

# 南通市通州区石港中学理化生实验室设备采购与安装 项目更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2026-0004

原公告的采购项目名称：南通市通州区石港中学理化生实验室设备采购与安装项目更正公告

首次公告日期：2026年3月23日

## 二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	内容	原招标文件内容	更正内容
1	包一 活动柜 技术参数	规格：450*560*690mm，箱体采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，可见截面均经过2mmPVC封边条热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边；柜门采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理；抽屉面板采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理，配不小于1.2mm厚静音三节滚珠滑轨，脚轮采用4个优质的实验室仪器专用脚轮，防腐防锈减震。	规格：约450*560*690mm，箱体采用不小于16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，可见截面均经过2mmPVC封边条热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边；柜门采用不小于16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理；抽屉面板采用不小于16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理，配不小于1.2mm厚静音三节滚珠滑轨，脚轮采用4个优质的实验室仪器专用脚轮，防腐防锈减震。
2	包一 全钢仪 器柜技 术参数	规格：1000*500*2000mm全钢结构，柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。	规格：约1000*500*2000mm全钢结构，柜体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

3	包一 PP 仪器柜 技术参数	<p>尺寸：1000*460*1940mm，采用改性 PP 材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。</p> <p>柜门：870*450mm，柜门厚 25mm，内嵌 4mm 厚钢化玻璃，伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，采用不锈钢拉手，具有较强的耐蚀性。</p> <p>层板：930*400mm，采用改性 PP 改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于 8 根纵向不低于 6 根的加强筋，加强筋厚度 2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。</p>	<p>尺寸：约 1000*460*1940mm，采用改性 PP 材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。</p> <p>柜门：约 870*450mm，柜门厚不小于 25mm，内嵌不小于 4mm 厚钢化玻璃，伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，采用不锈钢拉手，具有较强的耐蚀性。</p> <p>层板：约 930*400mm，采用改性 PP 改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于 8 根纵向不低于 6 根的加强筋，加强筋厚度不小于 2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。</p>
4	包一 试剂架	<p>尺寸：1200*300*600mm，立柱架采用不小于 2.0mm 厚工艺铝型材制作成 80mm*40mm 的方管，方管两侧有凹槽，可放置六角螺母，配合螺丝可在任意高度固定挂钩。挂钩结构强度高、防锈。试剂架隔板采用 12mm 厚玻璃，玻璃板四周磨边。边缘配有可活动的直径 14mm 不锈钢管档边，两端用专用注塑封头，封头上有凹槽，可卡到两侧立柱上的挂钩上。</p>	<p>尺寸：约 1200*300*600mm，立柱架采用不小于 2.0mm 厚工艺铝型材制作成约 80mm*40mm 的方管，方管两侧有凹槽，可放置六角螺母，配合螺丝可在任意高度固定挂钩。挂钩结构强度高、防锈。试剂架隔板采用不小于 12mm 厚玻璃，玻璃板四周磨边。边缘配有可活动的直径约 14mm 不锈钢管档边，两端用专用注塑封头，封头上有凹槽，可卡到两侧立柱上的挂钩上。</p>
5	包一 离心风机 技术参数	<p>选用防腐蚀的离心式风机，电机功率不小于 4KW，转速不小于 1440r/min，风量约 6840-12700m<sup>3</sup>/h，风压约 1160-800Pa，毒气排污率在 97% 以上，室内换气次数每小时 26 次以上。选用化工专用工程塑料制作，整体布置成自然弯曲状，风速流畅、通风效果良好；风机进口处均配有消音装置，室内噪音控制在 65 分贝以下，符合国家噪音标准。</p>	<p>选用防腐蚀的离心式风机，电机功率不小于 4KW，额定电压 380V，转速不小于 1440r/min，风量约 6840-12700m<sup>3</sup>/h，风压约 1160-800Pa，毒气排污率在 97% 以上，室内换气次数每小时 26 次以上。选用化工专用工程塑料制作，整体布置成自然弯曲状，风速流畅、通风效果良好；风机进口处均配有消音装置，室内噪音控制在 65 分贝以下，符合国家噪音标准。</p>
6	包一 ▲ 桥式塔吊 技术参数	<p>产品符合 GB/T 5226.1-2019、GB 21748-2008、GB 4793.1-2007 标准下检测项目：绝缘性能、抗电强度、保护接地电阻、结构、防机械危险、寿命试验（升降</p>	<p>产品符合 GB/T 5226.1-2019、GB 21748-2008、GB 4793.1-2007（GB 21748-2008 和 GB 4793.1-2007 两项国家强制性标准下的检测内容，不接受负偏离）标准下检测项目：</p>


32

		3000次)、工作噪声、功能性检测、耐燃性、附着力等,要求提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商公章	绝缘性能、抗电强度、保护接地电阻、结构、防机械危险、寿命试验(升降3000次)、工作噪声、功能性检测、耐燃性、附着力等,要求提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商公章
7	包一 商务分: 综合实力	投标人或制造厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证;(以上认证范围须与本次采购项目相关),每具备一项得1分,最高得3分。	删除
8	包一 技术分: 综合实力	根据投标文件中对产品的功能描述、详细参数说明、产品实物图、技术偏离表进行评分。能够完全满足招标文件技术参数要求的,可得30分,其中加▲产品有负偏离的,每负偏离一个扣2分,其余产品每负偏离一个扣1分,扣完为止。	根据投标文件中对产品的功能描述、详细参数说明、产品实物图、技术偏离表进行评分。能够完全满足招标文件技术参数要求的,可得33分,其中加▲产品有负偏离的,每负偏离一个扣2分,其余产品每负偏离一个扣1分,扣完为止。
9	包二 商务分: 综合实力	投标人或制造厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书;(以上认证范围须与本次采购项目相关),每具备一项得4分,最高得4分。	删除
10	包二 技术分: 产品技术参数	根据投标文件中对产品的功能描述、详细参数说明、产品实物图、技术偏离表进行评分。能够完全满足招标文件技术参数要求的,可得35分,其中加▲产品有负偏离的,每负偏离一个扣2分,其余产品每负偏离一个扣0.5分,扣完为止。	根据投标文件中对产品的功能描述、详细参数说明、产品实物图、技术偏离表进行评分。能够完全满足招标文件技术参数要求的,可得39分,其中加▲产品有负偏离的,每负偏离一个扣2分,其余产品每负偏离一个扣0.5分,扣完为止。

提交投标文件截止时间、开标时间延期至2026年5月8日9点00分

(北京时间)

更正日期:2026年4月9日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通市通州区石港中学

地址：南通市通州区石港镇草市桥社区盐仓路 46 号

联系人：盛先生

联系方式：13862956087

2.集中采购机构信息

采购代理机构：南通市通州区公共资源交易中心

地址：南通市通州区碧华路 197 号

联系方式：13813711605

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App