合同书

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：JSZC-320214-JSFZ-G2026-0001）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处

供方（中标方）：江苏欣乐交通工程有限公司

一、项目编号：JSZC-320214-JSFZ-G2026-0001

二、项目名称：2026年度硕放街道道路交通设施维护项目

三、中标（成交）金额：（大写）壹佰玖拾肆万零柒佰柒拾伍元；（小写）1940775元；

四、服务内容：主要为硕放辖区道路交通设施的供货及安装、整理、调整、更新等；

五、交货期或完工期：每次接到采购人供货通知后30日历天完成当次供货及全部配套工作，交付采购人使用；

六、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

七、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型，标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约挂钩的资金支付条件及时间，交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求等。

八、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标人之日起十五个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，

合同即生效并经“江苏政府采购网”进行公示。

九、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向投标人提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

需方（招标人）：

法定（授权）代表人：

2026年4月28日

供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：

2026年4月28日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：江苏方正工程造价事务所有限公司（签章）

2026 年 4 月 28 日

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据江苏方正工程造价事务所有限公司采购编号 JSZC-320214-JSFZ-G2026-0001 采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次 2026 年度硕放街道道路交通设施维护项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容： 需方向供方购买 2026 年度硕放街道道路交通设施维护项目。

（二）价格及支付：

1．按此次成交价格执行，合同总标的额为 1940775 元。

合同明细：详见附件清单

2．付款方式：合同签订生效后，甲方支付合同金额的 30%作为预付款，乙方将全部产品交付验收合格并经审计后，甲方付至审定价的 97%，剩余款项在质保期满后 1 周内支付，乙方应于每次付款前向甲方提供对应金额的增值税发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任，以上款项均不另付利息，因本项目使用财政资金，合同款的支付还应根据财政实际拨款进度进行。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量与检验：

1．供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、

质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6．需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照采购文件要求和供方投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向江苏方正工程造价事务所有限公司反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7．需方不得擅自变更采购文件要求和供方投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：每次接到采购人供货通知后30日历天完成当次供货及全部配套工作，交付采购人使用。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3．货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4．货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5．运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。同时负责安装及调试。

（六）安装调试及售后服务：

1．供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、采购文件要求和供方投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2．供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3．质保期（1年）后的货物维护由双方协商再定。

4．需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用

由供方负责。

5．需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1．在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2．如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照5000元/天的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3．需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4．由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5．供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因采购活动产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6．由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7．如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成

的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8．采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

9．如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八）合同生效及其他：

1．合同经供需双方代表签字并盖章，且在江苏方正工程造价事务所有限公司见证后即生效。

2．合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏方正工程造价事务所有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

报价明细表：

细目报价表

单位：元

序号	项目名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	合价
1	标志牌		例如：2000*3000. . 1800*2200 . φ800. △900 等 1、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用III级反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件；　　2、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金；3、板面反光膜等级:III级反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 4、安装位置：以现场为准。	㎡	195	500	97500
2	中心绿化带防行人横穿隔离护栏		围栏（防行人横穿） 规格 2450*1950，立柱 100*100*2.0，横杆 40*40*2.0，竖杆 20*20*1.2，圆钢装饰环直径≥8，立柱底部焊接圆钢加强筋，基础开挖、余土外运、350*350*400，C25 混凝土浇筑	米	1800	240	432000
3	活动撑牌	765*965mm	1、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用III级反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件；　2、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金；3、板面反光膜等级：III级反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ：　　4、安装位置：以现场为准。	块	15	620	9300
4	凸面广角镜	φ800 型	1、含附件费用	只	10	140	1400

5	立杆	立柱钢管φ76×3×3000	1、规格尺寸：φ76×3×3000 镀锌杆；2、基础、垫层：材料品种、厚度：400×400×600 C25 混凝土基础，不立模；3、含挖土弃置、运距包干，弃置点自行落实，外运符合政府相关规定。	根	90	400	36000
6	信号灯	φ400 太阳能黄闪灯	1、类型：太阳能黄闪灯警示灯；2、信号灯规格、型号、组数：400 型太阳能，电池功率：5-10W 工作寿命 20 年；蓄电池功率：12V/7MAH 寿命 3 年；闪烁频率：大于 24 次±2 次/min，连续阴雨天工作日 240h 以上，外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护，黑色亚光喷塑防护，详见设计要求，满足使用功能及符合交警部门验收要求。	只	6	900	5400
7	信号灯	24H定制4灯双面太阳能爆闪灯 IX-BSD-001	1、类型：太阳能爆闪灯；2、信号灯规格、型号、组数： 470×160×95mm 一体式，10W 单晶硅寿命>10 年；蓄电池：免维护铅酸电池 10Ah 寿命>3 年；LED：超高亮红、蓝 LED，夜间可视距离>1000 米；控制器：光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁；防护等级：IP54。	只	72	720	51840
8	信号灯		太阳能礼让行人警示灯	套	2	1980	3960
9	道钉	3M	1、类型：反光道钉，微棱镜型，含安装；2、10.6×10.6×1.78cm。	只	600	32	19200
10	红绿灯维修更换灯芯		φ400 型	个	5	800	4000
11	玉飞凤机非护栏	600×2400×10	1、规格、型号：立柱 100×100×2，上横异型杆 80×70×2 下横杆 50×50×2，竖杆 40×20×1.5，铸铁底座 350×250×150，喷涂 RAL7042 交通灰色。	m	550	280	154000
12	玉飞凤隔离护栏	750×2880×12	1、规格、型号：立杆 120×120×2，上横杆 80×50×2mm，下横杆 50×50×2mm，竖杆 450×30×1.5mm、铸铁底座 350×250×150 喷涂 RAL7042 交通灰色。	m	1750	310	542500
13	常规 800 高机非护栏 450*		孙安路、墙宅路、南开路、S19 维修使用立柱 80*80*1.3，上横异型杆 55*40*1.1 下横杆 55*30*1.1，竖杆 50*30*0.9，水泥底座 400*300*150，喷涂 RAL7042 交通灰色	m	210	70	14700

14	隔离护栏		700*3080 通祥路、南星路维修使用立杆 80*80*2、上横杆 55*40*1.5mm，下横杆 50*30*1.5mm，竖杆 50*30*1.1mm、水泥底座 400*300*150 喷涂 RAL7042 交通灰色 具体详见施工图	m	80	90	7200
15	隔离栅护栏	3m	1、规格、型号：立柱φ48×3×2000，边框 30×20×2，网片φ4.0-75×20，基础、垫层：材料品种、厚度：400×400×600mmC25 砼。	m	10	35	350
16	警示柱	Φ76×1200mm	1、规格、型号：镀锌钢管、四级反光膜，基础为 20×20×40 C20 钢筋砼。	根	185	95	17575
17	警示柱	Φ114×1200mm	1、规格、型号：镀锌钢管，四级反光膜，基础为 20×20×40 C20 钢筋砼。	根	165	100	16500
18	警示柱	安装	1、规格、型号：Φ80×800 PE 警示桩。	根	28	30	840
19	圆锥筒 2		橡胶锥 700 型	只	300	55	16500
20	减速驳加强型	320×40×1000mm	1、规格、型号：成品橡胶，340×35×1000mm	m	220	100	22000
21	标线	反光热熔型标线	1、施工要求：反光热熔型标线漆，标线涂层厚度 1.6～1.8mm；2、工艺：热熔漆，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.3～0.34kg/m2。	m2	11500	33.5	385250
22	标线	反光常温型标线	1、施工要求：反光常温型标线漆，标线涂层厚度 0.2-0.3mm；2、工艺：热熔漆，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.3～0.34kg/m2。	m2	320	14	4480
23	标线	反光热熔型标线	1、施工要求：反光热熔型标线漆，标线涂层厚度 1.2mm，突起部分 8mm；2、工艺：热熔漆，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.3～0.34kg/m2。	m2	230	100	23000
24	标线	水除线	1、工艺：水除线	m2	980	50	49000
25	标线		巴登堡纹	m2	80	120	9600
26	右转彩色防滑标线		彩色防滑标线 1、聚氨酯胶黏剂和高温彩色陶瓷骨料组成、设计厚度为 2.5-3MM	m2	80	140	11200
27	路名牌		1、材料种类：按照要求	套	2	1100	2200

28	标志板、警示桩更改反光膜		1、原有标志版更换反光膜，警示桩、报价含原版面膜清除、新贴反光膜（含原版面交通信息），文字图案等交通信息采用III类反光膜	㎡	20	150	3000
29	水滴型标牌		人行横道标牌 800*2400	块	2	140	280
合计							1940775

注：

（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

（2）上述表格如有不尽之处，投标人必须自行添加相应内容并填写完善。

（3）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

投标供应商（公章）：江苏欣乐交通工程有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：2026 年 4 月 16 日