吴中区交通运输局
合同备案章
编号：No.C3-226057

采购合同

项目名称：动态称重监测设施维保服务

项目编号：JSZC-320506-YZZJ-C2026-0001

采购人（甲方）：苏州市吴中区交通运输综合行政执法大队

成交供应商（乙方）：盘天（厦门）智能交通有限公司

合同签订日：2026 年 4 月 16 日

合同签订地点：苏州市吴中区

依据甲方委托苏州永正造价师事务所有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320506-YZZJ-C2026-0001）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1 采购的服务内容概述；

1.2 服务具体范围：

1.项目概况

根据《江苏省治理公路规风超载正输办法》《公路车辆动态称重检测系统技术规范》 等要求，动态称重检测设施(包含称重检测设备，车牌识别及记录设备、信息发布设备、数据处理系统等软硬件设施)应做好日常经护及保障工作。为进一步确保吴中区动态称重监测设施正常运行,确保各类设施保证运行正常及相关执法案数据有效性。拟使用 2026 年财政资全 120.98 万适行采购动态称重监测设施维保服务。

吴中区 S230 东太湖路段、X207 K5+660 路段、吴淞江大道北向南路段、吴淞江大道南向北路段、福东路路段、X207 东山大道路段、X207 旺家桥路段 7 处不停车动态称重系统设施及通信等其他的运维服务，包括但不限于应用软件维保、故障诊断排除、例行巡检报告、设备调试升级、更换软硬件等，保证点位非现场执法系统的实时性、准确性、稳定性。

2.运维方案

为进一步确保全市治超管控设施正常运行，全面提升治超管控设施使用效率。根据《江苏省公路条例》《江苏省治理公路超限超载运输办法》《江苏省交通运输非现场执法工作指引》《公路车辆动态称重检测系统技术规范》等要求，动态称重检测设施(包含称重检测设备、车牌识别及记录设备、信息发布设备、数据处理系统等软硬件设施)应做好日常维护及保障工作。

总体要求

1.各类设施保证运行正常，设施每月正常运行在线率不低于 90%;

2.设施发生故障响应时间应当不超过 24 小时;

3.保证设施每年按照计量检定标准规定进行检定，不得影响相关执法案件数据有效性。

4. 已建设施的路面养护及维保由公路养护部门负责实施。

5. 配合计量院完成相关设备的强制检定，并且取得计量院检定合格证书。

具体要求

设备系统运维服务期内负责提供 7×24 小时的电话技术支持服务；设备系统运维服务期内负责提供应急响应服务，电话咨询，故障报修 30 分钟内服务响应；设备故障 2 小时内到达服务现场；一般故障 24 小时内修复；需要维修和更换设备的与业主协商修复时间，在协商时间内修复，确保设备系统的正常运行。

具体运维服务内容要求如下：

(1) 设备系统运维服务期内无限次提供设备系统备品备件的更换、维修及人工服务；

(2) 设备系统运维服务期内负责按月提供当月日常巡检服务或现场维护情况说明相关文档，出具相关服务报告；

(3) 设备系统运维服务期内根据称重设备计量检定周期，协助计量主管部门开展计量检定及校准服务；

(4) 设备系统运维服务期内负责日常故障监测检查服务。

日常运行服务

(1) 前端设备日常维护：前端设备(应包括但不仅限于摄像头、称重设备、标志牌、各类标示线、立杆、设备箱体及附件混凝土基础、避雷器、受电源适配器、补光设施等)及连接线缆的日常维护、巡检、故障处理及其他保障系统正常运行的维护服务工作。

(2) 传输网络日常维护：传输设备(应包括但不限于各类交换机设备、各类光模块、防火墙、隔离网闸等)及光缆的日常维护、巡检、故障处理及其他保障

网络线路正常运行的维护服务工作。

(3) 后端设备日常维护：后端设备(应包括但不限于各服务器、硬盘、办公设备等)及连接线缆的日常维护、巡检、故障处理及其他保障系统正常运行的维护服务工作。

(4) 软件平台日常维护：软件平台的日常维护、巡检、故障处理及其他保障系统正常运行的维护服务工作。

设立项目运维服务中心，并设立专门的技术及维护服务队伍。中心提供 24

小时服务热线电话，并提供其他备份的方便和迅速的联系方式，在常规运维体系外为本项目提供专项服务，保证在服务期 7*24 小时专业运维维护服务支持。

维修保养服务

定期巡检维护服务

（1）对前端设备进行巡检，并填写维护记录表；

（2）每月对范围内的线路、机房进行一次巡检维护，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断。

（3）主动检测服务：

利用系统平台，建立设备管理监控机制，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。

适时对每个监控点的图像显示情况进行人工监测，增加故障判定的准确性，以减少故障时间。

故障修复服务

(1)紧急抢修

承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

如特殊原因造成系统无法正常使用(如光纤切割、设备搬迁等)，在线路改造时精心规划，合理安排割接方案，尽量减少对执法使用的影响。

(2)备品备件

在运行维护中，要求提供足够的备品备件，存放于指定地点，保证损坏的设施设备得到及时更换。

(3)更换设备

若某个设备在 1 个月内连续发生 3 次及以上故障，可要求更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用能力。

设备维修服务

对全项目周期范围内的全部设备免费维修服务。对于正在使用的设备，出现了故障，如果现场维护人员不能及时修复处理，首先要拿到产品维修中心进行检测、检查，查出问题后，能维修的在测试中心及时修复，以保证设备的修复时间。如果维修测试中心不能修复，再交给厂家进行维修，并且维修后的产品的质量水平必须达到执法应用要求。

特殊保障服务

临时保障

维护管理中心设应急小组，7×24 小时待命，如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施， 要求派遣有经验的工程师前往现场，提供保障服务。

安全保障

如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，按照要求提供解决方案，并第一时间派遣技术人员，提供安全保障服务。

计量院检定

配合计量院对服务期内的设备进行计量检定，配合业主取得计量院的检定合格证书。

3. 运维清单

序号	名称	单位	数量		备注
1	S230 东太湖路段南向北	车道	3	一期	全系统维护，含硬件及软件设备
2	X207 K5+660 北向南	车道	3	一期	全系统维护，含硬件及软件设备
3	吴淞江大道北向南	车道	3	二期	全系统维护，含硬件及软件设备
4	吴淞江大道南向北	车道	3	二期	全系统维护，含硬件及软件设备
5	福东路北向南	车道	2	二期	全系统维护，含硬件及软件设备
6	东山大道北向南	车道	3	二期	全系统维护，含硬件及软件设备
7	X207 旺家桥南向北	车道	3	二期	全系统维护，含硬件及软件设备

4. 运维站点设备

维护清单涵盖以下核心内容，但不限于以下范围。

一期设备清单

序号	产品名称	型号或规格	单位	数量
吴中区动态称重检测系统建设项目-S230 东太湖路段南向北方向				
1	**动态称重子系统**			
1.1	称重平板主体（宽型）	盘天 ZDG-40-DZ	车道	2
1.2	称重平板主体（标准型）	盘天 ZDG-40-DZ	车道	1
1.3	称重传感器	中航 HB-07	套	3
1.4	专用高强度快干基础	国产定制含高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用；水料比 14%；容重 2200kg/m3；浇筑后无泌水现象，泌水率 0%；超细径粒，最大径粒≤2mm；流动性好，初始流动度 320mm，30min 流动度 300mm；微膨胀，3h 膨胀率 0.1%，24h 和 3h 膨胀率差值 0.02；抗油性好，机油浸泡 30 天后强度增加 10%；3 小时初凝强度达到 C30；7 小时终凝强度达到 C50；夏季 12 小时内通行重车；冬季 24 小时内通行重车。	车道	3
1.5	车检器	杭州 LVD-6008	台	2
1.6	车检线圈	定制定制 FVN 1*15 地感线圈专用	个	12
2	**现场数据处理子系统**			
2.1	现场工控机	研祥 IPC-810	台	1
2.2	标准称重数据处理单元	盘天 ZDG-40-DZ/TD	台	3
2.3	现场控制机柜	荣恩 RE-HWJG	个	1
2.4	工业交换机	H3C S1224V2	台	1
2.5	车辆特殊过衡行驶行为智能识别系统	盘云 车辆特殊过衡行驶行为智能识别系统 V1.2	套	1

3	**调试检定及运输**			
3.1	首次计量检定配合服务	国产定制首次计量检定配合服务费用	车道	3
3.2	称重系统调试	盘天 实车标定费用	车道	3
3.3	系统联调	中电鸿信全系统调试费	套	1
4	**车牌识别子系统**			
4.1	超限高清号牌抓拍相机	海康威视 iDS-TCV900	套	3
4.2	爆闪灯	海康威视 SL-1211	台	8
4.3	补光灯	海康威视 DS-TL2002A	台	3
4.4	高速智能监控球机	海康威视 DS-2DE742CHG-A	套	1
4.5	硬盘录像机 NVR	海康威视 DS-7708N-I4	台	1
4.6	L 型监控杆杆件	定制国产杆高：6M；横臂：看路长；镀锌八角杆	套	2
4.7	室外抱杆设备箱	定制国产箱体采用 Q235 工程级冷轧碳钢板。主体无缝焊接，结构稳固；箱体全面的保护，经酸洗淋化防腐蚀防锈处理，防水，防虫、防锈、防紫外线，箱体喷专业室外氟碳烤漆，亮白色；含 32A 空开。	套	2
4.8	L 型杆件抱杆箱及抓拍系统安装施工费	定制国产含 L 杆基础施工，吊装，摄像机安装、	项	2
4.9	车牌识别系统调试	国产定制车牌识别系统抓拍调试及匹配调试，包含称重设备同步触发、识别效果统计和提升、前后抓拍系统同步、识别结果和称重结果匹配等调试及需要的人工、车辆和设备。	套	1
4.10	车尾、侧后抓拍摄像机	海康威视 iDS-TCV900	套	5
5	**超限信息发布子系统**			
5.1	LED 显示屏屏体（F 型）	苏州友捷 友捷 3.328*1.92 P16 双基色 不含立柱	台	1

5.2	F 型立杆	定制国产镀锌圆杆，含抱杆箱，抱杆箱离地 2.5 米。	套	1
5.3	户外 LED 屏配电箱	定制国产含 63A 空开，	套	1
5.4	F型杆件及LED显示屏安装施工费	定制国产含基础，预埋件，屏体吊装。	项	1
5.5	前方超限提醒标志牌	定制国产 F 型立杆标志，含基础，立杆，标志牌安装。	套	3
6	**传输及供电系统**			
6.1	VPN 专线租赁	中国电信 定制 苏州租用运营商 VPN 接入公路局内网，100M	年	3
6.2	供电局市电初装费	中国电力 定制 苏州供电局包装新增用电，挂电表费用，。	项	1
6.3	外部电缆	定制国产国标全铜电缆 3*16 平方（从挂表处接至机柜，含空开 100A）	项	1
6.4	外部电缆施工费	定制国产含外部电缆地埋或架空，含管材（PE⌀50 及人工费用	项	1
6.5	内部电缆	定制国产 3*10 平方国标铜线电缆（工控机至 LED 屏）	项	1
6.6	摄像机电源线	定制国产工控机柜至摄像机，电源线。	米	150
6.7	摄像机控制线	定制国产工控机柜 485 模块至摄像机，信号线，每台摄像机（不含球机）	米	320
6.8	接地母线	定制国产防雷接地引下线，	米	60
6.9	网线	定制国产交换机至抱杆箱，抱杆箱至摄像机，后台系统用线，阻水	米	300
6.10	内部光缆	定制国产室外单模，6 芯，工控机至 LED 屏	项	1
6.11	内部光缆电缆施工费	定制国产强弱电共沟不同管，同内部光缆等长。	项	1
6.12	破路及恢复	定制国产传输供电施工时沥青或混凝土，人行道路面开挖和恢复	项	1
6.13	内部光电缆管材	国产内部传输供电套管材料（PE⌀50），同内部光缆等长。	项	1
6.14	辅料	定制国产手井、井盖、水泥等，每一个检测方向 1 项。	项	1

6.15	网络防雷器	华联视 HL-100EP-2/PW	套	1
6.16	防雷接地极	定制国产Φ20*2000mm	项	3
吴中区动态称重检测系统建设项目-X207 k5+660 北向南方向				
1	**动态称重子系统**			
1.1	称重平板主体（标准型）	盘天 ZDG-40-DZ	车道	3
1.2	称重传感器	中航 HB-07	套	3
1.3	专用高强度快干基础	国产定制含高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用；水料比 14%；容重 2200kg/m3；浇筑后无泌水现象，泌水率 0%；超细径粒，最大径粒≤2mm；流动性好，初始流动度 320mm，30min 流动度 300mm；微膨胀，3h 膨胀率 0.1%，24h 和 3h 膨胀率差值 0.02；抗油性好，机油浸泡 30 天后强度增加 10%；3 小时初凝强度达到 C30；7 小时终凝强度达到 C50；夏季 12 小时内通行重车；冬季 24 小时内通行重车。	车道	3
1.4	车检器	杭州 LVD-6008	台	2
1.5	车检线圈	定制定制 FVN 1*15 地感线圈专用	个	12
2	**现场数据处理子系统**			
2.1	现场工控机	研祥 IPC-810	台	1
2.2	标准称重数据处理单元	盘天 ZDG-40-DZ/TD	台	3
2.3	现场控制机柜	荣恩 RE-HWJG	个	1
2.3	工业交换机	H3C S1224V2	台	1
2.4	车辆特殊过衡行驶行为智能识别系统	盘云 车辆特殊过衡行驶行为智能识别系统 V1.2	套	1
3	**调试检定及运输**			
3.1	首次计量检定配合服务	国产定制首次计量检定配合服务费用	车道	3

3.2	称重系统调试	盘天 实车标定费用	车道	3
3.3	系统联调	中电鸿信全系统调试费	套	1
4	**车牌识别子系统**			
4.1	超限高清号牌抓拍相机	海康威视 iDS-TCV900	套	3
4.2	爆闪灯	海康威视 SL-1211	台	8
4.3	补光灯	海康威视 DS-TL2002A	台	3
4.4	高速智能监控球机	海康威视 DS-2DE742CHG-A	套	1
4.5	硬盘录像机 NVR	海康威视 DS-7708N-I4	台	1
4.6	L 型监控杆杆件	定制国产杆高：6M；横臂：看路长；镀锌八角杆	套	2
4.7	室外抱杆设备箱	定制国产箱体采用 Q235 工程级冷轧碳钢板。主体无缝焊接，结构稳固；箱体全面的保护，经酸洗淋化防腐蚀防锈处理，防水，防虫、防锈、防紫外线，箱体喷专业室外氟碳烤漆，亮白色；含 32A 空开。	套	2
4.8	L 型杆件抱杆箱及抓拍系统安装施工费	定制国产含 L 杆基础施工，吊装，摄像机安装、	项	2
4.9	车牌识别系统调试	国产定制车牌识别系统抓拍调试及匹配调试，包含称重设备同步触发、识别效果统计和提升、前后抓拍系统同步、识别结果和称重结果匹配等调试及需要的人工、车辆和设备。	套	1
4.1	车尾、侧后抓拍摄像机	海康威视 iDS-TCV900	套	5
5	**超限信息发布子系统**			
5.1	LED 显示屏屏体（F 型）	苏州友捷 友捷 3.328*1.92 P16 双基色 不含立柱	台	1
5.2	F 型立杆	定制国产镀锌圆杆，含抱杆箱，抱杆箱离地 2.5 米。	套	1
5.3	户外 LED 屏配电箱	定制国产含 63A 空开，	套	1
5.4	F 型杆件及 LED 显示屏安装施工费	定制国产含基础，预埋件，屏体吊装。	项	1

5.5	前方超限提醒标志牌	定制国产 F 型立杆标志，含基础，立杆，标志牌安装。	套	3
6	**传输及供电系统**			
6.1	VPN 专线租赁	中国电信 定制 苏州租用运营商 VPN 接入公路局内网，100M	年	3
6.2	供电局市电初装费	中国电力 定制 苏州供电局包装新增用电，挂电表费用，	项	1
6.3	外部电缆	定制国产从挂表处接至机柜，含空开 100A	项	1
6.4	外部电缆施工费	定制国产外部电缆地埋或架空，含管材（PE⌀50）	项	1
6.5	内部电缆	定制国产工控机至 LED 屏，电源线	项	1
6.6	摄像机电源线	定制国产工控机柜至摄像机，电源线	米	150
6.7	摄像机控制线	定制国产工控机柜 485 模块至摄像机，信号线，	米	320
6.8	接地母线	定制国产防雷接地引下线	米	60
6.9	网线	定制国产交换机至抱杆箱，抱杆箱至摄像机，后台系统用线，阻水	米	300
6.10	内部光缆	定制国产室外单模，6 芯，工控机至 LED 屏	项	1
6.11	内部光缆电缆施工费	定制国产强弱电共沟不同管，同内部光缆等长。	项	1
6.12	破路及恢复	定制国产传输供电施工时沥青或混凝土，人行道路面开挖和恢复	项	1
6.13	内部光电缆管材	国产内部传输供电套管材料（PE⌀50），同内部光缆等长。	项	1
6.14	辅料	定制国产手井、井盖、水泥等，每一个检测方向 1 项。	项	1
6.15	网络防雷器	华联视 HL-100EP-2/PW	套	1
6.16	防雷接地极	定制国产Φ20*2000mm	项	3
7	**吴中区动态称重检测系统建设项目-管理平台、APP 应用及云存储**			
7.1	云存储	中国电信 天翼云 40T 云存储空间（ 五星级机房、双活、灾备，等保三级。可信云服务、DDoS 攻击防护、含 2 条 VPN 专线）	项	1

二期设备清单

序号	产品名称	型号或规格	单位	数量
称重系统				
1	称重平板主体（宽）	ZDG-40-DZ/2	车道	5
2	称重平板主体（标准）	ZDG-40-DZ/1	车道	9
3	称重传感器	HB-07	只	188
4	专用高强度快干基础	原厂定制	车道	14
5	车检器	LVD-6008	台(套)	9
6	车检线圈	FVN 1*15 地感线圈专用	个	56
7	现场工控机	IPC-810	台	5
8	标准称重数据处理单元	ZDG-40-DZ/TD	台	14
9	现场控制机柜	RE-HWJG	台	5
10	工业交换机	MiniS1224	台(套)	5
11	车辆特殊过衡行驶行为智能识别系统	盘云车辆特殊过衡行驶行为智能识别系统 V1.5	套	5
12	计量检定配合服务	原厂配合服务	车道	14
13	称重 系统调试	原厂服务	车道	14
14	系统联调	定制	系统	5
识别系统及情报板				
17	车头高清号牌抓拍相机	iDS-TCV900-YFJT	台	14
18	侧前高清号牌抓拍相机	iDS-TCV900-YFJT	台	9
19	爆闪灯	CXBG-2-MC-SL-1211-1(带光栅)(国内标配)	台	46
20	补光灯	CXBG-1-CX-DS-TL2000C-N	台	14
21	高速智能监控球机	DS-2DE7420IW-JT	台	7
22	高清监控半球	DS-2DF7330IW-A	台	5
23	硬盘录像机 NVR	DS-8608N-I8（加一块 4T 盘）	台(套)	5
24	L 型监控杆杆件	杆高：6M,横臂，镀锌八角杆。及基础浇筑等，包括监控杆安装	套	10
25	室外抱杆机箱	箱体采用 Q235 工程级冷轧碳钢板。主体无缝焊接。防水、防虫、防锈、防紫外线，箱体喷专业室外氟碳烤漆，	套	10

		亮白色，含 32A 空开		
26	车尾抓拍摄像机	iDS-TCV900-ART	台	14
27	侧后抓拍摄像机	iDS-TCV900-ART	台	9
28	超限信息发布设备	3200*1600　可视距离：静态视距≥30m。通信接口：RS485、RS232、RJ45，通信速率：1.2～19.2kbps。防护等级：IP65。工作温度：-40℃～70℃，寒区使用时应具备耐低温性能。包括安装、调试及边框	台	5
29	F 型立杆	D315 无缝钢管　含包杆箱　杆高：7.75M,及基础浇筑等	套	5
30	插座箱	户外 LED 屏配电箱　含 63A 开关	台	5
31	车辆超限信息取证设备	尺寸：约 2.4m（宽）×1.6m（高）。模块尺寸:约 240mm(高)×160mm(宽)。视角：水平视角大于 110、垂直视角大于 110。包括安装、调试及边框	台	7
32	T 型立杆	D540 无缝钢管　含包杆箱　杆高：5M,及基础浇筑等	套	7
33	插座箱	户外 LED 屏配电箱　含 63A 开关	台	7
34	标志牌	前方超限提醒标志牌、F 型立杆标志 D219*7500 ，3 米×1.8 米标志板,含基础，立杆，标志牌安装	个	5
35	标志牌	前方左转超限提醒标志牌、F 型立杆标志 D219*7500 ，3 米×1.8 米标志板,含基础，立杆，标志牌安装	个	2
36	标志牌	前方右转超限提醒标志牌、F 型立杆标志 D219*7500 ，3 米×1.8 米标志板,含基础，立杆，标志牌安装	个	2
37	标志牌	前方左转超限提醒标志牌、T 型立杆标志 D219*7500 ，3 米×1.8 米标志板,含基础，立杆，标志牌安装	个	1
38	标志牌	前方右转超限提醒标志牌、T 型立杆标志 D219*7500 ，3 米×1.8 米标志板,含基础，立杆，标志牌安装	个	1
辅助配套设施				
39	通信网络	VPN 线路，100M，3 年，	套	5
40	控制电缆	外部电缆 RVV-3*10 含接线端子	m	1750
41	配管	电气 配管 PE50　埋地　含挖填土	m	1750

42	控制电缆	内部电缆 YJV-3*6 含接线端子	m	1250
43	配线	摄像机电源线 RVV-3*1.5	m	750
44	配线	摄像机控制线 RVVP2*1.0	m	2000
45	接地母线	接地母线 BVR-16mm2	m	300
46	配线	超 5 类线 阻水防鼠咬网线 UTP5	m	1500
47	光缆	1、名称：室外单模，6 芯	m	1250
48	破路及恢复	传输供电施工时沥青或混凝土，人行道路面开挖和恢复，按每个检测方向 50 米预估。	项	5
49	配管	过路钢管 DN100 镀锌钢管 埋地	m	350
50	配管	电气 配管 PE50 埋地 含挖填土	m	1250
51	人（手）孔井	电缆手孔井，彻筑，浇护等、井盖	座	5
52	光纤收发器	BT-351AB	台(套)	10
53	HUB	TL-SG1008D	台(套)	5
54	避雷器	HL-100EP-2/PW	组	5
55	接地极	镀锌圆钢Φ20*2000mm	根(块)	15
56	隔离护栏	钢护栏，4 米一柱	m	32
57	治超数据存储机房托管服务	定制	年	3
58	机柜	2000*800*1000	台	1
59	治超数据安全机房托管服务	定制	年	3

电子政务运维和服务清单

项目	类别	名称	型号或规格	单位	数量
一期					
1	硬件	光纤收发器	百通普天 BT-351AB	台	4
2	硬件	HUB	水星 TL-SG1008D	台	2
3	硬件	数据服务器	华为 2288HV5	台	2
4	硬件	中心机房交换机	华为 S5720-28P-SI	台	2
5	软件	车辆动态称重检测系统	盘云 车辆动态称重检测系统 V1.5	套	2
6	软件	超限信息传输与服务系统	盘云 超限信息传输与服务系统 V1.4	套	2
7	软件	超限检测与运行监管系统	浙江盘云盘云杭州定制开发满足招标文件要求	套	1

二期					
8	软件	车辆动态称重检测系统	盘云车辆动态称重检测系统 V1.8	套	5
9	软件	超限信息传输与服务系统	盘云超限信息传输与服务系统 V1.4	套	5
10	软件	车牌识别系统	定制	套	5
11	软件	超限检测与运行监管系统(授权)	盘云超限检测与运行监管系统 V1.6 原有系统软件授权:增加本五个站点的软件管理授权 license,新站点与上级平台传输链路对接	套	5

1.3 服务时间

一期(S230 东太湖路段点位，X207K5+660 北向南点位)六车道，服务时间:2026 年 4 月 1 日起至 2027 年 5 月 31 日止。

二期(吴淞江大道北向南点位，吴淞江大道南向北点位，福东路点位，东山大道点位，X207 旺佳桥南向北点位)服务时间:2026 年 6 月 1 日起至 2027 年 5 月 31 日止。

1.4 合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项。人民币壹佰贰拾万零玖仟贰佰元整（大写）（￥1209200.00），根据实际交付进行结算。

合同价明细表

序号	项目名称	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	一期	1	407466.3	407466.3	包含专家评审金额
2	一期硬件专家评审金额	1	2000	2000	
3	一期软件专家评审金额	1	34200	34200	
4	二期	1	801733.7	801733.7	包含专家评审金额
5	二期软件专家评审金额	1	20500	20500	
合同总价	人民币壹佰贰拾万零玖仟贰佰元整（￥1209200.00）				

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1 成交通知书；

2.2 乙方成交的响应文件；

2.3 采购文件；

2.4 乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

3.1 支付步骤和比例：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 50%作为预付款；在服务期限满并经甲方验收合格后，配合甲方在相应检定期内取得计量院检定证书甲方向乙方支付剩余合同价款的 50%。

3.2 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.3 乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购履约验收书》。

3.4、支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

四、服务工作管理：乙方提供 7*24 小时服务支持，服务期内出现问题，乙方必须 20 分钟内响应，1.5 小时到达现场，2 小时内解决问题。其他未尽事宜按其乙方所提供的相应承诺执行。

五、不可抗力

5.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

5.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

6.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

6.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

6.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

6.4 合同的部分和全部都不得转让。

七、违约责任

7.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7.2 甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

7.3 乙方违约责任。

（1）甲方有权按照规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

（2）乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

（3）乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

八、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、其他

10.1 乙方指定 吴丰畅 为本项目项目负责人，王仰林、金格为本项目项目组成员。

10.2 乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十一、附则

11.1 本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。

11.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采

购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

11.4 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

甲方：苏州市吴中区交通运输综合行政执法大队

地址：苏州市吴中区吴中大道 1399 号农发大厦

法定代表人或授权签字代表：

签订日期：2026年4月16日

甲方收款银行：

甲方收款开户账号：

乙方：盘天（厦门）智能交通有限公司

地址：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A754

法定代表人或授权签字代表：

签订日期：2026年4月16日

甲方收款银行：交通银行北京北三环中路支行

甲方收款开户账号：110060567018150058692

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，动态称重监测设施维保服务的建设单位：苏州市吴中区交通运输综合行政执法大队（以下简称“委托人”）与中标单位：盘天（厦门）智能交通有限公司（以下简称“受托人”），特订立如下合同：

1.委托人和受托人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行动态称重监测设施维保服务合同文件，自觉履行合同约定。

（3）各方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现合同相关方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒纠正该方的行为。

（6）发现合同相关方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.委托人的义务

(1)委托人及其工作人员不得索要和接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用等。

(2)委托人工作人员不得参加受托人安排的宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具或高档办公用品等。

(3)委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(4)委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应，工程分包、劳务等经济活动等。

(5)委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包单位或推销材料，不得要求受托人购买合同规定外的材料和设备。

(6)委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.受托人的义务

(1)受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等物品。

(2)受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3)受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加宴请、娱乐等活动。

(4)受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(5)受托人应按规定在项目现场设立基层党组织，明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

4.违约责任

(1) 委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)受托人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人造成经济损失的，应予以赔偿；情节

严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5. 三方约定：本合同由三方或三方上级单位的党组织或纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的党组织或纪检监察部门约请受托人或其上级单位的党组织或纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为委托人和受托人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为动态称重监测设施维保服务主合同的附件，与工程项目合同具有同等的法律效力，经合同三方签署后立即生效。

8. 本协议书一式肆份，均具有同等法律效力，委托人、受托人各执壹份，送交委托人、受托人的监督单位各壹 份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

委托人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：___（签字）

2026 年 4 月 16 日

受托人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2026 年 4 月 16 日