

图书馆(科研楼)4楼GCP改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 江苏大学附属医院 造价咨询人： 江苏恒信建设项目管理有限公司  
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 姚敏 法定代表人 黄克进  
或其授权人： 或其授权人：  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 倪鸣 复 核 人： 刘建文  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年03月24日 复 核 时 间： 2026年04月08日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0104 砌筑工程								
1	010401012001	零星砌砖	1、M7.5砖砌台阶 (预拌砂浆)	m2	6.15			
2	010402001001	砌块墙	1、100厚加气混凝土砌块墙,加气混凝土专用配套砌筑砂浆,其粘结强度应>0.2MPa 2、预拌砂浆	m3	17.4			
3	010402001002	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块墙,加气混凝土专用配套砌筑砂浆,其粘结强度应>0.2MPa 2、预拌砂浆	m3	1.15			
分部小计								
0105 混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	8.3			
5	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土,止水坎 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.44			
6	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.72			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、HPB300 $\phi$ 12mm以内	t	0.52			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1、HRB400 $\phi$ 12mm以内	t	2.24			
9	01B003	植筋	1、植筋,钢筋直径 $\phi$ 10mm	根	104			
10	01B002	植筋	1、植筋,钢筋直径 $\phi$ 12mm	根	856			
分部小计								
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
11	011210006001	其他隔断	1、100厚ALC混凝土条板隔墙,墙体构造做法见24J113-1	m2	1210			
分部小计								
0116 拆除工程								
12	011601001001	砖砌体拆除	1、投标人考察现场综合考察,砖砌体拆除	m3	20.81			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011605001001	平面块料拆除	1、投标人考察现场综合考察，地面地砖（包括结合层及基层）拆除	m2	99.74			
14	011605001002	平面块料拆除	1、投标人考察现场综合考察，地面地砖的基层拆除	m2	744.54			
15	011605001003	平面块料拆除	1、投标人考察现场综合考察，原施工单位拆除地面地砖及基层的建筑垃圾清运及基层清理	m2	305.89			
16	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、投标人考察现场综合考察，吊顶拆除	m2	81.5			
17	011608002001	铲除涂料面	1、投标人考察现场综合考察，铲除涂料面	m2	898.58			
分部小计								
补充分部								
18	01B001	拆除垃圾下楼外运	1、拆除垃圾等材料下楼外运，投标人综合考虑	项	1			
19	01B004	一楼垃圾清运	1、投标人勘察现场费用包干，投标人综合考虑	项	1			
分部小计								
0108 门窗工程								
20	010801002001	成品铝合金门	1、成品铝合金门800*2200，成品门把手、铰链、门吸、门锁等五金件	樘	5			
21	010801002002	成品木门	1、成品木门1000*2200成品定购实木复合套装门/18厚细木工板门框基层打底，成品门把手、铰链、门吸、门锁等五金件	樘	7			
22	010801002009	成品木门	1、利旧成品木门1000*2200成品定购实木复合套装门/18厚细木工板门框基层打底，补齐全部五金件，保护性拆除，旧门运输	樘	11			
23	010801002003	成品木门	1、成品木门1100*2200成品定购实木复合套装门/18厚细木工板门框基层打底，成品门把手、铰链、门吸、门锁等五金件	樘	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010801002008	双开实木门	1、利旧门扇双开木门1300*2200成品定购实木复合套装门/18厚细木工板门框基层打底，补齐全部五金件、保护性拆除，旧门运输	樘	13			
25	010801002005	双开实木门	1、成品铝合金门1500*2200，铝合金边框，钢化磨砂玻璃成品门把手、铰链、门吸、门锁等五金件	樘	1			
26	010801002006	双开实木门	1、成品双开木门1500*2200成品定购实木复合套装门/18厚细木工板门框基层打底，成品门把手、铰链、门吸、门锁等五金件	樘	2			
27	010801002007	双开实木门	1、利旧门扇双开木门1500*2200，成品定购实木复合套装门/18厚细木工板门框基层打底，补齐全部五金件、保护性拆除，旧门运输	樘	1			
28	010802001001	金属（塑钢）门	1、铝合金推拉门800*2200，铝合金边框，轨道，8mm钢化磨砂玻璃门，成品门把手等五金件	樘	1			
29	010802003001	乙级钢制防火门	1、乙级钢制防火门1000*2200，门把手、铰链、门锁等五金件	樘	2			
30	010802003003	乙级钢制防火门	1、乙级钢制防火门1500*2200，门把手、铰链、门锁等五金件	樘	1			
31	010802003002	甲级钢制防火门	1、甲级钢制防火门1000*2200，门把手、铰链、门锁等五金件	樘	1			
32	010808005001	石材窗台板	1、面层材料品种、规格：20厚芝麻灰人造石窗台板 2、线条品种、规格：磨边，见窗台石立面节点详图	m	113			
33	010810001001	窗帘	1、遮光医用窗帘参建设单位要求，含铝合金窗帘轨详见设计	m2	413.1			
34	010810001002	窗帘	1、卫生间卷窗帘参照建设单位要求	m2	31.2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	010810001003	窗帘	1、医用床位隔帘，参照建设单位要求，含铝合金窗帘轨	m <sup>2</sup>	975			
36	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒18mm细木工板、9.5mm纸面石膏板，自粘胶带、钉眼防锈漆，混合腻子批、刷白色无机涂料各三遍	m	91.9			
分部小计								
0109 屋面及防水工程								
37	010903002001	墙面涂膜防水	1、刷1.5mm聚氨脂防水涂料（立面）二遍	m <sup>2</sup>	126			
38	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、刷1.5mm聚氨脂防水涂料（平面）二遍	m <sup>2</sup>	79.2			
分部小计								
0111 楼地面装饰工程								
39	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：地砖同色大理石门槛石	m <sup>2</sup>	0.37			
40	011102003001	块料楼地面	1) 5厚600X600灰色防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝 2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面洒水水泥粉 3) 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土坡向地漏 4) 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	78.14			
41	011103001001	橡胶板楼地面	1) 4厚灰色橡胶地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压两遍 2) 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3) 40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 4) 界面剂一道	m <sup>2</sup>	1073.4			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011104004001	防静电活动地板	1) 250高600X600浅灰色防静电架空金属活动地板 2) 面层涂刷地板漆 3) 20厚1:2.5水泥砂浆, 压实赶光 4) 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5) LC7.5轻骨料混凝土 (厚度根据现场高差确定, 确保建筑完成面与原操作间面层平)	m <sup>2</sup>	8.53			
43	011105006001	金属踢脚线	1) 0.8厚100高深灰色成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2) 水泥钉固定金属卡键上端, 中距300 3) 10厚1:3水泥砂浆压实抹平 4) 界面剂一道	m	870.2			
44	011107002001	块料台阶面	1、防滑地砖台阶	m <sup>2</sup>	9.33			
分部小计								
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
45	011201001001	墙面一般抹灰	1) 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍刮平 墙面耐碱玻纤网格布	m <sup>2</sup>	1813.5			
46	011201001002	墙面一般抹灰	8厚水泥砂浆 1:2.5; 12厚水泥砂浆 1:3 墙面耐碱玻纤网格布	m <sup>2</sup>	322			
47	011204003001	块料墙面	1) 5厚300X600米白色陶瓷墙砖, 白水泥擦缝 2) 瓷砖胶粘剂粘结层 3) 9厚DP M15砂浆打底找平	m <sup>2</sup>	211.1			
48	011210002001	活动隔断	1、木制活动隔断, 厂家定制安装, 参照建设单位要求	m <sup>2</sup>	14.96			
49	011210005001	成品隔断	1、成品卫生间成品购置18厚抗倍特板隔断, 含量五金	m <sup>2</sup>	58.61			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
50	011210005002	成品隔断	1、成品小便斗18厚抗倍特板隔断	块	6				
		分部小计							
		0113 天棚工程							
51	011302001001	吊顶天棚	1) 米白色无机涂料2遍 2) 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹2遍 3) 2*9.5石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 4) C型横撑龙骨, 中距≤1200, 用挂插件与次龙骨联结 5) C型次龙骨用吸顶吊件连接, 中距≤800, 次龙骨与次龙骨中距400 6) 龙骨吸顶吊件连接, 中距≤1200, 用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定	m2	1092				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011302001002	吊顶天棚	1) 0.7厚300X300银灰色铝合金方板与配套专用龙骨固定 2) 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3) 安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500),用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4)10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500) 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5)板底Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)	m <sup>2</sup>	78.75			
53	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	34			
54	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：内嵌灯孔	个	126			
55	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调出风孔	个	123			
分部小计								
0114 油漆、涂料、裱糊工程								
56	011406001001	抹灰面油漆	1) 白色无机涂料,一底二面 2)2厚面层耐水腻子分遍刮平 3)内墙	m <sup>2</sup>	2884.08			
57	011406001002	抹灰面油漆	1) 白色无机涂料,一底二面 2)2厚面层耐水腻子分遍刮平 3)天棚	m <sup>2</sup>	167.4			
分部小计								
0115 其他装饰工程								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
58	011501020001	服务台	1、护士站护士台,台面:上台面:长2400*宽300*高1100,下柜:长2400*宽600*高780采用医用纯亚克力人造石,材料厚度 $\geq 1.2\text{cm}$ ,边缘加厚40mm,放射性:内照射指数: $\leq 0.1$ ;外照射指数 $\leq 0.1$ ,亚克力人造石推荐采用客乐思、戈兰迪或同档次其他品牌。两边有门有抽屉,带电脑主机位	个	1				
59	011501001001	柜台	1、治疗室医用治疗壁柜长2900*宽400*高850壁柜隔板长2900*宽400医用环保治疗台长4100*宽640*高850医用环保水池柜体、门板:采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm,化学成分: : C $\leq 0.1\%$ 、Mn $\leq 0.25\%$ 、P $\leq 0.02\%$ 、S $\leq 0.02\%$ ,钢板推荐采用宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌。详见建设单位提供图	套	1				
60	011501001002	处置室医用环保台	1、处置室医用环保台长4010*宽640*高850医用治疗壁柜长2350*宽335*高700 材质:人造花岗岩、五金配件:叶片转舌锁,锁体锌合金,钥匙拔出静拉力: $\leq 4\text{N}$ ; , 钥匙开启扭矩: $\leq 0.2\text{N}\cdot\text{m}$ ,推荐采用金固、望通或同档次其他品牌,医用走珠滑轨,双叠全拉带定位结构,导轨推荐采用DTC或同档次其他品牌,液压缓冲不锈钢铰链,铰链推荐采用DTC或同档次其他品牌,详见建设单位提供图	套	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	011501001004	柜台	1、配餐间不锈钢备餐台长4000*宽600*高780, 304不锈钢	套	1			
62	011501016001	签到挂号前台	1、签到挂号前台L型医用护士台上台面：长4600*宽300*高1100，下台：4600*宽600*高780台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm，放射性：内照射指数：≤0.1；外照射指数≤0.1，亚克力人造石推荐采用客乐思、戈兰迪或同档次其他品牌。两边有门有抽屉，带电脑主机位	个	1			
63	011501011001	洗漱台	1、金属龙骨芝麻灰石材饰面洗面台详见JD-03详见设计图	m	6			
64	011501011002	洗漱台	1、带水槽矮柜12mm白色亚克力台面防火板柜门（颜色纹理由设计师定）	m	1.6			
65	011505010001	镜面玻璃	1、6厚车边银镜	m <sup>2</sup>	5.6			
66	011505010002	镜面玻璃	1、18mm木工板基层刷防火涂料5mm厚银镜	m <sup>2</sup>	1.6			
67	011503006001	硬木靠墙扶手	1、成品定制PVC白色扶手	m	125			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701006001	脚手架	投标人按施工方案综合考虑	项	1			
2	011703001001	垂直运输	投标人按施工方案综合考虑	项	1			
3	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>2</sup>	92.13			
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土，止水坎 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>2</sup>	53.65			
5	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>2</sup>	8.64			
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AP 2. 安装方式:落地, 10#槽钢基础	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AEP 2. 安装方式:落地, 10#槽钢基础	台	1				
3	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:MX1 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、4mm <sup>2</sup> 4. 安装方式:嵌墙, 距地1.5m	台	1				
4	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:MX2 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、4mm <sup>2</sup> 4. 安装方式:嵌墙, 距地1.5m	台	1				
5	030404017014	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:MX3 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm <sup>2</sup> 4. 安装方式:嵌墙, 距地1.8m	台	1				
6	030404017015	配电箱	1. 名称:空调配电箱 2. 型号:KTX 3. 安装方式:落地, 10#槽钢基础	台	1				
7	030404017011	配电箱	1. 名称:双电源箱 2. 型号:MEX 3. 接线端子: 无端子外部接线2.5、4mm <sup>2</sup> 4. 安装方式:吸墙, 距地1.5m	台	1				
8	030404017016	配电箱	1. 名称:开水炉配电箱 2. 型号:RSX 3. 安装方式:吸墙, 距地1.5m	台	1				
9	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架/穿管 4. 电压等级(kV):1	m	46				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架/穿管 4. 电压等级 (kV): 1	m	266				
11	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 桥架/穿管 4. 电压等级 (kV): 1	m	42				
12	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 桥架/穿管 4. 电压等级 (kV): 1	m	16.3				
13	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位: 桥架/穿管 4. 电压等级 (kV): 1	m	76				
14	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 3. 电压等级 (kV): 1	个	4				
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 电压等级 (kV): 1	个	4				
16	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 电压等级 (kV): 1	个	4				
17	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 压铜接线端子 3. 规格: 10mm <sup>2</sup> 4. 电压等级 (kV): 1	个	8				
18	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 220V 6A 3. 安装方式: 暗装	个	33				
19	030404034005	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 220V 6A 3. 安装方式: 暗装	个	7				
20	030404034006	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 220V 6A 3. 安装方式: 暗装	个	12				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
21	030404035001	插座	1.名称:单相二三孔插座 安全型 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	155				
22	030404035002	插座	1、名称：防溅型五孔地面插座 2、规格：220V 10A	个	10				
23	030412001001	普通灯具	1.名称:LED节能灯 2.规格:220V 14W 3.类型:吸顶	套	31				
24	030412001002	普通灯具	1、名称：LED节能灯(备用照明灯具) 2、规格：220V 27W，T>180MIN	套	11				
25	030412001003	普通灯具	1、名称：LED防水型方片灯 2、规格：220V 10W	套	7				
26	030412005001	荧光灯	1.名称:LED节能荧光灯 2.型号:220V 1X27W 3.安装形式:吸顶	套	125				
27	030412004001	装饰灯	1、名称：夜灯 2、型号：防溅安全型	套	23				
28	030506004001	电子钟	1、名称：双面GPS电子钟 2、规格：卫星自动对时，55*22	台	2				
29	030506004002	电子钟	1、名称：单面GPS电子钟 2、规格：卫星自动对时，55*22	台	12				
30	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:JDG20*1.6 4.配置形式:暗配 5.壁厚符合规范要求	m	408				
31	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.6 4.配置形式:明配 5.壁厚符合规范要求	m	1490				
32	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.6 4.配置形式:暗配 5.壁厚符合规范要求	m	59				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
33	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.6 4. 配置形式:明配 5. 壁厚符合规范要求	m	288				
34	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:明配 5. 壁厚符合规范要求	m	13				
35	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:明配 5. 壁厚符合规范要求	m	27				
36	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:明配 5. 壁厚符合规范要求	m	39				
37	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:明配 5. 壁厚符合规范要求	m	13.3				
38	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:防水阻燃型金属软管 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 壁厚按设计要求	m	100				
39	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:普利卡挠金属软管 防水阻燃型 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:按设计要求 6. 壁厚按设计要求	m	0.7				
40	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:普利卡挠金属软管 防水阻燃型 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:按设计要求 6. 壁厚按设计要求	m	1.6				
41	030413002001	凿（压）槽	1、名称：管道刨沟槽 2、规格：DN32以下	m	98				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030411003001	桥架	1. 名称:金属槽式电缆桥架中间设防火隔板-非消 2. 规格:400*200 3. 材质:钢制 4. 防火封堵须符合设计及规范要求	m	33			
43	030413001001	铁构件	1. 名称:支架 2. 材质:型钢 (综合)	kg	111			
44	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	111			
45	030413001002	铁构件	1. 名称:抗震支架, 10KG以下 2. 材质:型钢 (综合)	kg	80			
46	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ2.5	m	5732			
47	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZ-BYJ2.5	m	5189			
48	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZ-BYJ4	m	1139			
49	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZ-BYJ4	m	3653			
50	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	256			
51	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	265			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		给排水							
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC50 4. 连接形式:粘接	m	50				
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC75 4. 连接形式:粘接	m	4				
3	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC DN100 4、连接形式：粘接	m	221				
4	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC DN150 4、连接形式：粘接	m	24				
5	031001006015	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：污水 3、材质、规格：双壁波纹管HDPE DN300 SN8 4、连接形式：粘接	m	30				
6	010401011001	砖检查井	1、名称：污水检查井 2、砖品种、规格、强度等级：砖砌，内外粉刷 3、垫层材料种类、厚度：混凝土 4、规格：600*600*1500	座	5				
7	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	143				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	29.4				
9	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	37				
10	031001003007	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	15				
11	031001003008	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN40 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	15.2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	031001003011	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	40.5				
13	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	81				
14	031001003010	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN80 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	15				
15	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PP-R De63 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	30				
16	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑管壳 2. 绝热厚度：50mm 3. 保护层：外包铝箔防水层	m <sup>3</sup>	2.28				
17	031002001003	管道支架	1、名称：给水支架 2、管架形式：综合固定支架	Kg	198				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：支架除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、灰色调和漆二道	kg	198			
19	031002003006	套管	1.名称、类型:过墙、过楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.填料材质:按设计及规范要求	个	3			
20	031002003012	套管	1.名称、类型:过墙、过楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
21	031002003013	套管	1.名称、类型:过墙、过楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	7			
22	031002003014	套管	1.名称、类型:过墙、过楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	35			
23	031002003007	套管	1.名称、类型:过屋面刚性套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	7			
24	031002003015	套管	1.名称、类型:过屋面刚性套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
25	031002003016	套管	1.名称、类型:过屋面刚性套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
26	031002003010	套管	1.名称、类型:阻火圈 2.材质:按设计及规范要求 3.规格:DN100 4.位置:穿越楼板及防火隔断处两端	个	42			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	7			
28	031004014009	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN100	个	9			
29	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质: 铜制清扫口 2. 型号、规格: DN100	个	1			
30	031004006001	大便器	1、名称: 座式大便器 (含配套五件)	组	8			
31	031004003001	洗脸盆	1、名称: 洗脸盆 (感应) 2、规格、类型: 陶瓷 3、组装形式: 成套 购买、成套安装; 含 附件;	组	10			
32	031004007001	小便器	1、材质: 陶瓷挂式 小便斗 2、规格、类型: 感 应式	组	8			
33	031004010001	淋浴器	1、名称: 淋浴器 2、组装形式: 包含 冷热水、花洒、成套 购买、成套安装; 含 附件; 3、材质: 不锈钢	套	11			
34	031004004002	洗涤盆	1. 材质: 陶瓷洗手盆 2. 规格、类型: 单冷	组	3			
35	031004004001	洗涤盆	1. 材质: 拖把池 2. 规格、类型: 单冷	组	2			
36	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型: 闸阀 2、规格、压力等级 : DN80	个	1			
37	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型: 闸阀 2、规格、压力等级 : DN65	个	1			
38	031003001021	螺纹阀门	1、类型: 截止阀 2、规格、压力等级 : DN50 3、连接形式: 螺纹	个	8			
39	031003001015	螺纹阀门	1、类型: 截止阀 2、规格、压力等级 : DN20 3、连接形式: 螺纹	个	3			
40	031003001025	螺纹阀门	1、类型: 截止阀 2、规格、压力等级 : DN15 3、连接形式: 螺纹	个	1			
41	030109009001	增压泵	全自动加压泵, 水泵 流量3L/S, 扬程15米	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	031001003012	刨沟槽	1、安装部位：刨沟槽 2、规格、压力等级：DN50以下	m	90			
43	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开孔 2、规格：DN80	个	34			
44	030413003003	打洞（孔）	1、名称：开孔 2、规格：DN100	个	8			
45	030413003004	打洞（孔）	1、名称：开孔 2、规格：DN150	个	60			
46	030413003005	打洞（孔）	1、名称：开孔 2、规格：DN200	个	7			
47	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：三类 2. 挖土深度：1.5米以内 3. 弃土运距：场内	m3	22.68			
48	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土回填	m3	22.68			
分部小计								
分部分项合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合 计				

## 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费			
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9.000	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.6 4. 配置形式:暗配 5. 壁厚符合规范要求	m	81				
2	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.6 4. 配置形式:明配 5. 壁厚符合规范要求	m	177				
3	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.6 4. 配置形式:暗配 5. 壁厚符合规范要求	m	122				
4	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.6 4. 配置形式:明配 5. 壁厚符合规范要求	m	117				
5	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌电线管 3. 规格:JDG32*1.6 4. 配置形式:暗配 5. 壁厚符合规范要求	m	8.6				
6	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌电线管 3. 规格:JDG32*1.6 4. 配置形式:明配 5. 壁厚符合规范要求	m	4.2				
7	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：UPT6	m	5085				
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	82				
9	030411003001	桥架	1. 名称:热镀锌桥架 2. 规格:200*200 3. 材质:钢制 4. 防火封堵须符合设计及规范要求	m	17				
10	030413001001	铁构件	1. 名称:支架 2. 材质:型钢 (综合)	kg	21				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	21			
12	030502012001	信息插座	1、名称:网络插座(TP, TD) 2、规格:单口(含模块)	个(块)	59			
13	030507008001	监控摄像设备	1、名称:摄像机 2、技术要求:1/2.7英寸CMOS分辨率2688X1520最低照度:0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式) 镜头焦距:2.7mm~13.5mm近摄距0.8m音频压缩标准G.711a;G.711Mu。具体见项目设备说明。	台	24			
14	030507013001	录像设备	1、名称:录像机 2、规格:2路VGA输出,2路HDMI输出,其中HDMI1和HDMI2异源输出,VGA1和HDMI1同源输出,VGA2和HDMI2同源输出,HDMI1支持8K显示三方摄像机接入,具体见项目设备说明	台(套)	1			
15	030501012011	网络交换机	1、名称:网络交换机 2、技术要求:满足图纸要求	台(套)	1			
16	030502001001	机柜、机架	1、名称:网络机柜 2、规格:满足规范要求	台	1			
分部分项合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合 计				

# 规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费			
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费- (甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9.000	
合 计					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:双电源箱 2. 型号:SMX 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm <sup>2</sup> 4. 安装方式:吸墙,距地1.5m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明分 配电装置 2. 型号:ALE 3. 安装方式:吸墙,距地1.5m	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	280			
4	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	14			
5	030413002001	凿（压）槽	1、名称：管道刨沟槽 2、规格：DN32以下	m	60			
6	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	72			
7	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	270			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中电源集中控制型多信息复合标志灯-220V 2. 规格:DC36V 1W 3. 安装形式:壁式	套	2			
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED集中电源集中控制型疏散出口灯 2. 规格:DC36V 1W 3. 安装形式:壁式	套	6			
10	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED集中电源集中控制型疏散指示灯 2. 规格:DC36V 1W 3. 安装形式:壁式	套	12			
11	030412004008	装饰灯	1. 名称:LED集中电源集中控制型应急灯 2. 规格:DC36V 6W 3. 安装形式:吸顶式	套	20			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED直管荧光灯(兼备用照明) 2. 规格:220V 2X32W, t>180min 3. 安装形式:吸顶	套	3				
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 6A 3. 安装方式:暗装	个	2				
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	43				
15	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	2				
		分部分项合计							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 应急照明

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	031302014001	协管费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动报警

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
消防自动报警系统								
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:明配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	246			
2	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	117			
3	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:明配	m	172			
4	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:暗配	m	75			
5	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	158			
6	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	9			
7	030411003002	桥架	1. 名称:火灾报警专用金属防火槽式桥架 2. 规格:100*100 3. 防火封堵须符合设计及规范要求	m	86			
8	030413001001	铁构件	1. 名称:支架 2. 材质:型钢 (综合)	kg	152			
9	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	152			
10	030413001002	铁构件	1. 名称:抗震支架, 10KG以下 2. 材质:型钢 (综合)	kg	40			
11	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ4	m	267			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动报警

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	030411004015	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZN-BYJ4	m	294				
13	030411004002	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	566				
14	030411004017	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	147				
15	030411004004	配线	1. 名称:CAN总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	5				
16	030411004018	配线	1. 名称:CAN总线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	4				
17	030411004003	配线	1. 名称:电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJSP-4*2.5	m	123				
18	030411004019	配线	1. 名称:电话线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZN-RYJSP-4*2.5	m	20				
19	030411004028	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYSP-2*2.5	m	113				
20	030411004029	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZN-RYSP-2*2.5	m	14				
21	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能光电感烟探测器 2. 线制:总线制	个	60				
22	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能感温探测器 2. 线制:总线制	个	3				
23	030904009001	区域报警控制箱	1. 总线制:重复显示器 2. 安装方式:壁挂式	台	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动报警

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	5			
25	030904007001	消防广播 (扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 功率:100V 3W 3. 安装方式:吸顶安装	个	9			
26	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话	部	1			
27	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:手报带电话插孔	个	7			
28	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	7			
29	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:单输入模块	个	7			
30	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:单输入输出模块	个	8			
31	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离模块	个	3			
32	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 安装部位:户内	台	1			
33	030404032002	端子箱	1. 名称:消防广播端子箱 2. 安装部位:户内	台	1			
34	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	84			
35	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	12			
36	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以下 2. 线制:总线	系统	1			
37	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:消防广播	个	9			
		分部小计						
		防火门监控系统						
38	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:明配	m	30			
39	030411004006	配线	1. 名称:防火门监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	31			
40	030411004025	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	76			
41	030411004026	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ4	m	61			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动报警

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030411004027	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZN-BYJ4	m	151			
43	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:防火门监控模块	个	2			
44	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	2			
分部小计								
消防设备电源监控系统								
45	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:明配	m	4.5			
46	030411004024	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYSP-2*2.5	m	6			
47	030411004030	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ4	m	12			
48	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监控模块	个	1			
分部小计								
分部分项合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动报警

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动报警

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防自动报警

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数 (元)	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费			
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费- (甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9.000	
合 计					

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋系统

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150(含管件) 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	30.8				
2	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65(含管件) 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	3.7				
3	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50(含管件) 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	10.7				
4	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	10.7				
5	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	45				
6	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	163.27				
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋系统排水 3. 材质、规格:UPVC75 4. 连接形式:粘接	m	12				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋系统

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：喷淋系统排水 3、材质、规格：UPV C DN100 4、连接形式：粘接	m	20.3			
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:喷头, 详见图纸	个	171			
10	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:法兰连接	个	1			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:D N150 4.连接形式:法兰	个	6			
12	030901007001	减压孔板	1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	1			
13	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹连接	组	1			
14	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:D N20 3.连接形式:丝接	个	1			
15	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:D N20 4.连接形式:丝接	个	1			
16	031201001008	管道刷油	1、油漆品种:刷樟丹二道,红色调和漆二道	m <sup>2</sup>	120.76			
17	031002001001	管道支架	1.材质:型钢(综合)	kg	710			
18	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	710			
19	030413003001	打洞(孔)	1、名称:开孔 2、规格:DN250	个	6			
20	030413003002	打洞(孔)	1、名称:开孔 2、规格:DN150	个	7			
21	030817008001	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋系统

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	台	1			
23	031002003001	套管	1.名称、类型：过墙过楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250 4.填料材质：按设计及规范要求	个	5			
24	031002003002	套管	1.名称、类型：过墙过楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：按设计及规范要求	个	6			
25	031002001002	管道支架	1.材质：抗震支架，5KG以下	kg	50			
26	031002001003	管道支架	1.材质：抗震支架，10KG以下	kg	30			
27	031002001004	管道支架	1.材质：抗震支架，10KG上	kg	70			
28	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：100点以下	点	1			
分部分项合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100(含管件) 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	121.8			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65（含管件） 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	6			
3	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：选用薄型单栓带消防软管卷盘的消火栓箱，安装参国标图集，15S202-15薄型单栓（尺寸：1000x700x180）。箱内设置SN65旋转型室内消火栓一只，QZ19型直流水枪一支，D65长25米衬胶水龙带一根，消防软管卷盘一套，消防按钮一只。2MF/ABC5	套	6			
4	031201001008	管道刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道，红色调和漆二道	m <sup>2</sup>	45.04			
5	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢(综合)	kg	135.72			
6	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	135.72			
7	031002003002	套管	1. 名称、类型:过墙过楼板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	30			
8	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	台	6			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 规费、税金项目计价表

工程名称：消火栓工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费			
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费- (甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9.000	
合 计					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：氧气负压系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
氧气系统									
1	030903003003	铜管	1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：Φ8*1 3、压力试验、吹扫 设计要求：压力试验，吹扫	m	190				
2	030903003004	铜管	1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：Φ10*1 3、压力试验、吹扫 设计要求：压力试验，吹扫	m	190				
3	030903003001	铜管	1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：Φ19*1.5 3、压力试验、吹扫 设计要求：压力试验，吹扫	m	60				
4	030903003002	铜管	1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：Φ25*2 3、压力试验、吹扫 设计要求：压力试验，吹扫	m	60				
5	030807002001	低压焊接阀门	1、名称：铜球阀 2、型号、规格：DN15	个	1				
6	030807002002	低压焊接阀门	1、名称：铜球阀 2、型号、规格：DN20	个	1				
7	030807002003	低压焊接阀门	1、名称：氧气维修阀 2、型号、规格：DN6	个	15				
8	030503006001	传感器	1、名称：流量计 2、规格：0~400L/min	支(台)	1				
9	030411003001	桥架	1、名称：设备带(铝合金) 2、型号：210mm*60mm	m	102				
10	031004014001	给、排水附(配)件	1、型号、规格：YKX-AFCF-OX 2、名称：氧气终端	个(组)	64				
11	031004014002	给、排水附(配)件	1、型号、规格：YKX-AFCF-VAC 2、名称：吸引终端	个(组)	64				
12	030412005001	荧光灯	1、名称：床头灯 2、型号：T5 3、灯罩：SBD-DZ-01	套	64				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：氧气负压系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030404034001	照明开关	1. 名称:床头灯开关 2. 规格:220V 6A 3. 安装方式:暗装	个	64			
14	030404019001	控制开关	1、名称：漏电保护 2、型号：NXBLE-32/C20	个	9			
15	030404035001	插座	1、名称：电源插座 2、规格：86型5孔	个	124			
16	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：BVR-0.5	m	153			
17	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：BV-2.5	m	459			
18	030411001001	配管	1、名称：金属波纹管 2、规格：DN15	m	123			
19	030411003002	桥架	1、名称：铝合金装饰罩 2、型号：100mm*50mm*2mm	m	18			
20	030904006001	呼叫分机	1、名称：床头呼叫分机	个(部)	62			
21	030904014001	呼叫主机	1、名称：呼叫主机（定制72门）	台	1			
22	030904007001	显示屏	1、名称：走廊显示屏 2、规格：满足医院要求	个	2			
23	030817008001	套管制作安装	1、类型：钢套管 2、规格：DN50	台	11			
24	031002001003	管道支架	1、名称：气管支架 2、管架形式：综合固定支架	Kg	102			
25	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：支架除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、灰色调和漆二道	kg	102			
26	030413003001	打洞（孔）	1、名称：穿墙打孔 2、规格：DN50	个	11			
27	030110002001	氧气设备拆除、安装调试	从老门诊楼氧气旧设备拆装，搬运，调试	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
		本页小计						
		合 计						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：氧气负压系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：氧气负压系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 氧气负压系统

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合 计				



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1、通风空调工程									
1	030701003001	空调器	1、名称：空调室外机 2、参数：18HP 额定制冷量：50.4KW 额定制热量：56.5KW 输出功率：15KW 配管 Φ28.6/Φ15.9 APF=4.75 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：带减震垫	台(组)	1				
2	030701003002	空调器	1、名称：空调室外机 2、规格：48HP 额定制冷量：136KW 额定制热量：150KW 输出功率：41.4KW 配管 Φ41.3Φ22.2 APF=4.5 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩安装	台(组)	1				
3	030701003007	空调器	1、名称：空调室外机 2、规格：20HP 额定制冷量：56KW 额定制热量：63KW 输出功率：16.7KW 配管 Φ28.6/Φ15.9 APF=4.75 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩安装	台(组)	1				
4	030701004001	风机盘管	1、名称：风管机 2、规格：HVR-90F 天花板内置风管式，电机输出功率：100W 额定制冷量：9.0KW 额定制热量：10.0KW 静压 60Pa	台	4				
5	030701004002	风机盘管	1、名称：风管机 2、规格：HVR-71F 天花板内置风管式，电机输出功率：60W 额定制冷量：7.1KW 额定制热量：8KW 静压 30Pa	台	3				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	030701004003	风机盘管	1、名称：风管机 2、规格：HVR-63F 天花板内置风管式， 电机输出功率：60W 额定制冷量：6.3KW 额定制热量：7.1KW ， 静压 30Pa	台	2				
7	030701004004	风机盘管	1、名称：风管机 2、规格：HVR-56F 天花板内置风管式， 电机输出功率：45W 额定制冷量：5.6KW 额定制热量：6.3KW ， 静压 30Pa	台	20				
8	030701004005	风机盘管	1、名称：风管机 2、规格：HVR-45F 天花板内置风管式， 电机输出功率：40W 额定制冷量：4.5KW 额定制热量： 5.0KW， 静压 30Pa	台	5				
9	030701004006	风机盘管	1、名称：风管机 2、规格：HVR-36F 天花板内置风管式， 电机输出功率：40W 额定制冷量：3.6KW 额定制热量：4KW ， 静压 30Pa	台	12				
10	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查 接线 2、容量(kW)：100 KW以下	台	1				
11	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查 接线 2、容量(kW)：30KW 以下	台	2				
12	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：风机盘管 检查接线	台	46				
13	030404031002	小电器	1、名称：空调线控 器	套	46				
14	030411004001	配线	1.名称:空调调速线 缆 2.配线形式:管内穿 线 3.规格:5芯软线	m	242				
15	030802005001	中压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：Φ38.1 4、焊接方法：钎焊 5、压力试验、吹扫 与清洗设计要求：根 据设计要求	m	40				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	030802005010	中压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ31.8 4、焊接方法：钎焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计要求	m	8				
17	030802005009	中压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ28.6 4、焊接方法：钎焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计要求	m	94.1				
18	030802005008	中压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ25.4 4、焊接方法：钎焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计要求	m	12				
19	030802005007	中压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ22.2 4、焊接方法：钎焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计要求	m	5.3				
20	030802005002	中压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ19.1 4、焊接方法：钎焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计要求	m	59				
21	030802005003	中压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ15.9 4、焊接方法：钎焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计要求	m	205				
22	030802005004	中压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ12.7 4、焊接方法：钎焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计要求	m	75				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
23	030802005005	中压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ9.5 4、焊接方法：钎焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计要求	m	133				
24	030802005006	中压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ6.4 4、焊接方法：钎焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计要求	m	58				
25	030815001001	管架制作安装	1、名称：冷媒管道支架 2、材质：角钢 3、管架形式：木垫式支架	kg	209				
26	031201003001	金属结构刷油	1、名称：冷媒管道支架除锈刷漆 2、除锈级别：人工除轻锈 3、油漆品种：防锈漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	209				
27	030805005001	中压铜及铜合金管件	1、名称：冷媒分歧管 2、材质：铜制 3、规格：φ38.1 4、焊接方法：钎焊	个	4				
28	030805005006	中压铜及铜合金管件	1、名称：冷媒分歧管 2、材质：铜制 3、规格：φ31.8 4、焊接方法：钎焊	个	3				
29	030805005007	中压铜及铜合金管件	1、名称：冷媒分歧管 2、材质：铜制 3、规格：φ28.6 4、焊接方法：钎焊	个	7				
30	030805005008	中压铜及铜合金管件	1、名称：冷媒分歧管 2、材质：铜制 3、规格：φ25.4 4、焊接方法：钎焊	个	4				
31	030805005005	中压铜及铜合金管件	1、名称：冷媒分歧管 2、材质：铜制 3、规格：φ22.2 4、焊接方法：钎焊	个	3				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
32	030805005002	中压铜及铜合金管件	1、名称：冷媒分歧管 2、材质：铜制 3、规格：Φ19.1 4、焊接方法：钎焊	个	4				
33	030805005003	中压铜及铜合金管件	1、名称：冷媒分歧管 2、材质：铜制 3、规格：Φ15.9 4、焊接方法：钎焊	个	16				
34	031208002001	管道绝热	1、名称：冷媒铜管保温 2、绝热材料品种：难燃 B1 级橡塑发泡保温管壳 3、绝热厚度：20mm，25mm，根据管径不同，按设计规定的厚度范围 4、管道外径：57mm 以下	m <sup>3</sup>	2.01				
35	031001006001	塑料管	1、介质：冷凝水 2、材质、规格：UPV C De32	m	234				
36	031208002002	管道绝热	1、名称：冷凝水管温 2、绝热材料品种：难燃B1级闭泡橡塑 3、绝热厚度：19mm 4、管道外径：57mm 以下	m <sup>3</sup>	0.9				
37	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000 以上 5、板材厚度：δ=1mm 6、接口形式：咬口连接	m <sup>2</sup>	55.2				
38	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000 以上 5、板材厚度：δ=0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m <sup>2</sup>	202.3				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以内 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、接口形式：咬口连接	m <sup>2</sup>	63.3			
40	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以内 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、接口形式：咬口连接	m <sup>2</sup>	11			
41	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800以内 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、接口形式：咬口连接	m <sup>2</sup>	6.4			
42	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接	m <sup>2</sup>	16.89			
43	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭泡橡塑保温板 2、绝热厚度：30mm厚	m <sup>3</sup>	10.46			
44	031201003002	金属结构刷油	1、名称：风管支吊架除锈、油漆 2、除锈级别：人工除轻锈 3、油漆品种：防锈漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	1247.6			
45	030703019002	柔性接口	1、名称：带保温风管软接	m <sup>2</sup>	47.7			
46	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格： $\Phi 100$	个	3			
47	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格： $\Phi 150$	个	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：300*250	个	1			
49	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：500*320	个	1			
50	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：600*150	个	17			
51	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：850*150	个	25			
52	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：900*200	个	4			
53	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*250	个	17			
54	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：900*250	个	25			
55	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1100*250	个	4			
56	030404033001	风扇	1、名称：排气扇 2、规格：BLD-300	台	3			
57	030404033002	风扇	1、名称：排气扇 2、规格：BLD-400	台	2			
58	030404033003	风扇	1、名称：排气扇 2、规格：BLD-200	台	1			
59	030404033004	风扇	1、名称：排气扇 2、规格：BLD-150	台	3			
60	03B001	制冷剂	1、名称：制冷剂 2、规格：R410	kg	30			
61	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
		本页小计						
		合 计						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	031302012002	新冠疫情防控费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 规费、税金项目计价表

工程名称：暖通

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：