

磋商总价封面

## 磋商总价

采购人：常州市新北区市政绿化管理所

工程名称：庐山路、泰山路等道路沥青维修项目

磋商总价（小写）： 2955144.77

（大写）：贰佰玖拾伍万伍仟壹佰肆拾肆元柒角柒分

供应商： 常州市思为市政建设有限公司 （单位盖章）



法定代表人  
或其授权人： 陈冬 （签字或盖公章）



编制人： 陈冬 （造价人员签字或盖专用章）



编制时间：2026年4月8日

庐山路、泰山路等道路沥青维修项目 工程

投标总价

投 标 人：\_\_\_\_\_

常州市思为市政建设有限公司

(单位盖章)

2026年04月01日

# 投 标 总 价

招 标 人： 常州市新北区市政绿化管理所

工 程 名 称： 庐山路、泰山路等道路沥青维修项目

投标总价（小写）： 2955144.77

（大写）： 贰佰玖拾伍万伍仟壹佰肆拾肆元柒角柒分

投 标 人： 常州市鼎为市政建设有限公司



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 陈冬



(签字或盖章)

编 制 人： 陈冬



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026年04月01日

# 总说明

工程名称：庐山路、泰山路等道路沥青维修项目

第1页 共1页



# 建设项目投标报价汇总表



工程名称：庐山路、泰山路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	庐山路、泰山路等道路沥青维修项目	2955144.77		45774.97	61990.16
合 计		2955144.77		45774.97	61990.16

# 单项工程投标报价汇总表



工程名称：庐山路、泰山路等道路沥青维修项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修	811622.07		12580.55	17025.42
2	导流岛维修	312645.05		4792.64	6558.36
3	长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修	1216067.48		18893.03	25509.49
4	泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修	614810.17		9508.75	12896.89
合 计		2955144.77		45774.97	61990.16

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：庐山路、泰山路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修	811622.01		12580.55	17025.42
2	导流岛维修	312645.05		4792.64	6558.36
3	长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修	1216067.48		18893.03	25509.49
4	泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修	614810.17		9508.75	12896.89
合 计		2955144.77		45774.97	61990.16



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1		破除、弃置							
1	041001001001	锯缝	砼路面或沥青路面锯缝；厚度综合；满足沥青铣刨要求；	m	368	10.65	3919.20		
2	041001004001	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青；厚度4cm；含废料场内运输及归堆；不包括外运；	m <sup>2</sup>	3000	1.67	5010.00		
3	041001004002	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青；厚度6cm；含废料场内运输及归堆；不包括外运；	m <sup>2</sup>	2500	2.48	6200.00		
4	041001001002	拆除路面	拆除道路、场地结构层（含锯缝，不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合，含基础）、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等；含拆除物场内运输及归堆；不包括外运；	m <sup>3</sup>	442.65	53.37	23624.23		
5	040101002001	挖沟槽土方	土壤类别（含灰土）、挖土深度综合；含工作面及放坡增加工程量；开挖方式自行考虑；	m <sup>3</sup>	7.5	11.73	87.98		
6	040103001001	回填方	级配碎石回填雨水连接管沟槽；密实度满足设计及规范要求；	m <sup>3</sup>	2.25	221.27	497.86		
7	040103002001	余方弃置	余土/渣、或废弃物、建筑垃圾等综合考虑；含挖、装、弃场及处置费、渣土费等；运距自行考虑；	m <sup>3</sup>	715.65	30.94	22142.21		
		分部小计					61481.48		
2		道路修复							
8	040202015001	碾压混凝土	20cm碾压混凝土；养生，含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝；	m <sup>2</sup>	2000	81.95	163900.00		
9	040201021001	土工合成材料	GA1*1C型19*19mm玻纤格栅；表面改性沥青覆涂；具体要求详见图纸设计；按实铺面积计量；	m <sup>2</sup>	190.2	14.33	2725.57		
		本页小计					228107.05		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040203003001	透层、粘层	乳化沥青（PC-3）粘层油；喷油量：0.3-0.6L/m <sup>2</sup> ；	m <sup>2</sup>	5500	1.57	8635.00	
11	040203006001	沥青混凝土	6cmAC-20C中粒式沥青砼（SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求；	m <sup>2</sup>	2500	73.37	183425.00	
12	040203006002	沥青混凝土	4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料，SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求；	m <sup>2</sup>	3000	64.81	194430.00	
分部小计							553115.57	
3	侧平石等其他零星							
13	040204004001	安砌侧（平、缘）石	图示C30砼侧石（30*15cm, R2），部位综合；含圆弧段；图示C20砼基础，具体要求详见设计图纸；含模板制安、拆；	m	100	75.19	7519.00	
14	040204004002	安砌侧（平、缘）石	图示C30砼平石（24*12cm），部位综合；含圆弧段；图示C20砼基础，具体要求详见设计图纸；含模板制安、拆；	m	100	40.90	4090.00	
15	040504001001	砌筑井	检查井（规格综合）抬升30cm以内；具体情况自行勘察现场；具体要求满足现场及规范要求；	座	10	173.97	1739.70	
16	040504001002	井周加固	车行道内（沥青道路）各种井周加固；含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容；详见设计图纸；	座	10	1750.93	17509.30	
17	040205007001	标记	图示直行箭头；L=6m；采用热熔型标线涂料，标线厚度1.8±0.2mm，表面撒2号玻璃珠，涂料中应含18%-25%的玻璃珠；具体要求详见图纸设计；	个	2	290.42	580.84	
本页小计							417928.84	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	040205007002	标记	图示转弯箭头;L=6m;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	个	2	245.42	490.84	
19	040205007003	标记	图示直行+单向转弯箭头;L=6m;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	个	1	323.78	323.78	
20	040205006001	标线	车道边缘线、中心线、分车道线、停车位框线等;15cm宽实线;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	m	20	5.96	119.20	
21	040205006002	标线	图示车道中心线、边缘线等虚线;15cm宽虚线,线段长400cm,间距600cm;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	m	180	3.15	567.00	
22	040205008001	横道线	人行横道线、停止线、黄格线、导流线、公交车道专用线等;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见设计图纸;	m <sup>2</sup>	30	110.68	3320.40	
分部小计							36260.06	
4			排水管					
本页小计							4821.22	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	金额（元）	
							合价	其中 暂估价
23	040501003001	铸铁管	雨水连接管;DN200,球墨铸铁管C40;橡胶圈(NBR丁晴橡胶)接口;基础采用10cm碎石找平后浇筑10cmC20砼垫层及C20砼回填至管顶20cm,宽度为管腔两侧各15cm;管道施工满足设计要求;管道及管道防腐详见图纸要求;	m	15	330.97	4964.55	
24	040504009001	雨水口	偏沟式单篦雨水口,详见图集16S518-42,球墨铸铁支座、箅子;深度满足设计及现场要求;含图示落底要求及内粉刷;	座	1	791.44	791.44	
分部小计							5755.99	
分部分项合计							656613.10	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	本项目(包含庐山路(燕兴小区-汉江路)车行道维修、导流岛维修、长江路(龙城大道-南湖路)车行道维修、泰山路(龙城大道-五奎河桥)沥青路面维修)涉及各类大型机械设备进出场及安拆费用;按项包干;	项	1	34632.52	34632.52	
2	041104003001	施工护栏	按现场实际情况设置围挡,高度满足现场及规范要求;满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求;含新做及移位;包含本项目(包含庐山路(燕兴小区-汉江路)车行道维修、导流岛维修、长江路(龙城大道-南湖路)车行道维修、泰山路(龙城大道-五奎河桥)沥青路面维修)各处各阶段所需围挡;按项包干;	项	1	3812.07	3812.07	
本页小计							44200.58	



# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第1页 共29页

项目编码	041001001001	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	368						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-341	锯缝机锯缝	10延长米	0.1	42.26	17.85	25.89	13.63	6.82	4.23	1.79	2.59	1.36	0.68
综合人工工日		小计			4.23	1.79	2.59	1.36	0.68				
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢锯片			片	0.0065	274.6	1.78						
	其他材料费						-	0.01	-				
材料费小计						-	1.79	-					

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第2页 共29页

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面					计量单位	m2	工程量	3000		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-648*0.8)	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1~5cm)	1000m <sup>2</sup>	0.001	296.04	500.91	595.61	178.33	89.17	0.3	0.5	0.6	0.18	0.09
综合人工工日		小计						0.3	0.5	0.6	0.18	0.09	
0.0036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.67					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	进口铣刨鼓边刀			把	0.01344	37.27	0.5						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	0.5	-				

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第3页 共29页

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面					计量单位	m2	工程量	2500			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D1-648*1.2	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1~5cm)	1000m <sup>2</sup>	0.001	444.06	751.36	893.41	267.49	133.75	0.44	0.75	0.89	0.27	0.13	
综合人工工日		小计							0.44	0.75	0.89	0.27	0.13	
0.0054工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2.48						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	进口铣刨鼓边刀			把	0.02016	37.27	0.75							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	0.75	-					

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第4页 共29页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面					计量单位	m3	工程量	442.65			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运	m3	1		53.37					53.37				
综合人工工日		小计						53.37						
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							53.37							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运			m3	1	53.37	53.37							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	53.37	-					

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第5页 共29页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土			计量单位	m3	工程量	7.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-8*1.5	人工挖沟、槽土方三类土，深度2m	100m3	0.001067	5711.25			1142.25	571.13	6.09			1.22	0.61
D1-216	反铲挖掘机（斗容量0.6m3）不装车三类土	1000m3	0.000933	396.48		2747.22	628.74	314.37	0.37		2.56	0.59	0.29
综合人工工日				小计					6.46		2.56	1.81	0.9
0.0792工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								11.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-	-	-	-			
	材料费小计						-	-	-	-			

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第6页 共29页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.25							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D6-817	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺	10m3	0.1	515.99	1517.23	19.03	107	53.5	51.6	151.72	1.9	10.7	5.35	
综合人工工日		小计								51.6	151.72	1.9	10.7	5.35
0.6325工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								221.27						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	碎石 40			t	1.989	74.79	148.76							
	其他材料费						-	2.96	-					
	材料费小计						-	151.72	-					

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第7页 共29页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	715.65			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-224	反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 装车一、二类土	1000m 3	0.00100 1	396.48		3896.26	858.55	429.27	0.4		3.9	0.86	0.43
D1-314	自卸汽车(15t)运距16 km以内	1000m 3	0.00100 1		41.76	19449.76	3889.95	1944.98		0.04	19.47	3.89	1.95
综合人工工日				小计					0.4	0.04	23.37	4.75	2.38
0.0049工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								30.94					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	水			m3	0.012012	3.48	0.04						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	0.04	-				

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第8页 共29页

项目编码	040202015001	项目名称	碾压混凝土	计量单位	m2	工程量	2000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-242*5	水泥稳定碎石每增减1cm 厂拌机铺	100m2	0.01	157.86			31.57	15.79	1.58			0.32	0.16
D2-241	水泥稳定碎石厚度15cm 厂拌机铺	100m2	0.01	197.51		123.52	64.21	32.1	1.98		1.24	0.64	0.32
D2-348	塑料膜养生	100m2	0.01	66.08	19.85		13.22	6.61	0.66	0.2		0.13	0.07
综合人工工日				小计					4.22	0.2	1.24	1.09	0.55
0.0517工日				未计价材料费					74.65				
清单项目综合单价								81.95					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	碾压混凝土			m3	0.204	365.96	74.66						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.53	0.06						
	水			m3	0.04	3.48	0.14						
	其他材料费					-	-0.01	-					
材料费小计					-	74.85	-						

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第9页 共29页

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料					计量单位	m2	工程量	190.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-248 换	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	350.88	977.35		70.18	35.09	3.51	9.77		0.7	0.35
综合人工工日		小计						3.51	9.77		0.7	0.35	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	玻璃纤维格栅 G200-2X			m2	1.1	6.54	7.19						
	改性沥青			kg	0.55	4.69	2.58						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	9.77	-				

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第10页 共29页

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	5500							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-271换	汽车喷洒结合油 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	5.3	130.84	14.78	4.02	2.01	0.05	1.31	0.15	0.04	0.02	
综合人工工日		小计								0.05	1.31	0.15	0.04	0.02
0.0007工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1.57						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	乳化沥青			t	0.00045	2898.12	1.3							
	其他材料费						-	0.01	-					
材料费小计						-	1.31	-						

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第11页 共29页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土					计量单位	m2	工程量	2500		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-303换	机械摊铺中粒式沥青混凝土路面 厚度6cm	100m2	0.01	175.8	6906.57	154.93	66.15	33.07	1.76	69.07	1.55	0.66	0.33
综合人工工日		小计						1.76	69.07	1.55	0.66	0.33	
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	AC-20C中粒式沥青砼（SBS改性）			t	0.1424	479.29	68.25						
	煤			t	0.0002	719.19	0.14						
	木柴			kg	0.032	0.72	0.02						
	柴油			t	0.00006	5077.68	0.3						
	其他材料费						-	0.36	-				
	材料费小计						-	69.07	-				

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第12页 共29页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-315换	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面 厚度3cm	100m2	0.01	143.42	4481.73	123.03	53.29	26.65	1.43	44.82	1.23	0.53	0.27
D2-316*2换	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面 每增减0.5cm	100m2	0.01	47.64	1509.51	62.26	21.98	10.99	0.48	15.1	0.62	0.22	0.11
综合人工工日		小计						1.91	59.92	1.85	0.75	0.38	
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.81					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.72	0.02						
	柴油			t	0.00005	5077.68	0.25						
	煤			t	0.00014	719.19	0.1						
	AC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料，SBS改性）			t	0.10364	571.64	59.24						
	其他材料费						-	0.31	-				
材料费小计						-	59.92	-					

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第13页 共29页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-390	1:3水泥砂浆混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	709.99	219.86		142	71	7.1	2.2		1.42	0.71
D2-384换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20)	m3	0.0335	89.87	282.37		17.97	8.99	3.01	9.46		0.6	0.3
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.026	148.31	130.89		29.66	14.83	3.86	3.4		0.77	0.39
综合人工工日				小计					13.97	15.06		2.79	1.4
0.1712工日				未计价材料费					41.97				
清单项目综合单价								75.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30砼侧石(30*15cm, R2)			m	1.015	41.35	41.97						
	石灰膏			m3	0.002952	226.64	0.67						
	中(粗)砂			t	0.014008	104.25	1.46						
	水			m3	0.01177	3.48	0.04						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.204	0.2	0.04						
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.03417	274.77	9.39						
	组合钢模板			kg	0.1534	3.48	0.53						
	钢管支撑			kg	0.06032	3.06	0.18						
	零星卡具			kg	0.3133	3.19	1						
	普通成材			m3	0.00078	1587.07	1.24						
	圆钉			kg	0.00624	3.79	0.02						
	脱模剂			kg	0.026	15.25	0.4						
	模板嵌缝料			kg	0.013	2.1	0.03						
	其他材料费						-	0.06	-				
	材料费小计						-	57.03	-				

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第14页 共29页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-392	1:3水泥砂浆混凝土缘石长度50cm	100m	0.01	374.45	159.25		74.89	37.45	3.74	1.59		0.75	0.37	
D2-384换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层（C20）	m3	0.0192	89.87	282.37		17.97	8.99	1.73	5.42		0.35	0.17	
综合人工工日		小计							5.47	7.01			1.1	0.54
0.0671工日		未计价材料费							26.78					
清单项目综合单价								40.9						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	C30砼平石（24*12cm）			m	1.015	26.38	26.78							
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.0408	0.2	0.01							
	中(粗)砂			t	0.010143	104.25	1.06							
	水			m3	0.00759	3.48	0.03							
	石灰膏			m3	0.002232	226.64	0.51							
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.019584	274.77	5.38							
	其他材料费						-	0.02	-					
	材料费小计						-	33.79	-					

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第15页 共29页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-319	M7.5水泥砂浆;1:2水泥砂浆窨井 升高30cm内	座	1	54.17	103.55		10.83	5.42	54.17	103.55		10.83	5.42
综合人工工日		小计							54.17	103.55		10.83	5.42
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	机砖			百块	1.1	80.82	88.9						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	19.505	0.2	3.9						
	中(粗)砂			t	0.10246	104.25	10.68						
	水			m3	0.0195	3.48	0.07						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	103.55	-					

# 综合单价分析表



工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第16页 共29页

项目编码	040504001002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-594	人工拆除有骨料多合土基层或面层厚10cm内	100m2	0.0625	584.11			116.82	58.41	36.51			7.3	3.65
D1-595*4	人工拆除有骨料多合土基层或面层厚每增5cm	100m2	0.0625	1168.23			233.65	116.82	73.01			14.6	7.3
D1-45	双轮斗车运土50m内	100m3	0.0188	1269.38			253.88	126.94	23.86			4.77	2.39
独立费	垃圾外运	m3	1.875		30.5					57.19			
D6-785换	C15砼非定型井垫层混凝土(C30)	10m3	0.1685	1737.16	3441.68	151.8	377.79	188.9	292.71	579.92	25.58	63.66	31.83
D6-1607换	预制构件钢筋φ20mm以内	t	0.0825	483.28	2601.78	108.57	118.37	59.19	39.87	214.65	8.96	9.77	4.88
D2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.179	350.88	932.25		70.18	35.09	62.81	166.87		12.56	6.28
综合人工工日				小计					528.77	1018.63	34.54	112.66	56.33
6.4816工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1750.93					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	垃圾外运			m3	1.875	30.5	57.19						
	C30粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	1.7187	287.37	493.9						
	电			kW·h	0.68748	0.58	0.4						
	水			m3	1.683192	3.48	5.86						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.169334	4.96	0.84						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.398694	0.2	0.08						
	中(粗)砂			t	0.001048	104.25	0.11						
	圆钉			kg	1.24911	3.79	4.73						
	模板木材			m3	0.008589	1587.07	13.63						
	复合木模板面板			m2	1.252629	29.35	36.76						
	零星卡具			kg	1.314783	3.19	4.19						
	脱模剂			kg	0.59649	15.25	9.1						
	HRB400 12-14			t	0.0858	2443.94	209.69						
	电焊条			kg	0.6534	6.02	3.93						
玻璃纤维格栅 G200-2X			m2	19.69	6.54	128.77							

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第17页 共29页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	石油沥青	kg	3.87	3.87	38.1			
		其他材料费			-	11.35	-	
		材料费小计			-	1018.63	-	

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第18页 共29页

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-476	直行箭头(6m) 热熔漆	个	1	73.42	123.84	54.72	25.63	12.81	73.42	123.84	54.72	25.63	12.81	
综合人工工日		小计							73.42	123.84	54.72	25.63	12.81	
0.9工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								290.42						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	热熔标线涂料			kg	18.948	6.1	115.58							
	底漆			kg	0.736	3.81	2.8							
	反光材料(玻璃珠)			kg	1.432	3.81	5.46							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	123.84	-					

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第19页 共29页

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	73.42	78.84	54.72	25.63	12.81	73.42	78.84	54.72	25.63	12.81	
综合人工工日		小计							73.42	78.84	54.72	25.63	12.81	
0.9工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								245.42						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	热熔标线涂料			kg	12.062	6.1	73.58							
	底漆			kg	0.469	3.81	1.79							
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.912	3.81	3.47							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	78.84	-					

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第20页 共29页

项目编码	040205007003	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.45	107.21	71.14	33.32	16.66	95.45	107.21	71.14	33.32	16.66	
综合人工工日		小计						95.45	107.21	71.14	33.32	16.66		
1.17工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								323.78						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	热熔标线涂料			kg	16.404	6.1	100.06							
	底漆			kg	0.637	3.81	2.43							
	反光材料(玻璃珠)			kg	1.24	3.81	4.72							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	107.21	-					

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第21页 共29页

项目编码	040205006001	项目名称	标线					计量单位	m	工程量	20		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-453	实线条 热熔漆	km	0.001	491.93	4745.67	440.66	186.52	93.26	0.49	4.75	0.44	0.19	0.09
综合人工工日		小计							0.49	4.75	0.44	0.19	0.09
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.96					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	热熔标线涂料			kg	0.730993	6.1	4.46						
	底漆			kg	0.0255	3.81	0.1						
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.049725	3.81	0.19						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	4.75	-				

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第22页 共29页

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	180						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-462	分界虚线(4×6m) 热熔漆	km	0.001	505.14	1898.26	452.51	191.53	95.77	0.51	1.9	0.45	0.19	0.1
综合人工工日		小计						0.51	1.9	0.45	0.19	0.1	
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.15					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	热熔标线涂料			kg	0.292397	6.1	1.78						
	底漆			kg	0.0102	3.81	0.04						
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.01989	3.81	0.08						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	1.9	-				

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第23页 共29页

项目编码	040205008001	项目名称	横道线					计量单位	m2	工程量	30		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-468	横道线 热熔漆	m2	1	58	28.66	5.09	12.62	6.31	58	28.66	5.09	12.62	6.31
综合人工工日		小计							58	28.66	5.09	12.62	6.31
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.68					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	热熔标线涂料			kg	4.386	6.1	26.75						
	底漆			kg	0.17	3.81	0.65						
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.332	3.81	1.26						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	28.66	-				

# 综合单价分析表



工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第24页 共29页

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D5-60	球墨铸铁管安装 (胶圈接口) 200mm以内	10m	0.1	115.76	28.78		23.15	11.58	11.58	2.88		2.32	1.16
D6-817	非定型渠 (管)道垫层 碎石干铺	10m <sup>3</sup>	0.005	515.99	1517.23	19.03	107	53.5	2.58	7.59	0.1	0.54	0.27
D6-820 换	C10砼非定型渠 (管)道垫层 混凝土(C20)	10m <sup>3</sup>	0.02186 7	1251.73	3313.24	37.42	257.83	128.92	27.37	72.45	0.82	5.64	2.82
综合人工工日		小计						41.53	82.92	0.92	8.5	4.25	
0.509工日		未计价材料费						192.85					
清单项目综合单价								330.97					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	DN200,球墨铸铁管C40			m	1.01	190.94	192.85						
	橡胶圈 DN200			个	0.2575	10.46	2.69						
	氧气			m <sup>3</sup>	0.0151	2.16	0.03						
	乙炔气			kg	0.005	11.77	0.06						
	润滑油			kg	0.0158	5.89	0.09						
	碎石 40			t	0.09945	74.79	7.44						
	C20粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m <sup>3</sup>	0.223043	274.77	61.29						
	电			kW·h	0.089217	0.58	0.05						
	水			m <sup>3</sup>	0.225958	3.48	0.79						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.001355	4.96	0.01						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.05174	0.2	0.01						
	中(粗)砂			t	0.000136	104.25	0.01						
	圆钉			kg	0.162103	3.79	0.61						
	模板木材			m <sup>3</sup>	0.001115	1587.07	1.77						
	复合木模板面板			m <sup>2</sup>	0.162559	29.35	4.77						
	零星卡具			kg	0.170625	3.19	0.54						

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第25页 共29页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	脱模剂	kg	0.077409	15.25	1.18			
		其他材料费			-	1.58	-	
		材料费小计			-	275.77	-	

# 综合单价分析表



工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第26页 共29页

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D6-785换	C15砼非定型井垫层混凝土(C20)	10m3	0.006	1737.16	3310.6	151.8	377.79	188.9	10.42	19.86	0.91	2.27	1.13
D6-785换	C15砼非定型井垫层混凝土(C20)	10m3	0.004	1737.16	3310.6	151.8	377.79	188.9	6.95	13.24	0.61	1.51	0.76
D6-807换	C20砼钢筋混凝土小型构件制作(C30)	10m3	0.016	4361.97	6411.38	134.9	899.37	449.69	69.79	102.58	2.16	14.39	7.2
D3-680	0.5t预制构件场内小板车运输 50m	10m3	0.016	489.48			97.9	48.95	7.83			1.57	0.78
D6-813换	安装小型构件	10m3	0.016	313.19	13.17		62.64	31.32	5.01	0.21		1	0.5
D6-1606	预制构件钢筋Φ10mm以内	t	0.013	943.8	2568.63	141.45	217.05	108.53	12.27	33.39	1.84	2.82	1.41
D6-810换	安装雨水井铸铁平篦	10套	0.1	351.12	4233.94		70.22	35.11	35.11	423.39		7.02	3.51
综合人工工日				小计					147.38	592.67	5.52	30.58	15.29
1.8067工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								791.44					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.0612	274.77	16.82						
	电			kW·h	0.10576	0.58	0.06						
	水			m3	0.47666	3.48	1.66						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.08894	4.96	0.44						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	16.377181	0.2	3.28						
	中(粗)砂			t	0.043045	104.25	4.49						
	圆钉			kg	0.405587	3.79	1.54						
	模板木材			m3	0.029294	1587.07	46.49						
	复合木模板面板			m2	0.07434	29.35	2.18						
	零星卡具			kg	0.078029	3.19	0.25						
	脱模剂			kg	0.37252	15.25	5.68						
	C20粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送) 细石砼			m3	0.0408	274.77	11.21						
	C30粒径16 42.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.1624	288.85	46.91						
	垫木			m3	0.000176	1176.86	0.21						
	麻绳			kg	0.0008	4.38							

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第27页 共29页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	钢筋 φ10以内	t	0.01326	2485.35	32.96			
	沥青漆	kg	0.4305	7.85	3.38			
	铸铁雨水井算 450*750	套	1.01	400.21	404.21			
		其他材料费			-	10.9	-	
		材料费小计			-	592.67	-	

# 综合单价分析表




工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第28页 共29页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14001	场外运输费用 (履带式挖掘机1M3以内)	台次	2			3923.91	784.78	392.39			7847.82	1569.56	784.78	
14025	场外运输费用 (压路机(振动压路机))	台次	2			2974.89	594.98	297.49			5949.78	1189.96	594.98	
14065	场外运输费用 (沥青摊铺机12T以内 (或自动找平))	台次	2			4639.14	927.83	463.91			9278.28	1855.66	927.82	
14066	组装拆卸费 (沥青摊铺机12T以内 (或自动找平))	台次	2			1782.26	356.45	178.23			3564.52	712.9	356.46	
综合人工工日		小计										26640.4	5328.08	2664.04
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									34632.52					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	其他材料费								-		-			
材料费小计								-		-				

# 综合单价分析表



工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修 标段：

第29页 共29页

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏					计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	按现场实际情况设置围挡,高度满足现场及规范要求;满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求;含新做及移位;包含本项目(包含庐山路(燕兴小区-汉江路)车行道维修、导流岛维修、长江路(龙城大道-南湖路)车行道维修、泰山路(龙城大道-五奎河桥)沥青路面维修)各处各阶段所需围挡;按项包干	项	1		3812.07					3812.07				
综合人工工日		小计						3812.07						
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							3812.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	按现场实际情况设置围挡,高度满足现场及规范要求;满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求;含新做及移位;包含本项目(包含庐山路(燕兴小区-汉江路)车行道维修、导流岛维修、长江路(龙城大道-南湖路)车行道维修、泰山路(龙城大道-五奎河桥)沥青路面维修)各处各阶段所需围挡;按项包干			项	1	3812.07	3812.07							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	3812.07	-					

# 总价措施项目清单与计价表



工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100.000	12580.55			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.500	10425.87			
1.2		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.310	2154.68			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.100	695.06			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.020	139.01			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.000	13901.15			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.030	208.52			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表



工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合 计					27524.29			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 暂列金额明细表



工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修


标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5000.00	
合 计			5000.00	



专业工程暂估价及结算价表



工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						



# 总承包服务费计价表



工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计					

# 规费、税金项目计价表



工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	17025.42	100.000	17025.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	727581.98	2.000	14551.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	727581.98	0.340	2473.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	727581.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	744607.40	9.000	67014.67
合 计					84040.09

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	.独立费	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运		m3	442.65	53.37	23624.23	
2	.独立费~1	垃圾外运		m3	18.75	30.50	571.88	
3	.独立费~2	按现场实际情况设置围挡,高度满足现场及规范要求;满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求;含新做及移位;包含本项目 (包含庐山路(燕兴小区-汉江路)车行道维修、导流岛维修、长江路(龙城大道-南湖路)车行道维修、泰山路(龙城大道-五奎河桥)沥青路面维修)各处各阶段所需围挡;按项包干		项	1	3812.07	3812.07	
4	01010111	HRB400 12-14		t	0.858	2443.94	2096.90	
5	01090158	钢筋 φ10以内		t	0.01326	2485.35	32.96	
6	02050109	橡胶圈 DN200		个	3.8625	10.46	40.40	
7	02090101	塑料薄膜		m2	220	0.53	116.60	
8	02290301	麻绳		kg	0.0008	4.38		
9	03410205	电焊条		kg	6.534	6.02	39.33	
10	03515100	圆钉		kg	15.952222	3.79	60.46	
11	03570231	镀锌铁丝 18~22#		kg	1.802596	4.96	8.94	
12	03652307	进口铣刨鼓边刀		把	90.72	37.27	3381.13	
13	03652401	钢锯片		片	2.392	274.60	656.84	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
14	04010611	复合硅酸盐水泥 32.5级		kg	210.670225	0.20	48.13	
15	04030107	中(粗)砂		t	3.495224	104.25	364.38	
16	04050217	碎石 40		t	5.967	74.79	446.27	
17	04090120	石灰膏		m3	0.5184	226.64	117.49	
18	04130101	机砖		百块	11	80.82	889.02	
19	05030600	普通成材		m3	0.078	1587.07	123.79	
20	05250501	木柴		kg	146	0.72	105.12	
21	11030703	沥青漆		kg	0.4305	7.85	3.38	
22	11070305	热熔标线涂料		kg	277.25532	6.10	1691.26	
23	11070306	底漆		kg	10.493	3.81	39.98	
24	11550105	改性沥青		kg	104.61	4.69	490.62	
25	11550105~1	石油沥青		kg	98.45	3.87	381.00	
26	11550504	乳化沥青		t	2.475	2898.12	7172.85	
27	12010301	柴油		t	0.3	5077.68	1523.30	
28	12050303	润滑油		kg	0.237	5.89	1.40	
29	12333513	脱模剂		kg	10.098558	15.25	154.00	
30	12370305	氧气		m3	0.2265	2.16	0.49	
31	12370335	乙炔气		kg	0.075	11.77	0.88	
32	14091303	DN200,球墨铸铁管C40		m	15.15	190.94	2892.74	
33	31012504	模板嵌缝料		kg	1.3	2.10	2.73	
34	31150101	水		m3	111.425331	3.48	387.76	
35	31150301	电		kW·h	8.31882	0.58	4.82	
36	31150702	煤		t	0.92	719.19	661.65	
37	32010501	复合木模板面板		m2	15.039019	29.35	441.40	
38	32011111	组合钢模板		kg	15.34	3.48	53.38	
39	32020115	零星卡具		kg	47.115241	3.19	150.30	
40	32020132	钢管支撑		kg	6.032	3.06	18.46	
41	32090101	模板木材		m3	0.131909	1587.07	209.35	
42	33012301	铸铁雨水井算	450*750	套	1.01	400.21	404.21	
43	33030132	玻璃纤维格栅 G200-2X		m2	406.12	6.54	2656.02	
44	33110301	C30砼平石 (24*12cm)		m	101.5	26.38	2677.57	
45	33110501	C30砼侧石 (30*15cm, R2)		m	101.5	41.35	4197.03	
46	33212503	反光材料 (玻璃珠)		kg	20.4627	3.81	77.96	
47	34021701	垫木		m3	0.000176	1176.86	0.21	
48	80210109	C30粒径16 42.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m3	0.1624	288.85	46.91	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：庐山路（燕兴小区-汉江路）车行道维修

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	80210118	C20粒径20 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m3		274.77	1477.00	
50	80210144	C20粒径40 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m3	3.406851	274.77	936.10	
51	80210144~1	C20粒径40 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)	细石砼	m3	0.0408	274.77	11.21	
52	80210147	C30粒径40 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m3	17.187	287.37	4939.03	
53	80250511	AC-20C中粒式沥青 砼 (SBS改性)		t	356	479.29	170627.24	
54	80252541	AC-13C细粒式沥青 砼 (玄武岩骨料, S BS改性)		t	310.92	571.64	177734.31	
55	80350303	碾压混凝土		m3	408	365.96	149311.68	
合计							567914.17	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：导流岛维修

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	金额(元)	
							合价	其中 暂估价
1		破除、弃置						
1	041001001001	拆除路面	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运;	m3	400	53.37	21348.00	
2	040103002001	余方弃置	余土/渣、或废弃物、建筑垃圾等综合考虑;含挖、装、弃场及处置费、渣土费等;运距自行考虑;	m3	400	30.91	12364.00	
		分部小计					33712.00	
2		沥青						
3	040202011001	碎石	土基压实,压实度满足设计要求;10cm碎石垫层;	m2	1200	20.43	24516.00	
4	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	15cmC25商品砼基层;养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;	m2	1200	65.34	78408.00	
5	040203003001	透层、粘层	乳化沥青(PC-3)粘层油;喷油量:0.3-0.6L/m2;	m2	1200	1.57	1884.00	
6	040203006001	沥青混凝土	5cmAC-13C细粒式沥青砼(玄武岩骨料);	m2	1200	76.07	91284.00	
		分部小计					196092.00	
3		铺装、侧石等其他零星						
		分部小计						
3.1		侧石						
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼侧石(30*15cm, R2),部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆;	m	20	75.19	1503.80	
本页小计							231307.80	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：导流岛维修

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	040204004002	安砌侧(平、缘)石	图示614芝麻灰花岗岩侧石(30*15cm, 1*1), 部位综合; 含圆弧段; 图示C20砼基础, 具体要求详见设计图纸; 含模板制安、拆;	m	20	229.85	4597.00		
分部小计							6100.80		
3.2		麦冬							
9	050102007001	栽植色带	阔叶麦冬; 3芽/丛, 81丛/m <sup>2</sup> ; 养护期一年; 含绿化种植用地清理、清杂、平整;	m <sup>2</sup>	50	42.55	2127.50		
分部小计							2127.50		
3.3		导流岛外侧铺装							
10	040202011002	碎石	土基压实, 压实度满足设计要求; 10cm碎石垫层;	m <sup>2</sup>	30	20.43	612.90		
11	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	15cmC20商品砼基层; 养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;	m <sup>2</sup>	30	64.31	1929.30		
12	040203008001	块料面层	5cm铺装(水泥道板类, 材质、样式、规格与现状一致); 3cmM15水泥砂浆结合层;	m <sup>2</sup>	15	74.85	1122.75		
13	040203008002	块料面层	5cm铺装(花岗岩石材类, 材质、样式、规格与现状一致); 3cmM15水泥砂浆结合层;	m <sup>2</sup>	15	233.67	3505.05		
分部小计							7170.00		
3.4		热熔型盲道							
14	040205008001	热熔型盲道	图示热熔型盲道; 凸起样式详见设计图纸, 凸起高度0.4cm;	m <sup>2</sup>	80	110.68	8854.40		
分部小计							8854.40		
3.5		花岗岩阻车桩							
15	040205018001	警示柱	花岗岩阻车柱: 高度60cm, 直径18cm, 含基础; 具体做法详见设计图纸;	根	10	198.23	1982.30		
分部小计							1982.30		
3.6		井盖更换							
本页小计							24731.20		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：导流岛维修

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	金额(元)	
							合价	其中 暂估价
16	040504001001	砌筑井	检查井 (规格综合) 抬升30cm以内;具体情况自行勘察现场;具体要求满足现场及规范要求;	座	10	173.97	1739.70	
17	040504001002	井盖更换	井盖更换;将现状检查井井框、盖(材质、规格、种类综合)更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖(规格、种类综合);具体要求按建设单位指定;	座	10	700.77	7007.70	
			分部小计				8747.40	
			分部分项合计				264786.40	
			本页小计				8747.40	
			合 计				264786.40	

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第1页 共17页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面					计量单位	m3	工程量	400			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土), 含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石 (保护性拆除后期重新利用的除外)、道 板、沟渠、废弃管线 (材质、规格综合,含 基础)及其他有筋无 筋破除物等;含拆除物 场内运输及归堆;不包 括外运	m3	1		53.37					53.37				
综合人工工日		小计						53.37						
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								53.37						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土), 含各种障碍物、 砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除 外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础) )及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不 包括外运			m3	1	53.37	53.37							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	53.37	-					

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第2页 共17页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	400							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D1-224	反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 装车一、二类土	1000m 3	0.001	396.48		3896.26	858.55	429.27	0.4		3.9	0.86	0.43	
D1-314	自卸汽车(15t)运距16 km以内	1000m 3	0.001		41.76	19449.76	3889.95	1944.98		0.04	19.45	3.89	1.94	
综合人工工日		小计						0.4	0.04	23.35	4.75	2.37		
0.0049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								30.91						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	水			m3	0.012	3.48	0.04							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	0.04	-					

# 综合单价分析表



工程名称：导流岛维修

标段：

第3页 共17页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石			计量单位	m2	工程量	1200				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-2	人行道整形碾压	100m2	0.01	113.64		9.82	24.69	12.35	1.14		0.1	0.25	0.12
D2-204	人机配合铺装碎石底层 厚度10cm	100m2	0.01	173.11	1493.99	125.49	59.72	29.86	1.73	14.94	1.25	0.6	0.3
综合人工工日				小计					2.87	14.94	1.35	0.85	0.42
0.0351工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								20.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	碎石 60			t	0.1989	74.74	14.87						
	其他材料费						-	0.07	-				
材料费小计						-	14.94	-					

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第4页 共17页

项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行 道及进口坡				计量单位	m2	工程量	1200				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-401*3换	C15砼人行道细石混凝土垫层50mm(C25)	100m2	0.01	1231.53	4354.56		246.31	123.15	12.32	43.55		2.46	1.23	
D2-348	塑料膜养生	100m2	0.01	66.08	19.85		13.22	6.61	0.66	0.2		0.13	0.07	
D2-331	混凝土路面模板	m2	0.04	23.33	12.62	2.66	5.2	2.6	0.93	0.5	0.11	0.21	0.1	
D2-341	锯缝机锯缝	10延长米	0.02	42.26	17.85	25.89	13.63	6.82	0.85	0.36	0.52	0.27	0.14	
D2-340	缩缝 沥青玛蹄脂10m2	10m2	0.001	258.36	387.28		51.67	25.84	0.26	0.39		0.05	0.03	
综合人工工日		小计							15.02	45	0.63	3.12	1.57	
0.1841工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								65.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C25粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.153	281.46	43.06							
	水			m3	0.1165	3.48	0.41							
	塑料薄膜			m2	0.11	0.53	0.06							
	普通成材			m3	0.00004	1587.07	0.06							
	零星卡具			kg	0.0948	3.19	0.3							
	圆钉			kg	0.00052	3.79								
	组合钢模板			kg	0.02648	3.48	0.09							
	尼龙帽			个	0.08	0.56	0.04							
	钢锯片			片	0.0013	274.6	0.36							
	石粉			kg	0.0637	0.03								
	木柴			kg	0.0016	0.72								
	石油沥青 60~100#			t	0.000064	3864.16	0.25							
	石棉			kg	0.063	1.96	0.12							
	煤			t	0.000016	719.19	0.01							
	其他材料费							-	0.24	-				
	材料费小计							-	45	-				

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第5页 共17页

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层					计量单位	m2	工程量	1200		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-271 换	汽车喷洒结合油 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	5.3	130.84	14.78	4.02	2.01	0.05	1.31	0.15	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.05	1.31	0.15	0.04	0.02
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	乳化沥青			t	0.00045	2898.12	1.3						
	其他材料费						-	0.01	-				
材料费小计						-	1.31	-					

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第6页 共17页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-316*4换	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面 每增减0.5cm	100m2	0.01	95.29	2808.01	124.53	43.96	21.98	0.95	28.08	1.25	0.44	0.22
D2-315换	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面 厚度3cm	100m2	0.01	143.42	4167.35	123.03	53.29	26.65	1.43	41.67	1.23	0.53	0.27
综合人工工日		小计							2.38	69.75	2.48	0.97	0.49
0.0293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.07					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.028	0.72	0.02						
	柴油			t	0.00007	5077.68	0.36						
	煤			t	0.00018	719.19	0.13						
	AC-13C细粒式沥青砼(玄武岩骨料)			t	0.12968	531.33	68.9						
	其他材料费						-	0.34	-				
材料费小计						-	69.75	-					

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第7页 共17页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-390	1:3水泥砂浆混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	709.99	219.86		142	71	7.1	2.2		1.42	0.71
D2-384换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20)	m3	0.0335	89.87	282.37		17.97	8.99	3.01	9.46		0.6	0.3
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.026	148.31	130.89		29.66	14.83	3.86	3.4		0.77	0.39
综合人工工日				小计					13.97	15.06		2.79	1.4
0.1712工日				未计价材料费					41.97				
清单项目综合单价								75.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30砼侧石(30*15cm, R2)			m	1.015	41.35	41.97						
	石灰膏			m3	0.002952	226.64	0.67						
	中(粗)砂			t	0.014008	104.25	1.46						
	水			m3	0.01177	3.48	0.04						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.204	0.2	0.04						
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.03417	274.77	9.39						
	组合钢模板			kg	0.1534	3.48	0.53						
	钢管支撑			kg	0.06032	3.06	0.18						
	零星卡具			kg	0.3133	3.19	1						
	普通成材			m3	0.00078	1587.07	1.24						
	圆钉			kg	0.00624	3.79	0.02						
	脱模剂			kg	0.026	15.25	0.4						
	模板嵌缝料			kg	0.013	2.1	0.03						
	其他材料费						-	0.06	-				
	材料费小计						-	57.03	-				

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第8页 共17页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-391	1:3水泥砂浆石质侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	953.75	219.86		190.75	95.38	9.54	2.2		1.91	0.95
D2-384换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20)	m3	0.0335	89.87	282.37		17.97	8.99	3.01	9.46		0.6	0.3
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.026	148.31	130.89		29.66	14.83	3.86	3.4		0.77	0.39
综合人工工日				小计					16.41	15.06		3.28	1.64
0.2011工日				未计价材料费					193.46				
清单项目综合单价								229.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	图示614芝麻灰花岗岩侧石(30*15cm, 1*1)			m	1.015	190.6	193.46						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.204	0.2	0.04						
	中(粗)砂			t	0.014008	104.25	1.46						
	水			m3	0.01177	3.48	0.04						
	石灰膏			m3	0.002952	226.64	0.67						
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.03417	274.77	9.39						
	组合钢模板			kg	0.1534	3.48	0.53						
	钢管支撑			kg	0.06032	3.06	0.18						
	零星卡具			kg	0.3133	3.19	1						
	普通成材			m3	0.00078	1587.07	1.24						
	圆钉			kg	0.00624	3.79	0.02						
	脱模剂			kg	0.026	15.25	0.4						
	模板嵌缝料			kg	0.013	2.1	0.03						
	其他材料费					-	0.06	-					
	材料费小计					-	208.52	-					

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第9页 共17页

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
E3-200.1	栽植露地花卉普通花坛70株内/m2 基肥	10m2	0.1	74.53	7.85		14.91	7.45	7.45	0.79		1.49	0.75
E3-454*1.2	III级养护露地花卉草本类	10m2	0.1	7.9	4.93	8.64	3.31	1.65	0.79	0.49	0.86	0.33	0.17
独立费	绿化种植用地清理、清杂、平整	m2	1		6.1					6.1			
综合人工工日		小计							8.24	7.38	0.86	1.82	0.92
0.104工日		未计价材料费							23.33				
清单项目综合单价								42.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	阔叶麦冬;3芽/丛,81丛/m2			m2	1.02	22.87	23.33						
	基肥			kg	0.03	10.15	0.3						
	水			M3	0.1572	3.48	0.55						
	肥料			kg	0.24	1.35	0.32						
	药剂			kg	0.006	17	0.1						
	绿化种植用地清理、清杂、平整			m2	1	6.1	6.1						
	其他材料费					-	0.01	-					
材料费小计					-	30.71	-						

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第10页 共17页

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-2	人行道整形碾压	100m2	0.01	113.64		9.82	24.69	12.35	1.14		0.1	0.25	0.12
D2-204	人机配合铺装碎石底层 厚度10cm	100m2	0.01	173.11	1493.99	125.49	59.72	29.86	1.73	14.94	1.25	0.6	0.3
综合人工工日		小计							2.87	14.94	1.35	0.85	0.42
0.0351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	碎石 60			t	0.1989	74.74	14.87						
	其他材料费						-	0.07	-				
材料费小计						-	14.94	-					

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第11页 共17页

项目编码	040204003002	项目名称	现浇混凝土人行 道及进口坡			计量单位	m2	工程量	30				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-401*3换	C15砼人行道细石混凝土垫层50mm(C20)	100m2	0.01	1231.53	4251.69		246.31	123.15	12.32	42.52		2.46	1.23
D2-348	塑料膜养生	100m2	0.01	66.08	19.85		13.22	6.61	0.66	0.2		0.13	0.07
D2-331	混凝土路面模板	m2	0.04	23.33	12.62	2.66	5.2	2.6	0.93	0.5	0.11	0.21	0.1
D2-341	锯缝机锯缝	10延长米	0.02	42.26	17.85	25.89	13.63	6.82	0.85	0.36	0.52	0.27	0.14
D2-340	缩缝 沥青玛蹄脂10m2	10m2	0.001	258.36	387.28		51.67	25.84	0.26	0.39		0.05	0.03
综合人工工日		小计							15.02	43.97	0.63	3.12	1.57
0.1841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.153	274.77	42.04						
	水			m3	0.1165	3.48	0.41						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.53	0.06						
	普通成材			m3	0.00004	1587.07	0.06						
	零星卡具			kg	0.0948	3.19	0.3						
	圆钉			kg	0.00052	3.79							
	组合钢模板			kg	0.02648	3.48	0.09						
	尼龙帽			个	0.08	0.56	0.04						
	钢锯片			片	0.0013	274.6	0.36						
	石粉			kg	0.0637	0.03							
	木柴			kg	0.0016	0.72							
	石油沥青 60~100#			t	0.000064	3864.16	0.25						
	石棉			kg	0.063	1.96	0.12						
	煤			t	0.000016	719.19	0.01						
	其他材料费					-	0.23	-					
	材料费小计					-	43.97	-					

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第12页 共17页

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-367 换	铺苏普洛克道板	100m2	0.01	1800.47	5145.25		360.09	180.05	18	51.45		3.6	1.8
综合人工工日		小计						18	51.45		3.6	1.8	
0.2207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	5cm铺装（水泥道板类, 材质、样式、规格与现状一致）			m2	1.02	42.95	43.81						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	11.03925	0.2	2.21						
	中(粗)砂			t	0.049538	104.25	5.16						
	水			m3	0.004613	3.48	0.02						
	其他材料费						-	0.25	-				
	材料费小计						-	51.45	-				

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第13页 共17页

项目编码	040203008002	项目名称	块料面层					计量单位	m2	工程量	15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-372 换	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2243.45	20326.94	95.15	467.72	233.86	22.43	203.27	0.95	4.68	2.34
综合人工工日		小计						22.43	203.27	0.95	4.68	2.34	
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								233.67					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	5cm铺装（花岗岩石材类,材质、样式、规格与现状一致）			m2	1.02	190.6	194.41						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	16.9917	0.2	3.4						
	中(粗)砂			t	0.048813	104.25	5.09						
	水			m3	0.031065	3.48	0.11						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.3	0.22						
	棉纱线			kg	0.01	4.25	0.04						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	203.27	-				

# 综合单价分析表



工程名称：导流岛维修

标段：

第14页 共17页

项目编码	040205008001	项目名称	热熔型盲道					计量单位	m2	工程量	80		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-468	横道线 热熔漆	m2	1	58	28.66	5.09	12.62	6.31	58	28.66	5.09	12.62	6.31
综合人工工日		小计							58	28.66	5.09	12.62	6.31
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.68					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	热熔标线涂料			kg	4.386	6.1	26.75						
	底漆			kg	0.17	3.81	0.65						
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.332	3.81	1.26						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	28.66	-				

# 综合单价分析表



工程名称：导流岛维修

标段：

第15页 共17页

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱					计量单位	根	工程量	10			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	花岗岩阻车柱:高度60cm,直径18cm,含基础;具体做法详见设计图纸	根	1		198.23					198.23				
综合人工工日		小计							198.23					
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							198.23							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	花岗岩阻车柱:高度60cm,直径18cm,含基础;具体做法详见设计图纸			根	1	198.23	198.23							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	198.23	-					

# 综合单价分析表




工程名称：导流岛维修

标段：

第16页 共17页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-319	M7.5水泥砂浆;1:2水泥砂浆窨井 升高30cm内	座	1	54.17	103.55		10.83	5.42	54.17	103.55		10.83	5.42
综合人工工日		小计				54.17	103.55			10.83	5.42		
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.97					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	机砖			百块	1.1	80.82	88.9						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	19.505	0.2	3.9						
	中(粗)砂			t	0.10246	104.25	10.68						
	水			m3	0.0195	3.48	0.07						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	103.55	-					

# 综合单价分析表



工程名称：导流岛维修

标段：

第17页 共17页

项目编码	040504001002	项目名称	井盖更换					计量单位	座	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-320	C20砼;M7.5水泥砂浆窨井更换铸铁框盖	座	1	39.68	33.15		7.94	3.97	39.68	33.15		7.94	3.97
综合人工工日		小计						39.68	33.15		7.94	3.97	
0.4864工日		未计价材料费						616.03					
清单项目综合单价								700.77					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	D400级球墨铸铁防盗井框、盖(规格、种类综合)			套	1.01	609.93	616.03						
	C20粒径16 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.016	274.77	4.4						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	4.46	0.2	0.89						
	中(粗)砂			t	0.0322	104.25	3.36						
	水			m3	0.006	3.48	0.02						
	机砖			百块	0.3	80.82	24.25						
	其他材料费						-	0.23	-				
材料费小计						-	649.18	-					

# 总价措施项目清单与计价表



工程名称：导流岛维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100.000	4792.64			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.500	3971.80			
1.2		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.310	820.84			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.100	264.79			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.020	52.96			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.000	5295.73			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.030	79.44			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表



工程名称：导流岛维修

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合 计					10485.56			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：导流岛维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		5000.00		

暂列金额明细表



工程名称：导流岛维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5000.00	
	合 计		5000.00	





# 计日工表



工程名称：导流岛维修

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
		人工小计					
二	材料						
		材料小计					
三	机械						
		机械小计					
四、企业管理费及利润							
总 计							



# 规费、税金项目计价表



工程名称：导流岛维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	6558.36	100.000	6558.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	280271.96	2.000	5605.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	280271.96	0.340	952.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	280271.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- (甲供材料费+甲供设备费)/1.01	286830.32	9.000	25814.73
合 计					32373.09

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：导流岛维修

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	.独立费	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运		m3	400	53.37	21348.00	
2	.独立费~1	绿化种植用地清理、清杂、平整		m2	50	6.10	305.00	
3	.独立费~2	花岗岩阻车柱:高度60cm,直径18cm,含基础;具体做法详见设计图纸		根	10	198.23	1982.30	
4	02090101	塑料薄膜		m2	135.3	0.53	71.71	
5	02190111	尼龙帽		个	98.4	0.56	55.10	
6	03515100	圆钉		kg	0.8892	3.79	3.37	
7	03652401	钢锯片		片	1.599	274.60	439.09	
8	03652403	合金钢切割锯片		片	0.063	52.30	3.29	
9	04010611	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	668.27425	0.20	133.65	
10	04030107	中(粗)砂		t	3.382174	104.25	352.59	
11	04050219	碎石 60		t	244.647	74.74	18284.92	
12	04090120	石灰膏		m3	0.11808	226.64	26.76	
13	04090600	石粉		kg	78.351	0.03	2.35	
14	04130101	机砖		百块	14	80.82	1131.48	
15	05030600	普通成材		m3	0.0804	1587.07	127.60	
16	05250501	木柴		kg	35.568	0.72	25.61	
17	07010100	5cm铺装 (花岗岩石材类,材质、样式、规格与现状一致)		m2	15.3	190.60	2916.18	
18	11070305	热熔标线涂料		kg	350.88	6.10	2140.37	
19	11070306	底漆		kg	13.6	3.81	51.82	
20	11550107	石油沥青60~100#		t	0.07872	3864.16	304.19	
21	11550504	乳化沥青		t	0.54	2898.12	1564.98	
22	12010301	柴油		t	0.084	5077.68	426.53	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：导流岛维修

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
23	12333513	脱模剂		kg	1.04	15.25	15.86	
24	13010101	石棉		kg		1.96	151.88	
25	305010101	水		M3	7.86	3.48	27.35	
26	31012504	模板嵌缝料		kg	0.52	2.10	1.09	
27	31110301	棉纱线		kg	0.15	4.25	0.64	
28	31150101	水		m3	149.355963	3.48	519.76	
29	31150702	煤		t	0.23568	719.19	169.50	
30	32011111	组合钢模板		kg	38.7064	3.48	134.70	
31	32020115	零星卡具		kg	129.136	3.19	411.94	
32	32020132	钢管支撑		kg	2.4128	3.06	7.38	
33	33010321	D400级球墨铸铁 防盗井框、盖 (规格、种类综合)		套	10.1	609.93	6160.29	
34	33052137	5cm铺装 (水泥道板类, 材质、样式、规格 与现状一致)		m2	15.3	42.95	657.14	
35	33070701	图示614芝麻灰 花岗岩侧石 (30*15cm, 1*1 )		m	20.3	190.60	3869.18	
36	33110501	C30砼侧石 (30*15cm, R2)		m	20.3	41.35	839.41	
37	33212503	反光材料 (玻璃珠)		kg	26.56	3.81	101.19	
38	800000000	阔叶麦冬;3芽/ 丛, 81丛/m2		m2	51	22.87	1166.37	
39	80210105	C20粒径16 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m3	0.16	274.77	43.96	
40	80210118	C20粒径20 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m3	5.9568	274.77	1636.75	
41	80210119	C25粒径20 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m3	183.6	281.46	51676.06	
42	80252541	AC-13C细粒式沥 青砼 (玄武岩骨料)		t	155.616	531.33	82683.45	
43	807012401	基肥		kg	1.5	10.15	15.23	
44	807012901	肥料		kg	12	1.35	16.20	
45	807013001	药剂		kg	0.3	17.00	5.10	
合计							202007.32	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1		破除、弃置							
1	041001001001	锯缝	砼路面或沥青路面锯缝；厚度综合；满足沥青铣刨要求；	m	1432.8	10.65	15259.32		
2	041001004001	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青；厚度4cm；含废料场内运输及归堆；不包括外运；	m <sup>2</sup>	4000	1.67	6680.00		
3	041001004002	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青；厚度8cm；含废料场内运输及归堆；不包括外运；	m <sup>2</sup>	3500	3.32	11620.00		
4	041001001002	拆除路面	拆除道路、场地结构层（含锯缝，不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合，含基础）、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等；含拆除物场内运输及归堆；不包括外运；	m <sup>3</sup>	612.65	53.37	32697.13		
5	040101002001	挖沟槽土方	土壤类别（含灰土）、挖土深度综合；含工作面及放坡增加工程量；开挖方式自行考虑；	m <sup>3</sup>	31.5	11.17	351.86		
6	040103001001	回填方	级配碎石回填雨水连接管沟槽；密实度满足设计及规范要求；	m <sup>3</sup>	7.05	221.25	1559.81		
7	040103002001	余方弃置	余土/渣、或废弃物、建筑垃圾等综合考虑；含挖、装、弃场及处置费、渣土费等；运距自行考虑；	m <sup>3</sup>	1062.85	30.91	32852.69		
		分部小计					101020.81		
2		道路修复							
8	040202015001	碾压混凝土	20cm碾压混凝土；养生，含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝；	m <sup>2</sup>	3000	81.95	245850.00		
9	040201021001	土工合成材料	GA1*1C型19*19mm玻纤格栅；表面改性沥青覆涂；具体要求详见图纸设计；按实铺面积计量；	m <sup>2</sup>	735	14.33	10532.55		
		本页小计					357403.36		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	金额（元）		
							合价	其中 暂估价	
10	040402018001	基层裂缝灌缝	基层裂缝处热沥青灌缝 (部位、深度综合) ;具体要求详见设计 图纸;	m	128.8	3.12	401.86		
11	040203003001	透层、粘层	乳化沥青(PC-3) 粘层油;喷油量:0.3- 0.6L/m <sup>2</sup> ;	m <sup>2</sup>	7500	1.57	11775.00		
12	040203006001	沥青混凝土	8cmAC-25C粗粒式沥 青砼 (SBS改性);摊铺方 式自行考虑;满足现 场施工及甲方管理要 求;	m <sup>2</sup>	3500	97.57	341495.00		
13	040203006002	沥青混凝土	4cmAC-13C细粒式沥 青砼 (玄武岩骨料,SBS改 性);摊铺方式自行 考虑;满足现场施工 及甲方管理要求;	m <sup>2</sup>	4000	64.81	259240.00		
		分部小计						869294.41	
3		侧平石等其他零星							
14	040204004001	安砌侧 (平、缘)石	图示C30砼侧石 (30*15cm,R2),部 位综合;含圆弧段;图 示C20砼基础,具体要 求详见设计图纸;含 模板制安、拆;	m	100	75.19	7519.00		
15	040204004002	安砌侧 (平、缘)石	图示C30砼平石 (24*12cm),部位综 合;含圆弧段;图示C 20砼基础,具体要求 详见设计图纸;含模 板制安、拆;	m	100	40.90	4090.00		
16	040504001001	砌筑井	检查井 (规格综合)抬升30 cm以内;具体情况自 行勘察现场;具体要 求满足现场及规范要 求;	座	5	173.97	869.85		
17	040504001002	井周加固	车行道内(沥青道路) 各种井周加固;含井 周路面反开挖、垃圾 弃置、垫层、钢筋砼 井箍、玻纤格栅等所 有工作内容;详见设 计图纸;	座	5	1752.11	8760.55		
本页小计								634151.26	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	040504001003	井盖更换	井盖更换;将现状检查井井框、盖（材质、规格、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）;具体要求按建设单位指定;	座	5	700.77	3503.85		
19	040205007001	标记	图示直行箭头;L=6m;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	个	16	290.42	4646.72		
20	040205007002	标记	图示转弯箭头;L=6m;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	个	16	245.42	3926.72		
21	040205007003	标记	图示直行+单向转弯箭头;L=6m;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	个	8	323.78	2590.24		
22	040205006001	标线	车道边缘线、中心线、分车道线、停车位框线等;15cm宽实线;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	m	900	5.96	5364.00		
23	040205006002	标线	图示分车道线等虚线;15cm宽虚线,线段长200cm,间距400cm;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	m	1000	2.82	2820.00		
本页小计							22851.53		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	040205008001	横道线	人行横道线、停止线、黄格线、导流线、公交车道专用线等；采用热熔型标线涂料，标线厚度1.8±0.2mm，表面撒2号玻璃珠，涂料中应含18%-25%的玻璃珠；具体要求详见设计图纸；	m <sup>2</sup>	50	110.68	5534.00		
分部小计							49624.93		
4	排水管								
25	040501003001	铸铁管	雨水连接管；DN200，球墨铸铁管C40；橡胶圈（NBR丁晴橡胶）接口；基础采用10cm碎石找平后浇筑10cmC20砼垫层及C20砼回填至管顶20cm，宽度为管腔两侧各15cm；管道施工满足设计要求；管道及管道防腐详见图纸要求；	m	15	330.97	4964.55		
26	040501003002	铸铁管	雨水连接管；DN300，球墨铸铁管C30；橡胶圈（NBR丁晴橡胶）接口；基础采用10cm碎石找平后浇筑10cmC20砼垫层及C20砼回填至管顶20cm，宽度为管腔两侧各15cm；管道施工满足设计要求；管道及管道防腐详见图纸要求；	m	40	452.94	18117.60		
27	040504009001	雨水口	偏沟式单篦雨水口，详见图集16S518-42，球墨铸铁支座、箅子；深度满足设计及现场要求；含图示落底要求及内粉刷；	座	1	791.44	791.44		
分部小计							23873.59		
分部分项合计							1043813.74		
本页小计							29407.59		
合 计							1043813.74		

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第1页 共31页

项目编码	041001001001	项目名称	锯缝					计量单位	m	工程量	1432.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-341	锯缝机锯缝	10延长米	0.1	42.26	17.85	25.89	13.63	6.82	4.23	1.79	2.59	1.36	0.68
综合人工工日		小计							4.23	1.79	2.59	1.36	0.68
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	钢锯片				片	0.0065	274.6	1.78					
	其他材料费							-	0.01	-			
材料费小计							-	1.79	-				

# 综合单价分析表




工程名称: 长江路(龙城大道-南湖路)车行道维修 标段:

第2页 共31页

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面					计量单位	m2	工程量	4000		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-648*0.8)	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1~5cm)	1000m <sup>2</sup>	0.001	296.04	500.91	595.61	178.33	89.17	0.3	0.5	0.6	0.18	0.09
综合人工工日		小计							0.3	0.5	0.6	0.18	0.09
0.0036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.67					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	进口铣刨鼓边刀			把	0.01344	37.27	0.5						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	0.5	-				

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第3页 共31页

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面					计量单位	m2	工程量	3500		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-648*1.6)	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1~5cm)	1000m <sup>2</sup>	0.001	592.08	1001.82	1191.22	356.66	178.33	0.59	1	1.19	0.36	0.18
综合人工工日		小计							0.59	1	1.19	0.36	0.18
0.0073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.32					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	进口铣刨鼓边刀			把	0.02688	37.27	1						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	1	-				

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第4页 共31页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面					计量单位	m3	工程量	612.65			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运	m3	1		53.37					53.37				
综合人工工日		小计						53.37						
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							53.37							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运			m3	1	53.37	53.37							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	53.37	-					

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第5页 共31页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土	计量单位	m3	工程量	31.5							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D1-8*1.5	人工挖沟、槽土方三类土，深度2m	100m3	0.001016	5711.25			1142.25	571.13	5.8			1.16	0.58	
D1-216	反铲挖掘机（斗容量0.6m3）不装车三类土	1000m3	0.000889	396.48		2747.22	628.74	314.37	0.35		2.44	0.56	0.28	
综合人工工日				小计					6.15		2.44	1.72	0.86	
0.0754工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								11.17						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	其他材料费						-	-	-	-				
	材料费小计						-	-	-	-				

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第6页 共31页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7.05							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D6-817	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺	10m3	0.1	515.99	1517.03	19.03	107	53.5	51.6	151.7	1.9	10.7	5.35	
综合人工工日		小计								51.6	151.7	1.9	10.7	5.35
0.6325工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								221.25						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	碎石 40			t	1.988733	74.79	148.74							
	其他材料费						-	2.96	-					
	材料费小计						-	151.7	-					

# 综合单价分析表




工程名称: 长江路(龙城大道-南湖路)车行道维修 标段:

第7页 共31页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置					计量单位	m3	工程量	1062.85		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-224	反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 装车一、二类土	1000m 3	0.001	396.48		3896.26	858.55	429.27	0.4		3.9	0.86	0.43
D1-314	自卸汽车(15t)运距16 km以内	1000m 3	0.001		41.76	19449.76	3889.95	1944.98		0.04	19.45	3.89	1.94
综合人工工日		小计							0.4	0.04	23.35	4.75	2.37
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.91					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	水			m3	0.012	3.48	0.04						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	0.04	-				

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第8页 共31页

项目编码	040202015001	项目名称	碾压混凝土	计量单位	m2	工程量	3000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-242*5	水泥稳定碎石每增减1cm 厂拌机铺	100m2	0.01	157.86			31.57	15.79	1.58			0.32	0.16
D2-241	水泥稳定碎石厚度15cm 厂拌机铺	100m2	0.01	197.51		123.52	64.21	32.1	1.98		1.24	0.64	0.32
D2-348	塑料膜养生	100m2	0.01	66.08	19.85		13.22	6.61	0.66	0.2		0.13	0.07
综合人工工日				小计					4.22	0.2	1.24	1.09	0.55
0.0517工日				未计价材料费					74.65				
清单项目综合单价								81.95					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碾压混凝土			m3	0.204	365.96	74.66						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.53	0.06						
	水			m3	0.04	3.48	0.14						
	其他材料费					-	-0.01	-					
材料费小计					-	74.85	-						

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第9页 共31页

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料					计量单位	m2	工程量	735		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-248 换	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	350.88	977.35		70.18	35.09	3.51	9.77		0.7	0.35
综合人工工日		小计						3.51	9.77		0.7	0.35	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	玻璃纤维格栅 G200-2X			m2	1.1	6.54	7.19						
	改性沥青			kg	0.55	4.69	2.58						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	9.77	-				

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第10页 共31页

项目编码	040402018001	项目名称	基层裂缝灌缝					计量单位	m	工程量	128.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DYH2-6	路面裂缝石油沥青灌缝	10m	0.1	20.4	4.68		4.08	2.04	2.04	0.47		0.41	0.2
综合人工工日		小计							2.04	0.47		0.41	0.2
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	石油沥青 60#			kg	0.11	3.87	0.43						
	其他材料费						-	0.04	-				
材料费小计						-	0.47	-					

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第11页 共31页

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层					计量单位	m2	工程量	7500		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-271换	汽车喷洒结合油 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	5.3	130.84	14.78	4.02	2.01	0.05	1.31	0.15	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.05	1.31	0.15	0.04	0.02
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	乳化沥青			t	0.00045	2898.12	1.3						
	其他材料费						-	0.01	-				
材料费小计						-	1.31	-					

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第12页 共31页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土					计量单位	m2	工程量	3500		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-294*2换	机械摊铺粗粒式沥青混凝土路面 每增减1cm	100m2	0.01	62.16	2280.65	34.12	19.26	9.63	0.62	22.81	0.34	0.19	0.1
D2-293换	机械摊铺粗粒式沥青混凝土路面 厚度6cm	100m2	0.01	175.8	6852.91	207.13	76.59	38.29	1.76	68.53	2.07	0.77	0.38
综合人工工日		小计							2.38	91.34	2.41	0.96	0.48
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								97.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.0426	0.72	0.03						
	柴油			t	0.00008	5077.68	0.41						
	AC-25C粗粒式沥青砼（SBS改性）			t	0.1906	473.55	90.26						
	煤			t	0.00026	719.19	0.19						
	其他材料费						-	0.45	-				
	材料费小计						-	91.34	-				

# 综合单价分析表



工程名称: 长江路(龙城大道-南湖路)车行道维修 标段:

第13页 共31页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	4000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-315换	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面 厚度3cm	100m2	0.01	143.42	4481.73	123.03	53.29	26.65	1.43	44.82	1.23	0.53	0.27
D2-316*2换	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面 每增减0.5cm	100m2	0.01	47.64	1509.51	62.26	21.98	10.99	0.48	15.1	0.62	0.22	0.11
综合人工工日		小计						1.91	59.92	1.85	0.75	0.38	
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.81					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.72	0.02						
	柴油			t	0.00005	5077.68	0.25						
	煤			t	0.00014	719.19	0.1						
	AC-13C细粒式沥青砼(玄武岩骨料,SBS改性)			t	0.10364	571.64	59.24						
	其他材料费						-	0.31	-				
材料费小计						-	59.92	-					

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第14页 共31页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-390	1:3水泥砂浆混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	709.99	219.86		142	71	7.1	2.2		1.42	0.71	
D2-384换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20)	m3	0.0335	89.87	282.37		17.97	8.99	3.01	9.46		0.6	0.3	
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.026	148.31	130.89		29.66	14.83	3.86	3.4		0.77	0.39	
综合人工工日				小计					13.97	15.06			2.79	1.4
0.1712工日				未计价材料费					41.97					
清单项目综合单价								75.19						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30砼侧石(30*15cm, R2)			m	1.015	41.35	41.97							
	石灰膏			m3	0.002952	226.64	0.67							
	中(粗)砂			t	0.014008	104.25	1.46							
	水			m3	0.01177	3.48	0.04							
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.204	0.2	0.04							
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.03417	274.77	9.39							
	组合钢模板			kg	0.1534	3.48	0.53							
	钢管支撑			kg	0.06032	3.06	0.18							
	零星卡具			kg	0.3133	3.19	1							
	普通成材			m3	0.00078	1587.07	1.24							
	圆钉			kg	0.00624	3.79	0.02							
	脱模剂			kg	0.026	15.25	0.4							
	模板嵌缝料			kg	0.013	2.1	0.03							
	其他材料费					-	0.06	-						
	材料费小计					-	57.03	-						

## 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第15页 共31页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D2-392	1:3水泥砂浆混凝土缘石长度50cm	100m	0.01	374.45	159.25		74.89	37.45	3.74	1.59		0.75	0.37		
D2-384换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层（C20）	m3	0.0192	89.87	282.37		17.97	8.99	1.73	5.42		0.35	0.17		
综合人工工日		小计								5.47	7.01			1.1	0.54
0.0671工日		未计价材料费								26.78					
清单项目综合单价								40.9							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
	C30砼平石（24*12cm）			m	1.015	26.38	26.78								
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.0408	0.2	0.01								
	中(粗)砂			t	0.010143	104.25	1.06								
	水			m3	0.00759	3.48	0.03								
	石灰膏			m3	0.002232	226.64	0.51								
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.019584	274.77	5.38								
	其他材料费					-	0.02	-							
	材料费小计					-	33.79	-							

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第16页 共31页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-319	M7.5水泥砂浆;1:2水泥砂浆窨井 升高30cm内	座	1	54.17	103.55		10.83	5.42	54.17	103.55		10.83	5.42
综合人工工日		小计							54.17	103.55		10.83	5.42
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.97					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	机砖			百块	1.1	80.82	88.9						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	19.505	0.2	3.9						
	中(粗)砂			t	0.10246	104.25	10.68						
	水			m3	0.0195	3.48	0.07						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	103.55	-				

# 综合单价分析表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第17页 共31页

项目编码	040504001002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-594	人工拆除有骨料多合土基层或面层厚10cm内	100m2	0.0626	584.11			116.82	58.41	36.57			7.31	3.66
D1-595*4	人工拆除有骨料多合土基层或面层厚每增5cm	100m2	0.0626	1168.23			233.65	116.82	73.13			14.63	7.31
D1-45	双轮斗车运土50m内	100m3	0.0188	1269.38			253.88	126.94	23.86			4.77	2.39
独立费	垃圾外运	m3	1.875		30.5					57.19			
D6-785换	C15砼非定型井垫层混凝土(C30)	10m3	0.1686	1737.16	3441.68	151.8	377.79	188.9	292.89	580.27	25.59	63.7	31.85
D6-1607换	预制构件钢筋φ20mm以内	t	0.0826	483.28	2601.78	108.57	118.37	59.19	39.92	214.91	8.97	9.78	4.89
D2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.179	350.88	932.25		70.18	35.09	62.81	166.87		12.56	6.28
综合人工工日				小计					529.18	1019.24	34.56	112.75	56.38
6.4865工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1752.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	垃圾外运			m3	1.875	30.5	57.19						
	C30粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	1.71972	287.37	494.2						
	电			kW·h	0.687888	0.58	0.4						
	水			m3	1.684232	3.48	5.86						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.169532	4.96	0.84						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.398931	0.2	0.08						
	中(粗)砂			t	0.001049	104.25	0.11						
	圆钉			kg	1.249851	3.79	4.74						
	模板木材			m3	0.008595	1587.07	13.64						
	复合木模板面板			m2	1.253372	29.35	36.79						
	零星卡具			kg	1.315564	3.19	4.2						
	脱模剂			kg	0.596844	15.25	9.1						
	HRB400 12-14			t	0.085904	2443.94	209.94						
	电焊条			kg	0.654192	6.02	3.94						
玻璃纤维格栅 G200-2X			m2	19.69	6.54	128.77							

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第18页 共31页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	石油沥青	kg	3.87	3.87	38.1			
		其他材料费			-	11.34	-	
		材料费小计			-	1019.24	-	

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第19页 共31页

项目编码	040504001003	项目名称	井盖更换			计量单位	座	工程量	5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-320	C20砼;M7.5水泥砂浆窨井更换铸铁框盖	座	1	39.68	33.15		7.94	3.97	39.68	33.15		7.94	3.97
综合人工工日				小计					39.68	33.15		7.94	3.97
0.4864工日				未计价材料费					616.03				
清单项目综合单价								700.77					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）			套	1.01	609.93	616.03						
	C20粒径16 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.016	274.77	4.4						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	4.46	0.2	0.89						
	中(粗)砂			t	0.0322	104.25	3.36						
	水			m3	0.006	3.48	0.02						
	机砖			百块	0.3	80.82	24.25						
	其他材料费						-	0.23	-				
材料费小计						-	649.18	-					

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第20页 共31页

项目编码	040205007001	项目名称	标记					计量单位	个	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-476	直行箭头(6m) 热熔漆	个	1	73.42	123.84	54.72	25.63	12.81	73.42	123.84	54.72	25.63	12.81
综合人工工日		小计							73.42	123.84	54.72	25.63	12.81
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								290.42					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	热熔标线涂料			kg	18.948	6.1	115.58						
	底漆			kg	0.736	3.81	2.8						
	反光材料(玻璃珠)			kg	1.432	3.81	5.46						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	123.84	-				

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第21页 共31页

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	16							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	73.42	78.84	54.72	25.63	12.81	73.42	78.84	54.72	25.63	12.81	
综合人工工日		小计							73.42	78.84	54.72	25.63	12.81	
0.9工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								245.42						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	热熔标线涂料			kg	12.062	6.1	73.58							
	底漆			kg	0.469	3.81	1.79							
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.912	3.81	3.47							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	78.84	-					

# 综合单价分析表




工程名称: 长江路(龙城大道-南湖路)车行道维修 标段:

第22页 共31页

项目编码	040205007003	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-494	直行转弯箭头(6m)热熔漆	个	1	95.45	107.21	71.14	33.32	16.66	95.45	107.21	71.14	33.32	16.66	
综合人工工日		小计						95.45	107.21	71.14	33.32	16.66		
1.17工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								323.78						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	热熔标线涂料			kg	16.404	6.1	100.06							
	底漆			kg	0.637	3.81	2.43							
	反光材料(玻璃珠)			kg	1.24	3.81	4.72							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	107.21	-					

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第23页 共31页

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	900							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-453	实线条 热熔漆	km	0.001	491.93	4745.67	440.66	186.52	93.26	0.49	4.75	0.44	0.19	0.09	
综合人工工日		小计							0.49	4.75	0.44	0.19	0.09	
0.006工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								5.96						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	热熔标线涂料			kg	0.730993	6.1	4.46							
	底漆			kg	0.0255	3.81	0.1							
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.049725	3.81	0.19							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	4.75	-					

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第24页 共31页

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	1000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-456	分界虚线(2×4m) 热熔漆	km	0.001	505.14	1566.08	452.51	191.53	95.77	0.51	1.57	0.45	0.19	0.1
综合人工工日		小计						0.51	1.57	0.45	0.19	0.1	
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.82					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	热熔标线涂料			kg	0.24123	6.1	1.47						
	底漆			kg	0.008415	3.81	0.03						
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.01641	3.81	0.06						
	其他材料费						-	0.01	-				
	材料费小计						-	1.57	-				

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第25页 共31页

项目编码	040205008001	项目名称	横道线					计量单位	m2	工程量	50		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-468	横道线 热熔漆	m2	1	58	28.66	5.09	12.62	6.31	58	28.66	5.09	12.62	6.31
综合人工工日		小计							58	28.66	5.09	12.62	6.31
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.68					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	热熔标线涂料			kg	4.386	6.1	26.75						
	底漆			kg	0.17	3.81	0.65						
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.332	3.81	1.26						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	28.66	-				

# 综合单价分析表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第26页 共31页

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D5-60	球墨铸铁管安装 (胶圈接口) 200mm以内	10m	0.1	115.76	28.78		23.15	11.58	11.58	2.88		2.32	1.16
D6-817	非定型渠 (管)道垫层 碎石干铺	10m <sup>3</sup>	0.005	515.99	1517.23	19.03	107	53.5	2.58	7.59	0.1	0.54	0.27
D6-820 换	C10砼非定型渠 (管)道垫层 混凝土(C20)	10m <sup>3</sup>	0.02186 7	1251.73	3313.24	37.42	257.83	128.92	27.37	72.45	0.82	5.64	2.82
综合人工工日		小计						41.53	82.92	0.92	8.5	4.25	
0.509工日		未计价材料费						192.85					
清单项目综合单价								330.97					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	DN200,球墨铸铁管C40			m	1.01	190.94	192.85						
	橡胶圈 DN200			个	0.2575	10.46	2.69						
	氧气			m <sup>3</sup>	0.0151	2.16	0.03						
	乙炔气			kg	0.005	11.77	0.06						
	润滑油			kg	0.0158	5.89	0.09						
	碎石 40			t	0.09945	74.79	7.44						
	C20粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m <sup>3</sup>	0.223043	274.77	61.29						
	电			kW·h	0.089217	0.58	0.05						
	水			m <sup>3</sup>	0.225958	3.48	0.79						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.001355	4.96	0.01						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.05174	0.2	0.01						
	中(粗)砂			t	0.000136	104.25	0.01						
	圆钉			kg	0.162103	3.79	0.61						
	模板木材			m <sup>3</sup>	0.001115	1587.07	1.77						
	复合木模板面板			m <sup>2</sup>	0.162559	29.35	4.77						
	零星卡具			kg	0.170625	3.19	0.54						

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第27页 共31页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	脱模剂	kg	0.077409	15.25	1.18			
		其他材料费			-	1.58	-	
		材料费小计			-	275.77	-	

# 综合单价分析表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第28页 共31页

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D5-61	球墨铸铁管安装 (胶圈接口) 300mm以内	10m	0.1	112.09	30.4	36.81	29.78	14.89	11.21	3.04	3.68	2.98	1.49
D6-817	非定型渠 (管)道垫层 碎石干铺	10m <sup>3</sup>	0.006	515.99	1517.23	19.03	107	53.5	3.1	9.1	0.11	0.64	0.32
D6-820 换	C10砼非定型渠 (管)道垫层 混凝土(C20)	10m <sup>3</sup>	0.02892 5	1251.73	3313.24	37.42	257.83	128.92	36.21	95.84	1.08	7.46	3.73
综合人工工日		小计						50.52	107.98	4.87	11.08	5.54	
0.6192工日		未计价材料费						272.95					
清单项目综合单价								452.94					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	DN300,球墨铸铁管C30			m	1.01	270.25	272.95						
	橡胶圈 DN300			个	0.206	13.73	2.83						
	氧气			m <sup>3</sup>	0.022	2.16	0.05						
	乙炔气			kg	0.0073	11.77	0.09						
	润滑油			kg	0.0133	5.89	0.08						
	碎石 40			t	0.11934	74.79	8.93						
	C20粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m <sup>3</sup>	0.295035	274.77	81.07						
	电			kW·h	0.118014	0.58	0.07						
	水			m <sup>3</sup>	0.29889	3.48	1.04						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.001792	4.96	0.01						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.06844	0.2	0.01						
	中(粗)砂			t	0.00018	104.25	0.02						
	圆钉			kg	0.214424	3.79	0.81						
	模板木材			m <sup>3</sup>	0.001474	1587.07	2.34						
	复合木模板面板			m <sup>2</sup>	0.215028	29.35	6.31						
	零星卡具			kg	0.225698	3.19	0.72						

# 综合单价分析表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第29页 共31页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	脱模剂	kg	0.102888	15.25	1.56			
		其他材料费			-	2.04	-	
		材料费小计			-	380.93	-	

# 综合单价分析表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第30页 共31页

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D6-785换	C15砼非定型井垫层混凝土(C20)	10m3	0.006	1737.16	3310.6	151.8	377.79	188.9	10.42	19.86	0.91	2.27	1.13
D6-785换	C15砼非定型井垫层混凝土(C20)	10m3	0.004	1737.16	3310.6	151.8	377.79	188.9	6.95	13.24	0.61	1.51	0.76
D6-807换	C20砼钢筋混凝土小型构件制作(C30)	10m3	0.016	4361.97	6411.38	134.9	899.37	449.69	69.79	102.58	2.16	14.39	7.2
D3-680	0.5t预制构件场内小板车运输 50m	10m3	0.016	489.48			97.9	48.95	7.83			1.57	0.78
D6-813换	安装小型构件	10m3	0.016	313.19	13.17		62.64	31.32	5.01	0.21		1	0.5
D6-1606	预制构件钢筋Φ10mm以内	t	0.013	943.8	2568.63	141.45	217.05	108.53	12.27	33.39	1.84	2.82	1.41
D6-810换	安装雨水井铸铁平篦	10套	0.1	351.12	4233.94		70.22	35.11	35.11	423.39		7.02	3.51
综合人工工日				小计					147.38	592.67	5.52	30.58	15.29
1.8067工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								791.44					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.0612	274.77	16.82						
	电			kW·h	0.10576	0.58	0.06						
	水			m3	0.47666	3.48	1.66						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.08894	4.96	0.44						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	16.377181	0.2	3.28						
	中(粗)砂			t	0.043045	104.25	4.49						
	圆钉			kg	0.405587	3.79	1.54						
	模板木材			m3	0.029294	1587.07	46.49						
	复合木模板面板			m2	0.07434	29.35	2.18						
	零星卡具			kg	0.078029	3.19	0.25						
	脱模剂			kg	0.37252	15.25	5.68						
	C20粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送) 细石砼			m3	0.0408	274.77	11.21						
	C30粒径16 42.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.1624	288.85	46.91						
	垫木			m3	0.000176	1176.86	0.21						
	麻绳			kg	0.0008	4.38							

# 综合单价分析表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修 标段：

第31页 共31页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	钢筋 φ10以内	t	0.01326	2485.35	32.96			
	沥青漆	kg	0.4305	7.85	3.38			
	铸铁雨水井算 450*750	套	1.01	400.21	404.21			
		其他材料费			-	10.9	-	
		材料费小计			-	592.67	-	

# 总价措施项目清单与计价表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100.000	18893.03			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.500	15657.21			
1.2		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.310	3235.82			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.100	1043.81			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.020	208.76			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.000	20876.27			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.030	313.14			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第2页 共2页



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合 计					41335.01			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		5000.00		

# 暂列金额明细表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5000.00	
合 计			5000.00	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第1页 共1页



序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

# 专业工程暂估价及结算价表




工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

# 计日工表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费及利润							
总 计							



# 规费、税金项目计价表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	25509.49	100.000	25509.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1090148.75	2.000	21802.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1090148.75	0.340	3706.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1090148.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- (甲供材料费+甲供设备费)/1.01	1115658.24	9.000	100409.24
合 计					125918.73

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

单位：元

序号	项目名称	总价 金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	
1	安全文明施工	18893.03						
2	夜间施工	1043.81						
3	已完工程及设备保护	208.76						
4	临时设施	20876.27						
5	建筑工人实名制费用	313.14						
6	社会保险费	21802.98						
7	住房公积金	3706.51						
合 计		66844.50						




编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：




序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注
合 计									

**承包人提供主要材料和工程设备一览表**  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 长江路(龙城大道-南湖路)车行道维修

标段:

第1页 共1页



序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	.独立费	拆除道路、场地结构层（含锯缝,不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合,含基础）、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等；含拆除物场内运输及归堆；不包括外运		m3	612.65	53.37	32697.13	
2	.独立费~1	垃圾外运		m3	9.375	30.50	285.94	
3	01010111	HRB400 12-14		t	0.42952	2443.94	1049.72	
4	01090158	钢筋 φ10以内		t	0.01326	2485.35	32.96	
5	02050109	橡胶圈 DN200		个	3.8625	10.46	40.40	
6	02050111	橡胶圈 DN300		个	8.24	13.73	113.14	
7	02090101	塑料薄膜		m2	330	0.53	174.90	
8	02290301	麻绳		kg	0.0008	4.38		
9	03410205	电焊条		kg	3.27096	6.02	19.69	
10	03515100	圆钉		kg	18.287353	3.79	69.31	
11	03570231	镀锌铁丝 18~22#		kg	1.028598	4.96	5.10	
12	03652307	进口铣刨鼓边刀		把	147.84	37.27	5510.00	
13	03652401	钢锯片		片	9.3132	274.60	2557.40	
14	04010611	复合硅酸盐水泥 32.5级		kg	166.190558	0.20	33.24	
15	04030107	中(粗)砂		t	3.145883	104.25	327.96	
16	04050217	碎石 40		t	20.285915	74.79	1517.18	
17	04090120	石灰膏		m3	0.5184	226.64	117.49	
18	04130101	机砖		百块	7	80.82	565.74	
19	05030600	普通成材		m3	0.078	1587.07	123.79	
20	05250501	木柴		kg	237.1	0.72	170.71	
21	11030703	沥青漆		kg	0.4305	7.85	3.38	
22	11070305	热熔标线涂料		kg	1745.8157	6.10	10649.48	
23	11070306	底漆		kg	64.241	3.81	244.76	
24	11550105	改性沥青		kg	404.25	4.69	1895.93	
25	11550105~1	石油沥青		kg	49.225	3.87	190.50	
26	11550106	石油沥青	60#	kg	14.168	3.87	54.83	

# 承包人供应主要材料一览表


工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	11550504	乳化沥青		t	3.375	2898.12	9781.16	
28	12010301	柴油		t	0.478	5077.68	2437.29	
29	12050303	润滑油		kg	0.769	5.89	4.53	
30	12333513	脱模剂		kg	11.213658	15.25	171.01	
31	12370305	氧气		m3	1.1065	2.16	2.39	
32	12370335	乙炔气		kg	0.367	11.77	4.32	
33	14091303	DN200, 球墨铸铁管C40		m	15.15	190.94	2892.74	
34	14091303~1	DN300, 球墨铸铁管C30		m	40.4	270.25	10918.10	
35	31012504	模板嵌缝料		kg	1.3	2.10	2.73	
36	31150101	水		m3	159.060486	3.48	553.53	
37	31150301	电		kW·h	9.60402	0.58	5.57	
38	31150702	煤		t	1.47	719.19	1057.21	
39	32010501	复合木模板面板		m2	17.380729	29.35	510.12	
40	32011111	组合钢模板		kg	15.34	3.48	53.38	
41	32020115	零星卡具		kg	49.573144	3.19	158.14	
42	32020132	钢管支撑		kg	6.032	3.06	18.46	
43	32090101	模板木材		m3	0.147966	1587.07	234.83	
44	33010321	D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）		套	5.05	609.93	3080.15	
45	33012301	铸铁雨水井算	450*750	套	1.01	400.21	404.21	
46	33030132	玻璃纤维格栅G200-2X		m2	906.95	6.54	5931.45	
47	33110301	C30砼平石（24*12cm）		m	101.5	26.38	2677.57	
48	33110501	C30砼侧石（30*15cm, R2）		m	101.5	41.35	4197.03	
49	33212503	反光材料（玻璃珠）		kg	125.1865	3.81	476.96	
50	34021701	垫木		m3	0.000176	1176.86	0.21	
51	80210105	C20粒径16 32.5级坍落度35~50(非泵送)		m3	0.08	274.77	21.98	
52	80210109	C30粒径16 42.5级坍落度35~50(非泵送)		m3	0.1624	288.85	46.91	
53	80210118	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)		m3	5.3754	274.77	1477.00	
54	80210144	C20粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送)		m3	15.208251	274.77	4178.77	
55	80210144~1	C20粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送)	细石砼	m3	0.0408	274.77	11.21	

## 承包人供应主要材料一览表



工程名称：长江路（龙城大道-南湖路）车行道维修

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	80210147	C30粒径40 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m3	612	287.37	2470.98	
57	80250711	AC-25C粗粒式沥 青砼 (SBS改性)		t	667.1	473.55	315905.21	
58	80252541	AC-13C细粒式沥 青砼 (玄武岩骨料, S BS改性)		t	414.56	571.64	236979.08	
59	80350303	碾压混凝土		m3	612	365.96	223967.52	
合计							889082.43	

# 单位工程投标报价汇总表



工程名称: 泰山路(龙城大道-五奎河桥)沥青路面维修 标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	585345.46	
1.1	人工费	22830.56	
1.2	材料费	457284.77	
1.3	施工机具使用费	29508.26	
1.4	企业管理费	10470.70	
1.5	利润	5251.17	
2	措施项目费	20803.68	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	20803.68	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	9508.75	
3	其他项目费	5000.00	
3.1	其中:暂列金额	5000.00	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	12896.89	
5	税金	50764.14	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		614810.17	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1		破除、弃置							
1	041001001001	锯缝	砼路面或沥青路面锯缝；厚度综合；满足沥青铣刨要求；	m	235	10.65	2502.75		
2	041001004001	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青；厚度4cm；含废料场内运输及归堆；不包括外运；	m <sup>2</sup>	2000	1.67	3340.00		
3	041001004002	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青；厚度8cm；含废料场内运输及归堆；不包括外运；	m <sup>2</sup>	1800	3.32	5976.00		
4	041001001002	拆除路面	拆除道路、场地结构层（含锯缝，不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合，含基础）及其他有筋无筋破除物等；含拆除物场内运输及归堆；不包括外运；	m <sup>3</sup>	365.06	53.37	19483.25		
5	040103002001	余方弃置	余土/渣、或废弃物、建筑垃圾等综合考虑；含挖、装、弃场及处置费、渣土费等；运距自行考虑；	m <sup>3</sup>	589.06	30.91	18207.84		
		分部小计					49509.84		
2		道路修复							
6	040202015001	碾压混凝土	20cm碾压混凝土；养生，含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝；	m <sup>2</sup>	1800	81.95	147510.00		
7	040201021001	土工合成材料	GA1*1C型19*19mm玻纤格栅；表面改性沥青覆涂；具体要求详见图纸设计；按实铺面积计量；	m <sup>2</sup>	129.629	14.33	1857.58		
8	040203003001	透层、粘层	乳化沥青（PC-3）粘层油；喷油量：0.3-0.6L/m <sup>2</sup> ；	m <sup>2</sup>	3800	1.57	5966.00		
9	040203006001	沥青混凝土	8cmAC-25C粗粒式沥青砼（SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求；	m <sup>2</sup>	1800	97.57	175626.00		
		本页小计					380469.42		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040203006002	沥青混凝土	4cmAC-13C细粒式沥青砼 (玄武岩骨料, SBS改性); 摊铺方式自行考虑; 满足现场施工及甲方管理要求;	m <sup>2</sup>	2000	64.81	129620.00	
		分部小计					460579.58	
3		侧平石等其他零星						
11	040204004001	安砌侧 (平、缘) 石	图示C30砼侧石 (30*15cm, R2), 部位综合; 含圆弧段; 图示C20砼基础, 具体要求详见设计图纸; 含模板制安、拆;	m	40	75.19	3007.60	
12	040204004002	安砌侧 (平、缘) 石	图示C30砼平石 (24*12cm), 部位综合; 含圆弧段; 图示C20砼基础, 具体要求详见设计图纸; 含模板制安、拆;	m	40	40.90	1636.00	
13	040504001001	砌筑井	检查井 (规格综合) 抬升30cm以内; 具体情况自行勘察现场; 具体要求满足现场及规范要求;	座	1	173.97	173.97	
14	040504001002	井周加固	车行道内(沥青道路)各种井周加固; 含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容; 详见设计图纸;	座	1	1757.02	1757.02	
15	040504001003	井盖更换	井盖更换; 将现状检查井井框、盖 (材质、规格、种类综合) 更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖(规格、种类综合); 具体要求按建设单位指定;	座	1	700.77	700.77	
16	040205007001	标记	图示直行箭头; L=6m; 采用热熔型标线涂料, 标线厚度1.8±0.2mm, 表面撒2号玻璃珠, 涂料中应含18%-25%的玻璃珠; 具体要求详见图纸设计;	个	3	290.42	871.26	
本页小计							137766.62	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	040205007002	标记	图示转弯箭头;L=6m;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	个	3	245.42	736.26	
18	040205007003	标记	图示直行+单向转弯箭头;L=6m;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	个	2	323.78	647.56	
19	040205006001	标线	车道边缘线、中心线、分车道线、停车位框线等;15cm宽实线;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	m	400	5.96	2384.00	
20	040205006002	标线	图示分车道线等虚线;15cm宽虚线,线段长200cm,间距400cm;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见图纸设计;	m	400	2.82	1128.00	
21	040205008001	横道线	人行横道线、停止线、黄格线、导流线、公交车道专用线等;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;具体要求详见设计图纸;	m <sup>2</sup>	20	110.68	2213.60	
分部小计							15256.04	
分部分项合计							525345.46	
本页小计							7109.42	
合 计							525345.46	


# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	041001001001	项目名称	锯缝					计量单位	m	工程量	235		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-341	锯缝机锯缝	10延长米	0.1	42.26	17.85	25.89	13.63	6.82	4.23	1.79	2.59	1.36	0.68
综合人工工日		小计							4.23	1.79	2.59	1.36	0.68
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢锯片			片	0.0065	274.6	1.78						
	其他材料费						-	0.01	-				
	材料费小计						-	1.79	-				


# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面					计算单位	m2	工程量	2000		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-648*0.8	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1~5cm)	1000m <sup>2</sup>	0.001	296.04	500.91	595.61	178.33	89.17	0.3	0.5	0.6	0.18	0.09
综合人工工日		小计							0.3	0.5	0.6	0.18	0.09
0.0036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.67					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	进口铣刨鼓边刀			把	0.01344	37.27	0.5						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	0.5	-				


# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面					计算单位	m2	工程量	1800		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-648*1.6	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1~5cm)	1000m <sup>2</sup>	0.001	592.08	1001.82	1191.22	356.66	178.33	0.59	1	1.19	0.36	0.18
综合人工工日		小计						0.59	1	1.19	0.36	0.18	
0.0073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.32					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	进口铣刨鼓边刀			把	0.02688	37.27	1						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	1	-				


# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面					计算单位	m3	工程量	365.06									
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润							
独立费	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运	m3	1		53.37					53.37										
综合人工工日		小计						53.37												
0工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价							53.37													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)											
	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运			m3	1	53.37	53.37													
	其他材料费						-		-											
	材料费小计						-	53.37	-											

# 综合单价分析表




工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第5页 共22页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置				计算单位	m3	工程量	589.06			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-224	反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 装车一、二类土	1000m 3	0.001	396.48		3896.26	858.55	429.27	0.4		3.9	0.86	0.43
D1-314	自卸汽车(15t)运距16 km以内	1000m 3	0.001		41.76	19449.76	3889.95	1944.98		0.04	19.45	3.89	1.94
综合人工工日		小计							0.4	0.04	23.35	4.75	2.37
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.91					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	水			m3	0.012	3.48	0.04						
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	0.04	-					

# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第6页 共22页

项目编码	040202015001	项目名称	碾压混凝土					计算单位	m2	工程量	1800		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-242*5	水泥稳定碎石每增减1cm 厂拌机铺	100m2	0.01	157.86			31.57	15.79	1.58			0.32	0.16
D2-241	水泥稳定碎石厚度15cm 厂拌机铺	100m2	0.01	197.51		123.52	64.21	32.1	1.98		1.24	0.64	0.32
D2-348	塑料膜养生	100m2	0.01	66.08	19.85		13.22	6.61	0.66	0.2		0.13	0.07
综合人工工日				小计					4.22	0.2	1.24	1.09	0.55
0.0517工日				未计价材料费					74.65				
清单项目综合单价								81.95					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	碾压混凝土			m3	0.204	365.96	74.66						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.53	0.06						
	水			m3	0.04	3.48	0.14						
	其他材料费						-	-0.01	-				
材料费小计						-	74.85	-					


# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料					计算单位	m2	工程量	129.629		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-248换	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.009998	350.88	977.35		70.18	35.09	3.51	9.77		0.7	0.35
综合人工工日		小计						3.51	9.77		0.7	0.35	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃纤维格栅 G200-2X			m2	1.09978	6.54	7.19						
	改性沥青			kg	0.54989	4.69	2.58						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	9.77	-				

# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层					计量单位	m2	工程量	3800		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-271换	汽车喷洒结合油 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	5.3	130.84	14.78	4.02	2.01	0.05	1.31	0.15	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.05	1.31	0.15	0.04	0.02
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	乳化沥青			t	0.00045	2898.12	1.3						
	其他材料费						-	0.01	-				
	材料费小计						-	1.31	-				

# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第9页 共22页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土					计算单位	m2	工程量	1800		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-294*2换	机械摊铺粗粒式沥青混凝土路面 每增减1cm	100m2	0.01	62.16	2280.65	34.12	19.26	9.63	0.62	22.81	0.34	0.19	0.1
D2-293换	机械摊铺粗粒式沥青混凝土路面 厚度6cm	100m2	0.01	175.8	6852.91	207.13	76.59	38.29	1.76	68.53	2.07	0.77	0.38
综合人工工日		小计							2.38	91.34	2.41	0.96	0.48
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								97.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.0426	0.72	0.03						
	柴油			t	0.00008	5077.68	0.41						
	AC-25C粗粒式沥青砼（SBS改性）			t	0.1906	473.55	90.26						
	煤			t	0.00026	719.19	0.19						
	其他材料费						-	0.45	-				
材料费小计						-	91.34	-					

# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第10页 共22页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土					计算单位	m2	工程量	2000		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-315换	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面 厚度3cm	100m2	0.01	143.42	4481.73	123.03	53.29	26.65	1.43	44.82	1.23	0.53	0.27
D2-316*2换	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面 每增减0.5cm	100m2	0.01	47.64	1509.51	62.26	21.98	10.99	0.48	15.1	0.62	0.22	0.11
综合人工工日		小计							1.91	59.92	1.85	0.75	0.38
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.72	0.02						
	柴油			t	0.00005	5077.68	0.25						
	煤			t	0.00014	719.19	0.1						
	AC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料, SBS改性）			t	0.10364	571.64	59.24						
	其他材料费							-	0.31	-			
材料费小计							-	59.92	-				

# 综合单价分析表




工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第11页 共22页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘石）	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-390	1:3水泥砂浆混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	709.99	219.86		142	71	7.1	2.2		1.42	0.71
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20)	m3	0.0335	89.87	282.37		17.97	8.99	3.01	9.46		0.6	0.3
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.026	148.31	130.89		29.66	14.83	3.86	3.4		0.77	0.39
综合人工工日		小计						13.97	15.06			2.79	1.4
0.1712工日		未计价材料费						41.97					
清单项目综合单价								75.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30砼侧石(30*15cm, R2)			m	1.015	41.35	41.97						
	石灰膏			m3	0.002952	226.64	0.67						
	中(粗)砂			t	0.014008	104.25	1.46						
	水			m3	0.01177	3.48	0.04						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.204	0.2	0.04						
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.03417	274.77	9.39						
	组合钢模板			kg	0.1534	3.48	0.53						
	钢管支撑			kg	0.06032	3.06	0.18						
	零星卡具			kg	0.3133	3.19	1						
	普通成材			m3	0.00078	1587.07	1.24						
	圆钉			kg	0.00624	3.79	0.02						
	脱模剂			kg	0.026	15.25	0.4						
	模板嵌缝料			kg	0.013	2.1	0.03						
	其他材料费						-	0.06	-				
	材料费小计						-	57.03	-				

## 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第12页 共22页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘石）			计算单位	m	工程量	40				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-392	1:3水泥砂浆混凝土缘石长度50cm	100m	0.01	374.45	159.25		74.89	37.45	3.74	1.59		0.75	0.37
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层（C20）	m3	0.0192	89.87	282.37		17.97	8.99	1.73	5.42		0.35	0.17
综合人工工日				小计					5.47	7.01		1.1	0.54
0.0671工日				未计价材料费					26.78				
清单项目综合单价								40.9					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	C30砼平石（24*12cm）				m	1.015	26.38	26.78					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	0.0408	0.2	0.01					
	中(粗)砂				t	0.010143	104.25	1.06					
	水				m3	0.00759	3.48	0.03					
	石灰膏				m3	0.002232	226.64	0.51					
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)				m3	0.019584	274.77	5.38					
	其他材料费							-	0.02	-			
	材料费小计							-	33.79	-			

# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井					计算单位	座	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-319	M7.5水泥砂浆;1:2水泥砂浆窨井 升高30cm内	座	1	54.17	103.55		10.83	5.42	54.17	103.55		10.83	5.42
综合人工工日		小计							54.17	103.55		10.83	5.42
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.97					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	机砖			百块	1.1	80.82	88.9						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	19.505	0.2	3.9						
	中(粗)砂			t	0.10246	104.25	10.68						
	水			m3	0.0195	3.48	0.07						
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	103.55	-					


# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	040504001002	项目名称	井周加固			计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-594	人工拆除有骨料多合土基层或面层厚10cm内	100m2	0.063	584.11			116.82	58.41	36.8			7.36	3.68
D1-595*4	人工拆除有骨料多合土基层或面层厚每增5cm	100m2	0.063	1168.23			233.65	116.82	73.6			14.72	7.36
D1-45	双轮斗车运土50m内	100m3	0.019	1269.38			253.88	126.94	24.12			4.82	2.41
独立费	垃圾外运	m3	1.875		30.5					57.19			
D6-785换	C15砼非定型井垫层混凝土(C30)	10m3	0.169	1737.16	3441.68	151.8	377.79	188.9	293.58	581.64	25.65	63.85	31.92
D6-1607换	预制构件钢筋φ20mm以内	t	0.083	483.28	2601.78	108.57	118.37	59.19	40.11	215.95	9.01	9.82	4.91
D2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.179	350.88	932.25		70.18	35.09	62.81	166.87		12.56	6.28
综合人工工日				小计					531.02	1021.65	34.66	113.13	56.56
6.5092工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1757.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	垃圾外运			m3	1.875	30.5	57.19						
	C30粒径40 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	1.7238	287.37	495.37						
	电			kW·h	0.68952	0.58	0.4						
	水			m3	1.688395	3.48	5.88						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.170328	4.96	0.84						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.399877	0.2	0.08						
	中(粗)砂			t	0.001051	104.25	0.11						
	圆钉			kg	1.252816	3.79	4.75						
	模板木材			m3	0.008615	1587.07	13.67						
	复合木模板面板			m2	1.256346	29.35	36.87						
	零星卡具			kg	1.318685	3.19	4.21						
	脱模剂			kg	0.59826	15.25	9.12						
	HRB400 12-14			t	0.08632	2443.94	210.96						
	电焊条			kg	0.65736	6.02	3.96						


# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	玻璃纤维格栅 G200-2X	m2	19.69	6.54	128.77			
	石油沥青	kg	9.845	3.87	38.1			
		其他材料费			-	11.37	-	
		材料费小计			-	1021.65	-	

## 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第16页 共22页

项目编码	040504001003	项目名称	井盖更换				计量单位	座	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-320	C20砼;M7.5水泥砂浆窨井更换铸铁框盖	座	1	39.68	33.15		7.94	3.97	39.68	33.15		7.94	3.97
综合人工工日		小计							39.68	33.15		7.94	3.97
0.4864工日		未计价材料费										616.03	
清单项目综合单价									700.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）				套	1.01	609.93	616.03					
	C20粒径16 32.5级坍落度35~50(非泵送)				m <sup>3</sup>	0.016	274.77	4.4					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	4.46	0.2	0.89					
	中(粗)砂				t	0.0322	104.25	3.36					
	水				m <sup>3</sup>	0.006	3.48	0.02					
	机砖				百块	0.3	80.82	24.25					
	其他材料费							-	0.23	-			
材料费小计							-	649.18	-				


# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计算单位	个	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-476	直行箭头(6m) 热熔漆	个	1	73.42	123.84	54.72	25.63	12.81	73.42	123.84	54.72	25.63	12.81	
综合人工工日		小计						73.42	123.84	54.72	25.63	12.81		
0.9工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							290.42							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	热熔标线涂料			kg	18.948	6.1	115.58							
	底漆			kg	0.736	3.81	2.8							
	反光材料(玻璃珠)			kg	1.432	3.81	5.46							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	123.84	-					

# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第18页 共22页

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计算单位	个	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	73.42	78.84	54.72	25.63	12.81	73.42	78.84	54.72	25.63	12.81	
综合人工工日		小计							73.42	78.84	54.72	25.63	12.81	
0.9工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								245.42						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	热熔标线涂料			kg	12.062	6.1	73.58							
	底漆			kg	0.469	3.81	1.79							
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.912	3.81	3.47							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	78.84	-					

# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第19页 共22页

项目编码	040205007003	项目名称	标记	计算单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.45	107.21	71.14	33.32	16.66	95.45	107.21	71.14	33.32	16.66
综合人工工日		小计		95.45	107.21	71.14	33.32	16.66					
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								323.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热熔标线涂料			kg	16.404	6.1	100.06						
	底漆			kg	0.637	3.81	2.43						
	反光材料(玻璃珠)			kg	1.24	3.81	4.72						
	其他材料费						-	-	-				
	材料费小计						-	107.21	-				


# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计算单位	m	工程量	400							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-453	实线条 热熔漆	km	0.001	491.93	4745.67	440.66	186.52	93.26	0.49	4.75	0.44	0.19	0.09	
综合人工工日		小计							0.49	4.75	0.44	0.19	0.09	
0.006工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								5.96						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	热熔标线涂料			kg	0.730993	6.1	4.46							
	底漆			kg	0.0255	3.81	0.1							
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.049725	3.81	0.19							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	4.75	-					

# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	040205006002	项目名称	标线			计算单位	m	工程量	400				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-456	分界虚线(2×4m) 热熔漆	km	0.001	505.14	1566.08	452.51	191.53	95.77	0.51	1.57	0.45	0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.51	1.57	0.45	0.19	0.1
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热熔标线涂料			kg	0.24123	6.1	1.47						
	底漆			kg	0.008415	3.81	0.03						
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.01641	3.81	0.06						
	其他材料费						-	0.01	-				
	材料费小计						-	1.57	-				

# 综合单价分析表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

项目编码	040205008001	项目名称	横道线					计算单位	m2	工程量	20		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-468	横道线 热熔漆	m2	1	58	28.66	5.09	12.62	6.31	58	28.66	5.09	12.62	6.31
综合人工工日		小计							58	28.66	5.09	12.62	6.31
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.68					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	热熔标线涂料			kg	4.386	6.1	26.75						
	底漆			kg	0.17	3.81	0.65						
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.332	3.81	1.26						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	28.66	-				

# 总价措施项目清单与计价表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100.000	9508.75			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.500	7880.18			
1.2		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.310	1628.57			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.100	525.35			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.020	105.07			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.000	10506.91			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.030	157.60			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修

标段：

第2页 共2页



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合 计					20803.68			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		5000.00		

# 暂列金额明细表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5000.00	
合 计			5000.00	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修

标段：

第1页 共1页


序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 泰山路(龙城大道-五奎河桥)沥青路面维修 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						



# 计日工表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费及利润							
总 计							

# 总承包服务费计价表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合 计						

# 规费、税金项目计价表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：\_\_\_\_\_

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	12896.89	100.000	12896.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	551149.14	2.000	11022.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	551149.14	0.340	1873.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	551149.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- (甲供材料费+甲供设备费)/1.01	564046.03	9.000	50764.14
合 计					63661.03

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价项目进度款支付分解表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修

标段：

单位：元

序号	项目名称	总价 金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付
1	安全文明施工	9508.75					
2	夜间施工	525.35					
3	已完工程及设备保护	105.07					
4	临时设施	10506.91					
5	建筑工人实名制费用	157.60					
6	社会保险费	11022.98					
7	住房公积金	1873.91					
合 计		33700.57					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
		合计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)



工程名称: 泰山路(龙城大道-五奎河桥)沥青路面维修 标段: 第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

**承包人提供主要材料和工程设备一览表**  
 （适用于价格指数差额调整法）



工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修 标段：

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F <sub>0</sub>	现行价格 指数F <sub>t</sub>	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合 计	1	-	-	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	.独立费	拆除道路、场地结构层（含锯缝,不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合,含基础）及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运		m3	365.06	53.37	19483.25	
2	.独立费~1	垃圾外运		m3	1.875	30.50	57.19	
3	01010111	HRB400 12-14		t	0.08632	2443.94	210.96	
4	02090101	塑料薄膜		m2	198	0.53	104.94	
5	03410205	电焊条		kg	0.65736	6.02	3.96	
6	03515100	圆钉		kg	1.502416	3.79	5.69	
7	03570231	镀锌铁丝 18~22#		kg	0.170328	4.96	0.84	
8	03652307	进口铣刨鼓边刀		把	75.264	37.27	2805.09	
9	03652401	钢锯片		片	1.5275	274.60	419.45	
10	04010611	复合硅酸盐水泥 32.5级		kg	34.156877	0.20	6.83	
11	04030107	中(粗)砂		t	1.101735	104.25	114.86	
12	04090120	石灰膏		m3	0.20736	226.64	47.00	
13	04130101	机砖		百块	1.4	80.82	113.15	
14	05030600	普通成材		m3	0.0312	1587.07	49.52	
15	05250501	木柴		kg	120.68	0.72	86.89	
16	11070305	热熔标线涂料		kg	602.4472	6.10	3674.93	
17	11070306	底漆		kg	21.855	3.81	83.27	
18	11550105	改性沥青		kg	71.281691	4.69	334.31	
19	11550105~1	石油沥青		kg	9.845	3.87	38.10	
20	11550504	乳化沥青		t	1.71	2898.12	4955.79	
21	12010301	柴油		t	0.244	5077.68	1238.95	
22	12333513	脱模剂		kg	1.63826	15.25	24.98	
23	31012504	模板嵌缝料		kg	0.52	2.10	1.09	
24	31150101	水		m3	81.557015	3.48	283.82	
25	31150301	电		kW·h	0.68952	0.58	0.40	
26	31150702	煤		t	0.748	719.19	537.95	
27	32010501	复合木模板面板		m2	1.256346	29.35	36.87	
28	32011111	组合钢模板		kg	6.136	3.48	21.35	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泰山路（龙城大道-五奎河桥）沥青路面维修

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	32020115	零星卡具		kg	13.850685	3.19	44.18	
30	32020132	钢管支撑		kg	2.4112	3.06	7.38	
31	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	0.008615	1587.07	13.67	
32	33010321	D400级球墨铸铁 防盗井框、盖 (规格、种类综合)		套	1.01	609.93	616.03	
33	33030132	玻璃纤维格栅 G200-2X		m <sup>2</sup>	162.253382	6.54	1061.14	
34	33110301	C30砼平石 (24*12cm)		m	40.6	26.38	1071.03	
35	33110501	C30砼侧石 (30*15cm, R2)		m	40.6	41.35	1678.81	
36	33212503	反光材料 (玻璃珠)		kg	42.606	3.81	162.33	
37	80210105	C20粒径16 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m <sup>3</sup>	0.016	274.77	4.40	
38	80210118	C20粒径20 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m <sup>3</sup>	2.15016	274.77	590.80	
39	80210147	C30粒径40 32.5级坍落度35 ~50(非泵送)		m <sup>3</sup>	1.7238	287.37	495.37	
40	80250711	AC-25C粗粒式沥 青砼 (SBS改性)		t	343.08	473.55	162465.53	
41	80252541	AC-13C细粒式沥 青砼 (玄武岩骨料, S BS改性)		t	207.28	571.64	118489.54	
42	80350303	碾压混凝土		m <sup>3</sup>	367.2	365.96	134380.51	
合计							455822.15	