

符合性证明文件


一、报价明细表

项目编号/包号：JSZC-320412-CZGC-G2026-0002

项目名称：横林镇环卫综合体生活垃圾处理设备及附属设施项目

报价单位：人民币元

序号	设备名称	品牌商标	规格型号	技术参数	单位	数量	投标价格	
							单价	合价
1	水平垃圾压缩机	欣合	XH-SPY30	理论垃圾处理能力 $\geq 30\text{t/h}$ ，压缩腔容积 $\geq 4\text{m}^3$ ，卸料槽容积 $\geq 20\text{m}^3$ ，含料斗-尺寸根据土建尺寸，高度3M，最大压缩力 $\geq 450\text{KN}$ ，系统最大压力 $\geq 25\text{Mpa}$ ，功率 $\geq 22\text{KW}$	套	2	336000.00 元	672000.00 元
2	移箱平台	欣合	XH-SPT30	两箱三工位，单个工位承重 $\geq 30\text{t}$ ，移箱速度 $\geq 5\text{m/min}$ ，油缸行程 $\geq 3000\text{mm}$	套	2	48000.00 元	96000.00 元
3	垃圾转运箱	欣合	XH-XT23	容积 23m^3 ，箱体尺寸长 6200mm × 宽 2500mm × 高 2250mm （ $\pm 50\text{mm}$ ）	套	1	320000.00 元	320000.00 元
4	中央控制系统	研祥	A-2KL20	上位机、中控系统（接入并能控制除尘除臭、空间喷淋）	套	1	85000.00 元	85000.00 元



5	监控系统	海康威视	HK-T12H-IA	全套监控设备运行, 包含硬盘、录像机、球机、枪机, 显示大屏(尺寸要求大, 安装整个墙面)等、中控桌、机房空调(3匹)	套	1	42000.00元	42000.00元	
6	智能交通指挥系统	欣合	XH-JT043	进场车辆导流显示屏, 与将进场车辆导流至指定卸料平台	套	1	30000.00元	30000.00元	
7	除臭系统	除臭指挥系统	博天	BT-CT-30000	根据气味浓度指挥各类除臭设备工作	套	1	20000.00元	20000.00元
		负压抽风除尘系统	博天	BT-FPR-30000	处理风量: $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$, 功率: $\geq 40\text{KW}$	套	2	220000.00元	440000.00元
		新风系统	博天	BT-DX-30000	风量: $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$, 功率: $\geq 22\text{kw}$	套	1	195000.00元	195000.00元
			博天	BT-DX-20000	风量: $\geq 20000\text{m}^3/\text{h}$ 功率: $\geq 18\text{kw}$	套	1	180000.00元	180000.00元
		空间喷淋系统	博天	BT-SW-02	流量: $\geq 8\text{L}/\text{min}$, 电机功率 $\geq 1.5\text{KW}$, 不锈钢管路, 柜体不锈钢, 控制方式, 触摸显示屏+PLC控制	套	1	30000.00元	30000.00元
8	无人值守智能	衡友	HY5000-CZXT	最大称重 50t, 台面尺寸 3.0*10米, 车牌识别+道闸系统, 门卫增	套	1	100000.00元	100000.00元	

	称重系统			加设置 1 台电脑				
9	高压清洗机	黑猫	RY360	2 台清洗机功率 $\geq 3\text{KW}$ ，流量 230-560L/h；1 台驾驶式洗地机转速：最大工作效率： ≥ 4500 平方米/小时。	套	1 (3 个)	20000.00 元	20000.00 元
10	快速卷帘门	京荣盛	PV3.5	安装于卸料口前端	套	2	25000.00 元	50000.00 元
11	渗滤液真空抽吸系统	博天	BT-SK-02	单罐体容积： $\geq 3\text{m}^3$ 抽吸量： $\geq 2.5\text{m}^3/\text{h}$	套	2	180000.00 元	360000.00 元
12	场地敷设钢板	欣合	XH-355B/10mm	根据设备定制；转运区敷设的钢板不低于 10MM。	套	1	50000.00 元	50000.00 元

注：1. 如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

3. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：欣合（湖北）环保科技有限公司（加盖 CA 电子公章）



日期：2026 年 4 月 22 日