

2026年黄桥镇农村公路维护工程

工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 3903688.56

（大写）： 叁佰玖拾万叁仟陆佰捌拾捌元伍角陆分

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： _____
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2027年05月15日

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2029年07月29日



编制时间： 2026年02月26日

复核时间： 2026年02月26日

2026 年黄桥镇农村公路维护工程 预算编制说明

一、编制范围：

2026 年黄桥镇农村公路维护工程主要内容：挖路面垃圾并外运、外购土方回填、16cm 水泥混凝土道路、5 cm 细粒式沥青、HDPE 双壁波纹管（DN300、DN500）、C30 混凝土包封、800*800*1000 检查井、更换井盖、混凝土桥梁立柱扶手、限高架、波形防撞护栏等。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

2、2014 年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省施工机械台班 2007 年单价表》及相关的规定；

3、苏建函价（2025）273 号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

4、苏建价[2014]第 299 号《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）；苏建价[2016]154 号营改增调整；苏建函价[2018]298 号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；苏建函价(2019)178 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

5、江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额交底资料（2014 年）；

三、材料价格按《泰州工程造价管理》2025 年第 12 期指导价，无指导价的材料价格参照同期市场询价列入

四、项目费用组成说明：

1、工程类别、措施费及规费部分：按江苏省建设工程费用定额及泰州市相关文件规定执行

五、其他说明：

1、本预算所有工程量暂估，结算时应按实计量；

2、暂列金额：127794.28 元

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年黄桥镇农村公路维护工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土 2、厚度：16cm 3、嵌缝材料：沥青马蹄脂 4、包含模板、锯缝机锯缝、养护等	m ²	13500	102.27	1380645.00		
2	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.8kg/m ²	m ²	9500	3.18	30210.00		
3	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土（AC-13） 2、厚度：5cm	m ²	9500	55.01	522595.00		
4	040101001001	挖建筑垃圾	1、土壤类别：建筑垃圾 2、弃土运距：施工单位自行考虑	m ³	2000	36.61	73220.00		
5	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合密实度要求 2、填方材料品种：外购土方	m ³	2000	26.62	53240.00		
6	040504006001	八字墙	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格：MU15水泥砖 3、砌筑、勾缝、抹面要求：水泥砂浆抹灰	座	10	3040.86	30408.60		
7	040501001002	泄水槽	1、垫层、基础材质及厚度：C20素混凝土底板 2、规格：宽80cm，高10cm，厚5cm 3、包含模板	m	1000	64.35	64350.00		
8	040501004001	塑料管	1、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300SN8 2、连接形式：胶粘结，包含配件	m	600	150.82	90492.00		
9	040501004002	塑料管	1、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500SN8 2、连接形式：胶粘结，包含配件	m	600	325.38	195228.00		
10	040501004003	塑料管	1、材质及规格：PVC排水管DN110 2、连接形式：胶粘结	m	800	28.99	23192.00		
本页小计								2463580.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年黄桥镇农村公路维护工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001001	砌筑井	1、检查井规格：800*800*1000 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240mm 4、勾缝、抹面要求：内外抹水泥砂浆 5、盖板材质、规格：铸铁井盖	座	100	1430.83	143083.00	
12	040204006001	更换井盖	1、井盖规格：800*800铸铁井盖	座	50	512.81	25640.50	
13	040803004001	管道包封	1、名称：C30水泥砼全包裹 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m ³	300	695.40	208620.00	
14	040304005004	混凝土桥梁立柱	1、混凝土桥梁立柱	个	100	235.00	23500.00	
15	040304005005	混凝土桥梁扶手	1、混凝土桥梁扶手	m	260	340.00	88400.00	
16	040601016001	限高架	1、材质：横梁为直缝热浸锌电焊管、立管为热浸锌热轧无缝钢管 2、规格：双立管219*5.0*3500、双横梁89*4.0*7000，斜拉管：89*4.0*1200 3、防腐刷油材质、工艺要求：黄油漆，黑漆 4、基础：C25 钢筋混凝土基础（包含模板）、预埋件 5、标牌：立柱限高标识牌、警示牌等 6、满足甲方要求	套	2	36237.08	72474.16	
17	040205012001	隔离护栏	1、类型：交通护栏 2、每节护栏4米、护栏宽度31cm、厚度2.5mm、立柱直径11.4cm、立柱壁厚4.5mm 3、包含包头、砼基础、护栏反光膜等	m	1000	210.00	210000.00	
分部分项合计							3235298.26	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	12951.81	12951.81	
本页小计							784669.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年黄桥镇农村公路维护工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	58793.33			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	48723.75			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	10069.58			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3248.25			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	6496.50			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	324.83			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	53596.13			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年黄桥镇农村公路维护工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	974.48			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						123433.52		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

