

广陵派出所业务技术用房新建工程  
项目

工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 3146467.39

（大写）： 叁佰壹拾肆万陆仟肆佰陆拾柒元叁角玖分


招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2026年04月16日

复核时间： 2026年04月17日

## 广陵派出所业务技术用房新建工程项目 编制说明

### 一、工程概况

广陵派出所业务技术用房新建工程项目，项目位于泰兴市，本工程为新建。

### 二、工程量清单编制依据

- 1、建设单位提供图纸及设计回复；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)等；
- 3、泰建价(2014)5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知；
- 4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)等；
- 5、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)、《江苏省施工机械台班定额》(2007)等；
- 6、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)；本工程采用一般计税方法；
- 7、税金执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价[2019]178号；
- 8、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》(2018)第24号；
- 9、江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号，省住房城乡建设厅关于增加建筑工人实名制费用计取方法；
- 10、《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》苏建价函[2025]2号；
- 11、材料价格参照《泰州工程造价管理》(2026年第3期)及相关市场价；
- 12、人工按《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》(苏建函价(2026)27号)执行。

### 三、其他说明

1、现场土壤类别综合考虑，开挖土方的堆放、翻挖、倒运等一切费用已列入各综合单价中，投标单位自行报价，结算时不调整；

2、砂浆均按预拌砂浆考虑；

3、模板按接触面积计算；

4、防火门按木制考虑；

5、轻质隔墙做法暂按：75 轻钢龙骨+12mm 厚双层双面纸面石膏板；

6、经设计回复，铝合金门窗不考虑附框；

7、经设计回复，女儿墙内侧抹灰厚度按 20mm 考虑；

8、YJV-0.6/1KV-4X120mm<sup>2</sup> 暂按 30m 考虑；

9、根据甲方意见，墙面、天棚饰面按 2 遍腻子计算，面层暂未计入；

10、根据甲方意见，未计入部分：

(1) 洗漱台、镜子、无障碍脸盆扶手、无障碍坐便扶手、成品卫生间隔断、成品小便斗隔断；

(2) 太阳能、淋浴器；室外弱电预埋；

### 四、各项取费说明

1、现场安全文明施工措施费、规费、税金为不可竞争费；

大洲设计咨询集团有限公司

2026. 4. 17







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
<b>A.1 拆除工程</b>					<b>1</b>	<b>11547.70</b>	<b>11547.70</b>	<b>0.00</b>
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面	m3	40	13.46	538.40	0.00
2	041001001002	拆除路面	1. 拆除路面半刚性基层	m3	40	10.10	404.00	0.00
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾、原房屋、围墙等 2. 运距：投标人自行考虑，结算不调整	m3	230	46.11	10605.30	0.00
<b>A.1 土石方工程</b>					<b>1</b>	<b>23946.79</b>	<b>23946.79</b>	<b>0.00</b>
4	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3. 取土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m2	367.82	1.33	489.20	0.00
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详见图纸	m3	951.09	7.28	6923.94	0.00
6	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详见图纸	m3	157.98	7.71	1218.03	0.00
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详见图纸	m3	10.66	6.30	67.16	0.00
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求：见图纸 2. 填方材料品种：素土	m3	881.56	13.25	11680.67	0.00
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：多余土方 2. 运距：投标人自行考虑，结算不调整	m3	238.17	14.98	3567.79	0.00
<b>A.4 砌筑工程</b>					<b>1</b>	<b>126831.40</b>	<b>126831.40</b>	<b>0.00</b>
10	010402001001	砌块墙（200外墙-无水）	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（砂加气）强度A5.0，干密度级别B06 2. 墙体类型：200mm厚，用于无水房间 3. 砂浆强度等级：Ma7.5混合砂浆	m3	79.94	522.89	41799.83	0.00
本页小计							77294.32	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010402001012	砌块墙（200外墙-有水）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(砂加气)强度A5.0,干密度级别B06 2. 墙体类型:200mm厚,用于多水房间 3. 砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	5.71	522.26	2982.10	0.00
12	010402001005	砌块墙（200内墙-无水）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(砂加气)强度A5.0,干密度级别B06 2. 墙体类型:200mm厚,用于无水房间 3. 砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	66.82	522.89	34939.51	0.00
13	010402001007	砌块墙（200内墙-有水）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(砂加气)强度A5.0,干密度级别B06 2. 墙体类型:200mm厚,用于多水房间 3. 砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	50.39	522.26	26316.68	0.00
14	010402001009	砌块墙（100内墙-无水）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(砂加气)强度A5.0,干密度级别B06 2. 墙体类型:100mm厚,用于无水房间 3. 砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	4.61	557.38	2569.52	0.00
15	010402001011	砌块墙（100内墙-有水）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(砂加气)强度A5.0,干密度级别B06 2. 墙体类型:100mm厚,用于多水房间 3. 砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	4.74	556.74	2638.95	0.00
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆	m3	21.84	713.59	15584.81	0.00
		<b>A.5 混凝土工程</b>			<b>1</b>	<b>310282.57</b>	<b>310282.57</b>	<b>0.00</b>
本页小计							85031.57	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	35.85	484.11	17355.34	0.00	
18	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	173.92	481.21	83692.04	0.00	
19	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 太阳能设备基础	m3	0.47	480.47	225.82	0.00	
20	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.62	493.44	12148.49	0.00	
21	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	45.86	576.69	26447.00	0.00	
22	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.11	721.37	19556.34	0.00	
23	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.63	580.36	5588.87	0.00	
24	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.1	631.14	3849.95	0.00	
25	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1	585.20	585.20	0.00	
26	010505001013	有梁板	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板厚≤20cm 4. 部位: 止水坎	m3	6.02	522.48	3145.33	0.00	
27	010505001010	有梁板	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板厚≤20cm	m3	211.79	522.48	110656.04	0.00	
本页小计								283250.42	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
28	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	66.2	131.02	8673.52	0.00	
29	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.88	597.49	3513.24	0.00	
30	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.19	583.28	4193.78	0.00	
31	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.6	620.67	372.40	0.00	
32	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:门框 2. 混凝土种类:预拌砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	7.43	575.03	4272.47	0.00	
33	010514905001	其他小型构件	1. 300*300预制砼承水板	块	2	30.00	60.00	0.00	
34	010507001001	散水	散水 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 80厚C20混凝土,上撒1:1水泥沙子压实抹光 3. 120厚碎石灌M2.5混合砂浆 4. 素土夯实,向外坡4% 注:每隔6m留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝,坡度3%~5%	m2	38.61	117.54	4538.22	0.00	
35	010507001002	坡道	1、20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距80,凸出坡面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆座砌 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20细石混凝土内配C6@150双向钢筋网 5、150厚级配碎石垫层 6、素土夯实,夯实系数≥0.94	m2	6.54	215.37	1408.52	0.00	
本页小计								27032.15	0.00

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
<b>A.5 钢筋工程</b>						<b>1</b>	<b>334699.05</b>	<b>334699.05</b>	<b>0.00</b>
36	010515001022	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HPB300Φ6	t	0.307	5247.58	1611.01	0.00	
37	010515001042	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400Φ6	t	0.135	5294.50	714.76	0.00	
38	010515001023	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400Φ8	t	18.444	5133.41	94680.61	0.00	
39	010515001024	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400Φ10	t	10.11	5039.30	50947.32	0.00	
40	010515001025	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400Φ12	t	5.077	5039.30	25584.53	0.00	
41	010515001026	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400Φ14	t	0.879	4303.66	3782.92	0.00	
42	010515001027	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400Φ16	t	6.282	4260.22	26762.70	0.00	
43	010515001028	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400Φ18	t	4.633	4260.22	19737.60	0.00	
44	010515001029	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400Φ20	t	4.289	4260.22	18272.08	0.00	
45	010515001030	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400Φ22	t	5.176	4260.22	22050.90	0.00	
46	010515001031	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400Φ25	t	9.574	4260.22	40787.35	0.00	
47	010515001041	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋HPB300Φ6	t	1.512	6878.88	10400.87	0.00	
48	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1. 电渣压力焊	个	534	7.98	4261.32	0.00	
49	010516003002	机械连接	1. 直螺纹接头Φ25以内	个	111	11.55	1282.05	0.00	
50	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作安装	t	0.052	13856.10	720.52	0.00	
51	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 热镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7	m2	251.32	19.70	4951.00	0.00	
52	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1. 楼梯间钢丝网Φ4@150	m2	368.68	22.11	8151.51	0.00	
<b>A.9 屋面及防水工程</b>						<b>1</b>	<b>147161.17</b>	<b>147161.17</b>	<b>0.00</b>
53	010902003001	屋面刚性层(屋面甲)	屋面甲 1. 50mm厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片;	m2	363.46	64.69	23512.23	0.00	
本页小计							358211.28	0.00	

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
54	010902001002	屋面卷材防水	屋面甲 4、卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材(自粘聚酯胎)3.0厚一道; 5、SBS防水卷材(自粘聚酯胎)3.0厚一道	m2	406.38	91.24	37078.11	0.00	
55	010902002005	屋面涂膜防水	屋面甲 3.防水膜品种:2.0厚聚合物乳液类防水涂料一道	m2	406.38	24.00	9753.12	0.00	
56	010902003003	屋面刚性层(屋面甲)	屋面甲 7.LC5.0轻骨料混凝土找坡,最薄处30(容重500),i=2%(备注:暂按平均13cm计算)	m2	363.46	49.60	18027.62	0.00	
57	010902003004	屋面刚性层	屋面甲 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	363.46	24.90	9050.15	0.00	
58	010902003002	屋面刚性层(雨篷)	雨篷 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 3.6厚干粉类聚合物水泥防水砂浆防水层,压入合耐碱玻纤网格一层 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	31.69	46.36	1469.15	0.00	
59	010902001003	屋面卷材防水	雨篷 2.3.0厚石油沥青卷材一层隔离层、	m2	45.97	17.13	787.47	0.00	
60	010902002007	屋面涂膜防水	雨篷 4.防水膜品种:2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/平方米)	m2	45.97	26.82	1232.92	0.00	
61	010903002002	天棚涂膜防水	雨篷(底) 8.防水膜品种:2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/平方米)	m2	35.72	26.40	943.01	0.00	
62	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间及用水房间 1.防水膜品种:2.0厚聚合物有机防水涂料两道	m2	227.43	33.57	7634.83	0.00	
63	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间及用水房间及外墙 1.防水膜品种:2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/平方米)	m2	1391.24	20.23	28144.79	0.00	
本页小计								114121.17	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物有机防水涂料加强层 2. 门窗周边	m <sup>2</sup>	228.57	27.60	6308.53	0.00
65	010902008001	屋面金属盖板	1. 1mm铝合金盖板, 具体详见图纸	m	83.9	38.37	3219.24	0.00
<b>A.8 门窗工程</b>					<b>1</b>	<b>165826.76</b>	<b>165826.76</b>	<b>0.00</b>
66	010801004001	甲级防火门	1. 成品木制甲级防火门(含五金等) 2. 含闭门器及顺序器	m <sup>2</sup>	14.4	491.00	7070.40	0.00
67	010801004003	乙级防火门	1. 成品木制乙级防火门(含五金等) 2. 含闭门器及顺序器	m <sup>2</sup>	18	476.00	8568.00	0.00
68	010801004002	丙级防火门	1. 成品木制丙级防火门(含五金等) 2. 含闭门器及顺序器	m <sup>2</sup>	8.7	461.00	4010.70	0.00
69	010801002001	木质门带套	1. 成品木门(含门套及门套线) 2. 不锈钢合页 3. 不锈钢执手锁 4. 不锈钢门吸	m <sup>2</sup>	88.8	513.03	45557.06	0.00
70	010802001001	金属(塑钢)门	1. 90系列铝合金玻璃平开门, 6中透光Low-E+12空气+6透明, 型材壁厚详见图纸(含五金)	m <sup>2</sup>	23.6	550.00	12980.00	0.00
71	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 90系列铝合金门联窗, 6中透光Low-E+12空气+6透明, 型材壁厚详见图纸(含五金)	m <sup>2</sup>	22.62	550.00	12441.00	0.00
72	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 90系列铝合金推拉窗, 6中透光Low-E+12空气+6透明, 型材壁厚详见图纸(含五金)	m <sup>2</sup>	119.23	520.00	61999.60	0.00
73	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 90系列铝合金推拉窗(消防救援窗), 6中透光Low-E+12空气+6透明, 型材壁厚详见图纸(含五金)	m <sup>2</sup>	26.4	500.00	13200.00	0.00
<b>A.10 保温、隔热、防腐工程</b>					<b>1</b>	<b>112196.25</b>	<b>112196.25</b>	<b>0.00</b>
74	011001001001	保温隔热屋面	屋面甲保温 3.75厚高阻燃B1级挤塑聚苯板(XPS)	m <sup>2</sup>	363.46	57.28	20818.99	0.00
本页小计							196173.52	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
75	011001003001	保温隔热墙面	外墙 1. 7厚聚合物水泥防水砂浆防水层(干粉类), 压入合耐碱玻纤网格二层 2. 45厚复合材料保温板(配专用粘结剂)	m <sup>2</sup>	253.34	93.09	23583.42	0.00
76	011001003002	保温隔热墙面	外墙 1. 6厚聚合物水泥防水砂浆防水层(干粉类), 压入合耐碱玻纤网格一层 2. 45厚复合材料保温板(配专用粘结剂)	m <sup>2</sup>	718.92	90.03	64724.37	0.00
77	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗洞口 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:20mm聚苯颗粒保温砂浆	m <sup>2</sup>	80.08	38.33	3069.47	0.00
<b>A.11 楼地面装饰工程</b>					<b>1</b>	<b>262082.03</b>	<b>262082.03</b>	<b>0.00</b>
78	010404001001	垫层	除卫生间地面 7、100厚碎石夯实	m <sup>3</sup>	31.02	348.96	10824.74	0.00
79	010404001002	垫层	除卫生间地面 6、300厚加气块碎渣保温层	m <sup>3</sup>	93.07	152.08	14154.09	0.00
80	011102003017	块料楼地面	地面(除卫生间地面) 5. 100厚C20混凝土	m <sup>2</sup>	310.23	47.59	14763.85	0.00
81	011102003019	块料楼地面	地面(除卫生间地面) 1. 8-10厚防滑砖楼面, 干水泥擦缝, 或1:1水泥砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆(或建筑胶水泥砂浆)粘结层 4. 刷素水泥浆一道	m <sup>2</sup>	310.23	128.70	39926.60	0.00
82	010404001003	垫层	卫生间地面及用水房间 9、100厚碎石夯实	m <sup>3</sup>	2.3	349.41	803.64	0.00
83	011102003020	块料楼地面	地面(卫生间及用水房间) 8. 80厚C30混凝土	m <sup>2</sup>	23.03	39.73	914.98	0.00
本页小计							172765.16	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
84	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面（卫生间及用水房间） 7 、20厚1:3水泥砂浆找平,四周做成圆弧状或钝角	m <sup>2</sup>	23.03	24.24	558.25	0.00	
85	011102003021	块料楼地面	地面（卫生间及用水房间） 1. 8-10厚防滑砖楼面,干水泥擦缝,或1:1水泥砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆(或建筑胶水泥砂浆)粘结层 4. 刷素水泥浆一道 5. 30厚(最低处)C20细石混凝土表面压光,坡度1%,坡向地漏 6. 2.0厚聚合物有机防水涂料两道（已另计）	m <sup>2</sup>	23.03	151.31	3484.67	0.00	
86	011102003022	块料楼地面	楼面（除卫生间楼面） 1. 8-10厚地砖，稀水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:2.5水泥细砂浆结合层 3. 40厚C20混凝土随打随抹平，配筋双向Φ4@150	m <sup>2</sup>	558.78	165.22	92321.63	0.00	
87	011001005001	保温隔热楼地面	楼面（除卫生间楼面） 4. 5厚减震垫板	m <sup>2</sup>	558.78	12.00	6705.36	0.00	
本页小计								103069.91	0.00

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011102003013	块料楼地面	楼面2 卫生间及用水房间 1. 8-10厚防滑砖楼面,干水泥擦缝,或1:1水泥砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆(或建筑胶水泥砂浆)粘结层 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 5. 30厚(最低处)C20细石混凝土表面压光,坡度1%,坡向地漏 6. 2.0厚聚合物有机防水涂料两道(已另计)	m <sup>2</sup>	51.75	156.41	8094.22	0.00
89	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面2(卫生间及用水房间) 7、20厚1:3水泥砂浆找平,四周做成圆弧状或钝角	m <sup>2</sup>	51.75	24.24	1254.42	0.00
90	011102003016	块料楼地面	楼梯平台(楼层标高处) 1. 8-10厚地砖,稀水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:2.5水泥细砂浆结合层	m <sup>2</sup>	20.16	132.93	2679.87	0.00
91	011106002002	块料楼梯面层	楼梯(按展开计算),楼梯防滑等级Aw,燃烧性能A级 1. 8-10厚地砖,稀水泥砂浆勾缝(含防滑条) 2. 20厚1:2.5水泥细砂浆结合层	m <sup>2</sup>	81.3	236.73	19246.15	0.00
92	010507002002	台阶	1、100厚毛面花岗石条石(局部凿毛)、稀水泥浆灌缝 2、30厚1:3水泥粘接层,撒素水泥 3、素水泥浆结合层一道 4、100厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面向外坡1% 5、200厚碎石灌1:5水泥砂浆 6、素土夯实压实系数≥0.94	m <sup>2</sup>	58.46	357.47	20897.70	0.00
本页小计							52172.36	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
93	011107001001	石材台阶面	台阶 1. 100厚毛面花岗石条石（局部凿毛），稀水泥浆灌缝 2. 30厚1:3水泥粘结层，撒素水泥 3. 素水泥浆结合层一道 4. 100厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% 5. 200厚碎石，灌1:5水泥砂浆 6. 素土夯实	m <sup>2</sup>	30.32	454.34	13775.59	0.00	
94	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥踢脚踢脚高度为100mm 1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙（抹前用水喷湿墙面）	m	724.95	9.28	6727.54	0.00	
95	011105003001	块料踢脚线	釉面瓷砖踢脚 踢脚高度为100mm 1. 5厚釉面砖（白瓷砖）水泥擦缝 2. 5厚1:1水泥细砂结合层 3. 12厚1:3水泥砂浆打底 4. 刷界面处理剂一道	m	200.76	24.65	4948.73	0.00	
		<b>A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>			<b>1</b>	<b>259788.21</b>	<b>259788.21</b>	<b>0.00</b>	
96	011201001024	墙面一般抹灰	外墙（首层） 6. 15厚1:3水泥砂浆找平层 7. 刷界面处理剂一道	m <sup>2</sup>	253.34	40.09	10156.40	0.00	
97	011201001025	墙面一般抹灰	外墙（除首层外） 6. 15厚1:3水泥砂浆找平层 7. 刷界面处理剂一道	m <sup>2</sup>	718.92	40.09	28821.50	0.00	
98	011201001027	墙面一般抹灰	内墙 1. 墙面耐碱玻纤网格布 1层	m <sup>2</sup>	2568.03	4.28	10991.17	0.00	
本页小计								75420.93	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
99	011201001026	墙面一般抹灰	女儿墙内侧 1. 12厚1:3水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 2. 8厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 刷界面处理剂一道	m2	138.76	48.74	6763.16	0.00	
100	011201001013	墙面一般抹灰	内墙面(a) 1. A级无机物涂料饰面(已另计) 2. 10厚1:3水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面; 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面处理剂一道	m2	2149.05	54.50	117123.23	0.00	
101	011204003001	块料墙面	内墙面(b) 1. 5厚600x300釉面砖白水泥浆擦缝 2. 2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆结合层 4. 2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/平方米)(已另计) 5. 12厚1:3水泥砂浆打底 6. 刷界面处理剂一道	m2	418.98	170.34	71369.05	0.00	
102	011210006002	其他隔断	轻质隔墙 1. 75轻钢龙骨隔墙 2. 12mm双层双面纸面石膏板 3. 板面钉眼封点防锈漆 4. 板缝贴自粘胶带	m2	101.56	143.40	14563.70	0.00	
		<b>A.14 油漆、涂料、裱糊工程</b>			<b>1</b>	<b>138552.59</b>	<b>138552.59</b>	<b>0.00</b>	
103	011301001001	天棚抹灰	雨篷 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	35.72	30.91	1104.11	0.00	
104	011301001002	天棚抹灰	雨篷 9. 6厚干粉类聚合物水泥防水砂浆防水层,压入合耐碱玻纤网格一层	m2	35.72	21.46	766.55	0.00	
本页小计								211689.80	0.00

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
105	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、刮腻子要求：罩光面漆一道、弹性涂料两遍、腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m <sup>2</sup>	1161.47	78.30	90943.10	0.00	
106	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面 1.批2遍白水泥腻子	m <sup>2</sup>	2352.17	12.62	29684.39	0.00	
107	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚 1.批2遍白水泥腻子	m <sup>2</sup>	1165.9	13.77	16054.44	0.00	
<b>A.15 其他装饰工程</b>						<b>1</b>	<b>24516.46</b>	<b>24516.46</b>	<b>0.00</b>
108	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯栏杆）	1. 楼梯间扶手高度为900mm,做法参见22J403-1 B1型,材料为不锈钢	m	40.16	300.00	12048.00	0.00	
109	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯栏杆）	1. 楼梯间扶手高度为1100mm,做法参见22J403-1 B1型,材料为不锈钢	m	2.2	340.00	748.00	0.00	
110	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板（护窗栏杆）	1. 护窗栏杆H：900mm,参见22J403-1 4-24页HC7型	m	16.6	310.00	5146.00	0.00	
111	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板（无障碍坡道栏杆）	1. 无障碍坡道栏杆H：900mm,详见12J926-H2	m	10.83	300.00	3249.00	0.00	
112	011210005001	成品隔断	1、卫生间高密度板隔断，高度1.7m 2、包含五金配件、脚撑、挂钩等	间	3	1049.38	3148.14	0.00	
113	011210005002	成品隔断	1、卫生间小便斗挡板 2、包含五金配件	片	2	88.66	177.32	0.00	
分部分项合计								1917430.98	0.00
114	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架檐高在12m以内层高在3.6m内(采用承插型盘扣式综合脚手架(泰州、扬州))	m <sup>2</sup>	1149.2	28.38	32614.30	0.00	
115	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:详见图纸 2. 建筑物檐口高度、层数:详见图纸	m <sup>2</sup>	1149.2	24.27	27891.08	0.00	
116	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	项	1	9678.59	9678.59	0.00	
本页小计								231382.36	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011706002001	排水、降水	1. 施工降水轻型井点降水安装、使用、拆除 (降水天数暂按7天计)	套天	14	950.67	13309.38	0.00
118	011702001001	基础	现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	26.94	97.60	2629.34	0.00
119	011702001002	基础	现浇各种柱基、桩承台复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	421.4	82.96	34959.34	0.00
120	011702001003	基础	现浇块体设备基础复合木模板单体≤20m3(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	1.65	71.77	118.42	0.00
121	011702005001	基础梁	现浇基础梁复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	229.5	61.55	14125.73	0.00
122	011702002001	矩形柱	现浇矩形柱复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	365.58	83.46	30511.31	0.00
123	011702011001	直形墙	现浇直形墙复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	13.63	59.49	810.85	0.00
124	011702025001	其他现浇构件	现浇顶压复合木模板	m2	41.8	83.67	3497.41	0.00
125	011702025002	其他现浇构件	现浇门框复合木模板	m2	143.31	109.44	15683.85	0.00
126	011702027001	台阶	现浇台阶模板	m2	30.32	39.15	1187.03	0.00
127	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	现浇复式雨篷复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)(采用承插型盘扣式模板支架(泰州、扬州))(底部设计不抹灰)	m2	60.66	167.15	10139.32	0.00
128	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	现浇竖向挑板, 栏板复合木模板(采用承插型盘扣式模板支架(泰州、扬州))	m2	12.09	95.78	1157.98	0.00
129	011702024001	楼梯	现浇楼梯复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)(底部设计不抹灰)	m2	66.2	219.96	14561.35	0.00
130	011702014001	有梁板	现浇板厚度≤20cm复合木模板(采用承插型盘扣式模板支架(泰州、扬州))(底部设计不抹灰)	m2	66.26	88.20	5844.13	0.00
本页小计							148535.44	0.00

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
131	011702014002	有梁板	现浇板厚度≤20cm复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)(采用承插型盘扣式模板支架(泰州))(底部设计不抹灰)	m2	1731.6	88.80	153766.08	0.00	
132	011702008001	圈梁	现浇圈梁,地坑支撑梁复合木模板	m2	103.29	76.66	7918.21	0.00	
133	011702009001	过梁	现浇过梁复合木模板	m2	87.87	100.73	8851.15	0.00	
134	011702003001	构造柱	现浇构造柱复合木模板	m2	325.47	103.35	33637.32	0.00	
单价措施合计								422892.17	0.00
本页小计								204172.76	0.00
合 计								2340323.15	0.00

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工	100	79805.02			
1.1	1.1	基本费	3.1	72550.02			不取费时 将“费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	0	0.00			1星0.7% /2 星0.77% /3 星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	0.31	7255.00			
2	011707002001	夜间施工	0	0.00			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	0.05	1170.16			0.05~0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	0	0.00			0~0.05%
8	011707008001	临时设施	1	23403.23			1~2.3%
9	011707009001	赶工措施	0	0.00			0.5~2.1%
10	011707010001	工程按质论价	0	0.00			市优结 构0.7%/ 市优0.9% /省 优1.3%/ 国优专 业1.4%/ 国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	0.05	1170.16			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	0	0.00			0.08~0.15%
合 计				105548.57			

未来软件编制



# 计日工表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总 计						0.00	



# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		其它材料费(调整)		元	0.04384	1	0.04	
2	50	1. 楼梯间扶手高度为1100mm,做法参见22J403-1 B1型,材料为不锈钢	H: 1100mm	m	2.2	340	748.00	
3	50	护窗栏杆H: 900mm,参见22J403-14-24页HC7型		m	16.6	310	5146.00	
4	50	300*300预制砼承水板		块	2	30	60.00	
5	50	5厚减震垫板		m <sup>2</sup>	558.78	12	6705.36	
6	50	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土		m <sup>3</sup>	48.194796	260	12530.65	
7	50	楼梯间扶手高度为900mm,做法参见22J403-1 B1型,材料为不锈钢		m	40.16	300	12048.00	
8	50	无障碍坡道栏杆H: 900mm,详见12J926 H1		m	10.83	300	3249.00	
9	01010100	钢筋	HRB400Φ18	t	4.72566	2995.23	14154.44	
10	01010100	钢筋	HRB400Φ6	t	0.17633	3288.01	579.77	
11	01010100	钢筋	HRB400Φ20	t	4.37478	2995.23	13103.47	
12	01010100	钢筋	HRB400Φ22	t	5.27952	2995.23	15813.38	
13	01010100	钢筋	综合	t	0.0534	3050.161	162.88	
14	01010100	钢筋	HRB400Φ10	t	10.3122	3037.81	31326.50	
15	01010100	钢筋	HPB300Φ6	t	1.85538	3242.01	6015.16	
16	01010100	钢筋	HRB400Φ8	t	18.81288	3130.08	58885.82	
17	01010100	钢筋	HRB400Φ16	t	6.40764	2995.23	19192.36	
18	01010100	钢筋	HRB400Φ14	t	0.89658	3037.81	2723.64	
19	01010100	钢筋	HRB400Φ12	t	5.17854	3037.81	15731.42	
20	01010100	钢筋	HRB400Φ25	t	9.76548	2995.23	29249.86	
21	01010300	冷轧带肋钢筋	Φ4	t	1.497488	3929.34	5884.14	
22	01270100	槽钢		t	0.055146	3263.73	179.98	
23	02070261	橡皮垫圈		百个	2.539	25.73	65.33	
24	02090101	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	1436.9436	0.69	991.49	
25	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m <sup>3</sup>	19.4452	565.92	11004.43	
26	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板	45厚	m <sup>3</sup>	25.27876	565.92	14305.76	
27	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板	75厚	m <sup>3</sup>	28.34988	565.92	16043.76	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	02330104	草袋		m2	1.6023	1.29	2.07	
29	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	35.0608	0.26	9.12	
30	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	100.8	0.6	60.48	
31	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	700.764	0.48	336.37	
32	03032113	塑料胀管螺钉		套	3038	0.09	273.42	
33	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	7.009815	5.66	39.68	
34	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	253.9	0.51	129.49	
35	03410205	电焊条	J422	kg	264.891284	4.97	1316.51	
36	03450200	焊剂		kg	167.142	3.43	573.30	
37	03510201	钢钉		kg	1.47084	6	8.83	
38	03510701	铁钉		kg	828.418655	3.6	2982.31	
39	03510911	塑料保温螺钉		套	5833.56	0.2	1166.71	
40	03512000	射钉		百个	1.5234	18.01	27.44	
41	03550101	钢丝网	12.7*12.7*0.7	m2	276.452	6.81	1882.64	
42	03550101	钢丝网	Φ4@150	m2	405.548	9	3649.93	
43	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	266.1946	6.5	1730.26	
44	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	326.618883	6.5	2123.02	
45	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	113.22	3	339.66	
46	03631905	合金钎头	Φ135	个	0.011564	2744.16	31.73	
47	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	64.16916	13.03	836.12	
48	03633315	合金钢钻头	一字型	根	30.38	6.86	208.41	
49	03652403	合金钢切割锯片		片	4.058475	68.6	278.41	
50	04010132	水泥	42.5级	kg	86.994	0.301	26.19	
51	04010611	水泥	32.5级	kg	38907.185869	0.27	10504.94	
52	04010701	白水泥		kg	2657.79533	0.68	1807.30	
53	04030105	细砂		t	1.162875	124.34	144.59	
54	04030107	中砂		t	141.286505	152.52	21549.02	
55	04030131	金刚砂		kg	27.7134	2.43	67.34	
56	04050203	碎石	5~16mm	t	10.0318	142.8	1432.54	
57	04050204	碎石	5~20mm	t	0.850004	147.66	125.51	
58	04050207	碎石	5~40mm	t	63.07236	147.66	9313.26	
59	04090120	石灰膏		m3	0.269891	449.46	121.31	
60	04090602	滑石粉		kg	16.695	0.53	8.85	
61	04090801	石膏粉	325目	kg	225.15648	0.36	81.06	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
62	04135500	MU20混凝土实心砖	240×115×53	百块	117.0624	61.22	7166.56	
63	04135512	碎砖		t	29.2974	34	996.11	
64	04135535	配砖	190×90×40	m3	8.51079	272	2314.93	
65	04150113	蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0 B06)	600×250×100	m3	8.80173	302.54	2662.88	
66	04150115	蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0 B06)	600×250×200	m3	188.5341	302.54	57039.11	
67	04150151	蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	99.5849	70	6970.94	
68	05030600	普通木成材		m3	0.222204	2751.31	611.35	
69	05250402	木砖与拉条		m3	0.20975	1286.32	269.81	
70	05250501	木柴		kg	8.68136	0.94	8.16	
71	05250502	锯(木)屑		m3	7.038384	47.17	332.00	
72	06612143	墙面砖	600×300	m2	429.4545	50	21472.73	
73	06650101	防滑地砖		m2	339.9252	60	20395.51	
74	06650101	地砖踢脚线		m2	20.47752	60	1228.65	
75	06650101	防滑地砖	300*300	m2	52.785	65	3431.03	
76	06650101	楼梯地砖(含防滑条)		m2	89.2674	65	5802.38	
77	06650101	地砖		m2	590.5188	60	35431.13	
78	07112130	毛面花岗石条石(局部凿毛)	100厚	m2	59.6292	180	10733.26	
79	07112130	毛面花岗石(局部凿毛)	100mm	m2	40.0248	180	7204.46	
80	08010200	纸面石膏板	12mm	m2	223.432	11.14	2489.03	
81	08050406	铝合金条板	1.0mm	m2	22.1496	107.19	2374.22	
82	08230105	玻璃纤维网格布		m2	2898.984	1.8	5218.17	
83	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1642.304	1.8	2956.15	
84	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	143.60584	9.43	1354.20	
85	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	279.89936	8.58	2401.54	
86	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	71.80292	9.43	677.10	
87	08450243	成品卫生间隔断		间	3.03	1000	3030.00	
88	09010103	成品木门(含门套及门套线)		m2	89.688	380	34081.44	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
89	09090501	90系列铝合金门联窗，6中透光Low-E+12空气+6透明，型材壁厚详见图纸（含五金）		m2	22.62	550	12441.00	
90	09090501	90系列铝合金玻璃平开门，6中透光Low-E+12空气+6透明，型材壁厚详见图纸（含五金）		m2	23.6	550	12980.00	
91	09090501	成品木制甲级防火门（含五金等）		m2	14.4	491	7070.40	
92	09090501	成品木制乙级防火门（含五金等）		m2	18	476	8568.00	
93	09090501	成品木制丙级防火门（含五金等）		m2	8.7	461	4010.70	
94	09093511	90系列铝合金推拉窗（消防救援窗），6中透光Low-E+12空气+6透明，型材壁厚详见图纸（含五金）		m2	26.4	500	13200.00	
95	09093511	90系列铝合金推拉窗，6中透光Low-E+12空气+6透明，型材壁厚详见图纸（含五金）		m2	119.23	520	61999.60	
96	09470302	不锈钢执手锁		把	36.36	55	1999.80	
97	09491701	不锈钢门吸		只	36.36	6	218.16	
98	09492370	不锈钢合页		只	109.08	11	1199.88	
99	10031503	钢压条		kg	21.13176	4.29	90.66	
100	11010319	真石漆		kg	5226.615	10	52266.15	
101	11010323	水性封底漆		kg	406.5145	21.44	8715.67	
102	11030303	防锈漆		kg	0.127098	12.86	1.63	
103	11030304	红丹防锈漆		kg	4.0624	12.86	52.24	
104	11030740	聚合物水泥防水涂料		kg	1447.923	11.94	17288.20	
105	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1793.4021	14	25107.63	
106	11112512	透明罩光漆		kg	464.588	21.44	9960.77	
107	11430327	大白粉		kg	225.15648	0.73	164.36	
108	11550105	石油沥青	30#	kg	93.2473	4.72	440.13	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	11572103	自粘聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	954.993	24.81	23693.38	
110	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	53.55505	3.69	197.62	
111	11591105	玻璃胶	300mL	支	1.9297	10.55	20.36	
112	11592505	SBS封口油膏		kg	44.7018	6	268.21	
113	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	134.11674	7.55	1012.58	
114	12030107	油漆溶剂油		kg	67.37839	12.01	809.21	
115	12060334	防腐油		kg	2.8526	5.15	14.69	
116	12330300	界面剂		kg	5173.080564	1.29	6673.27	
117	12330309	专用界面剂		kg	77.7808	18.52	1440.50	
118	12370305	氧气		m3	2.28462	2.83	6.47	
119	12370336	乙炔气		m3	0.992628	14.05	13.95	
120	12410121	专用粘结剂		kg	3500.136	2.74	9590.37	
121	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1089.0984	6.77	7373.20	
122	12410163	陶瓷胶粘剂		kg	1759.716	4.29	7549.18	
123	12413518	901胶		kg	1116.106462	2.14	2388.47	
124	12430342	自粘胶带		m	269.33712	0.13	35.01	
125	13010303	石棉板		m2	10.68	5.15	55.00	
126	14310106	塑料管	dn20	m	6.345	3.11	19.73	
127	14370706	橡胶水管	Φ 50	m	8.5	12.86	109.31	
128	14570309	轻型井点井管	Φ 40	m	12.72	13.21	168.03	
129	14570310	轻型井点总管	Φ 100	m	0.615	40.94	25.18	
130	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	868	0.18	156.24	
131	18553525	卫生间小便斗挡板(成品)		片	2.02	80	161.60	
132	31010707	密封油膏		kg	1.848392	5.57	10.30	
133	31110301	棉纱头		kg	15.92044	5.57	88.68	
134	31130106	其它材料费		元	8370.285555	0.86	7198.45	
135	31130506	泵管摊销费		元	135.150082	0.86	116.23	
136	31132507	回库修理、保养费		元	590.66457	1	590.66	
137	31150101	水		m3	1198.053873	4.57	5475.11	
138	31150701	煤		kg	17.36272	0.94	16.32	
139	32010502	复合木模板	18mm	m2	843.85147	35.49	29948.29	
140	32011111	组合钢模板		kg	9.854	4.29	42.27	
141	32020115	卡具		kg	1526.696625	4.18	6381.59	
142	32020132	钢管支撑		kg	5664.26381	3.51	19881.57	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-土建工程

标段：

第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
143	32030105	工具式金属脚手		kg	172.38	3.51	605.05	
144	32030303	脚手钢管		kg	792.948	3.51	2783.25	
145	32030504	底座		个	3.4476	4.12	14.20	
146	32030513	脚手架扣件		个	137.904	4.89	674.35	
147	32090101	周转木材		m3	18.653026	2964.98	55305.85	
148	34130187	塑料卡子		个	8751.45	0.2	1750.29	
149	80010121	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:1	t	0.175665	434.73	76.37	
150	80010123	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:2	t	4.734975	418.76	1982.82	
151	80010124	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:2.5	t	37.283617	418.76	15612.89	
152	80010125	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:3	t	61.013446	400.13	24413.31	
153	80010125	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:2.5	t	2.873955	418.76	1203.50	
154	80050104	Ma7.5混合砂浆(预拌)		t	34.215213	373.08	12765.01	
155	80050104	Mb10水泥砂浆		t	8.94348	382.39	3419.90	
156	80050125	混合砂浆(散装干拌砂浆)	1:1:6	t	5.487542	371.74	2039.94	
157	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	1.785784	750	1339.34	
158	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.414572	650	269.47	
159	80090311	聚合物砂浆		kg	3652.14	1.07	3907.79	
160	80212103	(C20泵送预拌砼)		m3	54.851518	379.7	20827.12	
161	80212104	(C25泵送预拌砼)		m3	5.9976	388.7	2331.27	
162	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	494.443647	402.21	198870.18	
163	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	43.520627	349.56	15213.07	
164	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	30.153312	357.55	10781.32	
165	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	38.531536	369.97	14255.51	
166	80212117	(C25非泵送预拌砼)		m3	6.222	357.55	2224.68	
167	31150101@1	水		m3	5.064395	4.57	23.14	
合 计							1359736.89	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
<b>C 电气工程</b>						<b>150003.48</b>	<b>150003.48</b>	<b>0.00</b>
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL一层照明配电箱 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、4 3. 安装方式:悬挂	台	1	1774.80	1774.80	0.00
2	030404017002	配电箱	1. 名称:2AL二层照明配电箱 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、4、6;压铜接线端子导线截面10mm <sup>2</sup> 3. 安装方式:悬挂	台	1	2335.56	2335.56	0.00
3	030404017003	配电箱	1. 名称:3AL三层照明配电箱 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、4、6;压铜接线端子导线截面10mm <sup>2</sup> 3. 安装方式:悬挂	台	1	2424.29	2424.29	0.00
4	030404017004	配电箱	1. 名称:ALct展示室照明配电箱 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、4 3. 安装方式:悬挂	台	1	2149.37	2149.37	0.00
5	030404017005	配电箱	1. 名称:ALa配电箱 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、4 3. 安装方式:悬挂	台	8	949.90	7599.20	0.00
6	030404017010	配电箱	1. 名称:ALb配电箱 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、4 3. 安装方式:悬挂	台	4	962.54	3850.16	0.00
7	030404017008	配电箱	1. 名称:ZAL照明配电箱 2. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 3. 接线端子材质、规格:压铜接线端子导线截面10mm <sup>2</sup> 4. 安装方式:落地	台	1	4010.77	4010.77	0.00
8	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:300*100mm 3. 材质:镀锌	m	13.8	131.39	1813.18	0.00
9	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞	处	3	319.66	958.98	0.00
本页小计							26916.31	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	180.26	10.20	1838.65	0.00	
11	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	12.52	14.07	176.16	0.00	
12	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1426.74	11.31	16136.43	0.00	
13	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	188.85	13.29	2509.82	0.00	
14	030411001019	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	40.48	17.17	695.04	0.00	
15	030411001013	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	171.55	15.39	2640.15	0.00	
16	030411001006	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明配	m	5.43	29.55	160.46	0.00	
17	030411001014	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配	m	4.45	23.85	106.13	0.00	
18	030411001015	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配	m	41.13	38.37	1578.16	0.00	
19	030411001016	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:明配	m	3.85	40.68	156.62	0.00	
20	030411001007	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:明配	m	4.76	48.31	229.96	0.00	
21	030411001021	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 配置形式:埋地	m	30	76.92	2307.60	0.00	
22	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV-3×4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	16.17	18.05	291.87	0.00	
23	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3×6mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	194.3	23.33	4533.02	0.00	
本页小计								33360.07	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3×10mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	126	35.77	4507.02	0.00	
25	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5×4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	10.1	26.44	267.04	0.00	
26	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5×6mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	38.73	37.53	1453.54	0.00	
27	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5×10mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	51.52	56.89	2930.97	0.00	
28	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4×25+16mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	26.4	124.81	3294.98	0.00	
29	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*120mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	30	482.69	14480.70	0.00	
30	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-4×25+16mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型:铜芯	个	4	234.04	936.16	0.00	
31	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-4*120mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型:铜芯	个	2	378.44	756.88	0.00	
32	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	155.28	4.45	691.00	0.00	
33	030411004005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	4600.16	4.28	19688.68	0.00	
34	030411004006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	685.91	5.43	3724.49	0.00	
35	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-6mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	56.1	7.51	421.31	0.00	
本页小计								53152.77	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
36	030404034001	照明开关	1.名称:单联板式暗开关安装(单控)	个	7	23.27	162.89	0.00	
37	030404034002	照明开关	1.名称:双联板式暗开关安装(单控)	个	15	26.96	404.40	0.00	
38	030404034004	照明开关	1.名称:三联板式暗开关安装(单控)	个	25	30.66	766.50	0.00	
39	030404034005	照明开关	1.名称:四联板式暗开关安装(单控)	个	1	34.52	34.52	0.00	
40	030404035001	插座	1.名称:单相二三极暗插座 2.规格:~250V/10A 安全型	个	107	30.33	3245.31	0.00	
41	030404035004	插座	1.名称:三相四极暗插座 2.规格:~380V/20A, 安全型,带开关 3.:三相柜式空调	个	5	52.03	260.15	0.00	
42	030404035005	插座	1.名称:单相三极暗插座 2.规格:~250V/20A, 安全型,带开关 3.:单相柜式空调	个	2	40.31	80.62	0.00	
43	030404035006	插座	1.名称:单相三极暗插座 2.规格:~250V/20A, 安全型,带开关 3.:壁挂空调	个	16	40.31	644.96	0.00	
44	030404035003	插座	1.名称:单相二三极防水暗插座 2.规格:~250V/16A, 防护:IP54 防溅安全型,带开关	个	12	33.39	400.68	0.00	
45	030404035007	插座	1.名称:单相二三极防水暗插座 2.规格:~250V/10A, 防护:IP54 防溅安全型	个	15	33.39	500.85	0.00	
46	030412001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯(色温<3300K、Ra≥80) 2.规格:LED光源,1X12W,~220V	套	17	84.28	1432.76	0.00	
本页小计								7933.64	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
47	030412001004	普通灯具	1.名称:吸顶灯(色温<3300K、Ra≥80) 带红外感应开关 2.规格:LED光源,1X12W,~220V	套	20	114.58	2291.60	0.00	
48	030412001005	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格:1X22W,~220V 3.类型:吸顶	套	18	79.65	1433.70	0.00	
49	030412001006	普通灯具	1.名称:防水密闭灯(色温<3300K、Ra≥80) 2.规格:LED光源,1X25W,~220V 3.类型:吸顶	套	0	0.00	0.00	0.00	
50	030412001007	普通灯具	1.名称:方形LED吸顶灯 2.规格:LED光源,1X35W,~220V	套	4	114.85	459.40	0.00	
51	030412001008	普通灯具	1.名称:壁灯 带应急(色温<3300K、Ra≥80) 2.规格:1X18W,~220V 3.类型:电井门上方0.2m壁装	套	6	82.06	492.36	0.00	
52	030412001002	普通灯具	1.名称:单管荧光灯 2.规格:1X28W,~220V 3.类型:吸顶	套	48	74.05	3554.40	0.00	
53	030412001009	普通灯具	1.名称:双管荧光灯 2.规格:2X21W,~220V 3.类型:吸顶	套	25	101.26	2531.50	0.00	
54	030108006001	其他风机	1.名称:卫生间排气扇	台	13	139.59	1814.67	0.00	
55	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒暗装 2.材质:铁 3.规格:86型	个	144	7.62	1097.28	0.00	
56	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒暗装 2.材质:铁 3.规格:86型	个	182	7.82	1423.24	0.00	
57	030411006005	接线盒	1.名称:太阳能接线盒	个	12	11.39	136.68	0.00	
58	030413001002	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	15	21.39	320.85	0.00	
本页小计								15555.68	0.00

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
59	031201003001	金属结构刷油	1. 手工除锈 一般钢结构轻锈 2. 金属结构一般钢结构刷油防锈漆 第一遍 3. 金属结构一般钢结构刷油防锈漆 第二遍 4. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍 5. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍	kg	15	2.67	40.05	0.00	
60	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:分等电位联结端子箱	台	17	34.33	583.61	0.00	
61	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱	台	1	339.85	339.85	0.00	
62	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试卡	台	4	69.14	276.56	0.00	
63	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:镀锌圆钢Φ10	m	138.5	45.16	6254.66	0.00	
64	030409004001	均压环	1. 名称:避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设	m	150.7	8.58	1293.01	0.00	
65	030411001020	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	2	14.94	29.88	0.00	
66	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	34.5	26.06	899.07	0.00	
67	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网系统装置调试	系统	1	947.32	947.32	0.00	
68	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m3	36	47.60	1713.60	0.00	
69	040103001006	回填方	1. 密实度要求:槽,坑填土夯实	m3	36	19.65	707.40	0.00	
<b>C 弱电</b>						<b>1</b>	<b>14589.26</b>	<b>14589.26</b>	<b>0.00</b>
70	030506004001	综合信息网络总配线箱	1. 名称:综合信息网络总配线箱	台	1	676.92	676.92	0.00	
71	030502010002	配线架	1. 名称:综合信息网络层配线架	个	2	472.45	944.90	0.00	
72	030411003003	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100mm	m	10.8	108.62	1173.10	0.00	
本页小计								15879.93	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配	m	268.6	10.20	2739.72	0.00
74	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	139.5	11.31	1577.75	0.00
75	030411001017	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:暗配	m	12.2	44.92	548.02	0.00
76	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6	m	863.5	4.82	4162.07	0.00
77	030502007001	光缆	1. 名称:单芯室内光缆	m	155	4.46	691.30	0.00
78	030502009001	跳线	1. 名称:光纤配线架架内跳线	条	2	41.95	83.90	0.00
79	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座	个	25	33.87	846.75	0.00
80	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座	个	17	33.87	575.79	0.00
81	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒暗装 2. 材质:铁 3. 规格:86型	个	42	7.82	328.44	0.00
82	030413001003	铁构件	1. 一般铁构件制作 2. 一般铁构件安装	kg	10	21.39	213.90	0.00
83	031201003002	金属结构刷油	1. 手工除锈 一般钢结构轻锈 2. 金属结构一般钢结构刷油防锈漆 第一遍 3. 金属结构一般钢结构刷油防锈漆 第二遍 4. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍 5. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍	kg	10	2.67	26.70	0.00
<b>C 给排水</b>					<b>1</b>	<b>68822.74</b>	<b>68822.74</b>	<b>0.00</b>
84	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(含管件) DN15 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50	m	55.16	23.88	1317.22	0.00
本页小计							13111.56	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
85	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(含管件) DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50	m	119.42	22.66	2706.06	0.00	
86	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(含管件) DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50	m	66.17	26.59	1759.46	0.00	
87	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(含管件) DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50	m	22.1	29.48	651.51	0.00	
88	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(含管件) DN40 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50	m	36.23	36.87	1335.80	0.00	
89	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(含管件) DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50	m	3.5	44.66	156.31	0.00	
90	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	46.73	46.73	0.00	
91	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2	71.29	142.58	0.00	
92	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1	122.83	122.83	0.00	
93	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	13	44.21	574.73	0.00	
本页小计								7496.01	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4	59.29	237.16	0.00
95	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1	77.15	77.15	0.00
96	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2	114.87	229.74	0.00
97	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1	144.16	144.16	0.00
98	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	41.68	41.68	0.00
99	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1	139.68	139.68	0.00
100	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	7	81.38	569.66	0.00
101	031003013010	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN50	个	1	349.24	349.24	0.00
102	040504001001	砌筑井	1. 水表井	座	1	1684.08	1684.08	0.00
103	031208002002	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管(板)粘贴管道Φ<57mm 厚度50mm	m3	1.51	1710.65	2583.08	0.00
104	031208007002	防潮层、保护层	1. 名称:防潮层保护层 安装铝箔管道	m2	21.6	35.81	773.50	0.00
105	031002003009	套管	1. 名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32	个	1	33.93	33.93	0.00
106	031002003010	套管	1. 名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40	个	2	34.84	69.68	0.00
107	031002003011	套管	1. 名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50	个	4	36.13	144.52	0.00
108	031002003012	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50	个	4	63.85	255.40	0.00
109	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m3	22.5	47.60	1071.00	0.00
110	040103001004	回填方	1. 密实度要求:槽,坑填土夯实	m3	22.5	19.65	442.13	0.00
本页小计							8845.79	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
111	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	82.48	33.39	2754.01	0.00	
112	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	31.6	46.15	1458.34	0.00	
113	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 DN110 4. 连接形式:粘接	m	141.34	61.83	8739.05	0.00	
114	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	15	82.08	1231.20	0.00	
115	031004007002	小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 附件名称、数量:含排水栓、冲水器等配件	组	3	705.38	2116.14	0.00	
116	031004006003	大便器	1. 名称:坐便器 2. 附件名称、数量:含角阀、金属软管、连体排水口配件、连体进水阀配件、桶盖等配件	组	13	930.48	12096.24	0.00	
117	031004006004	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 附件名称、数量:含脚踏阀等配件	组	3	659.47	1978.41	0.00	
118	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 附件名称、数量:金属软管、角阀、水嘴等配件	组	15	762.32	11434.80	0.00	
119	031004004003	洗涤盆	1. 名称:不锈钢洗涤盆(单嘴) 2. 附件名称、数量:含排水栓、水嘴等配件	组	14	522.30	7312.20	0.00	
120	031002003013	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100	个	1	85.45	85.45	0.00	
121	031002003014	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150	个	6	110.45	662.70	0.00	
122	031002003015	套管	1. 名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	个	8	82.74	661.92	0.00	
本页小计								50530.46	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
123	030413001005	铁构件	1. 一般铁构件制作 2. 一般铁构件安装	kg	15	21.39	320.85	0.00	
124	031201003004	金属结构刷油	1. 手工除锈 一般钢结构轻锈 2. 金属结构一般钢结构刷油防锈漆 第一遍 3. 金属结构一般钢结构刷油防锈漆 第二遍 4. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍 5. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍	kg	15	2.67	40.05	0.00	
125	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m3	4.05	47.60	192.78	0.00	
126	040103001005	回填方	1. 密实度要求:槽,坑填土夯实	m3	4.05	19.65	79.58	0.00	
<b>C 热水</b>						<b>1</b>	<b>7862.83</b>	<b>7862.83</b>	<b>0.00</b>
127	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管(含管件) DN15 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50	m	66.8	24.83	1658.64	0.00	
128	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管(含管件) DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50	m	62	25.34	1571.08	0.00	
129	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	18	35.75	643.50	0.00	
130	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	6	38.78	232.68	0.00	
131	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6	44.21	265.26	0.00	
132	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	67.42	67.42	0.00	
本页小计							5071.84	0.00	

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
133	031208002001	管道绝热	1.名称:橡塑保温管(板)粘贴管道Φ<57mm厚度50mm	m3	1.21	1710.65	2069.89	0.00	
134	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:防潮层保护层安装铝箔管道	m2	15.6	35.81	558.64	0.00	
135	031002003001	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32	个	6	33.93	203.58	0.00	
136	031002003002	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40	个	6	34.84	209.04	0.00	
137	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50	个	6	63.85	383.10	0.00	
<b>C 雨水</b>						<b>1</b>	<b>5956.55</b>	<b>5956.55</b>	<b>0.00</b>
138	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U管 DN110 4.连接形式:粘接	m	100.5	39.19	3938.60	0.00	
139	031002003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	个	20	82.74	1654.80	0.00	
140	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m3	5.4	47.60	257.04	0.00	
141	040103001002	回填方	1.密实度要求:槽,坑填土夯实	m3	5.4	19.65	106.11	0.00	
分部分项合计								247234.86	0.00
142	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	1982.66	1982.66	0.00	
单价措施合计								1982.66	0.00
本页小计								11363.46	0.00
合 计								249217.52	0.00

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	100	3957.34			
1.1	1.1	基本费	1.5	3471.35			不取费时 将“费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	0	0.00			1星0.3% /2 星0.33% /3 星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	0.21	485.99			
2	031302002001	夜间施工	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	0.6	1388.54			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	0	0.00			市优0.8% /省 优1.1%/ 国优专 业1.2%/ 国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	0.03	69.43			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	0	0.00			0.04~0.08%
合 计				5415.31			

未来软件编制







# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第1页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		10#槽钢		m	2.8	32.63	91.36	
2	30	材料费		元	1310.033754	1	1310.03	
3	44	其他材料费		元	12.923334	1	12.92	
4	50	3AL三层照明配电箱		台	1	1951.87	1951.87	
5	50	2AL二层照明配电箱		台	1	1863.14	1863.14	
6	50	镀锌圆钢Φ10		m	138.5	3.78	523.53	
7	50	1AL一层照明配电箱		台	1	1242.1	1242.10	
8	50	ALb配电箱		台	4	621.05	2484.20	
9	50	ZAL照明配电总箱		台	1	3193.96	3193.96	
10	50	ALct展示室照明配电箱		台	1	1774.42	1774.42	
11	50	ALa配电箱		台	8	621.05	4968.40	
12	50	综合信息网络层配线架		块	2	158	316.00	
13	50	综合信息网络总配线箱		台	1	480	480.00	
14	50	户内接地母线敷设	40*4	m	34.5	5.024	173.33	
15	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	5.227679	6	31.37	
16	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	2.961652	3.42	10.13	
17	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	1.68	3.42	5.75	
18	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	3.2	3.5	11.20	
19	01130141	扁钢	<-59	kg	43.6328	3.64	158.82	
20	01130143	扁钢	-30×4~50×5	kg	8.8	3.5	30.80	
21	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	8.844	4.55	40.24	
22	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02	
23	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	4.3295	4.55	19.70	
24	01210101	角钢		kg	2	3.4	6.80	
25	01210101	角钢		kg	30	3.5	105.00	
26	01210332	等边角钢	└60×5	kg	9.235	3.4	31.40	
27	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1.00	
28	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	6.8	3.57	24.28	
29	01293501	钢垫板		kg	2.7	3.77	10.18	
30	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1.612763	8.58	13.84	
31	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	1.394	7.72	10.76	
32	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.468003	14.58	6.82	
33	02270131	破布		kg	9.8208	6	58.92	

未来软件编制

表一

## 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第2页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	02290103	线麻		kg	0.46	10.29	4.73	
35	02290507	油浸麻丝		kg	9.45	8.4	79.38	
36	02330105	草袋子		只	0.323	0.86	0.28	
37	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	7.38	0.34	2.51	
38	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	69.264	0.25	17.32	
39	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	33.892	0.26	8.81	
40	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	42.923441	0.27	11.59	
41	03050103	螺栓	M5	套	8.16	0.13	1.06	
42	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	25.83	0.58	14.98	
43	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	3.456	1	3.46	
44	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	218.6891	0.33	72.17	
45	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	28.579824	0.69	19.72	
46	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	56.28192	0.86	48.40	
47	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
48	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	116.4144	1.1	128.06	
49	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	12	1.17	14.04	
50	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	3.45	2.32	8.00	
51	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	242.76	0.34	82.54	
52	03070107	膨胀螺栓	M6	套	13.956252	0.43	6.00	
53	03070110	膨胀螺栓	M8	套	30.9	0.3	9.27	
54	03070117	膨胀螺栓	M10	套	9.75984	0.69	6.73	
55	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	32.58512	3	97.76	
56	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	104.47488	2.74	286.26	
57	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	1.236	0.69	0.85	
58	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	45.858702	0.86	39.44	
59	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.648	0.6	0.99	
60	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.648	0.01	0.02	
61	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.0246	1.29	0.03	
62	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.0246	11.58	0.28	
63	03270104	铁砂布	2#	张	77.5222	0.86	66.67	
64	03270202	砂纸		张	7.41	0.94	6.97	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第3页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
65	03410200	电焊条		kg	1.7	4.97	8.45	
66	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	18.367122	3.77	69.24	
67	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	4.89775	3.73	18.27	
68	03411302	焊锡		kg	10.95002	36.87	403.73	
69	03430900	焊锡丝		kg	3.67	42.88	157.37	
70	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.035745	51.45	53.29	
71	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	1.727	5.15	8.89	
72	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	17.768022	5.15	91.51	
73	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	0.1425	5.15	0.73	
74	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	6.825324	4.72	32.22	
75	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	3.161922	2.57	8.13	
76	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.09744	6.86	0.67	
77	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	16.064306	17.15	275.50	
78	03652421	锯条		根	29.21494	0.19	5.55	
79	03652422	钢锯条		根	162.6846	0.21	34.16	
80	03652906	钢丝刷子		把	0.06	1.54	0.09	
81	04010611	水泥	32.5级	kg	1477.813199	0.26	384.23	
82	04030107	中砂		t	8.785124	152.52	1339.91	
83	04130101	机砖		百块	4.89	41.77	204.26	
84	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.48	40.8	19.58	
85	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.569627	12.86	71.63	
86	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.2952	12.86	3.80	
87	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.68	14.3	9.72	
88	11030703	沥青漆		kg	0.787	10.29	8.10	
89	11030704	沥青清漆		kg	0.420555	6	2.52	
90	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.849621	15.44	28.56	
91	11111703	酚醛磁漆		kg	0.05	12.86	0.64	
92	11112503	调和漆		kg	0.6	14.64	8.78	
93	11112504	无光调和漆		kg	1.7088	12.86	21.98	
94	11112524	厚漆		kg	3.197867	8.58	27.44	
95	11112525	铅油		kg	0.3	14.58	4.37	
96	11452114	松香水		kg	0.144	4.72	0.68	
97	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	6.82816	10.72	73.20	
98	11590914	硅酮密封胶		L	4.95	68.6	339.57	
99	11593504	油灰		kg	12.65	1.29	16.32	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第4页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	12010103	汽油		kg	38.710025	9.12	353.04	
101	12030106	溶剂汽油		kg	0.842689	7.89	6.65	
102	12050311	机油		kg	1.473	7.72	11.37	
103	12060317	清油		kg	0.80793	13.72	11.08	
104	12070109	电力复合脂		kg	7.143284	17.15	122.51	
105	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.117608	10.29	1.21	
106	12310308	丙酮		kg	14.58768	5.15	75.13	
107	12310331	漂白粉		kg	0.388242	3.43	1.33	
108	12370305	氧气		m3	4.369	2.83	12.36	
109	12370335	乙炔气		kg	1.8989	15.44	29.32	
110	12410101	粘结剂		kg	19.04	15.44	293.98	
111	12413542	胶合剂		kg	1.921254	8.56	16.45	
112	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	21.76	8	174.08	
113	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	7.23	12.43	89.87	
114	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.5049	1.8	0.91	
115	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	13.26042	3.14	41.64	
116	13013509	石棉绒		kg	19.762	2.4	47.43	
117	13120503	橡塑保温板		m3	2.8016	1052	2947.28	
118	13190503	铝箔		m2	52.08	12.86	669.75	
119	14010305	焊接钢管	DN50	m	17.4688	17.37	303.43	
120	14010305	焊接钢管	DN40	m	46.3294	12.69	587.92	
121	14010305	焊接钢管	DN25	m	10.1764	8.54	86.91	
122	14010317	焊接钢管	DN32	m	2.135	12.92	27.58	
123	14010320	焊接钢管	DN40	m	2.44	15.92	38.84	
124	14010323	焊接钢管	DN50	m	5.77	20.14	116.21	
125	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.305	43.42	13.24	
126	14010341	焊接钢管	DN150	m	10.37	72.88	755.77	
127	14030340	热镀锌钢管	DN100	m	30.9	48.6	1501.74	
128	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	79.75816	5.79	461.80	
129	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	30.4308	7.44	226.41	
130	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	215.99718	17.15	3704.35	
131	14311503	PP-R给水管	15	m	56.2632	4.34	244.18	
132	14311503	PP-R给水管	25	m	67.4934	4.84	326.67	
133	14311503	PP-R给水管	20	m	121.8084	3.15	383.70	
134	14311503	PP-R给水管	32	m	22.542	7.54	169.97	

未来软件编制

表-

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第5页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
135	14311503	PP-R给水管	40	m	36.9546	11.09	409.83	
136	14311503	PP-R给水管热水	15	m	68.136	5.27	359.08	
137	14311503	PP-R给水管热水	20	m	63.24	5.77	364.89	
138	14311503	PP-R给水管	50	m	3.57	18.63	66.51	
139	14312502	塑料软管		kg	2.79	15.78	44.03	
140	14312509	塑料软管	dn6	m	29.8	1.89	56.32	
141	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	7.9	1.17	9.24	
142	14450508	钢筋混凝土管	Φ300	m	0.564	47.45	26.76	
143	15021105	镀锌活接头	DN15	个	24.24	3.89	94.29	
144	15021106	镀锌活接头	DN20	个	21.21	4.7	99.69	
145	15021107	镀锌活接头	DN25	个	4.04	7.42	29.98	
146	15021108	镀锌活接头	DN32	个	3.03	9.36	28.36	
147	15021109	镀锌活接头	DN40	个	3.03	12.07	36.57	
148	15021110	镀锌活接头	DN50	个	2.02	18.6	37.57	
149	15021306	镀锌管箍	DN20	个	2.02	1.23	2.48	
150	15021307	镀锌管箍	DN25	个	14.14	1.93	27.29	
151	15021704	镀锌丝堵	DN20	个	1.01	1.14	1.15	
152	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	7.07	1.66	11.74	
153	15022306	镀锌弯头	DN20	个	1.01	1.83	1.85	
154	15022307	镀锌弯头	DN25	个	7.07	2.7	19.09	
155	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	1.52646	0.24	0.37	
156	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	6.94941	0.72	5.00	
157	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	2.62032	0.93	2.44	
158	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	3.372	2	6.74	
159	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	572.38	0.12	68.69	
160	15150307	伸缩接头	FSE25	个	3.60255	0.81	2.92	
161	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	74.39696	2.2	163.67	
162	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	34.0016	3.7	125.81	
163	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	199.53742	6.8	1356.85	
164	15271911	管接头	FST15	个	39.4842	0.25	9.87	
165	15271912	管接头	FST20	个	230.23728	0.25	57.56	
166	15271913	管接头	FST25	个	52.9788	0.33	17.48	
167	15271914	管接头	FST32	个	0.294	0.59	0.17	
168	15271915	管接头	FST40	个	5.95056	0.72	4.28	
169	15370107	管卡	FCL25	个	72.051	0.59	42.51	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第6页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
170	15370310	镀锌管卡	DN25	个	4.642107	1.39	6.45	
171	15370314	镀锌管卡	DN40	个	2.61723	2.51	6.57	
172	15370315	镀锌管卡	DN50	个	3.235848	3.88	12.56	
173	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	6.925	6.17	42.73	
174	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	2.14448	1.66	3.56	
175	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.58	2.38	3.76	
176	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	7.067	3.27	23.11	
177	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
178	16150504	自动排气阀	DN20	个	1	24	24.00	
179	16150505	自动排气阀	DN25	个	7	26.9	188.30	
180	16310103	螺纹阀门	DN15	个	18.18	15	272.70	
181	16310103	减压阀	DN15	个	6.06	18	109.08	
182	16310104	截止阀	DN20	个	19.19	22.5	431.78	
183	16310104	止回阀	DN20	个	1.01	20	20.20	
184	16310104	减压阀	DN20	个	1.01	25	25.25	
185	16310105	截止阀	DN25	个	4.04	33.04	133.48	
186	16310106	截止阀	DN32	个	1.01	43.8	44.24	
187	16310106	减压阀	DN32	个	2.02	38	76.76	
188	16310107	减压阀	DN40	个	1.01	70	70.70	
189	16310107	截止阀	DN40	个	2.02	62.12	125.48	
190	16310108	止回阀	DN50	个	1.01	80	80.80	
191	16310108	截止阀	DN50	个	1.01	84.44	85.28	
192	18090101	洗面盆		套	15.15	550	8332.50	
193	18130101	洗涤盆(单嘴)		只	14.14	450	6363.00	
194	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	3.03	550	1666.50	
195	18150322	连体坐便器		套	13.13	820	10766.60	
196	18170111	立式小便器		套	3.03	550	1666.50	
197	18430305	不锈钢地漏	DN50	个	15	55	825.00	
198	18553507	大便器密封圈		个	3.3	12.43	41.02	
199	19110103	管子托钩	DN15	个	158.66996	1.01	160.26	
200	19110104	管子托钩	DN20	个	207.00022	1.14	235.98	
201	19110105	管子托钩	DN25	个	61.20725	1.31	80.18	
202	19110106	管子托钩	DN32	个	18.3651	1.54	28.28	
203	19110107	管子托钩	DN40	个	27.64349	1.89	52.25	
204	19110108	管子托钩	DN50	个	2.429	2.12	5.15	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第7页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
205	21010308	螺纹水表	DN50	只	1	158.11	158.11	
206	22470111	方形LED吸顶灯	LED光源, 1X35W, ~220V	套	4.04	85	343.40	
207	22470111	壁灯 带应急(色温<3300K、Ra≥80)		套	6.06	55	333.30	
208	22470111	吸顶灯(色温<3300K、Ra≥80)	LED光源, 1X12W, ~220V	套	17.17	55	944.35	
209	22470111	吸顶灯(色温<3300K、Ra≥80)带红外感应开关	LED光源, 1X12W, ~220V	套	20.2	85	1717.00	
210	22470111	防水密闭灯(色温<3300K、Ra≥80)	LED光源, 1X25W, ~220V	套	0	75	0.00	
211	22470111	单管荧光灯		套	48.48	45	2181.60	
212	22470111	防水防尘灯		套	18.18	65	1181.70	
213	22470111	双管荧光灯	2X21W, ~220V	套	25.25	65	1641.25	
214	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	7.14	12	85.68	
215	23230131	双联板式暗开关(单控)		只	15.3	15	229.50	
216	23230131	四联板式暗开关(单控)		只	1.02	21	21.42	
217	23230131	三联板式暗开关(单控)		只	25.5	18	459.00	
218	23310301	接线盒面板		个	4.08	1.5	6.12	
219	23412504	三相四极暗插座	~380V/20A, 安全型, 带开关	套	5.1	35	178.50	
220	23412504	单相二极防水暗插座	~250V/10A, 防护: IP54 防溅安全型	套	15.3	18	275.40	
221	23412504	单相二极暗插座	~250V/10A 安全型	套	109.14	15	1637.10	
222	23412504	单相三极暗插座	~250V/20A, 安全型, 带开关	套	18.36	25	459.00	
223	23412504	单相二极防水暗插座	~250V/16A, 防护: IP54 防溅安全型, 带开关	套	12.24	18	220.32	
224	24150703	瓷接头	双路	个	4.12	0.24	0.99	
225	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	18.906	17.15	324.24	
226	24170303	相色带	20mm×20m	卷	0.864	2.4	2.07	

未来软件编制

表-

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第8页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
227	25010309	裸铜线	10mm2	kg	3.29	56.42	185.62	
228	25010311	裸铜线	16mm2	m	1.728	12.73	22.00	
229	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	1.68	58.91	98.97	
230	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	113.646	0.97	110.24	
231	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	102.242	1.5	153.36	
232	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	11.294	2.4	27.11	
233	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	12.75	4.47	56.99	
234	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	5.535	7.62	42.18	
235	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
236	25110000	铜芯电力电缆	YJV-4*120mm2	m	30.3	459.1388	13911.91	
237	25110000	铜芯电力电缆	NH-YJV-3*4mm2	m	16.3317	14.37	234.69	
238	25110000	铜芯电力电缆	YJV-5*6mm2	m	39.1173	31.447	1230.12	
239	25110000	铜芯电力电缆	YJV-3*6mm2	m	196.243	18.7089	3671.49	
240	25110000	铜芯电力电缆	YJY-4*25+16mm2	m	26.664	110.088	2935.39	
241	25110000	铜芯电力电缆	YJV-5*10mm2	m	52.0352	49.147	2557.37	
242	25110000	铜芯电力电缆	YJV-3*10mm2	m	127.26	29.89	3803.80	
243	25110000	铜芯电力电缆	YJV-5*4mm2	m	10.201	21.618	220.53	
244	25253501	单芯室内光缆		m	158.1	2.2	347.82	
245	25430311	铜芯绝缘导线截面	NH-BV-2.5mm2	m	180.1248	2.62	471.93	
246	25430311	铜芯绝缘导线截面	BV-4mm2	m	754.501	4	3018.00	
247	25430311	铜芯绝缘导线截面	BV-2.5mm2	m	5336.1856	2.47	13180.38	
248	25430315	铜芯绝缘导线截面	BV-6mm2	m	58.905	6.06	356.96	
249	25430319	花线	2*23/0.15	m	21.996	2.26	49.71	
250	25430507	双绞线缆	UTP6	m	880.77	3.2	2818.46	
251	25430703	尾纤	(10m双头)	根	2.04	18	36.72	
252	26012501	钢制槽式桥架	300*100mm	m	13.869	84.07	1165.97	
253	26012501	弱电桥架	200*100mm	m	10.854	61.42	666.65	
254	26060121	刚性阻燃管	DN25	m	396.44	1.75	693.77	
255	26060121	刚性阻燃管	DN32	m	2.2	2.68	5.90	
256	26060121	刚性阻燃管	DN15	m	295.46	0.87	257.05	
257	26060121	刚性阻燃管	DN20	m	1722.864	1.2	2067.44	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-电气、给排水工程

标段：

第9页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
258	26060121	刚性阻燃管	DN40	m	44.528	3.6	160.30	
259	26060351	紧定式镀锌电线管 (JDG)	DN25	m	12.8956	4.44	57.26	
260	26060351	紧定式镀锌电线管 (JDG)	DN20	m	185.6678	3.77	699.97	
261	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	572.38	0.1	57.24	
262	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	1.52646	0.25	0.38	
263	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	6.94941	0.37	2.57	
264	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	2.62032	0.37	0.97	
265	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	3.3372	0.98	3.27	
266	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	31.563526	1.54	48.61	
267	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	1.918064	2.06	3.95	
268	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	1.628224	1.23	2.00	
269	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	7.412704	2.1	15.57	
270	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	2.795008	3.1	8.66	
271	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	3.3372	9.12	30.44	
272	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	33.420204	0.9	30.08	
273	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	1.93434	1.29	2.50	
274	26065705	塑料管直角弯头	FBN25	个	3.60255	2.54	9.15	
275	26065912	管码	FSA25	个	144.102	0.85	122.49	
276	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	3.45	7.55	26.05	
277	26070502	户内热缩式电缆终端 头截面	YJY-4×25+16mm <sup>2</sup>	套	4.08	15	61.20	
278	26070502	户内热缩式电缆终端 头截面	<120mm <sup>2</sup>	套	2.04	35	71.40	
279	26070907	T形接头	FTE25	个	5.403825	3.31	17.89	
280	26090307	铝接线端子	25mm <sup>2</sup>	个	18.048	1.29	23.28	
281	26090309	铝接线端子	95mm <sup>2</sup>	个	9.024	2.57	23.19	
282	26090507	铜接线端子	DT-10mm <sup>2</sup>	个	32.48	2.43	78.93	
283	26090508	铜接线端子	DT-16mm <sup>2</sup>	个	55.504	3.33	184.83	
284	26093511	分等电位联结端子箱		个	17.34	15	260.10	
285	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	65	65.00	
286	26110101	暗装接线盒		只	150.96	1.5	226.44	
287	26110101	太阳能接线盒		只	12.24	5	61.20	
288	26110101	暗装开关盒		只	228.48	1.5	342.72	

未来软件编制

表一



## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	44534.61	0.00
1.1	人工费	10036.95	
1.2	材料费	28463.00	
1.3	施工机具使用费	252.87	
1.4	企业管理费	4374.50	
1.5	利润	1407.30	
2	措施项目	1139.66	0.00
2.1	单价措施项目费	229.08	0.00
2.2	总价措施项目费	910.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	665.43	
3	其他项目	500.00	—
3.1	其中：暂列金额	500.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1137.14	—
5	税金	4258.03	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		51569.44	0.00

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
<b>C 应急照明</b>						<b>19193.92</b>	<b>19193.92</b>	<b>0.00</b>
1	030404017007	配电箱	1. 名称:1PD应急照明集中电源 2. 规格:1.0kVA,输入电压为AC220V,输出电压为DC36V,防护等级IP33 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5	台	1	2299.87	2299.87	0.00
2	030404017008	配电箱	1. 名称:2、3PD应急照明集中电源 2. 规格:1.0kVA,输入电压为AC220V,输出电压为DC36V,防护等级IP33 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5	台	2	2291.28	4582.56	0.00
3	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	351.6	10.33	3632.03	0.00
4	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZN-RVS-2×2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	364.3	6.89	2510.03	0.00
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:非集中控制型, A型, DC36V 5W 3. 安装形式:底边距地2.5m壁装	套	32	79.78	2552.96	0.00
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单向方向标志灯 2. 规格:非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型	套	12	79.78	957.36	0.00
7	030412004009	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-双向方向标志灯 2. 规格:非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型	套	0	79.78	0.00	0.00
本页小计							16534.81	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030412004004	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-楼层标志灯 2.规格:非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3.安装形式:底边距地2.3m壁装	套	7	79.78	558.46	0.00
9	030412004005	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格:非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3.安装形式:底边在门框上0.15m壁装	套	8	79.78	638.24	0.00
10	030412004006	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-安全出口 2.规格:非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3.安装形式:底边在门框上0.1m壁装	套	7	79.78	558.46	0.00
11	030412004008	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 防护等级IP67 2.规格:非集中控制型,A型,DC36V 5W 3.安装形式:底边距地2.5m壁装	套	5	79.78	398.90	0.00
12	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒暗装 2.材质:铁 3.规格:86型	个	65	7.77	505.05	0.00
<b>C 消火栓工程</b>					<b>1</b>	<b>9534.06</b>	<b>9534.06</b>	<b>0.00</b>
13	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50	m	25.9	53.28	1379.95	0.00
14	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50	m	16.2	57.95	938.79	0.00
本页小计							4977.85	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	030901010001	室内消火栓	1.名称:消火栓箱 2.:箱体为钢制,箱门采用玻璃.箱内均配备JPS1.0-19消防软管卷盘各一套,软管长30m. 3.:含真空破坏器等 4.:详设计图纸说明	套	3	576.07	1728.21	0.00	
16	030901013001	灭火器	1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.:每2具灭火器配套一个灭火器箱	具	28	78.83	2207.24	0.00	
17	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15	个	1	56.80	56.80	0.00	
18	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	3	59.76	179.28	0.00	
19	031003001008	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	1	77.74	77.74	0.00	
20	031003001003	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32	个	1	73.90	73.90	0.00	
21	031003001004	螺纹阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1	56.69	56.69	0.00	
22	031003001005	螺纹阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32	个	2	71.88	143.76	0.00	
23	031003013001	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:DN32	个	1	186.66	186.66	0.00	
24	031002003001	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40	个	3	35.54	106.62	0.00	
25	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50	个	1	65.16	65.16	0.00	
26	030413001001	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	15	21.82	327.30	0.00	
本页小计								5209.36	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
27	031201003001	金属结构刷油	1. 手工除锈 一般钢结构轻锈 2. 金属结构一般钢结构刷油防锈漆 第一遍 3. 金属结构一般钢结构刷油防锈漆 第二遍 4. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍 5. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍	kg	15	2.73	40.95	0.00	
28	031201001001	管道刷油	1. 手工除锈 管道轻锈 2. 管道刷油调和漆 第一遍 3. 管道刷油调和漆 第二遍 4. 管道刷油红丹防锈漆 第一遍 5. 管道刷油红丹防锈漆 第二遍	m <sup>2</sup>	5.78	28.40	164.15	0.00	
29	040504001001	砌筑井	1、水表井（内径1m 深1.2m）	座	1	1707.77	1707.77	0.00	
30	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m <sup>3</sup>	1.35	48.84	65.93	0.00	
31	040103001001	回填方	1. 密实度要求:槽, 坑填土夯实	m <sup>3</sup>	1.35	20.12	27.16	0.00	
<b>C 室外</b>						<b>1</b>	<b>15806.63</b>	<b>15806.63</b>	<b>0.00</b>
32	031001006001	塑料管	1. 名称:钢丝网骨架消防给水管 2. 材质、规格:DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN100	m	44.5	60.30	2683.35	0.00	
33	031001006002	塑料管	1. 名称:钢丝网骨架消防给水管 2. 材质、规格:DN150 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN200	m	9.6	116.24	1115.90	0.00	
34	030901013002	灭火器	1. 形式:放置式灭火器 2. 规格、型号:MFABC-5 3. :每2具灭火器配一个灭火器箱	具	6	84.51	507.06	0.00	
本页小计								6312.27	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150	个	1	817.85	817.85	0.00
36	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN150	个	1	1370.02	1370.02	0.00
37	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	1	982.02	982.02	0.00
38	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头安装DN150	个	1	365.59	365.59	0.00
39	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格:SS100/65-1.0型地上式消火栓 2. :含防护围栏及警示标志	套	2	679.22	1358.44	0.00
40	031208004001	绝热	1. 绝热材料:室外消火栓外包50mm厚超细玻璃棉保温	个	2	47.81	95.62	0.00
41	040503002001	混凝土支墩	管道支墩(档墩)每处<1m <sup>3</sup> (C15 砼20mm32.5坍落度35-50)	m <sup>3</sup>	1.2	796.94	956.33	0.00
42	040502010001	消火栓	1. 名称:消火栓井	个	2	482.63	965.26	0.00
43	040504001002	砌筑井	1. 阀门井(内径1.2m 深1m)	座	1	2520.39	2520.39	0.00
44	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m <sup>3</sup>	30	48.84	1465.20	0.00
45	040103001002	回填方	1. 密实度要求:槽,坑填土夯实	m <sup>3</sup>	30	20.12	603.60	0.00
分部分项合计							44534.61	0.00
46	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1	229.08	229.08	0.00
单价措施合计							229.08	0.00
本页小计							11729.40	0.00
合 计							44763.69	0.00

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	100	665.43			
1.1	1.1	基本费	1.5	583.71			不取费时 将“费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	0	0.00			1星0.3% /2 星0.33% /3 星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	0.21	81.72			
2	031302002001	夜间施工	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	0.6	233.48			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	0	0.00			市优0.8% /省 优1.1%/ 国优专 业1.2%/ 国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	0.03	11.67			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	0	0.00			0.04~0.08%
合 计				910.58			

未来软件编制



# 计日工表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总 计						0.00	



# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	150.018507	1	150.02	
2	44	其他材料费		元	37.190268	1	37.19	
3	50	2、3PD应急照明集中电源		台	2	1950	3900.00	
4	50	1PD应急照明集中电源		台	1	1950	1950.00	
5	50	消防卷盘		套	3	380	1140.00	
6	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.32787	6	1.97	
7	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72	
8	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	1.2	3.5	4.20	
9	01130143	扁钢	-30×4~50×5	kg	3.3	3.5	11.55	
10	01210101	角钢		kg	11.25	3.5	39.38	
11	01210332	等边角钢	L60×5	kg	0.65	3.4	2.21	
12	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43	
13	01293501	钢垫板		kg	0.45	3.77	1.70	
14	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.13	7.72	1.00	
15	02010506	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	2.2	5.57	12.25	
16	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	6.048	0.3	1.81	
17	02270131	破布		kg	1.0823	6	6.49	
18	02290103	线麻		kg	0.06811	10.29	0.70	
19	02290507	油浸麻丝		kg	0.568	8.4	4.77	
20	02330105	草袋子		只	4.28176	0.86	3.68	
21	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	28.968	0.25	7.24	
22	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	49.44	2.02	99.87	
23	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120~140	套	16.5	2.57	42.41	
24	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹 垫	套	13.7304	1.1	15.10	
25	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	28.968	0.86	24.91	
26	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.6	0.12	
27	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01	0.00	
28	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.1548	11.58	1.79	
29	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.2105	8.66	1.82	
30	03270104	铁砂布	2#	张	5.3705	0.86	4.62	
31	03270202	砂纸		张	3.46	0.94	3.25	
32	03410200	电焊条		kg	0.1	4.97	0.50	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	3.5556	3.77	13.40	
34	03411302	焊锡		kg	0.43716	36.87	16.12	
35	03430900	焊锡丝		kg	0.24	42.88	10.29	
36	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.03643	51.45	1.87	
37	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	2.46708	5.15	12.71	
38	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	7.242	2.57	18.61	
39	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	2.35572	17.15	40.40	
40	03652421	锯条		根	8.79	0.19	1.67	
41	03652422	钢锯条		根	12.1627	0.21	2.55	
42	03652906	钢丝刷子		把	0.1381	1.54	0.21	
43	04010132	水泥	42.5级	kg	0.94	0.2919	0.27	
44	04010611	水泥	32.5级	kg	559.90074	0.26	145.57	
45	04030102	黄砂		m <sup>3</sup>	0.0421	244.032	10.27	
46	04030107	中砂		t	2.87412	152.52	438.36	
47	04130101	机砖		百块	14.365	41.77	600.03	
48	05030100	木方材		m <sup>3</sup>	0.0144	1543.59	22.23	
49	06570104	带铝箔离心玻璃板		m <sup>3</sup>	0.022	650	14.30	
50	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.2235	12.86	2.87	
51	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.60106	14.3	22.90	
52	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.255	14.3	3.65	
53	11030703	沥青漆		kg	2.5635	10.29	26.38	
54	11111703	酚醛磁漆		kg	0.03	12.86	0.39	
55	11112503	调和漆		kg	1.36944	14.64	20.05	
56	11112504	无光调和漆		kg	0.2628	12.86	3.38	
57	11112524	厚漆		kg	1.5011	8.58	12.88	
58	11452114	松香水		kg	0.054	4.72	0.25	
59	12010103	汽油		kg	2.64041	9.12	24.08	
60	12030106	溶剂汽油		kg	0.05835	7.89	0.46	
61	12050311	机油		kg	0.8145	7.72	6.29	
62	12060317	清油		kg	0.1548	13.72	2.12	
63	12070109	电力复合脂		kg	1.5816	17.15	27.12	
64	12310331	漂白粉		kg	0.13667	3.43	0.47	
65	12370305	氧气		m <sup>3</sup>	0.903	2.83	2.56	
66	12370335	乙炔气		kg	0.3307	15.44	5.11	
67	12430313	铝箔胶带	45m/卷	卷	0.108	12.86	1.39	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.45	12.43	5.59	
69	12430361	塑料粘胶带		盘	3.82515	3.14	12.01	
70	13013509	石棉绒		kg	0.93	2.4	2.23	
71	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.915	15.92	14.57	
72	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.305	20.14	6.14	
73	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	26.418	10.32	272.63	
74	14030322	热镀锌钢管	DN32	m	16.524	14.35	237.12	
75	14310102	钢丝网骨架消防给水管	dn150	m	9.744	103	1003.63	
76	14310102	钢丝网骨架消防给水管	dn100	m	45.1675	49.5	2235.79	
77	14312502	塑料软管		kg	0.54	15.78	8.52	
78	14312509	塑料软管	dn6	m	0.8	1.89	1.51	
79	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.2	1.17	0.23	
80	14450508	钢筋混凝土管	Φ300	m	1.124	47.45	53.33	
81	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	25.3302	2.82	71.43	
82	15020308	室内镀锌钢管接头零件	DN32	个	13.0086	4.19	54.51	
83	15021107	镀锌活接头	DN25	个	4.04	7.42	29.98	
84	15021108	镀锌活接头	DN32	个	4.04	9.36	37.81	
85	15021305	镀锌管箍	DN15	个	2.02	0.94	1.90	
86	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	3.03	0.93	2.82	
87	15022305	镀锌弯头	DN15	个	1.01	1.18	1.19	
88	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	144.625	0.12	17.36	
89	15370707	单管卡子	DN25	个	5.3354	0.68	3.63	
90	15370710	单管卡子	DN50	个	3.3372	1.24	4.14	
91	15410721	可曲挠橡胶接头	DN150	个	1	120	120.00	
92	16030506	螺纹闸阀	Z15T-10K DN32	个	1.01	33.11	33.44	
93	16150503	自动排气阀	DN15	个	1	22.5	22.50	
94	16250113	Y型过滤器	DN150	个	1	397.83	397.83	
95	16250113	倒流防止器	DN150	个	1	950	950.00	
96	16250113	闸阀	DN150	个	1	562	562.00	
97	16310105	截止阀	DN25	个	3.03	33.04	100.11	
98	16310105	蝶阀	DN25	个	1.01	30	30.30	
99	16310106	截止阀	DN32	个	1.01	43.8	44.24	
100	16310106	止回阀	DN32	个	1.01	40	40.40	

未来软件编制

表一

# 承包人供应材料一览表

工程名称：广陵派出所业务技术用房新建工程项目-消防工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	16310106	蝶阀	DN32	个	2.02	38	76.76	
102	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	8	66.54	532.32	
103	19110105	管子托钩	DN25	个	4.8836	1.31	6.40	
104	20010100	灭火器	MFABC-5	个	6	45.6	273.60	
105	20010100	灭火器	MF/ABC4	个	28	39.92	1117.76	
106	20030503	室外地上式消火栓	SS100/65-1.0型地上式消火栓	套	2	566.85	1133.70	
107	20070111	灭火器放置箱		个	17	45	765.00	
108	21010306	螺纹水表	DN32	只	1	63.5	63.50	
109	22470111	消防应急照明灯具 防护等级IP67	非集中控制型, A型, DC36V 5W	套	5.05	45	227.25	
110	22470111	消防应急标志灯具-双向方向标志灯	非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型	套	0	45	0.00	
111	22470111	消防应急标志灯具-安全出口	非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型	套	7.07	45	318.15	
112	22470111	消防应急标志灯具-疏散出口	非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型	套	8.08	45	363.60	
113	22470111	消防应急标志灯具-楼层标志灯	非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型	套	7.07	45	318.15	
114	22470111	消防应急标志灯具-单向方向标志灯	非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型	套	12.12	45	545.40	
115	22470111	应急照明灯	非集中控制型, A型, DC36V 5W	套	32.32	45	1454.40	
116	24150703	瓷接头	双路	个	73.13	0.24	17.55	
117	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64	
118	25010309	裸铜线	10mm <sup>2</sup>	kg	0.69	56.42	38.93	
119	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	36.139	1.65	59.63	
120	25430314	铜二芯多股绝缘导线截面	ZN-RVS-2×2.5mm <sup>2</sup>	m	393.444	5.24	2061.65	
121	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	362.148	3.77	1365.30	
122	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	144.625	0.1	14.46	
123	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	61.56516	1.54	94.81	
124	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	65.18664	0.9	58.67	

未来软件编制

表-

