

(三)最终报价表

最终报价表


货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-C2026-0003

项目名称	项目内容	总价（小写）
丹阳开发区第二污水处理厂 中水回用项目	详见响应文件	2911206.33 元
总价（大写）：贰佰玖拾壹万壹仟贰佰零陆元叁角叁分		

报价说明：

1. 报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2. 报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3. 偏离说明：详见《偏离表》。
4. 报价保留至小数点后两位，四舍五入。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：



供应商名称（盖章）：

日期：2026年04月23日

丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目 工程

投标总价

庄敏



投 标 人： 镇江市美林建设工程有限公司
（单位盖章）

2026年04月23日

投 标 总 价

招 标 人： 江苏丹阳经济开发区管理委员会

工 程 名 称： 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目

投标总价（小写）： 2911206.33

（大写）： 贰佰玖拾壹万壹仟贰佰零陆元叁角叁分

投 标 人： 镇江市美林建设工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： 庄霖 

（签字或盖章）

编 制 人： 王琼

（造价人员签字盖专用章）




时 间： 2026年04月23日

总说明

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目

第1页 共1页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型 标段：
土石方

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
土石方工程(中水回用)									
1	040101002001	挖沟槽土方	1、部位：管道沟槽 挖方 2、土壤类别：现状土 3、挖土深度：开挖深度详见图纸 4、备注：各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，自主考虑开挖方式及弃土运距，结算时不因开挖方式不同而调整综合单价	m3	2678.02	12.66	33903.73		
2	040103001005	回填方	1、部位：沟槽回填及井内回填(车行道) 2、填方材料品种：4、6砂石回填(中粗砂) 3、密实度：符合设计及规范要求 4、填方粒径要求：符合设计及规范要求	m3	65.84	207.17	13640.07		
3	040103001002	回填方	1、部位：沟槽回填(绿化段) 2、密实度要求：符合设计及规范要求 3、填方材料品种：原土利用 4、填方粒径要求：符合设计及规范要求 5、填方来源、运距：各投标单位根据踏勘现场的实际情况，优先考虑场内土方利用，充分考虑报价风险自主考虑确定运距报价	m3	2284.96	15.10	34502.75		
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余的现场开挖土方 2、运距：各投标单位根据踏勘现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价	m3	393.07	23.16	9103.50		
分部小计								91150.05	
土石方工程(厂内进出水管道)									
本页小计									
							91150.05		

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型
土石方 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	040101002002	挖沟槽土方	1、部位：管道沟槽挖方 2、土壤类别：现状土 3、挖土深度：开挖深度详见图纸 4、备注：各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，自主考虑开挖方式及弃土运距，结算时不因开挖方式不同而调整综合单价	m3	840.7	12.66	10643.26		
6	040103001006	回填方	1、部位：沟槽回填及井内回填（车行道） 2、填方材料品种：4、6卵石回填（中粗砂） 3、密实度：符合设计及规范要求 4、填方粒径要求：符合设计及规范要求	m3	127.68	207.17	26451.47		
7	040103001007	回填方	1、部位：沟槽回填（绿化段） 2、密实度要求：符合设计及规范要求 3、填方材料品种：原土利用 4、填方粒径要求：符合设计及规范要求 5、填方来源、运距：各投标单位根据踏勘现场的实际情况，优先考虑场内土方利用，充分考虑报价风险自主考虑确定运距报价	m3	542.37	15.10	8189.79		
8	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余的现场开挖土方 2、运距：各投标单位根据踏勘现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价	m3	277.83	23.16	6434.54		
分部小计								51719.06	
土石方工程（新建回用水泵房）									
本页小计								51719.06	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型土石方 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中暂估价	
9	010101001001	平整场地	1、场地清表：包含基础开挖前现场已有堆置土方等的挖除和外运 2、要求：清表后要求场地平整，达到后续工程可以正式开工条件 3、弃土运距：投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自主确定运距，竣工结算时不再调整综合单价	m2	228.4	0.70	159.88		
10	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：现状综合土 2、挖土深度：详见现场情况	m3	1487.89	7.92	11784.09		
11	040103001001	回填方	1、密实度要求：按照图纸要求 2、填方来源、运距：投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自主确定运距，竣工结算时不再调整综合单价	m3	581.11	15.10	8774.76		
12	040103002003	余方弃置	1、废弃物品种：场地扣除可用于回填用土后的多余土方 2、运距：投标单位根据现场实际情况自主确定运距，结算时不作调整	m3	906.78	23.16	21001.02		
分部小计								41719.75	
分部分项合计								184588.56	
本页小计								41719.75	
合 计								184588.56	

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第1页 共6页

项目编号	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m ³	工程量	2678.02							
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-8	人工挖沟、槽土方 三 类土深度在2m以内	100m ³	0.001	4274.69			854.34	427.47	4.27			0.85	0.43	
1-220	反铲挖掘机 (斗容量1.0m ³) 装车 三类土	1000m ³	0.0009	445.13		5638.08	1216.64	608.32	0.4		0.07	1.09	0.00	
综合人工工日				小计					4.67			0.07	1.94	0.98
0.0511工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								12.66						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-		-					
项目编号	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	65.84							
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通13-补 7	4:6 砂石垫层 (电动夯实)	m ³	1	59.53	128.73	0.81	12.07	6.03	59.53	128.73	0.81	12.07	6.03	
综合人工工日				小计					59.53	128.73	0.81	12.07	6.03	
0.66工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								207.17						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	黄砂				t	0.88	74.71	65.74						
	碎石 0~40mm				t	0.96	65.47	62.2						
	水				m ³	0.2	3.95	0.79						
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	128.73	-					
项目编号	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	2384.95							

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：大型土石方

第2页 共6页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土方实 槽、坑	100m ³	0.01	1023.79		137.97	232.35	116.18	10.24		1.38	2.32	1.16
综合人工工日		小计							10.24		1.38	2.32	1.16
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.1					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费					-	-	-	-				
	材料费小计					-	-	-	-				
项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置					计量单位	m ³	工程量	393.07		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-226	反铲挖掘机 (斗容量1.0m ³)装车 三类土	1000m ³	0.001	445.13		5638.06	1216.64	608.32	0.45		5.64	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽 车(8t以内)运距5km以 内	1000m ³	0.001		47.4	11679.41	2335.86	1167.94		0.05	11.68	2.34	1.17
综合人工工日		小计							0.45	0.05	17.32	3.56	1.78
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.16					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	水			m ³	0.012	3.96	0.05						
	其他材料费					-	-	-	-				
材料费小计					-	0.05	-	-					
项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m ³	工程量	840.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三 类土深度在2m以内	100m ³	0.001	4274.69			854.94	427.47	4.27			0.85	0.45

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：
大型土石方

第3页 共6页

1-226	反铲挖掘机 (斗容量1.0m ³)装车 三类土	1000m ³	0.0009	445.13		5638.08	1216.64	608.32	0.4		0.07	1.09	0.95	
综合人工工日		小计								4.67		0.07	1.94	0.98
0.0011工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										12.66				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-		-					
项目编码	040103001006	项目名称	回填方					计量单位	m ³	工程量	127.68			
清单综合单价组成明细														
定 额 编 号	定 额 项 目 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-补 7	4:6 砂石垫层 (电动夯实)	m ³	1	59.53	128.73	0.81	12.07	6.03	59.53	128.73	0.81	12.07	6.03	
综合人工工日		小计								59.53	128.73	0.81	12.07	6.03
0.66工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										207.17				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	黄砂				t	0.88	74.71	65.74						
	碎石 0~40mm				t	0.95	65.47	62.2						
	水				m ³	0.2	3.95	0.79						
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	128.73	-					
项目编码	040103001007	项目名称	回填方					计量单位	m ³	工程量	542.37			
清单综合单价组成明细														
定 额 编 号	定 额 项 目 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	1023.79		137.97	232.35	116.18	10.24		1.38	2.32	1.16	

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：
大型土石方

第4页 共6页

综合人工工日		小计				10.24		1.38	2.32	1.16			
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						15.1							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				
项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m ³	工程量	277.83				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机 (斗容量1.0m ³)装车 三类土	1000m ³	0.001	445.13		5638.06	1216.64	608.32	0.45		5.64	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽 车(8t以内)运距5km以 内	1000m ³	0.001		47.4	11679.41	2335.88	1167.94		0.05	11.68	2.34	1.17
综合人工工日		小计				0.45	0.05	17.32	3.56	1.78			
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						23.16							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	水				m ³	0.012	3.95	0.05					
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	0.05	-					
项目编码	010101001001	项目名称	平整场地			计量单位	m ²	工程量	228.4				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地 (厚300mm以内)推土 机75kW以内	1000m ²	0.001	88.14		446.11	106.80	53.43	0.09		0.45	0.11	0.08
综合人工工日		小计				0.09		0.45	0.11	0.08			
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						0.7							

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：
大型土石方

第5页 共6页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				
项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m ³	工程量	1487.89				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-235	反铲挖掘机 (斗容量1.0m ³)装车 三类土	1000m ³	0.001	445.13		5638.08	1216.64	608.32	0.45		5.64	1.22	0.61
综合人工工日		小计						0.45		5.64	1.22	0.61	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				
项目编码	040103001001	项目名称	回填方			计量单位	m ³	工程量	581.11				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土方实 槽、坑	100m ³	0.01	1023.79		137.97	232.30	116.18	10.24		1.38	2.32	1.16
综合人工工日		小计						10.24		1.38	2.32	1.16	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				
项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置			计量单位	m ³	工程量	906.78				

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：
大型土石方

第6页 共6页

清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机 (斗容量1.0m ³)装车 三类土	1000m ³	0.001	445.13		5638.08	1216.64	608.32	0.45		5.64	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽 车(8t以内)运距5km以 内	1000m ³	0.001		47.4	11679.4 1	2335.88	1167.94		0.05	11.68	2.34	1.17
综合人工工日				小计					0.45	0.05	17.32	3.56	1.78
0.0048工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								23.16					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)				
	水			m ³	0.012	3.96	0.05						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	0.05	-					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型
土石方 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	3341.06			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2768.83			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	572.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人 (造价人员)：

复核人 (造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型
土石方 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	暂歇工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					3341.06			

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型
标段：土石方

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7287.25		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		7287.25		

计日工表

工程名称：**丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-大型** 标段：
土石方

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
		人工小计					
二	材料						
		材料小计					
三	施工机械						
		机械小计					
四、企业管理费和利润							
总 计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道 标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
管网工程									
1	040501003014	钢管	1、部位：开挖管段 2、管道材料名称：钢管 3、管材规格：D426*9 4、埋设深度：详见图纸 5、接口方式：焊接 （焊缝外观质量等级二级，具体要求详见设计说明） 6、垫层、基础材质及厚度：120度中粗砂基础 （材料性能及参数详见施工图设计） 7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计 8、管道检测符合规范及设计要求 注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明	m	40	669.18	26767.20		
2	040501003015	钢管	1、部位：开挖管段 2、管道材料名称：钢管 3、管材规格：D108*4 4、埋设深度：详见图纸 5、接口方式：焊接 （焊缝外观质量等级二级，具体要求详见设计说明） 6、垫层、基础材质及厚度：360度中粗砂基础 （至管顶以上20cm） （材料性能及参数详见施工图设计） 7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计 8、管道检测符合规范及设计要求 注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明	m	30	284.00	8520.00		
本页小计								35287.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管网 标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	040501008001	牵引管	1、材质及规格：DN450Pe实验管（PE100级、SDR17、1.0Mpa）（管材性能符合图纸设计及规范要求） 2、接口方式：热熔接口 3、做法详见施工图设计 4、管道检验及试验要求：满足图纸及规范要求 5、各投标单位认真踏勘现场自主确定泥浆处理方式，结算时综合单价不作调整 6、综合单价应包含压密注浆等工作内容，结算时综合单价不作调整 7、综合单价包含金属示踪线等工作内容，做法详见施工图设计	m	205	808.31	165703.55	
4	040501003016	铸铁管	1、部位：开挖管段 2、管道材料名称：球墨铸铁管 3、管材规格：DN400 4、埋设深度：详见图纸 5、接口方式：橡胶圈承插连接 6、垫层、基础材质及厚度：120度中粗砂基础 注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明	m	1323	347.66	459954.18	
5	040502005003	阀门	1、种类：蝶阀 2、材质及规格：DN400（成品）	个	6	731.11	4386.66	
6	040502011002	伸缩节	1、类型：伸缩节 2、规格、压力等级：DN400（1.0Mpa、成品）	个	6	1489.88	8939.28	
7	040502005004	阀门	1、种类：磁控阀 2、材质及规格：DN150（成品）	个	2	532.34	1064.68	
本页小计							640048.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管网

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	040502001001	铸铁管管件	1、类型：球铁承插 盘泄水三通 2、规格、压力等级： 球墨铸铁、DN400* 150	个	2	895.12	1790.24		
9	040502005005	阀门	1、种类：复合排气 阀 2、材质及规格：DN1 00（成品）	个	3	369.37	1108.11		
10	040502005006	阀门	1、种类：软密封闸 阀 2、材质及规格：DN1 00（成品）	个	3	337.68	1013.04		
11	040502005007	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN1 00（成品）	个	13	337.68	4389.84		
12	040502002002	钢管管件制作、 安装	1、类型：钢制三通 2、规格、压力等级： 钢、DN400*400	个	1	896.29	896.29		
13	040502002003	钢管管件制作、 安装	1、类型：钢制三通 2、规格、压力等级： 钢、DN400*100	个	2	896.30	1792.60		
14	040502001002	铸铁管管件	1、类型：球铁承插 盘三通 2、规格、压力等级： 球墨铸铁、DN400* 100	个	3	592.68	1778.04		
15	040502011001	不锈钢波纹补偿 器	1、类型：不锈钢波 纹补偿器 2、规格、压力等级： 不锈钢、DN400	个	2	1224.53	2449.06		
16	040502001003	铸铁管管件	1、类型：球铁插盘 短管 2、规格、压力等级： 球墨铸铁、DN400	个	6	1283.96	7703.76		
17	040502001004	铸铁管管件	1、类型：球铁承盘 短管 2、规格、压力等级： 球墨铸铁、DN400	个	5	1283.96	6419.80		
18	040502008001	套管制作、安装	1、形式、材质及规 格：防水套管DN400 （成品）	个	8	1542.47	12339.76		
19	040502002006	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN1 00*90°、详见02S 403-6	个	13	779.66	10135.58		
20	040502002004	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN1 50*90°、详见02S 403-6	个	2	779.66	1559.32		
本页小计								53375.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管网

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中暂估价	
21	040502002005	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN400*45°、详见02S403-13	个	2	877.76	1755.52		
22	040502006006	法兰	1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN400	片	17	458.97	7802.49		
23	040502006007	法兰	1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN150	片	2	883.56	1767.12		
24	040502006008	法兰	1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN100	片	4	350.28	1401.12		
25	040502006009	钢制法兰盲板	1、材质、规格、结构形式：钢制法兰盲板DN400	片	1	502.19	502.19		
26	040502006010	法兰	1、材质、规格、结构形式：PE法兰根DN450	片	2	413.79	827.58		
27	040502006011	法兰	1、材质、规格、结构形式：PE法兰片DN450	片	2	557.38	1114.76		
28	010501003002	管道支墩	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、综合单价包含钢筋、模板等工作内容	m3	114.39	630.27	72096.59		
29	040504002038	阀门井	1、材料：砖砌 2、井深、尺寸：φ1800mm 3、垫层、基础、厚度、材料品种、强度；做法详见苏S01-2021-30 4、备注：各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 5、备注：井盖采用五防球墨铸铁井盖（内含防坠落装置），详见施工图设计 6、综合单价包含警示标志（成品），详见施工图设计	座	5	3761.80	18809.00		
本页小计								106076.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管线 标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价	
						综合单价	合价		
30	040504002037	排气阀井	1、材料:砖砌 2、井深、尺寸:φ1200mm 3、垫层、基础:厚度、材料品种、强度:做法详见苏S01-2021-72 4、备注:各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深,充分考虑报价风险自主确定报价 5、备注:井盖采用五防球墨铸铁井盖(内含防坠落装置),详见施工图设计 6、综合单价包含警示标志(成品),详见施工图设计	座	3	3761.80	11285.40		
31	040504002040	闸阀井	1、材料:砖砌 2、井深、尺寸:φ1200mm 3、垫层、基础:厚度、材料品种、强度:做法详见苏S01-2021-16 4、备注:各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深,充分考虑报价风险自主确定报价 5、备注:井盖采用五防球墨铸铁井盖(内含防坠落装置),详见施工图设计 6、综合单价包含警示标志(成品),详见施工图设计	座	13	3761.80	48903.40		
本页小计								60188.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管渠

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
32	040504002039	排泥窨井	1、材料：砖砌 2、井深、尺寸：Φ1000mm 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度：做法详见苏S01-2021-77 4、备注：各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 5、备注：井盖采用五防球墨铸铁井盖（内含防坠落装置），详见施工图设计 6、综合单价包含警示标志（成品），详见施工图设计	座	2	2826.45	5652.90		
33	030901011001	地上式消火栓	1、成品安装、做法详见SSF100/65-1.0	套	13	869.96	11309.48		
分部小计								911938.54	
道路工程									
34	041001001001	拆除路面	1、材质：现代道路面层及基层，包含原道路路牙路沿、人行道板等 2、厚度：原路面面层及基层厚度 3、工作内容：拆除、装车及外运 4、各投标单位根据踏勘现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价 5、综合单价应包含路面切缝等工作内容，结算时综合单价不作调整	m ²	100	12.04	1204.00		
35	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：符合规范及设计要求 2、厚度：18cm	m ²	100	31.16	3116.00		
36	040203007003	水泥道路基层修复	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：22cm 3、综合单价包含道路养护等工作内容，结算时综合单价不作调整	m ²	100	106.41	10641.00		
本页小计								31923.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管线

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
37	040203006001	沥青混凝土道路修复	1、沥青品种：4cmAC-13C细粒式沥青砼+PC-3沥青粘层+6cmAC-20C中粒式沥青砼+1cmSMA橡胶应力吸收层	m ²	160	112.81	11281.00		
38	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺	m ²	2228.8	19.53	43528.46		
分部小计								69770.46	
分部分项合计								981709.00	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4424.55	4424.55		
2	041107002002	施工排水	1、管道及检查井排水，施工单位自主踏勘现场考虑排水方案，此项费用包干使用，结算时综合单价不作调整	项	1	6912.79	6912.79		
3	041107002003	交通安全导行、便道、施工围挡防护	1、工作内容：交通安全导行、便道、防护、施工围挡等 (含生态围挡和公益广告，具体做法符合规范及业主要求) 此项费用包干使用，施工单位自行考虑各项措施，结算时综合单价不作调整	项	1	12961.47	12961.47		
单价措施合计								24298.81	
本页小计								79108.27	
合 计								1006007.81	

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第1页 共29页

项目编号	040001003014	项目名称	钢管					计量单位	m	工程量	40		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	基层 砂	10m ³	0.01312	387.06	1418.34	13.83	80.18	40.09	5.08	18.62	0.18	1.05	0.53
10-356	室外燃气管道安装 钢管(焊接) 公称直径400mm以内	10m	0.1	217.07	39.42	159.63	75.34	37.67	21.71	5.94	10.96	7.83	3.77
5-148	钢管新旧管连接(焊接) 公称直径500mm以内	处	0.10833	897.12	195.42	77.48	194.92	97.46	97.19	21.17	8.39	21.12	10.56
4-132	管道检测 适用范围电视检测 φ600以内	10m	0.1	17.77		121.91	27.94	13.97	1.78		12.19	2.79	1.4
综合人工工日		小计					126.76	45.73	36.72	32.49	16.26		
1.3793工日		未计价材料费					412.22						
清单项目综合单价							669.18						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中(粗)砂			t	0.234675	77.77	18.26						
	焊接钢管 D426*9			m	1.016	406.13	412.22						
	钢板 δ8.0~15 Q235			kg	0.038	3.08	0.12						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.4608	2.82	1.3						
	氧气			m ³	0.586791	2.45	1.44						
	乙炔气			kg	0.195366	13.34	2.61						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.5688	3.26	1.85						
	厚漆			kg	0.0002	7.41							
	帆布			kg	0.019	5.18	0.1						
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.004	4.81	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.01	4.45	0.04						
	洗衣粉			kg	0.002	5.95	0.01						
	电			kWh	0.416	0.66	0.27						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.055791	4.45	0.25						
	枋木			m ³	0.001842	1333.81	2.46						
	石棉橡胶板 δ1~6			kg	0.179724	16.43	2.96						
	带帽带垫螺栓			kg	1.964727	4.81	9.45						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 中水管道

第2页 共29页

材料费 明组	电焊条		kg	0.797764	5.13	4.09							
	砂轮片 φ200		片	0.004767	9.63	0.06							
	其他材料费					-	0.47	-					
	材料费小计					-	457.96	-					
项目编码	040501003015	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m ³	0.01408 3	387.06	1418.34	13.83	80.18	40.09	5.45	19.97	0.19	1.13	0.56
10-351	室外燃气管道安装 钢管(焊接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	139.22	19.25	44.69	36.76	18.38	13.92	1.93	4.46	3.66	1.84
4-132	管道检测 适用范围 电检检测 φ600以内	10m	0.1	17.77		121.91	27.94	13.97	1.78		12.19	2.79	1.4
5-145	钢管新旧管连接(焊接) 公称直径200mm以内	处	0.11666 7	416.83	73.04	33.08	89.98	44.99	48.63	8.52	3.86	10.5	5.25
综合人工工日				小计					69.78	30.42	20.7	15.1	9.08
0.7682工日				未计价材料费					135.96				
清单项目综合单价								284					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	中(粗)砂			t	0.251804	77.77	19.68						
	焊接钢管 D108*4			m	1.015	133.94	135.96						
	钢板 δ 3.6~4.0 Q235			kg	0.014	3.08	0.04						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.114	2.82	0.32						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.1277	3.26	0.42						
	氧气			m ³	0.26545	2.45	0.65						
	乙炔气			kg	0.088917	13.34	1.19						
	厚漆			kg	0.0002	7.41							
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.002	4.81	0.01						
	帆布			kg	0.012	5.18	0.06						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.008	4.45	0.04						
	洗衣粉			kg	0.001	5.93	0.01						
	电			kWh	0.208	0.66	0.14						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第3页 共29页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-848	压密注浆 注浆	m ³	0.15896 ₂	29.68	25.64	18.9	9.72	4.86	4.72	4.08	3	1.88	0.77
6-1125	水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN400	10m	0.1	151.58	24.81	1544.34	339.18	169.59	15.16	2.48	154.43	33.92	16.96
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	99.65	5.5	867.99	133.53	66.76	9.97	0.55	86.8	13.35	6.68
3-213	泥浆运输运距 5km以内	10m ³	0.01589 ₆	256.45		759.07	203.1	101.55	4.08		12.07	3.23	1.61
6-1131	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN300	10m	0.1	76.75	6.82	899.93	135.34	67.67	7.68	0.68	89.99	13.53	6.77
6-206	MPP管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.01	1714.86	1390.16	134.31	369.77	184.89	17.15	13.90	1.34	3.7	1.80
综合人工工日				小计					58.76	21.74	287.63	69.28	34.64
0.6413工日				未计价材料费					336.26				
清单项目综合单价								898.31					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	膨润粉煤灰			kg	10.809416	0.07	0.76						
	普通硅酸盐水泥 42.5级			t	0.012717	249.15	3.17						
	水玻璃			kg	0.208443	0.63	0.15						
	膨润土 200目			kg	15.08	1.9	28.65						
	化学药剂			kg	0.6334	2.16	1.37						
	小苏打			kg	0.4553	1.73	0.79						
	水			m ³	0.9398	3.96	3.71						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：中水管道

第4页 共29页

材料费明细	DN450PE实壁管 PE100级, SDR17, 1.0Mpa		m	1.01	302.43	306.46							
	接口加强钢筋		kg	0.3496	7.78	2.72							
	塑料焊条		kg	0.1411	22.25	3.14							
	塑料接头板材 HDPE JRS		kg	0.4369	18.53	8.1							
	其他材料费					-	-0.01	-					
	材料费小计					-	358	-					
项目编码	040501003016	项目名称	铸铁管			计量单位	m	工程量	1323				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m ³	0.015125	287.06	1418.34	13.83	80.18	40.09	5.08	18.82	0.18	1.08	0.53
6-62	球墨铸铁管安装 (胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	180.43	64.92	53.36	46.76	23.38	18.04	6.49	5.34	4.68	2.34
综合人工工日				小计					23.12	25.11	5.82	5.73	2.87
0.2525工日				未计价材料费					285.31				
清单项目综合单价								347.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	中(粗)砂			t	0.234675	77.77	18.25						
	球墨铸铁管 DN400			m	1.01	282.48	285.3						
	橡胶圈 DN400			个	0.206	29.64	6.11						
	氧气			m ³	0.0414	2.45	0.1						
	乙炔气			kg	0.0138	13.34	0.18						
	润滑油			kg	0.0151	6.67	0.1						
	其他材料费					-	0.38	-					
	材料费小计					-	310.42	-					
项目编码	040502005003	项目名称	阀门			计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-687	焊接法兰阀门安装 公称直径400mm以内	个	1	110.92	11.55	77.01	37.59	18.79	110.92	11.55	77.01	37.59	18.79

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：

第5页 共29页

综合人工日		小计				110.92	11.55	77.01	37.59	18.79			
1.211工日		未计价材料费				475.25							
清单项目综合单价						731.11							
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	蝶阀 DN400(成品)				个	1	475.25	475.25					
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6				kg	0.689403	16.75	11.55					
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	486.8	-				
项目编码	040502011002	项目名称	伸缩节			计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-554	带法兰兰式套筒伸 缩节安装 公称直径400 mm以内	个	1	379.18	572.5	93.86	94.61	47.5	379.18	572.5	93.86	94.61	47.5
综合人工日		小计				379.18	572.5	93.86	94.61	47.5			
6.14工日		未计价材料费				302.43							
清单项目综合单价						1489.98							
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	伸缩节 DN400(1.0Mpa、成品)				个	1	302.43	302.43					
	平焊法兰 1.0MPa DN400				片	2	225.78	451.56					
	精制螺母镀锌螺栓 带垫 M27×120~140				套	32.96	2.22	73.17					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	9.35	3.29	30.48					
	氧气				m ³	0.39	3.45	0.96					
	乙炔气				kg	0.13	13.34	1.73					
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6				kg	1.38	4.81	6.64					
	厚漆				kg	0.6	7.41	4.45					
	清油				kg	0.1	6.54	0.65					
	棉纱头				kg	0.15	4.81	0.72					
	机油				kg	0.1	6.67	0.67					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 中水管道

第6页 共29页

材料费 明组	铁砂布 2#		张	1.5	0.74	1.11							
	钢锯条		根	2	0.18	0.36							
	其他材料费					-							
	材料费小计					-	874.93						
项目编码	040502005004	项目名称	阀门			计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-682	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	40.85	4.68		8.17	4.09	40.85	4.68		8.17	4.09
综合人工工日				小计					40.85	4.68		8.17	4.09
0.446工日				未计价材料费					474.56				
清单项目综合单价								532.34					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	法兰阀门 DN150(成品)		个	1	474.56	474.56							
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6		kg	0.279403	16.75	4.68							
	其他材料费					-							
	材料费小计					-	479.23						
项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件			计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装 (胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	160.01	65.99	12.5	34.5	17.25	160.01	65.99	12.5	34.5	17.25
综合人工工日				小计					160.01	65.99	12.5	34.5	17.25
1.747工日				未计价材料费					604.67				
清单项目综合单价								895.12					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	球铁承插盘洒水三通 DN400*150		个	1	604.67	604.67							
	橡胶圈 DN400		个	2.06	29.64	61.06							

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：中水管道

第7页 共29页

材料费 明组	氧气	m ³	0.495	2.45	1.21									
	乙炔气	kg	0.105	13.34	2.3									
	润滑油	kg	0.179	6.67	1.19									
	其他材料费			-	-	0.33	-							
	材料费小计			-	-	670.86	-							
项目编码	040502005005	项目名称	阀门			计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-606	自动双口排气阀安装 公称直径100mm以内	个	1	41.22	4.34	6.93	9.63	4.82	41.22	4.34	6.93	9.63	4.82	
综合人工工日				小计					41.22	4.34	6.93	9.63	4.82	
0.45工日				未计价材料费					302.43					
清单项目综合单价								369.37						
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
	复合排气阀 DN100(成品)		个	1	302.45	302.45								
	电焊条		kg	0.22	5.15	1.13								
	氧气		m ³	0.04	2.45	0.1								
	乙炔气		kg	0.01	13.34	0.13								
	石棉橡胶板 δ1~6		kg	0.18	16.45	2.96								
	其他材料费				-	0.02	-							
	材料费小计				-	306.77	-							
项目编码	040502005006	项目名称	阀门			计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-660	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	32.79	2.85		6.66	3.28	32.79	2.85		6.66	3.28	
综合人工工日				小计					32.79	2.85		6.66	3.28	
0.358工日				未计价材料费					392.2					
清单项目综合单价								337.68						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：中水管道

第8页 共29页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
		软密封闸阀 DN100(成品)		个	1	292.2	292.2							
	石棉橡胶板 中压 δ 0.8~6		kg	0.17	16.75	2.85								
	其他材料费				-		-							
	材料费小计				-	295.05	-							
项目编码	040502005007	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	15						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	32.79	2.85		6.56	3.28	32.79	2.85		6.56	3.28	
综合人工工日				小计					32.79	2.85		6.56	3.28	
0.358工日				未计价材料费					292.2					
清单项目综合单价							337.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
		闸阀 DN100(成品)		个	1	292.2	292.2							
	石棉橡胶板 中压 δ 0.8~6		kg	0.17	16.75	2.85								
	其他材料费				-		-							
	材料费小计				-	295.05	-							
项目编码	040502002002	项目名称	钢管管件制作、安装		计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-432	三通安装 电弧焊 管外径 \times 壁厚 (426 \times 9以内)	个	1	183.82	59.02	61.42	49.05	24.52	183.82	59.02	61.42	49.05	24.52	
综合人工工日				小计					183.82	59.02	61.42	49.05	24.52	
2.007工日				未计价材料费					518.46					
清单项目综合单价							896.29							

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：中水管道

第9页 共29页

主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估	暂估						
				(元)	(元)	单价	合价						
材料费明细													
钢制弯头(异径管) DN100*400		个	1	518.46	518.46								
氧气		m ³	3.682958	2.45	9.04								
乙炔气		kg	1.232	13.34	16.43								
电焊条		kg	5.975	5.13	30.65								
尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.401	2.82	1.13								
棉纱线		kg	0.081	4.81	0.39								
角钢		kg	0.3	2.88	0.86								
电		kWh	0.781	0.66	0.52								
其他材料费				-		-							
材料费小计				-	577.48	-							
项目编码	040502002003	项目名称	钢管管件制作、安装		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-432	三通安装 电焊焊管 管外径×壁厚 (426×9以内)	个	1	183.82	59.03	61.42	49.05	24.52	183.82	59.03	61.42	49.05	24.52
综合人工工日		小计						183.82	59.03	61.42	49.05	24.52	
3.007工日		未计价材料费						518.46					
清单项目综合单价				896.3									
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估	暂估						
				(元)	(元)	单价	合价						
材料费明细													
钢制弯头(异径管) DN100*400		个	1	518.46	518.46								
氧气		m ³	3.692	2.45	9.05								
乙炔气		kg	1.232	13.34	16.43								
电焊条		kg	5.975	5.13	30.65								
尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.401	2.82	1.13								
棉纱线		kg	0.081	4.81	0.39								
角钢		kg	0.3	2.88	0.86								

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：中水管道

第10页 共29页

材料费明细	电	kW·h	0.781	0.66	0.52										
	其他材料费										-	-	-	-	
	材料费小计										-	577.49	-	-	-
项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件			计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
S-291	铸铁管安装 (胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	160.01	65.99	12.5	34.5	17.25	160.01	65.99	12.5	34.5	17.25		
综合人工工日				小计					160.01	65.99	12.5	34.5	17.25		
1.747工日				未计价材料费					302.43						
清单项目综合单价								592.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	球铁承插盘三磨 DN400*100			个	1	302.43	302.43								
	橡胶圈 DN400			个	2.06	29.64	61.06								
	氧气			m ³	0.496	2.45	1.21								
	乙炔气			kg	0.165	13.34	2.2								
	润滑油			kg	0.179	6.67	1.19								
	其他材料费					-	0.33	-							
	材料费小计					-	308.42	-							
项目编码	040502011001	项目名称	不锈钢波紋补偿器			计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
T-863	焊接法兰式波紋补偿器安装 公称直径400mm以内	个	1	265.43	46.75	56.91	64.47	32.23	265.43	46.75	56.91	64.47	32.23		
综合人工工日				小计					265.43	46.75	56.91	64.47	32.23		
2.938工日				未计价材料费					758.74						
清单项目综合单价								1224.53							

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：

第11页 共29页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		不锈钢波状补偿器 不锈钢, DN400	个	1	691.28	691.28							
	平焊法兰	片	2	33.73	67.46								
	电焊条	kg	4.813	5.13	24.69								
	氧气	m ³	0.429	2.45	1.05								
	乙炔气	kg	0.145	13.34	1.91								
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.794	2.82	2.24								
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg	1.38	4.81	6.64								
	清油	kg	0.12	6.54	0.78								
	铅油	kg	0.6	12.6	7.56								
	机油 5~7#	kg	0.1	9.26	0.93								
	帆布	kg	0.12	5.18	0.62								
	电	kWh	0.497	0.66	0.33								
	其他材料费				-	-	-	-					
	材料费小计				-	805.49	-	-					
项目编码	040502001003	项目名称	铸铁管管件		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
0-291	铸铁管件安装 (胶圈接口) 公称直径 400mm以内	个	1	160.01	65.99	12.5	34.5	17.25	160.01	65.99	12.5	34.5	17.25
综合人工工日		小计							160.01	65.99	12.5	34.5	17.25
1.747工日		未计价材料费							993.71				
清单项目综合单价									1283.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		球铁插盘短管 DN400	个	1	993.71	993.71							
		橡胶圈 DN400	个	2.06	29.64	61.06							
		氧气	m ³	0.495	2.45	1.21							
	乙炔气	kg	0.165	13.34	2.2								

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：中水管道

第12页 共29页

材料费 明细	润滑油		kg	0.179	6.67	1.19							
	其他材料费					-	0.33	-					
	材料费小计						-	1059.7	-				
项目编号	040502001004	项目名称	铸铁管管件			计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管安装 (胶圈接口) 公称直径 400mm以内	个	1	160.01	65.99	12.5	34.5	17.25	160.01	65.99	12.5	34.5	17.25
综合人工工日				小计					160.01	65.99	12.5	34.5	17.25
1.747工日				未计价材料费					993.71				
清单项目综合单价								1283.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	球铁承盘接管 DN400			个	1	993.71	993.71						
	橡胶圈 DN400			个	2.06	29.64	61.06						
	氧气			m ³	0.496	2.45	1.21						
	乙炔气			kg	0.165	13.34	2.2						
	润滑油			kg	0.179	6.67	1.19						
	其他材料费						-	0.33	-				
	材料费小计						-	1059.7	-				
项目编号	040502008001	项目名称	套管制作、安装			计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-292B	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 400	个	1	350.79	579.29	117.33	93.62	46.81	350.79	579.29	117.33	93.62	46.81
8-294D	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 400	个	1	56.79	2.12		11.36	5.68	56.79	2.12		11.36	5.68
综合人工工日				小计					407.58	581.41	117.33	104.98	52.49
4.45工日				未计价材料费					278.66				
清单项目综合单价								1542.47					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 中水管道

第13页 共29页

主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估	暂估						
				(元)	(元)	单价	合价						
				(元)	(元)	(元)	(元)						
材料费明细	焊接钢管 公称直径100mm以内		kg	40.33	6.91	278.68							
	钢板 δ 15~30 Q235		kg	99.39	3.08	306.12							
	橡皮 φ 20mm		只	2	0.41	0.82							
	双头带母螺栓		kg	4.8	5.65	27.12							
	电焊条 J422 φ 3.2		kg	11.6	3.26	37.82							
	氧气		m ³	6.55	2.45	16.05							
	乙炔气		kg	2.18	13.34	29.08							
	橡胶石棉盘根 编制φ6~25 250℃		kg	0.54	12.11	6.54							
	焦炭		kg	100	1.1	110							
	木柴		kg	12	0.81	9.72							
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3		片	0.401	2.82	1.13							
	黄油(钙基脂)		kg	0.2	8.95	1.79							
	机油 6~7#		kg	0.1	9.26	0.93							
	其他材料费				-	12.89	-						
	材料费小计				-	800.09	-						
项目编码	040502002006	项目名称	钢管管件制作、安装		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-282	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚 (219×6以内)	个	1	87.83	27.1	26.78	22.72	11.36	87.83	27.1	26.78	22.72	11.36
综合人工工日		小计							87.83	27.1	26.78	22.72	11.36
0.959工日		未计价材料费							604.87				
清单项目综合单价								779.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估	暂估					
					(元)	(元)	单价	合价					
					(元)	(元)	(元)	(元)					
	钢板卷管 DN100×90°		个	1	604.87	604.87							
氧气		m ³	2.429	2.45	5.96								
乙炔气		kg	0.811	13.34	10.82								

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：中水管道

第14页 共29页

材料费 明组	电焊机	kg	1.653	5.13	8.48								
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.103	3.82	0.43								
	棉纱线	kg	0.042	4.81	0.2								
	角钢	kg	0.5	2.88	0.86								
	电	kWh	0.35	0.66	0.23								
	其他材料费				-	0.13	-						
	材料费小计				-	631.97	-						
项目编码	040502002004	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-282	焊接弯头制作(90°) 管外径 \times 壁厚 (219 \times 6以内)	个	1	87.83	27.1	25.78	22.72	11.36	87.83	27.1	25.78	22.72	11.36
综合人工工日				小 计					87.83	27.1	25.78	22.72	11.36
0.969工日				未计价材料费					604.67				
清单项目综合单价								779.66					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号		单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	钢板卷管 DN150*90°		个	1	604.67	604.67							
	氧气		m ³	2.429	2.45	5.96							
	乙炔气		kg	0.811	13.34	10.82							
	电焊机		kg	1.653	5.13	8.48							
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$		片	0.103	3.82	0.43							
	棉纱线		kg	0.042	4.81	0.2							
	角钢		kg	0.5	2.88	0.86							
	电		kWh	0.35	0.66	0.23							
	其他材料费				-	0.13	-						
	材料费小计				-	631.97	-						
项目编码	040502002005	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	2				

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：中水管道

第15页 共29页

清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-243	焊接弯头制作 (45°、60°) 管外径×壁厚 (426×9以内)	个	1	133.54	46.04	40.96	34.9	17.45	133.54	46.04	40.96	34.9	17.45	
综合人工工日				小计					133.54	46.04	40.96	34.9	17.45	
1.459工日				未计价材料费					604.87					
清单项目综合单价								877.76						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢板卷管(45°弯头用) DN400×45°				个	1	604.87	604.87						
	氧气				m ³	3.399	2.45	8.33						
	乙炔气				kg	1.133	13.34	15.11						
	电焊条				kg	3.984	5.13	20.44						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.267	2.82	0.75						
	棉纱线				kg	0.054	4.81	0.26						
	角钢				kg	0.2	2.88	0.58						
	电				kWh	0.52	0.66	0.34						
	其他材料费						-	0.23	-					
材料费小计						-	650.91	-						
项目编码	040502006005	项目名称	法兰				计量单位	片	工程量	17				
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-630	法兰安装 对焊法兰 公称直径400mm以内	副	1	210.11	49.84	44.79	50.98	25.49	210.11	49.84	44.79	50.98	25.49	
综合人工工日				小计					210.11	49.84	44.79	50.98	25.49	
2.294工日				未计价材料费					77.76					
清单项目综合单价								458.97						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	对焊法兰 钢制法兰DN400				片	2	38.88	77.76						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：
中水管道

第16页 共29页

材 料 费 明 细	氧气	m ³	1.644	2.45	4.03									
	乙炔气	kg	0.548	13.34	7.31									
	电焊条	kg	4.002	5.13	20.63									
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.267	2.82	0.75									
	棉纱线	kg	0.054	4.81	0.26									
	角钢	kg	0.2	2.88	0.58									
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6	kg	0.69	16.75	11.56									
	铅油	kg	0.3	12.6	3.78									
	清油	kg	0.06	6.54	0.39									
	帆布	kg	0.06	5.18	0.31									
	电	kW·h	0.52	0.66	0.34									
其他材料费				-	-									
材料费小计				-	127.6	-								
项目编码	040502006007	项目名称	法兰		计量单位	片	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-625	法兰安装 对焊法兰 公称直径150mm以内	片	1	72.63	14.11	21.36	18.8	9.4	72.63	14.11	21.36	18.8	9.4	
综合人工工日		小计							72.63	14.11	21.36	18.8	9.4	
0.793工日		未计价材料费							747.26					
清单项目综合单价								883.66						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	对焊法兰 钢制法兰DN150			片	2	373.63	747.26							
	氧气			m ³	0.326	2.45	1.36							
	乙炔气			kg	0.148	13.34	1.97							
	电焊条			kg	0.683	5.13	3.5							
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.067	2.82	0.19							
	棉纱线			kg	0.023	4.81	0.11							
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6			kg	0.28	16.75	4.69							

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 中水管道

第17页 共29页

材料费明细	汽油	kg	0.14	12.6	1.76										
	清油	kg	0.03	6.54	0.2										
	帆布	kg	0.03	5.18	0.16										
	电	kWh	0.26	0.66	0.17										
	其他材料费				-		-								
	材料费小计				-	761.37	-								
项目编码	040502006008	项目名称	法兰		计量单位	片	工程量	4							
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-623	法兰安装 对焊法兰 公称直径100mm以内	副	1	47.08	8.38	13.38	12.09	6.05	47.08	8.38	13.38	12.09	6.05		
综合人工工日			小计					47.08	8.38	13.38	12.09	6.05			
0.514工日			未计价材料费					263.3							
清单项目综合单价							350.28								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)							
	对焊法兰 钢制法兰DN100		片	2	131.65	263.3									
	氧气		m ³	0.274	2.45	0.67									
	乙炔气		kg	0.091	13.34	1.21									
	电焊条		kg	0.328	5.13	1.68									
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.04	2.82	0.11									
	棉纱线		kg	0.014	4.81	0.07									
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6		kg	0.17	16.75	2.85									
	汽油		kg	0.11	12.6	1.39									
	清油		kg	0.02	6.54	0.13									
	帆布		kg	0.03	5.18	0.16									
	电		kWh	0.103	0.66	0.11									
	其他材料费				-		-								
	材料费小计				-	271.68	-								
项目编码	040502006009	项目名称	钢制法兰盲板		计量单位	片	工程量	1							

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：

第18页 共29页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-630	法兰安装 对焊法兰 公称直径400mm以内	副	1	210.11	49.84	44.79	50.98	25.49	210.11	49.84	44.79	50.98	25.49	
综合人工工日				小计					210.11	49.84	44.79	50.98	25.49	
2.294工日				未计价材料费					120.98					
清单项目综合单价								502.19						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	对焊法兰 钢制法兰盲板DN400				片	2	60.49	120.98						
	氧气				m ³	1.644	2.45	4.03						
	乙炔气				kg	0.548	13.34	7.31						
	电焊条				kg	4.002	5.13	20.63						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.267	2.82	0.75						
	棉纱线				kg	0.054	4.81	0.26						
	角钢				kg	0.2	2.88	0.58						
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6				kg	0.69	16.75	11.56						
	机油				kg	0.3	12.6	3.78						
	清油				kg	0.06	6.54	0.39						
	帆布				kg	0.06	5.18	0.31						
	电				kWh	0.52	0.66	0.34						
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	170.82	-					
项目编码	040502006010	项目名称	法兰					计量单位	片	工程量	2			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-603	法兰安装 平焊安装 公称直径450mm以内	副	1	157.9	54.3	58.82	43.34	21.67	157.9	54.3	58.82	43.34	21.67	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：中水管道

第19页 共29页

综合人工日		小计			167.9	54.3	68.82	43.34	21.67					
1.724工日		未计价材料费			77.76									
清单项目综合单价					413.79									
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	平焊法兰 PE法兰 DN150				片	2	38.88	77.76						
	氧气				m ³	0.786	2.45	1.93						
	乙炔气				kg	0.260	13.34	3.5						
	电焊条				kg	5.525	5.13	28.34						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.403	2.82	1.14						
	角钢				kg	0.2	2.88	0.58						
	棉纱线				kg	0.06	4.81	0.29						
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6				kg	0.81	16.75	13.57						
	机油				kg	0.3	12.6	3.78						
	清油				kg	0.06	6.34	0.39						
	帆布				kg	0.06	5.18	0.31						
	电				kWh	0.71	0.66	0.47						
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	132.06	-					
项目编码	040502006011	项目名称	法兰			计量单位	片	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单位					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-631	法兰安装 对焊法兰 公称直径450mm以内	片	1	239.69	56.45	62.58	58.45	29.23	239.69	56.45	62.58	58.45	29.23	
综合人工日		小计			239.69					56.45	62.58	58.45	29.23	
2.617工日		未计价材料费			120.98									
清单项目综合单价					567.28									
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	对焊法兰 PE法兰 DN150				片	2	60.49	120.98						
	氧气				m ³	1.772	2.45	4.34						

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：中水管道

第20页 共29页

材料费明细	乙炔气	kg	0.591	13.34	7.88								
	电焊条	kg	4.684	5.13	24.03								
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.315	2.82	0.89								
	棉纱线	kg	0.06	4.81	0.29								
	角钢	kg	0.2	2.88	0.58								
	石棉橡胶板 中压 $\delta 0.8 \sim 6$	kg	0.81	16.75	13.57								
	铅油	kg	0.3	12.6	3.78								
	清油	kg	0.06	6.54	0.39								
	帆布	kg	0.06	5.18	0.31								
	电	kWh	0.596	0.66	0.39								
	其他材料费				-								
材料费小计				-	177.43	-							
项目编码	010801003002	项目名称	管道支墩			计量单位	m ³	工程量	114.39				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-201	C20钢筋混凝土基础	m ³	1	152.96	384.16	36.36	37.86	18.93	152.96	384.16	36.36	37.86	18.93
综合人工工日		小计							152.96	384.16	36.36	37.86	18.93
1.67工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								630.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	组合钢模板		kg	0.98	3.15	3.09							
	模板木材		m ³	0.008	1483.44	7.42							
	钢筋 $\phi 10$ 以内		t	0.04	2782.9	111.32							
	圆钉		kg	0.1	6.29	0.63							
	镀锌铁丝 8~12#		kg	0.13	4.45	0.58							
	镀锌铁丝 18~22#		kg	0.18	6.14	1.11							
	电焊条		kg	0.07	5.13	0.36							
	复合硅酸盐水泥 32.5级		t	0.373	199.32	74.35							
	中(粗)砂		t	0.6	77.77	46.66							

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 中水管道

第21页 共29页

材料费 明组	碎石 40	t	1.29	97.64	126.96								
	零星卡具	kg	0.08	3.22	0.26								
	钢支撑	kg	0.39	3.15	1.23								
	其他材料费			-	11.19	-							
	材料费小计			-	384.16	-							
项目编码	040504002038	项目名称	阀门井		计量单位	座	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-729	M10砖砌圆形污水检查井(省标) 井径1250 适用管径600~800 井深3m	座	1	1247.27	1809.63	80.38	266.53	132.77	1247.27	1809.63	80.38	266.53	132.77
综合人工工日			小计					1247.27	1809.63	80.38	266.53	132.77	
13.616工日			未计价材料费					226.22					
清单项目综合单价									5761.8				
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	预制混凝土盖板 C20		m ²	0.212	604.87	128.23							
	预制混凝土盖板 C25		m ²	0.162	604.87	97.99							
	碎石 40		t	0.577	97.64	56.34							
	机砖		百块	17.15	38.88	666.79							
	铸铁井盖井座		套	1	320.11	320.11							
	铸铁雨篦		kg	28.082	3.22	90.42							
	沥青漆		kg	1.527	1.68	2.57							
	草袋子		只	2.863	0.74	2.12							
	水		m ³	2.30299	3.95	9.1							
	电		kWh	0.42	0.66	0.28							
	复合硅酸盐水泥 32.5级		kg	1039.779	0.2	207.96							
	中(粗)砂		t	3.33354	77.77	259.25							
	卵石 5~16		t	0.480372	119.39	58.86							

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：
中水管道

第22页 共29页

材料费 明组	碎石 5~40		t	0.880957	119.59	105.35							
	其他材料费				-	35.48	-						
	材料费小计				-	2035.85	-						
项目编号	040504002032	项目名称	排气阀井		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-729	M10砖砌圆形污水检查井(省标)井径1250适用管径600~800井深3m	座	1	1247.27	1809.63	80.38	255.53	132.77	1247.27	1809.63	80.38	255.53	132.77
综合人工工日				小计					1247.27	1809.63	80.38	255.53	132.77
13.618工日				未计价材料费					226.22				
清单项目综合单价								3761.8					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	预制混凝土盖板 C20			m ²	0.212	604.87	128.23						
	预制混凝土盖板 C25			m ²	0.162	604.87	97.99						
	碎石 40			t	0.577	97.64	56.34						
	机砖			百块	17.15	38.88	666.79						
	铸铁井盖井座			套	1	320.11	320.11						
	铸铁爬梯			kg	28.082	3.22	90.42						
	沥青漆			kg	1.527	1.68	2.57						
	草袋子			只	2.863	0.74	2.12						
	水			m ³	2.30299	3.96	9.1						
	电			kW·h	0.42	0.66	0.28						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	1039.779	0.2	207.96						
	中(粗)砂			t	3.333554	77.77	259.25						
	碎石 5~16			t	0.450372	119.59	53.86						
	碎石 5~40			t	0.880957	119.59	105.35						
	其他材料费				-	-	35.48	-					
	材料费小计				-	-	2035.85	-					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 中水管道

第23页 共29页

项目编号	0400040002040	项目名称	闸阀井	计量单位	座	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-729	M10砖砌圆形污水检查井(省标) 井径1250 适用管径600~800 井深3m	座	1	1247.27	1809.63	80.38	266.53	132.77	1247.27	1809.63	80.38	266.53	132.77
综合人工工日		小计						1247.27	1809.63	80.38	266.53	132.77	
13.618工日		未计价材料费						226.22					
清单项目综合单价													
								3764.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预制混凝土盖板 C20			m ²	0.212	604.87	128.23						
	预制混凝土盖板 C25			m ²	0.162	604.87	97.99						
	碎石 40			t	0.577	97.64	56.34						
	机砖			百块	17.15	38.88	666.79						
	铸铁井盖井座			套	1	320.11	320.11						
	铸铁爬梯			kg	28.082	3.22	90.42						
	沥青漆			kg	1.827	1.68	2.97						
	草袋子			只	2.863	0.74	2.12						
	水			m ³	2.30299	3.96	9.1						
	电			kWh	0.42	0.66	0.28						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	1039.779	0.2	207.96						
	中(粗)砂			t	3.33354	77.77	259.25						
	碎石 5~16			t	0.450322	119.59	53.86						
	碎石 5~40			t	0.880657	119.59	105.35						
	其他材料费						-	35.48	-				
	材料费小计						-	2035.85	-				
	项目编号	0400040002039	项目名称	排泥混井	计量单位	座	工程量	2					

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：
中水管道

第24页 共29页

清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-728	M10砖砌圆形污水检查井(省标) 井径1000 适用管径200~600 井深3m	座	1	942.64	1432.79	54.03	199.33	99.67	942.64	1432.79	54.03	199.33	99.67	
综合人工工日				小计					942.64	1432.79	54.03	199.33	99.67	
10.292工日				未计价材料费					97.99					
清单项目综合单价								2826.46						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	预制混凝土盖板 C25			m ³	0.162	604.87	97.99							
	碎石 40			t	0.438	97.64	42.77							
	机砖			百块	13.83	38.88	537.71							
	沥青漆			kg	1.327	1.68	2.23							
	草袋子			只	1.238	0.74	0.92							
	水			m ³	1.43696	3.95	5.68							
	电			kWh	0.224	0.66	0.15							
	铸铁井盖井座			套	1	320.11	320.11							
	铸铁爬梯			kg	22.652	3.22	72.94							
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	721.703	0.2	144.34							
	中(粗)砂			t	2.478512	77.77	192.75							
	碎石 5~16			t	0.190512	119.59	22.78							
	碎石 5~40			t	0.520982	119.59	62.3							
	其他材料费						-	28.11	-					
	材料费小计						-	1530.78	-					
	项目编码	030901011001	项目名称	地上式消火栓					计量单位	套	工程量	13		
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-63	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	65.94	6.2	0.27	13.24	6.62	65.94	6.2	0.27	13.24	6.62	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：
中水管道

第25页 共29页

综合人工工日		小计			66.94	6.2	0.27	13.24	6.62				
0.72工日		未计价材料费			777.69								
清单项目综合单价					869.96								
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	地上式消火栓				套	1	777.69	777.69					
	棉纱头				kg	0.1	4.81	0.48					
	木方材				m3	0.003	1333.81	4					
	砂轮片 φ400				片	0.038	10.01	0.38					
	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.68	0.26	0.44					
	水泥 32.5级				kg	1.43	0.21	0.3					
	其他材料费						-	0.6	-				
	材料费小计						-	783.89	-				
项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-597	拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm内	100m2	0.01	775.31	2.81	148.64	184.83	92.42	7.75	0.03	1.49	1.85	0.92
综合人工工日		小计			7.75	0.03	1.49	1.85	0.92				
0.0847工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					12.04								
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	合金钢钻头 一字型				根	0.002	5.93	0.01					
	六角空心钢				kg	0.0032	3.3	0.01					
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0004	14.08	0.01					
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	0.03	-					
项目编码	040202011001	项目名称	碎石垫层		计量单位	m2	工程量	100					

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：
中水管道

第26页 共29页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m ²	0.018	598.06	953.22		119.82	59.81	10.77	17.16		2.15	1.08
综合人工工日		小计						10.77	17.16		2.15	1.08	
0.1175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.16					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	碎石 50~80			t	0.2754	46.17	12.72						
	碎石 25~40			t	0.06786	65.47	4.44						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	17.16	-					
项目编码	040203007003	项目名称	水浇道路基层修复					计量单位	m ²	工程量	100		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-346	水泥混凝土路面养生草袋养生	100m ²	0.01	85.36	87.56		17.07	8.54	0.86	0.88		0.17	0.09
2-328	C30水泥混凝土路面厚度22cm	100m ²	0.01	2689.36	6721.84	172.73	572.42	286.21	26.89	67.22	1.73	5.72	2.86
综合人工工日		小计						27.74	68.1	1.73	5.89	2.95	
0.3029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								106.41					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	草袋子			只	0.43	0.74	0.32						
	水			m ³	0.444392	3.96	1.76						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	103.224	0.2	20.64						
	中(粗)砂			t	0.138455	77.77	10.77						
	碎石 5~40			t	0.286689	119.59	34.27						
	其他材料费					-	0.34	-					
材料费小计					-	68.1	-						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:
中水管道

第27页 共29页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土道路修复			计量单位	m2	工程量	100					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度0cm	100m2	0.01	197.38	5629.19	186.32	76.74	38.37	1.97	56.29	1.86	0.77	0.38	
SFB-17	SMA沥青 工厂热拌加工 细粒式沥青混凝土	t	0.0241	37.55	308.65	11.17	9.74	4.87	0.9	1.44	0.27	0.23	0.12	
2-309+ [2- 310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	214.51	3689.32	232.86	87.47	43.74	2.15	36.89	2.23	0.87	0.44	
综合人工工日				小计					5.02	100.62	4.36	1.87	0.94	
0.0549工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								112.61						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	中粒式沥青混凝土			t	0.1424	388.84	55.37							
	煤			t	0.00054	815.1	0.28							
	木柴			kg	0.054	0.81	0.04							
	柴油			t	0.00011	7534.94	0.83							
	60#-100#(改性)石油沥青			t	0.001422	2503.12	3.56							
	矿粉			t	0.002362	88.92	0.21							
	中砂			t	0.004627	75.25	0.35							
	青碎石2-10cm(玄)			t	0.01154	72.47	0.84							
	石粉(玄)			t	0.004627	72.47	0.34							
	煤			t	0.000675	288.99	0.2							
	电			kw.h	0.08435	0.51	0.04							
	水			m3	0.00964	2.35	0.02							
	柴油			kg	0.1928	7.53	1.45							
	木质素纤维			t	0.000072	6928.06	0.43							
	细(粒)粒沥青混凝土			t	0.0931	388.84	36.2							
	其他材料费						-	0.46	-					
	材料费小计						-	100.62	-					
项目编码	050102012002	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2	工程量	2226.6					

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：
中水管道

第28页 共29页

清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-210	铺种草皮铺铺	10m ²	0.1	66.75	1.72		13.35	6.68	6.68	0.17		1.34	0.67		
综合人工工日		小计						6.68	0.17		1.34	0.67			
0.075工日		未计价材料费						10.67							
清单项目综合单价								19.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	果岭草				m ²	1.02	10.37	10.58							
	基肥				kg	0.02	4.75	0.1							
	水				m ³	0.05	3.44	0.17							
	其他材料费						-	-0.01	-						
	材料费小计						-	10.64	-						
项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
25-1	履带式挖掘机1m ³ 以内 场外运输履带式单 斗挖掘机(浓区)斗容 量1m ³	次	1	1099.08	993.26	2332.21			1099.08	993.26	2332.21				
综合人工工日		小计						1099.08	993.26	2332.21					
12工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4424.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	木枕				m ³	0.08	926.26	74.1							
	镀锌铁丝 8#				kg	5	5.37	26.85							
	草袋子				只	10	0.74	7.4							
	其他材料费						-	884.91	-						
	材料费小计						-	993.26	-						
项目编码	041107002002	项目名称	施工排水				计量单位	项	工程量	1					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：
中水管道

第29页 共29页

清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	施工排水	项	1	6912.79						6912.79			
	综合人工工日			小计						6912.79			
	0工日			未计价材料费									
清单项目综合单价									6912.79				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	施工排水			项	1	6912.79	6912.79						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	6912.79	-					
项目编码	041107002003	项目名称	交通安全导行、便道、施工围挡防护					计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	交通安全导行、便道、施工围挡防护	项	1	12961.47						12961.47			
	综合人工工日			小计						12961.47			
	0工日			未计价材料费									
清单项目综合单价									12961.47				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	交通安全导行、便道、施工围挡防护			项	1	12961.47	12961.47						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	12961.47	-					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管网 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	18208.74			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	15096.12			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	3118.62			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人 (造价人员)：

复核人 (造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管线

标段： 第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	暂歇工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					18208.74			

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管道
标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	施工机械						
	机械小计						
四、企业管理费和利润							
总 计							

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管网

标段：第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	Φ16以内	t	4.5756	2782.90	12733.44	
2	01150211	六角空心钢		kg	0.32	3.30	1.06	
3	01210101	角钢		kg	10.2	2.88	29.38	
4	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	0.42	3.08	1.29	
5	01290143	钢板	δ 8.0~15 Q235	kg	1.52	3.08	4.68	
6	01290157	钢板	δ 15~30 Q235	kg	795.12	3.08	2448.97	
7	01672501	接口加强钢筋		kg	71.6475	7.78	557.42	
8	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	8.5	4.81	40.89	
9	02010506~1	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	2.76	4.81	13.28	
10	02010510	石棉橡胶板	中压 δ 0.8~6	kg	24.32	16.75	407.36	
11	02010515	石棉橡胶板	δ 1~6	kg	8.635265	16.43	141.88	
12	02050114	橡胶圈	DW400	个	305.498	29.64	9054.96	
13	02070103	橡皮	Φ 20mm	只	16	0.41	6.56	
14	02110924	塑料接头板材	HDPE JR3	kg	89.5645	18.53	1659.63	
15	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	21.84	0.26	5.68	
16	02270131	帆布		kg	2.96	5.18	14.81	
17	02330105	草袋子		只	115.599	0.74	85.54	
18	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120~140	套	197.76	2.22	439.03	
19	03053131	双头带母螺栓		kg	38.4	5.65	216.96	
20	03055505	带帽带垫螺栓		kg	81.079859	4.81	389.99	
21	03210209	砂轮片	Φ 200	片	0.205937	9.63	1.98	
22	03210211	砂轮片	Φ 400	片	0.494	10.01	4.94	
23	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	37.216	2.82	104.95	
24	03270104	铁砂布	2#	张	9	0.74	6.66	
25	03410205	电焊条		kg	197.783541	5.13	1014.63	
26	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	175.483	3.26	572.07	
27	03411100	塑料焊条		kg	28.9255	22.23	643.01	
28	03515100	圆钉		kg	11.439	6.29	71.95	
29	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	5	5.37	26.85	
30	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	17.748108	4.45	78.98	
31	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.64	4.45	2.85	
32	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	20.5902	6.14	126.42	
33	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.2	5.93	1.19	
34	03652422	钢锯条		根	12	0.18	2.16	
35	04010141	普通硅酸盐水泥	42.5级	t	2.606984	249.15	649.53	
36	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	42.66747	199.32	8504.48	
37	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	33601.165	0.20	6720.23	
38	04010611~1	水泥	32.5级	kg	18.59	0.21	3.90	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管网

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04030107	中(粗)砂		t	484.85791	77.77	37707.40	
40	04050203	碎石	5~16	t	9.838836	119.59	1176.63	
41	04050207	碎石	5~40	t	45.197941	119.59	5763.99	
42	04050211	碎石	25~40	t	6.786	65.47	444.28	
43	04050212	碎石	50~80	t	27.54	46.17	1271.52	
44	04050217	碎石	40	t	160.5561	97.64	15676.70	
45	04090313~1	膨润土	200目	kg	3091.4	1.90	5873.66	
46	04090902	磨细粉煤灰		kg	2215.9364	0.07	155.12	
47	04130101	机砖		百块	387.81	38.88	15078.05	
48	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	4.452	604.87	2692.88	
49	04291302	预制混凝土盖板	C25	m3	3.726	604.87	2253.75	
50	05030100	枋木		m3	0.101282	1333.81	135.09	
51	05030100~1	木方材		m3	0.039	1333.81	52.02	
52	05250501	木柴		kg	101.4	0.81	82.13	
53	101022	中砂		t	0.46272	75.55	34.96	
54	11030703	沥青漆		kg	34.721	1.68	58.33	
55	11112524	厚漆		kg	3.614	7.41	26.79	
56	11112525	铅油		kg	8.52	12.60	107.35	
57	12010301	柴油		t	0.011	7504.94	82.89	
58	12050303	润滑油		kg	22.8413	6.67	152.35	
59	12050311	机油		kg	0.6	6.67	4.00	
60	12050313	机油	5~7#	kg	0.2	9.26	1.85	
61	12050313~1	机油	6~7#	kg	0.8	9.26	7.41	
62	12060317	清油		kg	2.3	6.54	15.04	
63	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.6	5.93	9.49	
64	12300385	小苏打		kg	93.3365	1.73	161.47	
65	12331337	洗衣粉		kg	0.11	5.93	0.65	
66	12370305	氧气		m3	238.970032	2.45	585.48	
67	12370335	乙炔气		kg	79.585506	13.34	1061.67	
68	12413532	水玻璃		kg	48.88095	0.63	30.79	
69	14010304~11	焊接钢管	公称直径400mm以内	kg	322.64	6.91	2229.44	
70	14010341~1~1	焊接钢管	D108*4	m	30.45	133.94	4078.47	
71	14010356~1	焊接钢管	D426*9	m	40.6	406.13	16488.88	
72	14011305~1	钢板卷管	DN100*90°	个	13	604.87	7863.31	
73	14011305~2	钢板卷管	DN150*90°	个	2	604.87	1209.74	
74	14011311~1	钢板卷管(45°弯头用)	DN400*45°	个	2	604.87	1209.74	
75	14091303~1	球墨铸铁管	DN400	m	1336.23	282.48	377458.25	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-中水管网

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	14313511~1	DN450PE实验管	PE100级、SDR17、1.0Mpa	m	207.05	302.43	62618.13	
77	15054501~1	球铁承插盘三通	DN400*150	个	2	604.87	1209.74	
78	15054501~2	球铁承插盘三通	DN400*100	个	3	302.43	907.29	
79	15054501~3	球铁插盘短管	DN400	个	6	993.71	5962.26	
80	15054501~4	球铁承盘短管	DN400	个	5	993.71	4968.55	
81	15150502-9~1	伸缩节	DN400 (1.0Mpa、成品)	个	6	302.43	1814.58	
82	15271321~1	钢制弯头(异径管)	DN400*400	个	1	518.46	518.46	
83	15271321~2	钢制弯头(异径管)	DN400*100	个	2	518.46	1036.92	
84	15410104~1	不锈钢波纹管补偿器	不锈钢、DN400	个	2	691.28	1382.56	
85	16150521~1	复合排气阀	DN100(成品)	个	3	302.43	907.29	
86	16250101~1	蝶阀	DN400(成品)	个	6	475.25	2851.50	
87	16250101~2	法兰阀门	DN150(成品)	个	2	474.55	949.10	
88	16250101~3	软密封闸阀	DN100(成品)	个	3	292.20	876.60	
89	16250101~4	闸阀	DN100(成品)	个	13	292.20	3798.60	
90	17010901	平焊法兰		片	4	33.73	134.92	
91	17010901~1	平焊法兰	PE法兰根DN450	片	4	38.88	155.52	
92	17010951	平焊法兰	1.6MPa DN400	片	12	225.78	2709.36	
93	17011101~1	对焊法兰	钢制法兰DN400	片	34	38.88	1321.92	
94	17011101~2	对焊法兰	钢制法兰DN150	片	4	373.63	1494.52	
95	17011101~3	对焊法兰	钢制法兰DN100	片	8	131.65	1053.20	
96	17011101~4	对焊法兰	钢制法兰盲板DN400	片	2	60.49	120.99	
97	17011101~5	对焊法兰	PE法兰片DN450	片	4	60.49	241.96	
98	1730008	基肥		kg	44.576	4.75	211.74	
99	19450306	高压风管	φ25-6P-20a	m	0.04	14.08	0.56	
100	20030105~1	地上式消火栓		套	13	777.69	10109.97	
101	2330008~1	果岭草		m ²	2273.376	10.37	23574.91	
102	2330450	水		m ³	111.44	3.44	383.35	
103	30410504	铸铁爬梯		kg	635.026	3.22	2044.78	
104	31011124	橡胶石棉盘根	编制φ6~25 250℃	kg	4.32	12.11	52.32	
105	31110301	棉纱头		kg	2.2	4.81	10.58	
106	31110301~1	棉纱线		kg	2.295	4.81	11.04	
107	31150101	水		m ³	288.33491	3.95	1138.92	
108	31150301	电		kW·h	54.919	0.66	36.25	
109	31150702	煤		t	0.034	815.10	27.71	
110	31150709	焦炭		kg	960	1.10	1056.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内
进出水管道

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
管网工程									
1	040501003014	钢管	1、部位：开挖管段 2、管道材料名称：钢管 3、管材规格：D426*9 4、埋设深度：详见图纸 5、接口方式：焊接 (焊缝外观质量等级二级，具体要求详见设计说明) 6、垫层、基础材质及厚度：120度中粗砂基础 (材料性能及参数详见施工图设计) 7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计 8、管道检测符合规范及设计要求 注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明	m	220	639.26	140637.20		
2	040501003015	钢管	1、部位：开挖管段 2、管道材料名称：钢管 3、管材规格：D450*9 4、埋设深度：详见图纸 5、接口方式：焊接 (焊缝外观质量等级二级，具体要求详见设计说明) 6、垫层、基础材质及厚度：120度中粗砂基础 (材料性能及参数详见施工图设计) 7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计 8、管道检测符合规范及设计要求 注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明	m	280	681.65	190862.00		
3	040502002006	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN400*60°，详见02S403-9	个	2	333.38	666.76		
4	040502002010	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN450*60°，详见02S403-9	个	2	913.28	1826.56		
本页小计								333992.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内
进出水管道

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	040502002008	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN400*45°、详见02S403-9	个	2	877.76	1755.52		
6	040502002011	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN450*45°、详见02S403-9	个	4	913.28	3653.12		
7	040502002007	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN400*90°、详见02S403-9	个	3	1003.12	3027.36		
8	040502002012	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN450*90°、详见02S403-9	个	4	1209.75	4839.00		
9	080902007001	流量计	1、规格：DN400 (成品) 2、做法详见施工图设计	个	1	1742.11	1742.11		
10	040502005007	阀门	1、种类：电动蝶阀 (配加长杆至地面上0.8m) 2、材质及规格：DN400(1.0Mpa、成品)	个	2	3020.98	6041.96		
11	040502011002	伸缩节	1、类型：伸缩节 2、规格、压力等级：DN400(1.0Mpa、成品)	个	2	1489.88	2979.76		
12	040502002009	钢管管件制作、安装	1、类型：钢制三通 2、规格、压力等级：钢，DN400*DN80、参见02S403-84	个	1	896.30	896.30		
13	040502002013	钢管管件制作、安装	1、类型：钢制三通 2、规格、压力等级：钢，DN700*DN450、参见02S403-43	个	1	740.33	740.33		
14	040502005008	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN80(1.0Mpa、成品)	个	1	376.88	376.88		
15	040502005009	阀门	1、种类：排气阀 2、材质及规格：DN80(1.0Mpa、成品)	个	1	446.67	446.67		
16	040502008001	套管制作、安装	1、形式、材质及规格：防水套管DN400(成品)	个	4	1542.47	6169.88		
17	040502008002	套管制作、安装	1、形式、材质及规格：防水套管DN450(成品)	个	2	1517.73	3035.46		
本页小计							35704.35		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内
进出水管道

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	040502006015	法兰盘	1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN400 (1.0Mpa)、详见02S403-78	个	4	362.12	1448.48		
19	040502006016	法兰盘	1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN450 (1.0Mpa)、详见02S403-78	个	2	201.75	403.50		
20	040502006013	法兰盘	1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN100 (1.0Mpa)、详见02S403-78	片	4	64.77	259.08		
21	040502006014	法兰盘	1、材质、规格、结构形式：钢制法兰DN80 (1.0Mpa)、详见02S403-78	片	3	59.60	178.80		
22	040504001050	流量计井	1、材料：钢筋混凝土 2、井深、尺寸：2.1*2.1M 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度；做法详见施工图设计 4、备注：各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 5、备注：井盖均采用镀锌钢板 6、综合单价包含模板、钢筋制作安装 7、做法：详见图纸	座	1	5344.56	5344.56		
23	040504001066	阀门井	1、材料：钢筋混凝土 2、井深、尺寸：1500*2000mm 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度；详见05S502-89 4、备注：各投标单位根据设计图纸结合现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 5、备注：井盖均采用球墨铸铁井盖 6、做法：详见图纸	座	2	4151.21	8302.42		
本页小计								15936.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内
进出水管道

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	010501003002	管道支墩	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、综合单价包含钢筋、模板等工作内容	m3	80.92	630.27	51001.45		
分部小计								436635.16	
道路工程									
25	041001001001	拆除路面	1、材质：现状道路面层及基层，包含原道路路牙路沿、人行道板等 2、厚度：原路面面层及基层厚度 3、工作内容：拆除、装车及外运 4、各投标单位根据勘测现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价 5、综合单价应包含路面切缝等工作内容，结算时综合单价不作调整	m2	100	12.04	1204.00		
26	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：符合规范及设计要求 2、厚度：18cm	m2	380	31.16	11840.80		
27	040203007003	水泥道路基层修复	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：22cm 3、综合单价包含道路养护等工作内容，结算时综合单价不作调整	m2	380	106.41	40435.80		
分部小计								53480.60	
分部分项合计								490115.76	
1	041107002002	施工排水	1、管道及检查井排水，施工单位自主踏勘现场考虑排水方案，此项费用包干使用，结算时综合单价不作调整	项	1	6912.79	6912.79		
本页小计								113394.84	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第1页 共21页

项目编号	040001003014	项目名称	钢管					计量单位	m	工程量	320		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	基层 砂	10m ³	0.01312	387.06	1418.34	13.83	80.18	40.09	5.08	18.62	0.18	1.05	0.53
10-356	室外燃气管道安装 钢管(焊接) 公称直径400mm以内	10m	0.1	217.07	39.42	159.63	75.34	37.67	21.71	3.94	15.96	7.53	3.77
5-148	钢管新旧管连接(焊接) 公称直径500mm以内	处	0.08787	897.12	195.42	77.48	194.92	97.46	78.84	17.17	6.81	17.13	8.56
4-132	管道检测 适用范围电视检测 φ600以内	10m	0.1	17.77		121.91	27.94	13.97	1.78		12.19	2.79	1.4
综合人工工日				小计					107.41	41.73	35.14	28.5	14.26
1.179工日				未计价材料费					412.22				
清单项目综合单价								639.26					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	中(粗)砂			t	0.234675	77.77	18.26						
	焊接钢管 D426*9			m	1.015	406.13	412.22						
	钢板 δ8.0~15 Q235			kg	0.038	3.08	0.12						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.4608	2.82	1.3						
	氧气			m ³	0.535985	2.45	1.31						
	乙炔气			kg	0.178758	13.34	2.38						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.5688	3.26	1.85						
	厚漆			kg	0.0002	7.41							
	帆布			kg	0.019	5.18	0.1						
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.004	4.81	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.01	4.45	0.04						
	洗衣粉			kg	0.002	5.95	0.01						
	电			kWh	0.416	0.66	0.27						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.045258	4.45	0.2						
	枋木			m ³	0.001494	1333.81	1.99						
	石棉橡胶板 δ1~6			kg	0.145791	16.43	2.4						
	带帽带垫螺栓			kg	1.593774	4.81	7.67						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 厂内进出水管道

第2页 共21页

材料费 明组	电焊机		kg	0.647141	5.13	3.32							
	砂轮片 φ200		片	0.003867	9.63	0.04							
	其他材料费					-	0.46	-					
	材料费小计					-	453.96	-					
项目编码	040501003015	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	280					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m ³	0.013125	387.06	1418.34	13.83	80.18	40.09	5.08	18.62	0.18	1.05	0.53
10-356	室外燃气管道安装 钢管(焊接) 公称直径400mm以内	10m	0.1	217.07	59.42	159.63	75.34	37.67	21.71	5.94	15.96	7.53	3.77
6-146	钢管新旧管连接(焊接) 公称直径500mm以内	处	0.088905	897.12	195.42	77.48	194.92	97.46	77.96	16.98	6.73	16.94	8.47
6-132	管道检测 适用范围电视检测 φ500以内	10m	0.1	17.77		121.91	27.94	13.97	1.78		12.19	2.79	1.4
综合人工工日				小计					106.53	41.54	35.06	28.31	14.17
1.1694工日				未计价材料费					456.04				
清单项目综合单价								681.65					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	中(粗)砂			t	0.234675	77.77	18.25						
	焊接钢管 D480*9			m	1.015	449.3	456.04						
	钢板 δ 8.0-15 Q235			kg	0.038	3.08	0.12						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.4608	2.82	1.3						
	氧气			m ³	0.533614	2.45	1.31						
	乙炔气			kg	0.177967	13.34	2.37						
	电焊机 J422 φ3.2			kg	0.5688	3.26	1.85						
	厚漆			kg	0.0002	7.41							
	帆布			kg	0.019	5.18	0.1						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.004	4.81	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.01	4.45	0.04						
	洗衣粉			kg	0.002	5.93	0.01						
	电			kWh	0.416	0.66	0.27						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 厂内进出水管道

第3页 共21页

材料费明细	镀锌铁丝 8-12#	kg	0.044756	4.45	0.2									
	枋木	m3	0.001477	1333.81	1.97									
	石棉橡胶板 ϕ 1~6	kg	0.144175	16.43	2.37									
	带帽带垫螺栓	kg	1.576109	4.81	7.58									
	电焊条	kg	0.639968	5.13	3.28									
	砂轮片 ϕ 200	片	0.005824	9.65	0.04									
	其他材料费				-	0.46	-							
	材料费小计				-	497.58	-							
项目编码	040502002006	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-243	焊接弯头制作 (45°、60°) 管外径×壁厚 (426×9以内)	个	1	133.54	46.04	40.96	34.9	17.45	133.54	46.04	40.96	34.9	17.45	
综合人工工日			小计					133.54	46.04	40.96	34.9	17.45		
1.459工日			未计价材料费					60.49						
清单项目综合单价							333.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
	钢板卷管(60°弯头用) D6400*60°		个	1	60.49	60.49								
	氧气		m3	3.399	2.45	8.33								
	乙炔气		kg	1.133	13.34	15.11								
	电焊条		kg	3.984	5.13	20.44								
	尼龙砂轮片 ϕ 100×16×3		片	0.267	2.82	0.75								
	棉纱线		kg	0.054	4.81	0.26								
	角钢		kg	0.2	2.88	0.58								
	电		kWh·h	0.52	0.66	0.34								
	其他材料费					-	0.23	-						
材料费小计					-	106.83	-							
项目编码	040502002010	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	2					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 厂内进出水管道

第4页 共21页

清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-246	焊接弯头制作 (45°、60°) 管外径×壁厚 (478×9以内)	个	1	152.13	50.63	46.16	39.66	19.83	152.13	50.63	46.16	39.66	19.83	
综合人工工日		小计							152.13	50.63	46.16	39.66	19.83	
1.661工日		未计价材料费							604.87					
清单项目综合单价								913.28						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢板卷管(60°弯头用) DN400*80°				个	1	604.87	604.87						
	氧气				m ³	3.667	2.45	8.98						
	乙炔气				kg	1.222	13.34	16.3						
	电焊条				kg	4.474	5.13	22.96						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.315	2.82	0.89						
	棉纱线				kg	0.06	4.81	0.29						
	角钢				kg	0.2	2.88	0.58						
	电				kWh	0.596	0.66	0.39						
	其他材料费						-	0.25	-					
材料费小计						-	655.5	-						
项目编码	040502002008	项目名称	钢管管件制作、安装				计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-243	焊接弯头制作 (45°、60°) 管外径×壁厚 (426×9以内)	个	1	133.54	46.04	40.96	34.9	17.45	133.54	46.04	40.96	34.9	17.45	
综合人工工日		小计							133.54	46.04	40.96	34.9	17.45	
1.458工日		未计价材料费							604.87					
清单项目综合单价								877.76						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 厂内进出水管道

第5页 共21页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		钢板卷管(45° 弯头用) DN400*45°		个	1	604.87	604.87						
	氧气		m ³	3.399	2.45	8.33							
	乙炔气		kg	1.133	13.34	15.11							
	电焊条		kg	3.984	5.13	20.44							
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.267	2.82	0.75							
	棉纱线		kg	0.054	4.81	0.26							
	角钢		kg	0.2	2.88	0.58							
	电		kWh	0.52	0.66	0.34							
	其他材料费					-	0.23	-					
	材料费小计					-	650.91	-					
项目编码	040502002011	项目名称	钢管管件制作、安装		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-246	焊接弯头制作 (45°、60°) 管外径×壁厚 (478×9以内)	个	1	152.13	50.63	46.16	39.66	19.83	152.13	50.63	46.16	39.66	19.83
综合人工工日				小计					152.13	50.63	46.16	39.66	19.83
1.661工日				未计价材料费					604.87				
清单项目综合单价								913.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	钢板卷管(45° 弯头用) DN450*45°		个	1	604.87	604.87							
	氧气		m ³	3.667	2.45	8.98							
	乙炔气		kg	1.222	13.34	16.3							
	电焊条		kg	4.474	5.13	22.96							
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.315	2.82	0.89							
	棉纱线		kg	0.06	4.81	0.29							
	角钢		kg	0.2	2.88	0.58							

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 厂内进出水管道

第6页 共21页

材料费明细	电	kW·h	0.596	0.66	0.39								
	其他材料费				-	0.20	-	-	-				
	材料费小计				-	655.5	-	-	-				
项目编码	040502002007	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-294	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚 (426×9以内)	个	1	197.47	67.69	61.42	51.78	25.89	197.47	67.69	61.42	51.78	25.89
	综合人工工日			小计					197.47	67.69	61.42	51.78	25.89
	2.156工日			未计价材料费					604.67				
清单项目综合单价													
1009.12													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢板卷管 DH400*90°			个	1	604.67	604.67						
	氧气			m ³	4.897	2.45	12						
	乙炔气			kg	1.634	13.34	21.8						
	电焊条			kg	5.975	5.13	30.66						
	尼龙砂轮片 4100×16×3			片	0.401	2.82	1.13						
	棉纱线			kg	0.081	4.81	0.39						
	角钢			kg	0.3	2.88	0.86						
	电			kW·h	0.781	0.66	0.52						
	其他材料费						-	0.34	-	-			
材料费小计						-	672.96	-	-				
项目编码	040502002012	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-297	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚 (478×9以内)	个	1	297.3	98.31	92.37	77.93	38.97	297.3	98.31	92.37	77.93	38.97

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：厂内进出水管道

第7页 共21页

综合人工日		小计			297.3	98.31	92.37	77.93	38.97				
3.246工日		未计价材料费			604.87								
清单项目综合单价					1209.75								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	钢板卷管 DN400*90'				个	1	604.87	604.87					
	氧气				m ³	6.902	2.45	16.91					
	乙炔气				kg	2.301	13.34	30.7					
	电焊条				kg	8.949	5.15	46.01					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.63	2.82	1.78					
	棉纱线				kg	0.12	4.81	0.58					
	角钢				kg	0.4	2.88	1.15					
	电				kWh	1.191	0.66	0.79					
	其他材料费						-	0.49	-				
材料费小计						-	703.18	-					
项目编码	080902007001	项目名称	流量计		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-305	流量计 电磁流量计	台	1	132.59	0.2	10.89	28.7	14.35	132.59	0.2	10.89	28.7	14.35
综合人工日		小计			132.59	0.2	10.89	28.7	14.35				
1.37工日		未计价材料费			1655.38								
清单项目综合单价					1742.11								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	流量计 电磁流量计 DN400(成品)				台	1	1655.38	1655.38					
	聚四氟乙烯生料棒 宽20				m	0.4	0.25	0.1					
	棉纱头				kg	0.02	4.81	0.1					
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	1655.58	-					
项目编码	040502005007	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	2					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 厂内进出水管道

第8页 共21页

清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-657	焊接法兰阀门安装 公称直径400mm以内	个	1	110.92	11.56	77.01	37.59	18.79	110.92	11.56	77.01	37.59	18.79
综合人工工日		小计						110.92	11.56	77.01	37.59	18.79	
1.211工日		未计价材料费						2765.11					
清单项目综合单价							3020.98						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	电动蝶阀 DH400(1.0Mpa、成品)				个	1	2765.11	2765.11					
	石棉橡胶板 中压 0.8~6				kg	0.69	16.75	11.56					
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	2776.67	-				
项目编码	040502011002	项目名称	伸缩节				计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-554	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径400mm以内	个	1	379.18	572.5	93.86	94.61	47.3	379.18	572.5	93.86	94.61	47.3
综合人工工日		小计						379.18	572.5	93.86	94.61	47.3	
4.14工日		未计价材料费						302.43					
清单项目综合单价							1459.88						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	伸缩节 DH400(1.0Mpa、成品)				个	1	302.43	302.43					
	平焊法兰 1.6Mpa DH400				片	2	225.78	451.56					
	精制螺母镀锌螺栓 带垫 M27×120~140				套	32.96	2.22	73.17					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	9.35	3.26	30.48					
	氧气				m3	0.39	2.45	0.96					
	乙炔气				kg	0.13	13.34	1.73					
	石棉橡胶板 低压 0.8~6				kg	1.38	4.81	6.64					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第9页 共21页

材料费明细	厚漆	kg	0.6	7.41	4.45								
	清油	kg	0.1	6.84	0.68								
	棉纱头	kg	0.15	4.83	0.72								
	机油	kg	0.1	6.67	0.67								
	铁纱布 2#	张	1.6	0.74	1.11								
	钢锯条	根	2	0.18	0.36								
	其他材料费				-		-						
	材料费小计				-	874.93	-						
项目编码	040502002009	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-432	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚 (426×9以内)	个	1	183.82	59.03	61.42	49.08	24.52	183.82	59.03	61.42	49.08	24.52
综合人工工日				小计					183.82	59.03	61.42	49.08	24.52
2.007工日				未计价材料费					518.46				
清单项目综合单价								896.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢制弯头(异径管) DN400*DN380, 参见035403-84			个	1	518.46	518.46						
	氧气			m ³	3.692	2.45	9.06						
	乙炔气			kg	1.232	13.34	16.43						
	电焊条			kg	5.976	5.13	30.66						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.401	2.82	1.13						
	棉纱线			kg	0.081	4.81	0.39						
	角钢			kg	0.3	2.88	0.86						
	电			kW·h	0.781	0.66	0.52						
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	577.49	-					
项目编码	040502002013	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	1				

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 厂内进出水管道

第10页 共21页

清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-435	三通安装 电焊焊管外径×壁厚(478×9以内)	个	1	209.28	65.86	76.9	57.24	28.62	209.28	65.86	76.9	57.24	28.62
综合人工工日		小计							209.28	65.86	76.9	57.24	28.62
0.285工日		未计价材料费							302.43				
清单项目综合单价								740.33					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢制弯头(异径管) DN700*DN450, 参见025403-43			个	1	302.43	302.43						
	氧气			m ³	3.99	2.45	9.78						
	乙炔气			kg	1.382	13.34	18.44						
	电焊条			kg	6.712	5.13	34.43						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.473	2.82	1.33						
	棉纱线			kg	0.09	4.81	0.43						
	角钢			kg	0.3	2.88	0.86						
	电			kWh	0.893	0.66	0.59						
	其他材料费					-	-						
材料费小计					-	368.29	-						
项目编码	040502008008	项目名称	阀门					计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	22.35	2.18		4.47	2.24	22.35	2.18		4.47	2.24
综合人工工日		小计							22.35	2.18		4.47	2.24
0.244工日		未计价材料费							345.64				
清单项目综合单价								376.88					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	闸阀 DN80(1.0Mpa, 成品)			个	1	345.64	345.64						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 厂内进出水管道

第11页 共21页

材料费明细	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6	kg	0.13	16.75	2.18								
	其他材料费				-			-					
	材料费小计				-	347.82		-					
项目编码	040502005009	项目名称	阀门			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-804	自动双口排气阀安装 公称直径80mm以内	个	1	32.97	3.28	5.67	7.73	3.86	32.97	3.28	5.67	7.73	3.86
综合人工工日		小计							32.97	3.28	5.67	7.73	3.86
0.36工日		未计价材料费							593.16				
清单项目综合单价								446.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	排气阀 DN80(L.09a.成品)			个	1	393.16	393.16						
	电焊条			kg	0.18	5.13	0.92						
	氧气			m ³	0.05	2.45	0.07						
	乙炔气			kg	0.01	13.34	0.13						
	石棉橡胶板 δ1~6			kg	0.13	16.43	2.14						
	其他材料费						-	0.02	-				
	材料费小计						-	396.44	-				
项目编码	040502008001	项目名称	套管制作、安装			计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2928	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 400	个	1	380.79	879.29	117.33	93.62	46.81	380.79	879.29	117.33	93.62	46.81
8-2940	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 400	个	1	56.79	2.12		11.36	5.68	56.79	2.12		11.36	5.68
综合人工工日		小计							407.58	581.41	117.33	104.98	52.49
4.45工日		未计价材料费							278.66				
清单项目综合单价								1543.47					

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：厂内进出水管道

第12页 共21页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		焊接钢管 公称直径100mm以内		kg	40.33	6.91	278.68						
	钢板 δ 15~30 Q235		kg	99.39	3.08	306.12							
	橡皮 φ20mm		只	2	0.41	0.82							
	双头带母螺栓		kg	4.8	5.66	27.12							
	电焊条 J422 φ3.2		kg	11.6	3.26	37.82							
	氧气		m ³	6.56	2.45	16.06							
	乙炔气		kg	3.18	13.34	29.08							
	橡胶石棉盘根 编制φ6~25 250℃		kg	0.54	12.11	6.54							
	焦炭		kg	100	1.1	110							
	木柴		kg	12	0.81	9.72							
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.401	2.82	1.13							
	黄油(钙基脂)		kg	0.2	0.93	1.19							
	机油 6~7#		kg	0.1	9.26	0.93							
	其他材料费					-	12.89	-					
	材料费小计					-	800.09	-					
项目编码	040502008002	项目名称	套管制作、安装		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2929	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	410.32	645.33	141.84	110.43	55.22	410.32	645.33	141.84	110.43	55.22
综合人工日				小计					410.32	645.33	141.84	110.43	55.22
4.48工日				未计价材料费					154.59				
清单项目综合单价								1517.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	焊接钢管 公称直径100mm以内		kg	44.68	3.40	154.09							
	钢板 δ 15~30 Q235		kg	108.82	3.08	335.17							
	橡皮 φ20mm		只	2	0.41	0.82							
	双头带母螺栓		kg	4.8	5.66	27.12							

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：厂内进出水管道

第13页 共21页

材料费明细	电焊条 J422 φ3.2	kg	15.2	3.26	49.55								
	氧气	m ³	6.67	3.45	16.34								
	乙炔气	kg	2.22	13.54	29.61								
	橡胶石棉盘根 编制φ6~25 250℃	kg	0.6	12.11	7.27								
	焦炭	kg	140	1.1	154								
	木柴	kg	12	0.81	9.72								
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.451	2.82	1.27								
	其他材料费				-	14.46	-						
	材料费小计				-	799.92	-						
项目编码	040502006015	项目名称	法兰盘			计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
T-602	法兰安装 平焊安装 公称直径400mm以内	副	1	137.29	48.5	52.06	37.87	18.94	137.29	48.5	52.06	37.87	18.94
综合人工工日			小计					137.29	48.5	52.06	37.87	18.94	
1.499工日			未计价材料费					67.46					
清单项目综合单价							362.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	平焊法兰		片	2	33.73	67.46							
	氧气		m ³	0.236	2.45	1.8							
	乙炔气		kg	0.246	13.54	3.28							
	电焊条		kg	4.905	5.13	25.16							
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.344	2.82	0.97							
	角钢		kg	0.2	2.88	0.58							
	棉纱线		kg	0.054	4.81	0.26							
	石棉橡胶板 中压 φ0.8~6		kg	0.69	16.75	11.56							
	机油		kg	0.3	12.6	3.78							
	清油		kg	0.06	6.54	0.39							
	帆布		kg	0.06	5.18	0.31							

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：厂内进出水管道

第14页 共21页

材料费明细	电	kW·h	0.622	0.66	0.41								
	其他材料费			-	-	-	-						
	材料费小计			-	115.96	-	-						
项目编码	040502006016	项目名称	法兰盘		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-803	法兰安装 平焊安装 公称直径450mm以内	副	0.6	157.9	54.3	58.82	43.34	21.67	78.96	27.15	29.41	21.67	10.84
综合人工工日				小计					78.96	27.15	29.41	21.67	10.84
0.862工日				未计价材料费					33.73				
清单项目综合单价													
201.75													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	平焊法兰			片	1	33.73	33.73						
	氧气			m ³	0.393	2.45	0.96						
	乙炔气			kg	0.131	13.34	1.75						
	电焊条			kg	2.7625	5.13	14.17						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.2015	2.82	0.57						
	角钢			kg	0.1	2.88	0.29						
	棉纱线			kg	0.03	4.81	0.14						
	石棉橡胶板 中压 φ0.8~6			kg	0.405	16.75	6.78						
	机油			kg	0.15	12.6	1.89						
	清油			kg	0.03	6.54	0.2						
	帆布			kg	0.03	5.18	0.16						
	电			kW·h	0.355	0.66	0.23						
	其他材料费					-	0.01	-	-				
	材料费小计					-	60.88	-	-				
项目编码	040502006013	项目名称	法兰盘		计量单位	片	工程量	4					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 厂内进出水管道

第15页 共21页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-595	法兰安装 平焊安装 公称直径100mm以内	副	0.5	33.61	7.24	8.56	8.43	4.22	16.81	3.62	4.28	4.22	2.11	
综合人工工日				小计					16.81	3.62	4.28	4.22	2.11	
0.1838工日				未计价材料费					33.73					
清单项目综合单价								64.77						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	平焊法兰			片	1	33.73	33.73							
	氧气			m ³	0.0685	2.45	0.14							
	乙炔气			kg	0.0195	13.34	0.26							
	电焊条			kg	0.1685	5.13	0.86							
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.027	2.82	0.08							
	棉纱线			kg	0.007	4.81	0.03							
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6			kg	0.085	16.75	1.42							
	铅油			kg	0.05	12.6	0.63							
	清油			kg	0.01	6.54	0.07							
	帆布			kg	0.015	5.18	0.08							
	电			kW·h	0.063	0.66	0.04							
	其他材料费					-	0.01	-						
	材料费小计					-	37.35	-						
项目编码	040502006014	项目名称	法兰盘					计量单位	片	工程量	3			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-594	法兰安装 平焊安装 公称直径80mm以内	副	0.5	29.03	5.37	6.61	7.13	3.56	14.52	2.69	3.31	3.57	1.78	
综合人工工日				小计					14.52	2.69	3.31	3.57	1.78	
0.1565工日				未计价材料费					33.73					
清单项目综合单价								59.6						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 厂内进出水管道

第16页 共21页

主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估	暂估						
				(元)	(元)	单价	合价						
平焊法兰		片	1	33.73	33.73								
氧气		m ³	0.0396	2.45	0.1								
乙炔气		kg	0.0135	13.34	0.18								
电焊条		kg	0.127	5.13	0.65								
尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$		片	0.0185	2.82	0.05								
棉纱线		kg	0.006	4.81	0.03								
石棉橡胶板 中压 $\delta 0.8-6$		kg	0.065	16.75	1.09								
铅油		kg	0.035	12.6	0.44								
清油		kg	0.01	6.54	0.07								
帆布		kg	0.01	5.18	0.05								
电		kWh	0.051	0.66	0.03								
其他材料费				-	-	-	-						
材料费小计				-	36.42	-	-						
项目编码	040504001050	项目名称	流量计井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
0-3-367	(C25非泵送预拌砼)钢筋混凝土矩形水表井 井室净尺寸 长3.20m×宽1.30m×高2.00m	座	1	1727.1	2998.67	77.43	360.91	180.45	1727.1	2998.67	77.43	360.91	180.45
综合人工工日		小计		1727.1	2998.67	77.43	360.91	180.45					
10.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5346.56				
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估	暂估						
				(元)	(元)	单价	合价						
塑料薄膜		m ²	55.263	1.11	61.34								
钢筋混凝土管 D300		m	0.613	72.19	37.03								
型钢扁钢		kg	14.141	3.91	55.29								
水		m ³	3.114	4.2	13.08								

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 厂内进出水管道

第17页 共21页

材 料 费 明 细	电	kW·h	3.874	0.72	2.79									
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.519	13.34	6.92									
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	493.74	493.74									
	预拌防水水泥砂浆 1:2	m ³	0.109	568.29	61.94									
	(C10非泵送预拌砼)	m ³	0.962	407.88	392.38									
	预拌混凝土(非泵送)C25	m ³	6.248	290.55	1815.36									
	其他材料费				-	58.8	-							
	材料费小计				-	2998.67	-							
项目编码	040504001066	项目名称	阀门井			计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-3-354	(C25非泵送预拌砼)钢筋混凝土矩形水表井 井室净尺寸 长2.75m×宽1.30m× 高1.40m	座	1	1277.97	2403.68	66.28	268.85	134.43	1277.97	2403.68	66.28	268.85	134.43	
综合人工工日			小计					1277.97	2403.68	66.28	268.85	134.43		
7.719工日			未计价材料费											
清单项目综合单价							4151.31							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
	塑料薄膜		m ²	38.65	1.11	42.9								
	钢筋混凝土管 D300		m	0.513	72.39	37.03								
	型钢扁钢		kg	9.898	3.91	38.7								
	水		m ³	2.204	4.2	9.26								
	电		kW·h	2.975	0.72	2.14								
	煤焦沥青漆 L01-17		kg	0.519	13.34	6.92								
	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套	1	493.74	493.74								
	预拌防水水泥砂浆 1:2		m ³	0.095	568.29	53.99								
	(C10非泵送预拌砼)		m ³	0.877	407.88	357.71								

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 厂内进出水管道

第18页 共21页

材料费明细	预拌混凝土(非泵送)C25	m ³	4.523	290.55	1314.16								
	其他材料费			-	47.13	-	-						
	材料费小计			-	2405.68	-	-						
项目编码	010501003002	项目名称	管道支墩		计量单位	m ³	工程量	80.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-201	C20钢筋混凝土基础	m ³	1	152.96	384.16	36.36	37.86	18.93	152.96	384.16	36.36	37.86	18.93
	综合人工工日			小计					152.96	384.16	36.36	37.86	18.93
	1.67工日			未计价材料费									
清单项目综合单价													
630.27													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	组合钢模板			kg	0.98	3.15	3.09						
	模板木材			m ³	0.005	1483.44	7.42						
	钢筋 φ10以内			t	0.04	2782.9	111.32						
	圆钉			kg	0.1	6.29	0.63						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.13	4.45	0.58						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.18	6.14	1.11						
	电焊条			kg	0.07	5.13	0.36						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			t	0.373	199.32	74.35						
	中(粗)砂			t	0.6	77.77	46.66						
	卵石 40			t	1.29	97.64	125.96						
	零星卡具			kg	0.08	3.22	0.26						
	钢支撑			kg	0.39	3.15	1.23						
	其他材料费						-	11.19	-	-			
	材料费小计						-	384.16	-	-			
项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m ²	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 厂内进出水管道

第19页 共21页

1-597	拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm内	100m ²	0.01	775.31	2.81	148.84	184.83	92.42	7.75	0.03	1.49	1.85	0.92
综合人工工日		小计							7.75	0.03	1.49	1.85	0.92
0.0947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.04				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	合金钢钻头 一字型				根	0.002	5.93	0.01					
	六角空心钢				kg	0.0032	3.3	0.01					
	高压风管 φ25-6P-20a				m	0.0004	14.08	0.01					
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	0.03	-					
项目编码	040202011001	项目名称	碎石垫层					计量单位	m ²	工程量	389		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-284	基础 碎石垫层	10m ²	0.018	598.08	953.22		119.62	59.81	10.77	17.16		2.15	1.09
综合人工工日		小计							10.77	17.16		2.15	1.09
0.1175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.16				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	碎石 50~80				t	0.2754	46.17	12.72					
	碎石 25~40				t	0.06786	65.47	4.44					
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	17.16	-				
项目编码	040203007005	项目名称	水泥道路基层修复					计量单位	m ²	工程量	389		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m ²	0.01	85.26	87.56		17.07	8.54	0.80	0.88		0.17	0.09
2-328	C30水泥混凝土路面 厚度22cm	100m ²	0.01	2689.36	6721.84	172.73	572.42	286.21	26.89	67.22	1.73	5.72	2.86

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 厂内进出水管道

第20页 共21页

综合人工日		小计			27.74	68.1	1.73	5.89	2.96					
0.3029工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					106.41									
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	草袋子			只	0.45	0.74	0.32							
	水			m ³	0.444392	3.95	1.76							
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	103.224	0.2	20.64							
	中(粗)砂			t	0.138466	77.77	10.77							
	碎石 5~40			t	0.286559	119.59	34.27							
	其他材料费					-	0.34	-						
材料费小计					-	68.1	-							
项目编码	041107002002	项目名称	施工排水		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	施工排水	项	1	6912.79					6912.79					
综合人工日		小计			6912.79									
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					6912.79									
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	施工排水			项	1	6912.79	6912.79							
	其他材料费					-		-						
	材料费小计					-	6912.79	-						
项目编码	041107002003	项目名称	交通安全导行、便道、施工围挡防护		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	交通安全导行、便道、施工围挡防护	项	1	12361.47					12361.47					

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：
厂内进出水管道

第21页 共21页

综合人工工日	小计		12961.47				
0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价			12961.47				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	交通安全导行、便道、施工围挡防护	项	1	12961.47	12961.47		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	12961.47	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内
进出水管道 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	9230.82			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	7649.85			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1580.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内
进出水管线

标段:

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	Φ16以内	t	3.2368	2782.90	9007.69	
2	01150211	六角空心钢		kg	0.32	3.30	1.06	
3	01210101	角钢		kg	6.1	2.88	17.57	
4	01290143	钢板	δ 8.0~15 Q235	kg	19	3.08	58.52	
5	01290157	钢板	δ 15~30 Q235	kg	615.2	3.08	1894.82	
6	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	4.76	4.81	22.90	
7	02010510	石棉橡胶板	中压 δ 0.8~6	kg	5.615	16.75	94.05	
8	02010515	石棉橡胶板	δ 1~6	kg	72.317736	16.43	1188.18	
9	02070103	橡皮	Φ 20mm	只	12	0.41	4.92	
10	02090101	塑料薄膜		m ²	132.562	1.11	147.14	
11	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	0.4	0.26	0.10	
12	02270131	破布		kg	9.89	5.18	51.23	
13	02330105	草袋子		只	163.4	0.74	120.92	
14	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120~140	套	65.92	2.22	146.34	
15	03053131	双头带母螺栓		kg	28.8	5.65	162.72	
16	03055505	带帽带垫螺栓		kg	789.148141	4.81	3795.80	
17	03210209	砂轮片	Φ 200	片	1.914563	9.63	18.44	
18	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	242.4035	2.82	683.56	
19	03270104	铁砂布	2#	张	3	0.74	2.22	
20	03410205	电焊条		kg	461.660659	5.13	2368.32	
21	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	379.9	3.26	1238.47	
22	03515100	圆钉		kg	8.092	6.29	50.90	
23	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	32.928693	4.45	146.53	
24	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5	4.45	22.25	
25	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	14.5656	6.14	89.43	
26	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.2	5.93	1.19	
27	03652422	钢锯条		根	4	0.18	0.72	
28	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	30.18316	199.32	6016.11	
29	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	39225.12	0.20	7845.02	
30	04030107	中(粗)砂		t	218.502324	77.77	16992.93	
31	04050207	碎石	5~40	t	108.892344	119.59	13022.44	
32	04050211	碎石	25~40	t	25.7868	65.47	1688.26	
33	04050212	碎石	50~80	t	104.652	46.17	4831.78	
34	04050217	碎石	40	t	104.3868	97.64	10192.33	
35	05030100	枋木		m ³	0.739718	1333.81	986.64	
36	05250501	木柴		kg	72	0.81	58.32	
37	11030763	煤焦而青漆	101-17	kg	1.557	13.34	20.77	
38	11112524	厚漆		kg	1.3	7.41	9.63	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-厂内
进出水管道

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	11112525	铅油		kg	1.805	12.60	22.74	
40	12050311	机油		kg	0.2	6.67	1.33	
41	12050313 ¹	机油	6~7#	kg	0.4	9.26	3.70	
42	12060317	清油		kg	0.57	6.54	3.73	
43	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.8	5.93	4.74	
44	12331337	洗衣粉		kg	1	5.93	5.93	
45	12370305	氧气		m ³	396.965169	2.45	972.56	
46	12370335	乙炔气		kg	132.410894	13.34	1766.36	
47	14010304-11	焊接钢管	公称直径400mm以内	kg	161.32	6.91	1114.72	
48	14010304-12	焊接钢管	公称直径450mm以内	kg	89.36	3.46	309.19	
49	14010356 ¹	焊接钢管	D426*9	m	223.3	406.13	90688.83	
50	14010356 ²	焊接钢管	D480*9	m	284.2	449.30	127691.06	
51	14011305 ³	钢板卷管	DN400*90°	个	7	604.87	4234.09	
52	14011311 ¹	钢板卷管 (45°弯头用)	DN400*45°	个	2	604.87	1209.74	
53	14011311 ²	钢板卷管 (45°弯头用)	DN450*45°	个	4	604.87	2419.48	
54	14011312 ¹	钢板卷管 (60°弯头用)	DN400*60°	个	2	60.49	120.98	
55	14011312 ²	钢板卷管 (60°弯头用)	DN450*60°	个	2	604.87	1209.74	
56	14450508 ¹	钢筋混凝土管	D300	m	1.539	72.19	111.10	
57	15150503-9 ¹	伸缩节	DN400 (1.0Mpa、成品)	个	2	302.43	604.86	
58	15271321 ³	钢制弯头 (异径管)	DN400*DN80、参见 02S403-84	个	1	518.46	518.46	
59	15271321 ⁴	钢制弯头 (异径管)	DN700*DN450、参 见02S403-43	个	1	302.43	302.43	
60	16150521 ²	排气阀	DN80 (1.0Mpa、成品)	个	1	393.16	393.16	
61	16250101 ⁵	电动蝶阀	DN400 (1.0Mpa、成品)	个	2	2765.11	5530.22	
62	16250101 ⁶	闸阀	DN80 (1.0Mpa、成品)	个	1	345.64	345.64	
63	17010901	平焊法兰		片	17	33.73	573.41	
64	17010951	平焊法兰	1.6MPa DN400	片	4	225.78	903.12	
65	19450306	高压风管	φ25-6P-20a	m	0.04	14.08	0.56	
66	30410505	塑钢爬梯		kg	33.937	3.91	132.69	
67	31011124	橡胶石棉盘根	编制φ6~25 250℃	kg	3.36	12.11	40.69	
68	31110301	棉纱头		kg	0.32	4.81	1.54	
69	31110301 ¹	棉纱线		kg	1.792	4.81	8.62	
70	31150101	水		m ³	168.86896	3.95	667.03	
71	31150101 ²	水		m ³	7.522	4.20	31.59	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建
回用水泵房

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程								
1	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20 2、混凝土种类：商品砼 3、部位：垫层及柱边垫层	m3	28.64	500.45	14332.89	
2	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20 2、混凝土种类：商品砼 3、部位：池内素砼填充	m3	6.98	514.13	3588.63	
3	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级为P8 3、混凝土种类：商品砼	m3	154.3	513.83	79283.97	
4	040601007001	现浇混凝土池壁	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级为P8 3、混凝土种类：商品砼	m3	91.37	607.22	55481.69	
5	010502001003	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级为P8 3、混凝土种类：商品砼	m3	1.8	951.49	1712.68	
6	010505001002	有梁板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级为P8 3、混凝土种类：商品砼	m3	69.29	678.17	46990.40	
7	070205002017	镀锌钢盖板	1、做法详见施工图设计 (允许最大活载为3.0kN/m ²)	m ²	40	85.80	3432.00	
本页小计							204822.26	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建
回用水泵房 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、304不锈钢D60*1.5扶手202不锈钢 2、304不锈钢D30*1.5横杆202不锈钢 3、304不锈钢D60*2立柱φ100 4、高度：1.2m 5、不锈钢立杆配套盖，预埋件钢板110*110*6，不锈钢膨胀螺丝固定 6、其他参数详见设计图纸	m	42.75	398.20	17023.05	
9	040601030001	井、池渗流试验	1、构筑物名称：回用水泵房 2、含蓄水封堵、放水等 3、水源来源及水管铺设：投标单位踏勘自行考虑	项	1	5443.20	5443.20	
10	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：25b工字钢 2、单根质量：1t内 3、安装高度：详见设计图纸	t	0.347	5644.46	1958.63	
11	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300、HRB400 2、钢筋规格：10以内	t	8.205	4966.63	40751.20	
12	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300、HRB400 2、钢筋规格：20以内	t	29.319	4105.95	120382.35	
13	040901009002	预埋铁件	1、材料种类：预埋钢板、预埋地脚螺栓等 2、材料规格：预埋钢板、角钢、钢爬梯预埋件等，具体的预埋件规格详见设计图纸 3、备注：预埋件做防锈防腐处理	t	0.1	8269.79	826.88	
14	010516004003	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：螺纹钢三级φ25内	个	468	6.59	3084.12	
			分部小计				394291.69	
			屋面及防水工程					
			本页小计				189469.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建
回用水泵房 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	010904002001	楼 (地)面涂膜防水	1、防水膜品种：外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：厚度不小于1.0mm，用量不小于1.5kg/m ² 3、1:2水泥砂浆局部修补平整 4、部位：底板顶（视板顶）	m ²	203.58	16.83	3426.25		
16	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：厚度不小于1.0mm，用量不小于1.5kg/m ² 3、1:2水泥砂浆局部修补平整 4、部位：混凝土池壁内壁	m ²	529.34	16.83	8908.79		
17	011002001002	防腐混凝土面层	1、防腐部位：池壁内壁及底板 2、面层厚度：厚浆型防腐涂料（≥300um）或树脂玻璃鳞片防腐涂料（≥250um）	m ²	732.92	23.38	17135.67		
分部小计								29470.71	
油漆、涂料、裱糊工程									
18	011407001001	墙面精制涂料	1、真石漆涂料底涂1遍，中涂1遍，面涂1遍 2、柔性耐水腻子，干燥后打磨 3、10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）局部修补平整 4、部位：吊车棚的柱子和梁外侧	m ²	23.84	74.77	1782.52		
19	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：非焦油型聚氨酯涂膜 2、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3、1:2水泥砂浆局部修补平整 4、部位：混凝土池壁外侧墙（地面以下）	m ²	285.95	55.79	15953.15		
本页小计								47206.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建
回用水泵房 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
20	011407002001	天棚喷刷涂料	1、白色无机外墙涂料两遍 2、专用外墙耐水腻子两遍 3、素水泥浆一道用毛(内掺建筑胶) 4、10厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5、部位：走道板、吊车梯底部	m ²	42.98	11.22	482.24	
分部小计							18217.91	
分部分项合计							441980.31	
1	011701001001	综合脚手架	1、搭设方式：承插型盘扣式 2、脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》等规范自行确定	项	1	8829.80	8829.80	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：详见设计图图纸 3、投标人自主报价，结算时不作调整	项	1	4320.49	4320.49	
3	041107002001	排水、降水	1、施工单位自主踏勘现场确定施工方案，此项费用包干使用	项	1	4320.49	4320.49	
4	043001	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项	1	25922.94	25922.94	
单价措施合计							43393.72	
本页小计							43875.96	
合 计							485374.03	

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第1页 共14页

项目编号	040303001001	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m ³	工程量	28.64				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层	10m ³	0.1	1211.74	2885.36	418.35	326.02	163.01	121.17	288.54	41.84	32.6	16.3
综合人工工日			小计					121.17	288.54	41.84	32.6	16.3	
1.323工日			未计价材料费										
清单项目综合单价								500.45					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	水				m ³	0.63316	3.95	2.5					
	电				kWh	0.196	0.66	0.13					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	410.06	0.2	82.01					
	中(粗)砂				t	0.717605	77.77	55.81					
	碎石 5~16				t	1.2383	119.59	148.09					
	其他材料费						-		-				
材料费小计							-	288.54	-				
项目编号	040303001002	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m ³	工程量	6.98				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C30基础 混凝土垫层	10m ³	0.1	1211.74	3022.18	418.35	326.02	163.01	121.17	302.22	41.84	32.6	16.3
综合人工工日			小计					121.17	302.22	41.84	32.6	16.3	
1.323工日			未计价材料费										
清单项目综合单价								514.13					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	水				m ³	0.63316	3.95	2.5					
	电				kWh	0.196	0.66	0.13					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	668.25	0.2	111.65					
	中(粗)砂				t	0.640465	77.77	49.81					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第2页 共14页

材料费明细	碎石 5~16	t	1.15507	119.59	138.13								
	其他材料费			-		-							
	材料费小计			-	302.22	-							
项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底		计量单位	m ³	工程量	154.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1166	C30半地下室干池底(厚度) 50cm以内	10m ³	0.1	1426.51	3196.72	67	298.7	149.35	142.66	319.67	6.7	29.87	14.94
	综合人工工日			小计					142.66	319.67	6.7	29.87	14.94
	1.5578工日			未计价材料费									
清单项目综合单价								513.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	草袋子			只	4.9525	0.74	3.66						
	电			kWh	0.314	0.66	0.21						
	水			m ³	1.4846	3.95	5.86						
	水泥 42.5级			kg	395.76	0.25	98.94						
	中(粗)砂			t	0.80376	77.77	62.51						
	碎石 5~40			t	1.2189	119.59	145.77						
	木质素磺酸钠			kg	0.9894	2.75	2.72						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	319.67	-					
项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁		计量单位	m ³	工程量	91.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度) 20cm以内	10m ³	0.1	2199.72	3070.66	109.06	481.75	230.88	219.97	307.07	10.91	46.18	23.09
	综合人工工日			小计					219.97	307.07	10.91	46.18	23.09
	2.4017工日			未计价材料费									
清单项目综合单价								607.22					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 新建回用水泵房

第3页 共14页

材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
		电	kW·h	0.51	0.66	0.34							
水	m ³	1.4343	3.98	5.67									
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	561	0.2	112.2									
中(粗)砂	t	0.64362	77.77	50.05									
碎石 5~16	t	1.16076	119.59	138.82									
其他材料费						-	-0.01	-					
材料费小计						-	307.07	-					
项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱			计量单位	m ³	工程量	1.8				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
0-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m ³	1	69.61	312.17	17.99	17.83	8.76	69.61	312.17	17.99	17.83	8.76
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m ²	0.888	318.73	159.38	13.64	66.51	33.26	283.03	141.53	12.29	59.06	29.53
综合人工工日				小计					352.64	453.7	30.28	76.88	38.29
3.9502工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								951.49					
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
		预拌混凝土(泵送型) C30	m ³	0.99	302.82	299.79							
塑料薄膜	m ²	0.28	0.6	0.17									
水	m ³	1.2093	3.98	4.97									
复合木模板 18mm	m ²	1.9636	28.16	55.01									
周转木材	m ³	0.036408	1483.44	54.01									
卡具	kg	1.57176	3.22	5.06									
钢管支撑	kg	3.17016	3.22	10.21									
铁钉	kg	1.806192	5.32	9.61									
镀锌铁丝 22#	kg	0.02564	6.14	0.16									
水泥 32.5级	kg	17.267	0.21	3.63									

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 新建回用水泵房

第4页 共14页

材料费明细	中砂	t	0.045354	75.55	3.43									
	其他材料费					-	7.60	-						
	材料费小计					-	453.7	-						
项目编码	010505001002	项目名称	有梁板			计量单位	m ³	工程量	69.29					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m ³	1	40.3	320.11	17.47	11.55	5.78	40.2	320.11	17.47	11.55	5.78	
21-67	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m ²	0.6	225.31	159.49	14.77	48.02	24.01	135.19	95.69	8.86	28.81	14.41	
	综合人工工日			小计					175.49	415.8	26.33	40.36	20.19	
	1.916工日			未计价材料费										
清单项目综合单价								678.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C30			m ³	1.02	302.82	308.88							
	塑料薄膜			m ²	5.03	0.6	3.02							
	水			m ³	2.03	3.95	8.02							
	复合木模板 18cm			m ²	1.32	28.16	37.17							
	卡具			kg	1.085	3.22	3.5							
	钢管支撑			kg	3.474	3.22	11.19							
	周转木材			m ³	0.0210	1483.44	32.04							
	铁钉			kg	1.158	5.32	6.16							
	镀锌铁丝 22#			kg	0.018	6.14	0.11							
	其他材料费						-	6.71	-					
	材料费小计						-	415.8	-					
项目编码	070206002017	项目名称	镀锌钢板			计量单位	m ²	工程量	40					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-56	钢板压制、安	t	0.0157	1465.44	3088.02	363.06	365.7	182.85	23.01	48.48	5.7	5.74	2.87	

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 新建回用水泵房

第5页 共14页

综合人工工日		小计			23.01	48.48	5.7	5.74	2.87					
0.2012工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					85.6									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	型钢			t	0.016485	2662.57	43.73							
	电焊条 J422			kg	0.2355	4.29	1.01							
	防锈漆			kg	0.094985	9.2	0.87							
	氧气			m3	0.3464	2.45	0.85							
	油漆溶剂油			kg	0.009734	2.28	0.02							
	乙炔气			m3	0.14915	12.14	1.81							
	其他材料费					-	0.19	-						
	材料费小计					-	48.48	-						
项目编码	040601010001	项目名称	金属扶梯、栏杆		计量单位	m	工程量	42.75						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	637.78	3027.36	96.54	146.86	73.45	63.78	302.74	9.65	14.69	7.34	
综合人工工日		小计			63.78					302.74				
0.659工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					398.2									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	镜面不锈钢管 φ31.8×1.2			m	5.693	22.08	125.7							
	镜面不锈钢管 φ63.5×1.5			m	1.06	48.91	51.84							
	镜面不锈钢管 φ76.2×1.5			m	1.06	61.13	64.8							
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.143	33.35	4.77							
	氩气			m3	0.403	6.75	2.72							
	钩棒 精制			kg	0.058	481.66	27.94							
	不锈钢盖 φ63			只	5.771	3.71	21.41							

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 新建回用水泵房

第6页 共14页

材料费明细	环氧树脂 618	kg	0.15	23.71	3.96								
	其他材料费			-	-								
	材料费小计			-	302.74	-							
项目编码	040601030001	项目名称	井、池渗流试验		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1286	井、池渗流试验 井(容量) 500m3以内	100m3	5	491.93	432.07	13.12	101.01	50.51	2459.66	2160.35	65.6	505.05	252.55
综合人工工日		小计							2459.66	2160.35	65.6	505.05	252.55
35.866工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5443.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌铁管 8~12#			kg	2.485	4.45	11.06						
	塑料软管 dn20			m	10	4.71	47.1						
	水			m3	525	3.95	2073.75						
	枋木(木)			m3	0.005	1407.91	7.04						
	其他材料费					-	21.4	-					
	材料费小计					-	2160.35	-					
项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁		计量单位	t	工程量	0.347					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 单根质量在1t以内	t	1	982.76	3239.72	513.89	239.33	149.67	982.76	3239.72	513.89	239.33	149.67
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	177.68	59.32	129.84	61.5	30.75	177.68	59.32	129.84	61.5	30.75
综合人工工日		小计							1160.44	3299.04	643.73	300.03	180.42
12.67工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5644.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			t	1.05	2652.57	2785.2						

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：新建回用水泵房

第7页 共14页

材料费明细	电焊机 J422	kg	22.09	4.29	94.77								
	碳钢埋弧焊机	kg	20.17	6.07	174.50								
	焊剂	kg	10.08	2.96	29.84								
	氧气	m³	16.5	2.45	39.94								
	乙炔气	m³	7.08	12.14	85.95								
	防锈漆	kg	3.3	9.2	30.36								
	油漆稀释剂	kg	0.34	2.28	0.78								
	圆钢木材	m³	0.007	1483.44	10.38								
	圆木	m³	0.005	1111.51	5.56								
	垫铁	kg	7.34	3.71	27.23								
	镀锌铁丝 8#	kg	0.23	5.37	1.24								
	麻线	kg	0.13	3.71	0.48								
	麻绳	kg	0.02	4.97	0.1								
	其他材料费				-	12.66	-						
	材料费小计				-	3299.04	-						
项目编码	040901001004	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	8.205					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇 混凝土 φ10以内	t	1	1525.89	2892.96	69.24	319.03	159.51	1525.89	2892.96	69.24	319.03	159.51
综合人工工日				小计					1525.89	2892.96	69.24	319.03	159.51
16.66工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								4966.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢筋 φ10以内			t	1.02	2782.9	2838.56						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	8.80	6.14	54.4						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	2892.96	-					
项目编码	040901001005	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	29.319					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 新建回用水泵房

第8页 共14页

清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇 混凝土 φ10以外	t	1	742.79	2957.88	140.34	176.63	88.31	742.79	2957.88	140.34	176.63	88.31
综合人工工日				小计					742.79	2957.88	140.34	176.63	88.31
8.11工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								4105.93					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	钢筋 φ10以外				t	1.04	2782.9	2894.22					
	电焊条				kg	8.88	5.13	45.55					
	镀锌铁丝 18~20#				kg	2.95	6.14	18.11					
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	2967.88	-				
项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件					计量单位	t	工程量	0.1		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	铁件、传力拉杆制作 安装 铁件 预埋铁件	t	1	3508.81	3340.08	282.51	758.26	379.13	3508.81	3340.08	282.51	758.26	379.13
综合人工工日				小计					3508.81	3340.08	282.51	758.26	379.13
38.31工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								8268.79					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	钢板 15以内				kg	673	3.08	2072.84					
	型钢				kg	139	2.65	368.35					
	钢筋 φ10以内				t	0.243	2782.9	676.24					
	电焊条				kg	29.16	5.13	149.59					
	氧气				m ³	10.6	2.45	25.97					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第9页 共14页

材料费 明组	乙炔气		kg	3.53	13.34	47.09							
	其他材料费				-		-						
	材料费小计				-		3340.08	-					
项目编码	010516004003	项目名称	钢筋电渣压力焊接头			计量单位	个	工程量	468				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	28.39	8.71	15.55	8.79	4.39	2.84	0.87	1.56	0.88	0.44
综合人工工日		小计							2.84	0.87	1.56	0.88	0.44
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.59					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢筋 综合			t	0.0001	2905.56	0.29						
	焊剂			kg	0.313	2.96	0.93						
	石棉板			m ²	0.02	10.73	0.21						
	电焊条 J422			kg	-0.151	4.29	-0.65						
	水			m ³	-0.002	3.95	-0.01						
	其他材料费						-	0.1	-				
	材料费小计						-	0.87	-				
项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m ²	工程量	203.58				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	聚合物乳液渗透结晶防水材料 二~三道(厚2mm)	10m ²	0.1	27.48	128.88	2.61	6.06	3.03	2.75	12.89	0.28	0.61	0.3
综合人工工日		小计							2.75	12.89	0.28	0.61	0.3
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.83					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 新建回用水泵房

第10页 共14页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		水泥基渗透结晶防水涂料		kg	2.4	5.37	12.89						
	其他材料费				-		-						
	材料费小计				-	12.89	-						
项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	529.34				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水涂料 二三遍 (厚2mm)	10m2	0.1	27.48	128.88	2.81	6.06	3.05	2.76	12.89	0.28	0.61	0.3
综合人工工日				小计					2.76	12.89	0.28	0.61	0.3
0.03工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								16.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		水泥基渗透结晶防水涂料		kg	2.4	5.37	12.89						
	其他材料费				-		-						
	材料费小计				-	12.89	-						
项目编码	011002001002	项目名称	防腐混凝土面层			计量单位	m2	工程量	732.92				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-181	耐酸防腐涂料 过氧乙炔漆混凝土面 高漆一遍	10m2	0.1	10.99	24.04	22.78	6.70	3.38	1.1	2.4	2.28	0.68	0.34
11-182	耐酸防腐涂料 过氧乙炔漆混凝土面 中间漆一遍	10m2	0.1	16.49	48.47	34.18	10.13	6.07	1.66	4.85	3.42	1.01	0.51
11-183	耐酸防腐涂料 过氧乙炔漆混凝土面 面漆一遍	10m2	0.1	8.24	21.01	15.19	4.69	2.34	0.82	2.1	1.52	0.47	0.25
综合人工工日				小计					3.67	9.30	7.22	2.16	1.08
0.039工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								23.38					

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：新建回用水泵房

第11页 共14页

主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估	暂估							
				(元)	(元)	单价	合价							
过氯乙烯底漆		kg	0.1	9.2	0.92									
过氯乙烯稀释剂		kg	0.344	13.8	4.75									
水砂纸		张	0.15	0.69	0.1									
过氯乙烯磁漆		kg	0.172	14.58	2.47									
过氯乙烯清漆		kg	0.072	15.37	1.11									
其他材料费				-		-								
材料费小计				-	9.35	-								
项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m ²	工程量	23.84						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-91	1cm水泥砂浆1:3	10m ²	0.1	67.4	69.8		13.48	6.74	6.74	6.98		1.35	0.67	
17-218	外墙真石漆 胶粉分格	10m ²	0.1	74.02	471.33	17.02	18.31	9.15	7.45	47.13	1.7	1.83	0.92	
综合人工工日		小计								14.19	54.11	1.7	3.18	1.59
0.1745工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										74.77				
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估	暂估							
				(元)	(元)	单价	合价							
水		m ³	0.0365	2.96	0.11									
仿石型外墙涂料		kg	4.5	8.45	37.94									
透明罩光漆		kg	0.4	15.37	6.15									
白水泥		kg	0.53	0.26	0.14									
油漆溶剂油		kg	0.058	2.28	0.13									
水性封底漆		kg	0.35	6.9	2.42									
901胶		kg	0.18	1.82	0.33									
水泥 32.5级		kg	12.648	0.21	2.66									
中(粗)砂		t	0.049941	77.77	3.88									
其他材料费				-	0.35	-								
材料费小计				-	54.11	-								

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 新建回用水泵房

第12页 共14页

项目编号	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水					计量单位	m ²	工程量	285.95		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	聚氨酯防水涂料 (平面)二涂2.0mm	10m ²	0.1	64.11	474.62		12.82	6.41	6.41	47.46		1.28	0.64
综合人工工日		小计							6.41	47.46		1.28	0.64
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.79					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	聚氨酯甲料			kg	1.324	13.34	18.23						
	聚氨酯乙料			kg	2.129	13.34	28.4						
	无纺布			m ²	0.245	0.67	0.16						
	二甲苯			kg	0.13	4.37	0.57						
	其他材料费					-		-					
材料费小计					-	47.46	-						
清单项目综合单价										11.22			
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、 刷乳胶漆三遍	10m ²	0.04404	152.91	52.33		30.58	15.29	6.83	2.34		1.37	0.68
综合人工工日		小计							6.83	2.34		1.37	0.68
0.0705工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.22					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	内墙乳胶漆			kg	0.206692	9.2	1.9						
	901胶			kg	0.148211	1.82	0.27						
	石膏粉 325目			kg	0.037053	0.31	0.01						
	大白粉			kg	0.037053	0.63	0.02						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 新建回用水泵房

第13页 共14页

材料费 明 细	白水泥		kg	0.307137	0.26	0.08							
	其他材料费						-	0.06	-				
	材料费小计						-	2.34	-				
项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1	综合脚手架 檐高在12m以内, 层数在3.6m内	每100建筑 面积	530	7.33	5.59	1.19	1.7	0.85	3884.9	2962.7	630.7	901	450.5
综合人工工日				小计					3884.9	2962.7	630.7	901	450.5
42.4工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								8929.6					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	网架木材			m3	0.53	1483.44	786.22						
	工具式金属脚手			kg	63	3.3	174.9						
	脚手钢管			kg	243.8	3.3	804.54						
	底座			个	1.06	3.66	3.77						
	脚手架扣件			个	42.4	3.22	136.53						
	镀锌铁丝 8#			kg	74.2	5.37	398.45						
	其他材料费						-	668.29	-				
	材料费小计						-	2962.7	-				
	项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输			计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
E00001	垂直运输	项	1		4320.49					4320.49			
综合人工工日				小计					4320.49				
0工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								4320.49					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 新建回用水泵房

第14页 共14页

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	垂直运输			项	1	4320.49	4320.49							
	其他材料费					-		-						
	材料费小计					-	4320.49	-						
项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水			计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	排水、降水	项	1	4320.49					4320.49					
综合人工工日		小计								4320.49				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							4320.49							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	排水、降水			项	1	4320.49	4320.49							
	其他材料费					-		-						
	材料费小计					-	4320.49	-						
项目编码	04B001	项目名称	混凝土、钢筋混凝土模板及支架			计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	25922.94					25922.94					
综合人工工日		小计								25922.94				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							25922.94							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架			项	1	25922.94	25922.94							
	其他材料费					-		-						
	材料费小计					-	25922.94	-						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建
回用水泵房 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	12182.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200	10678.23			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1504.66			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人 (造价人员)：

复核人 (造价工程师)：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建
 回用水泵房 标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0468	2905.56	135.99	
2	01010111	钢筋	Φ10以外	t	30.49176	2782.90	84855.52	
3	01090158	钢筋	Φ10以内	t	8.3934	2782.90	23357.99	
4	01270100	型钢		t	1.02375	2652.57	2715.57	
5	01270101	型钢		kg	13.9	2.65	36.84	
6	01290221	钢板	15以内	kg	67.3	3.08	207.28	
7	01630201	铅棒	精制	kg	2.4795	451.66	1194.28	
8	02090101	塑料薄膜		m ²	349.0327	0.60	209.42	
9	02290301	麻绳		kg	0.00694	4.97	0.03	
10	02290401	麻袋		条	0.04511	3.71	0.17	
11	02310101	无纺布		m ²	70.05775	0.67	46.94	
12	02330105	草袋子		只	764.17075	0.74	565.49	
13	03270205	水砂纸		张	109.938	0.69	75.86	
14	03410205	电焊条		kg	263.26872	5.13	1350.57	
15	03410205~1	电焊条	J422	kg	-53.58277	4.29	-229.87	
16	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	6.11325	33.35	203.89	
17	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	9.09099	6.67	60.57	
18	03450200	焊剂		kg	149.98176	2.96	443.95	
19	03510701	铁钉		kg	83.488966	5.32	444.16	
20	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	74.27981	5.37	398.89	
21	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	2.485	4.45	11.06	
22	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	159.18735	6.14	977.41	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.295172	6.14	7.95	
24	03590100	垫铁		kg	2.54698	3.71	9.45	
25	04010132	水泥	42.5级	kg	61065.768	0.25	15266.44	
26	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	66899.2734	0.20	13379.85	
27	04010611~1	水泥	32.5级	kg	31.0906	0.21	6.53	
28	04010611~2	水泥	32.5级	kg	301.52832	0.21	63.32	
29	04010701	白水泥		kg	25.835856	0.26	6.72	
30	04030107	中(粗)砂		t	209.040973	77.77	16257.12	
31	04030107~1	中砂		t	0.091691	75.55	6.17	
32	04050203	碎石	5~16	t	149.585942	119.59	17888.98	
33	04050207	碎石	5~40	t	188.07627	119.59	22492.04	
34	04090801	石膏粉	325目	kg	1.592521	0.31	0.49	
35	05011200	原木		m ³	0.001735	1111.51	1.93	
36	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	246.71025	3.71	915.30	
37	11010304	内墙乳胶漆		kg	8.883591	9.20	81.73	
38	11010319	仿石型外墙涂料		kg	107.28	8.43	904.37	
39	11010323	水性封底漆		kg	8.344	6.90	57.57	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-新建
 回用水泵房 标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	11030303	防锈漆		kg	4.9445	9.20	45.49	
41	11030734	聚氨酯甲料		kg	392.8953	13.34	5241.22	
42	11030735	聚氨酯乙料		kg	608.78755	13.34	8121.23	
43	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1759.008	5.37	9445.87	
44	11110506	过氯乙烯磁漆		kg	126.06224	14.38	1812.78	
45	11110508	过氯乙烯底漆		kg	73.292	9.20	674.29	
46	11110510	过氯乙烯清漆		kg	52.77024	15.37	811.08	
47	11112512	透明罩光漆		kg	9.536	15.37	146.57	
48	11410304	环氧树脂	618	kg	6.4125	23.71	152.04	
49	11430327	大白粉		kg	1.592521	0.63	1.00	
50	11450514	过氯乙烯漆稀释剂		kg	252.12448	13.80	3479.32	
51	12030107	油漆溶剂油		kg	1.89006	2.28	4.31	
52	12310303	二甲苯		kg	37.1735	4.37	162.45	
53	12333539	木质素磺酸钙		kg	152.66442	2.75	419.83	
54	12370305	氧气		m3	20.5321	2.45	50.30	
55	12370310	氩气		m3	17.22825	6.75	116.29	
56	12370335	乙炔气		kg	0.353	13.34	4.71	
57	12370336	乙炔气		m3	8.42276	12.14	102.25	
58	12413515	901胶		kg	16.661294	1.82	19.40	
59	13010303	石棉板		m2	9.36	10.73	100.43	
60	14040915	镜面不锈钢管	φ31.8×1.2	m	243.37575	22.08	5373.74	
61	14040922	镜面不锈钢管	φ63.5×1.5	m	45.315	48.91	2216.36	
62	14040925	镜面不锈钢管	φ76.2×1.5	m	45.315	61.13	2770.11	
63	14312517	塑料软管	dn20	m	10	4.71	47.10	
64	31150101	水		m3	1049.668014	3.95	4146.19	
65	31150101~1	水		m3	0.965392	2.96	2.86	
66	31150301	电		kW·h	102.03042	0.66	67.34	
67	32010502	复合木模板	18mm	m2	94.97928	28.16	2674.62	
68	32020115~1	卡具		kg	78.078108	3.22	251.41	
69	32020132	钢管支撑		kg	246.415748	3.22	793.47	
70	32030105~1	工具式金属脚手		kg	53	3.30	174.90	
71	32030303~1	脚手横管		kg	243.8	3.30	804.54	
72	32030504	底座		个	1.06	3.56	3.77	
73	32030513~1	脚手架扣件		个	42.4	3.22	136.53	
74	32090101~1	周转木材		m3	2.094627	1493.44	3107.25	
75	32270105	标尺(木)		m3	0.005	1407.91	7.04	
76	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	72.4578	302.82	21941.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
电气设备安装工程									
1	030404004001	低压开关柜 (屏)	1、名称：中水泵控制柜AA1 2、规格：GGD 1000x2200x600mm (宽x高x深) 3、备注：含浪涌、基础等全套	台	1	2307.29	2307.29		
2	030409002001	接地母线	1、规格：热镀锌扁钢-40*4接地	m	50	49.92	2496.00		
3	030409005001	避雷网	1、规格：热镀锌圆钢Φ10	m	20	35.91	718.20		
4	030404031002	小电器	1、名称：浮球液位开关 2、规格：机械式，带接线盒，防水电缆	个 (套、台)	1	1591.76	1591.76		
5	040205001001	人(手)孔井	1、砖砌电缆井 2、700x700x700mm (长x宽x深)	座	3	782.89	2348.67		
6	030408001018	电力电缆	1、型号：YJV-0.6/1kV-4x240+120	m	125	1072.64	134080.00		
7	030408001021	电力电缆	1、型号：YJV-0.6/1kV-5x4	m	10	30.19	301.90		
8	030408002010	控制电缆	1、型号：KVV-450/750V-10x1.5	m	260	29.35	7631.00		
9	030408002012	控制电缆	1、型号：KVV-450/750V-3x1.5	m	260	15.32	3983.20		
10	030408002014	控制电缆	1、型号：DJYPV-450/750V-3x2x1.5	m	260	9.46	2459.60		
11	030408002043	控制电缆	1、型号：KVV-450/750V-3x1.5	m	6	14.73	88.38		
12	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm	m	10	100.41	1004.10		
13	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm	m	20	43.95	879.00		
14	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm	m	10	25.59	255.90		
15	030411001004	配管	1、规格：SC20 2、配置形式：暗配 3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm	m	4	18.90	75.60		
本页小计							160220.60		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
分部小计							160220.60	
给排水、采暖、燃气工程								
16	030109001001	离心式泵	1、名称：潜水排污泵 2、规格：Q=220m ³ /h, H=33.0m, N=43kw 3、备注：一用一备，变频	台	2	11455.15	22910.30	
17	030104007001	电动葫芦	1、名称：电动葫芦 2、型号：CD1-30, N=1.5+0.2kw	台	1	5031.87	5031.87	
18	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：手动蝶阀(成品) 2、型号、规格：DN250 1.0MPa	个	2	861.33	1722.66	
19	030807003022	低压法兰阀门	1、名称：止回阀(成品) 2、型号、规格：DN250 1.0MPa 3、连接形式：法兰连接	个	2	818.12	1636.24	
20	040502011002	伸缩节	1、类型：双法兰传力限位伸缩节 2、规格、压力等级：DN250 (1.0Mpa、成品)	个	2	1204.09	2408.18	
21	030817008010	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN450 4、备注：详见02S404-05	台	1	471.87	471.87	
22	030817008012	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 4、备注：详见02S404-05	台	6	249.74	1498.44	
23	040502002009	钢管管件制作、安装	1、类型：钢制三通 2、规格、压力等级：钢，DN250*DN400、参见02S403-44	个	3	751.17	2253.51	
24	040502002010	钢管管件制作、安装	1、种类：异径管 2、材质及规格：DN250*150、详见02S403-52	个	3	201.18	603.54	
25	040502002007	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN250*90°、详见02S403-08	个	3	341.17	1023.51	
本页小计							39560.12	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房 标段：电气工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
32	040501003015	钢管	1、部位：开挖管段 2、管道材料名称：钢管 3、管材规格：D273*8 4、埋设深度：详见图纸 5、接口方式：焊接 (焊缝外观质量等级二级、具体要求详见设计说明) 6、垫层、基础材质及厚度：120度中粗砂基础 (材料性能及参数详见施工图设计) 7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计 8、管道检测符合规范及设计要求 注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明	m	21	508.27	10673.67		
33	040501003016	钢管	1、部位：开挖管段 2、管道材料名称：钢管 3、管材规格：D480*9 4、埋设深度：详见图纸 5、接口方式：焊接 (焊缝外观质量等级二级、具体要求详见设计说明) 6、垫层、基础材质及厚度：120度中粗砂基础 (材料性能及参数详见施工图设计) 7、钢管防腐及防锈要求详见施工图设计 8、管道检测符合规范及设计要求 注：具体做法详见开挖沟槽埋管结构设计说明	m	5	995.25	4976.25		
34	040602039001	可调式堰板	1、材质：不锈钢、L=2.0m H=300 δ=5mm 2、做法详见施工图设计	套	1	6912.79	6912.79		
35	030409009001	橡胶垫	1、材质：B=200, δ=5mm	m	2	259.23	518.46		
分部小计								75689.93	
自动化控制仪表安装工程									
本页小计								23081.17	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价	
						综合单价	合价		
36	030608001001	工业计算机柜、台设备	1、名称：PLC柜 (根据实际情况含全套设备器件) 2、备注：含电磁流量计、超声波液位计、压力变送器等等	台	1	6557.37	6557.37		
37	030408002011	控制电缆	1、型号：KVVP-450/750V-5x1.5	m	160	18.23	2916.80		
38	030408002044	控制电缆	1、型号：KVVP-450/750V-3x1.5	m	15	15.32	229.80		
39	030408002045	控制电缆	1、型号：DJYPY-450/750V-1x2x1.5	m	330	9.46	3121.80		
40	030408002015	控制电缆	1、型号：DJYPY-450/750V-2x2x1.5	m	160	9.46	1513.60		
41	030408001022	电力电缆	1、型号：VV-0.6/1KV-3x1.5	m	330	12.00	3960.00		
42	030411001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm	m	90	25.59	2303.10		
43	030411001008	配管	1、规格：SC20 2、配置形式：暗配 3、备注：热镀锌防腐，管壁厚不低于2.0mm	m	450	18.90	8505.00		
分部小计							29107.47		
分部分项合计							265018.00		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	864.10	864.10		
单价措施合计							864.10		
本页小计							29971.57		
合 计							265882.10		

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第1页 共34页

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜(屏)			计量单位	台	工程量	1								
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	312.32	40.95	57.17	124.93	43.72	312.32	40.95	57.17	124.93	43.72				
综合人工工日		小计							312.32	40.95	57.17	124.93	43.72				
3.41工日		未计价材料费							1728.2								
清单项目综合单价								2307.29									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	中水泵控制柜AA1 GGD 1000x2200x600mm(宽x高x深)				台	1	1728.2	1728.2									
	棉纱头				kg	0.1	4.81	0.48									
	电焊条 J422 Φ3.2				kg	0.15	3.26	0.49									
	无光调和漆				kg	0.05	7.3	0.37									
	钢板板				kg	0.2	3.26	0.65									
	塑料软管				kg	0.5	13.64	6.82									
	塑料带 20mm×40m				kg	0.3	1.85	0.56									
	焊锡丝				kg	0.2	37.05	7.41									
	焊锡膏 散装50g				kg	0.04	44.46	1.78									
	电力复合脂				kg	0.05	14.82	0.74									
	自粘橡胶带 20mm×5m				卷	0.1	10.74	1.07									
	胶木战夹				个	6	0.47	2.82									
	镀锌扁钢 -40×4				kg	1.5	3.93	5.9									
	异型塑料管 da2.5~5				m	6	1.01	6.06									
	精制螺母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫				套	6.1	0.95	5.8									
	其他材料费							-		-							
	材料费小计							-	1769.15	-							
	项目编码	030409002001	项目名称	接地母线			计量单位	m	工程量	50							

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第2页 共34页

清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	106.24	13.92	4.15	42.5	14.87	10.62	1.39	0.42	4.25	1.49
综合人工工日		小计							10.62	1.39	0.42	4.25	1.49
0.116工日		未计价材料费							31.75				
清单项目综合单价								49.93					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢管			m	1.05	30.24	31.75						
	棉纱头			kg	0.001	4.81							
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.021	3.26	0.07						
	无光调和漆			kg	0.02	7.3	0.15						
	钢锯条			根	0.1	0.18	0.02						
	镀锌扁钢 -60×6			kg	0.071	3.93	0.28						
	精制螺母镀锌螺栓 M16×100内2平垫			套	0.1	2	0.2						
	钢管保护管 φ40×400			根	0.1	6.52	0.65						
	其他材料费					-	0.02	-					
材料费小计					-	33.14	-						
项目编码	030409005001	项目名称	避雷网					计量单位	m	工程量	20		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	213.4	20.66	9.73	85.36	29.88	21.34	2.07	0.97	8.54	2.99
综合人工工日		小计							21.34	2.07	0.97	8.54	2.99
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.91					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.1	3.26	0.33						
	厚漆			kg	0.009	7.43	0.07						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第3页 共34页

材料费明细	铜导线	根	0.2	0.18	0.04								
	聚酯绝缘漆 CS3-1	kg	0.016	11.11	0.18								
	镀锌扁钢支架 -40×3	kg	0.28	4.08	1.14								
	清油	kg	0.004	6.54	0.03								
	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg	0.05	5.33	0.27								
	其他材料费				-	0.01	-						
材料费小计				-	2.07	-							
项目编号	050404031002	项目名称	小电器			计量单位	个 (套、台)	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1645	接线盒安装 接线盒	10个	0.1	31.14	4.7		12.46	4.36	3.11	0.47		1.25	0.44
综合人工工日			小计					3.11	0.47		1.25	0.44	
0.034工日			未计价材料费					1586.49					
清单项目综合单价							1591.70						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	浮球液位开关 机械式,带接线盒,防水电缆		只	1.02	1555.38	1586.49							
	塑料护口(钢管用) d415		个	2.225	0.09	0.2							
	镀锌锁紧螺母 M16~20×3		个	2.225	0.1	0.22							
	其他材料费				-	0.05	-						
材料费小计				-	1586.96	-							
项目编号	040205001001	项目名称	人(手)孔井			计量单位	座	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-414	工井 J4G-76	座	1.72413	117.88	272.55		47.15	16.5	203.24	469.91		61.29	28.45
综合人工工日			小计					203.24	469.91		61.29	28.45	
2.219工日			未计价材料费					782.89					
清单项目综合单价							782.89						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第4页 共34页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		中(粗)砂		t	0.162982	73.87	12.04						
	碎石 5~40		t	0.168517	119.89	19.79							
	机砖		百块	1.43103	84.33	120.68							
	铸铁井盖井座		套	1.724133	166.6	286.82							
	复合硅酸盐水泥 32.5级		kg	62.594649	0.2	12.52							
	碎石 5~16		t	0.162827	119.89	19.23							
	水		m ³	0.03431	3.96	0.14							
	其他材料费				-	-0.01	-						
	材料费小计				-	469.91	-						
项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	125					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 240mm ² 以下	100m	0.01	1261.12	309.64	241.86	900.46	175.16	12.61	3.1	2.42	6	1.75
	综合人工工日			小计					12.61	3.1	2.42	6	1.75
	0.1366工日			未计价材料费					1047.86				
清单项目综合单价								1072.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	YJV-0.6/1kV-4x240+120		m	1.01	1037.49	1047.86							
	帆布		kg	0.008	6.18	0.04							
	汽油		kg	0.0104	8.65	0.09							
	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.0048	4.45	0.02							
	标志牌		个	0.06	0.14	0.01							
	镀锌电缆卡子 3×100		个	0.214	8.04	1.72							
	并铝 含铝66%含铜34%		kg	0.0002	7.41	0.15							
	沥青绝缘漆		kg	0.002	15.37	0.03							
	硬脂酸 一级		kg	0.001	8.89	0.01							

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第5页 共34页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
材料费明组	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	0.428	0.96	0.41								
	橡胶垫 δ2	m ²	0.0007	12.6	0.01								
	电缆吊钩 3×100	套	0.0621	8.52	0.53								
	其他材料费				-	0.08	-						
	材料费小计				-	1050.96	-						
项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
4-737	铜芯电力电缆敷设 一 般五芯电缆 电缆截面 4mm ² 以下	100m	0.01	227.14	39.5	10.52	90.86	31.8	2.27	0.4	0.11	0.91	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.4	0.11	0.91	0.32
0.0248工日		未计价材料费							26.18				
清单项目综合单价								30.19					
材料费明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	YJV-0.6/1kV-5x4			m	1.01	25.92	26.18						
	汽油			kg	0.0098	8.63	0.08						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0231	4.45	0.1						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.0402	1.26	0.05						
	标志牌			个	0.0689	0.14	0.01						
	针棉 含棉66%含棉33%			kg	0.0011	7.41	0.01						
	沥青地毡漆			kg	0.0049	15.37	0.08						
	硬脂酸 一级			kg	0.0001	8.89							
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.6	0.05						
	橡胶垫 δ2			m ²	0.0012	12.6	0.02						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	26.68	-				
	项目编码	030408002010	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	260				

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第6页 共34页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	323.31	63.36	6.62	129.32	45.26	3.23	0.63	0.07	1.29	0.45
综合人工工日				小计					3.23	0.63	0.07	1.29	0.45
0.0353工日				未计价材料费					23.68				
清单项目综合单价								29.35					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	控制电缆14芯以下 KVVFP-450/750V-10x1.5			m	1.015	23.33	23.68						
	自粘性塑料管 20mm×20mm			管	0.0002	4.45							
	帆布			kg	0.003	5.18	0.02						
	汽油			kg	0.007	8.63	0.06						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.003	4.45	0.01						
	镀锌铁丝卡子 2×35			个	0.234	1.26	0.29						
	钢锯条			根	0.01	0.18							
	标志牌			个	0.06	0.14	0.01						
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.74	0.23						
	其他材料费						-	0.01	-				
	材料费小计						-	24.31	-				
项目编码	030408002012	项目名称	控制电缆					计量单位	m	工程量	260		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	控制电缆敷设电缆14芯	100m	0.01	323.31	63.36	6.62	129.32	45.26	3.23	0.63	0.07	1.29	0.45
综合人工工日				小计					3.23	0.63	0.07	1.29	0.45
0.0353工日				未计价材料费					9.65				
清单项目综合单价								15.32					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	控制电缆14芯以下 KVVFP-450/750V-3x1.5			m	1.015	9.51	9.65						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第7页 共34页

材料费明细	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0002	4.45									
	帆布	kg	0.003	5.18	0.02								
	汽油	kg	0.007	8.63	0.06								
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.003	4.45	0.01								
	镀锌铁丝卡子 2×35	个	0.234	1.26	0.29								
	钢锯条	根	0.01	0.18									
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01								
	精制螺母镀锌螺栓 M8×100内2平1细齿	套	0.306	0.74	0.23								
	其他材料费				-	0.01	-						
	材料费小计				-	10.28	-						
项目编号	030408002014	项目名称	控制电缆			计量单位	a	工程量	260				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	291.26	58.85		116.5	40.78	2.91	0.59		1.17	0.41
综合人工工日				小 计					2.91	0.59		1.17	0.41
0.0318工日				未计价材料费					4.38				
清单项目综合单价								9.46					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	DJYPY-450/750V-3x2x1.5			m	1.015	4.32	4.38						
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.0001	4.45							
	帆布			kg	0.002	5.18	0.01						
	汽油			kg	0.003	8.63	0.03						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002	4.45	0.01						
	镀锌铁丝卡子 2×35			个	0.234	1.26	0.29						
	钢锯条			根	0.01	0.18							
	标志牌			个	0.06	0.14	0.01						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：
泵房电气工程

第8页 共34页

材料费明细	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.74	0.23								
	其他材料费					-	0.01	-	-	-	-	-	-
	材料费小计					-	4.97	-	-	-	-	-	-
项目编码	030408002043	项目名称	控制电缆			计量单位	m	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	291.26	58.85		116.5	40.78	2.91	0.59		1.17	0.41
	综合人工工日			小计					2.91	0.59		1.17	0.41
	0.0318工日			未计价材料费					9.66				
清单项目综合单价								14.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	KVV-450/750Y-3x1.5			m	1.015	9.51	9.66						
	自粘性塑料带 30mm×20m			卷	0.0001	4.45							
	帆布			kg	0.002	5.18	0.01						
	汽油			kg	0.003	8.63	0.03						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002	4.45	0.01						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.234	1.26	0.29						
	钢锯条			根	0.01	0.18							
	标志牌			个	0.06	0.14	0.01						
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.74	0.23						
	其他材料费						-	0.01	-				
	材料费小计						-	10.24	-				
项目编码	030411001006	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3006.9	531.62	40.45	1202.76	420.97	30.07	5.32	0.4	12.03	4.21

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第9页 共34页

综合人工工日		小计			30.07	5.32	0.4	12.03	4.21				
0.3283工日		未计价材料费			48.38								
清单项目综合单价					100.41								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	镀锌钢管 SC100			m	1.05	46.97	48.38						
	镀锌电线管接头 φ100×10			个	0.1545	13.05	2.01						
	塑料护口(钢管用) d=100			个	0.1545	0.85	0.13						
	镀锌细丝螺母 3×100			个	0.1545	1.75	0.27						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0431	2.96	0.13						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.0136	3.26	0.04						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0066	4.45	0.03						
	铝条			根	0.045	0.16	0.01						
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0509	11.11	0.57						
	溶剂汽油			kg	0.0127	8.63	0.11						
	沥青清漆			kg	0.0128	16.37	0.2						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.01392	14.82	0.21						
	水泥 32.5级			kg	3.3264	0.21	0.47						
	中砂			t	0.014168	75.55	1.07						
	水			m ³	0.00264	3.96	0.01						
	其他材料费					-	0.06	-					
	材料费小计					-	53.7	-					
项目编码	030411001005	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以 内	100m	0.01	1310.65	247.56	27.42	524.26	183.49	13.11	2.48	0.27	6.24	1.83

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第10页 共34页

综合人工工日		小计			13.11	2.48	0.27	0.24	1.85				
0.1431工日		未计价材料费			21.02								
清单项目综合单价					45.95								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	镀锌钢管 SC50			m	1.05	20.41	21.02						
	镀锌电线管接头 φ50×7			个	0.1648	2.8	0.46						
	塑料护口(钢管用) d=50			个	0.1545	0.32	0.05						
	镀锌细丝螺母 3×80			个	0.1545	0.8	0.12						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0278	2.96	0.08						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.0113	3.26	0.04						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0066	4.45	0.03						
	铝条			根	0.03	0.16							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.025	11.11	0.28						
	溶剂汽油			kg	0.0062	8.03	0.05						
	沥青清漆			kg	0.007	16.37	0.11						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.0096	14.82	0.14						
	水泥 32.5级			kg	1.9433	0.21	0.32						
	中砂			t	0.009821	75.55	0.74						
	水			m ³	0.00183	3.96	0.01						
	其他材料费						0.05	-					
	材料费小计						23.5	-					
项目编码	030411001003	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以 内	100m	0.01	766.69	187.16	20.04	306.28	107.2	7.66	1.87	0.2	3.06	1.07

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第11页 共34页

综合人工日		小计			7.66	1.87	0.2	3.06	1.07				
0.0830工日		未计价材料费			11.73								
清单项目综合单价					25.59								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	镀锌钢管 SC32			m	1.05	11.39	11.73						
	镀锌电线管接头 φ32×6			个	0.1648	3.07	0.51						
	塑料护口(钢管用) d×32			个	0.1545	0.22	0.03						
	镀锌细丝螺母 3×32			个	0.1545	0.47	0.07						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009	2.96	0.03						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.009	3.26	0.03						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0066	4.45	0.03						
	锯条			根	0.02	0.16							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0162	11.11	0.18						
	溶剂汽油			kg	0.0041	8.03	0.04						
	沥青清漆			kg	0.0062	16.37	0.1						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.008	14.82	0.12						
	水泥 32.5级			kg	1.0373	0.21	0.22						
	中砂			t	0.006601	75.55	0.5						
	水			m ³	0.00123	3.96							
	其他材料费					-	0.01	-					
	材料费小计					-	13.6	-					
项目编码	030411001004	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以 内	100m	0.01	693.5	96.8	13.1	237.4	83.09	6.94	0.97	0.13	2.37	0.83

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 泵房电气工程

第12页 共34页

综合人工日		小计			0.94	0.97	0.13	2.37	0.85				
0.0048工日		未计价材料费			8.66								
清单项目综合单价					15.9								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	SC20			m	1.05	8.41	8.66						
	镀锌电线管接头 φ20×5			个	0.1648	1.86	0.31						
	塑料护口(钢管用) d×20			个	0.1545	0.09	0.01						
	镀锌细圆螺母 3×20			个	0.1545	0.11	0.02						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0073	2.96	0.02						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.0069	3.26	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0066	4.45	0.03						
	锯条			根	0.03	0.16							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0094	11.11	0.1						
	溶剂汽油			kg	0.0024	8.63	0.02						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.0067	14.82	0.1						
	水泥 32.5级			kg	0.4554	0.21	0.1						
	中砂			t	0.002898	75.55	0.22						
	水			m3	0.00054	3.95							
	其他材料费					-	0.02	-					
	材料费小计					-	9.63	-					
项目编码	050109001001	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1418	地下室积水坑排污泵出水管口径50mm以内	台	1	137.39	10.29		54.96	19.23	137.39	10.29		54.96	19.23
综合人工日		小计			137.39	10.29		54.96	19.23				
1.5工日		未计价材料费			11233.28								
清单项目综合单价					11455.15								

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：
泵房电气工程

第13页 共34页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		潜水排污泵 Q=320m³/h, H=33.0m, N=43kw		台	1	11233.28	11233.28						
	钢板 5 [L 6~1.9 Q235		kg	0.04	3.08	0.12							
	汽油		kg	0.08	8.63	0.69							
	煤油		kg	0.2	3.71	0.74							
	机油		kg	0.3	6.67	2							
	厚漆		kg	0.04	7.41	0.3							
	水泥 32.5级		kg	10	0.21	2.1							
	黄砂		m³	0.01	104.09	1.04							
	槽纱头		kg	0.08	4.81	0.38							
	帆布		kg	0.42	5.18	2.18							
	其他材料费					0.74	-						
	材料费小计					11243.67	-						
项目编号	030104002001	项目名称	电动葫芦		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-380	电动葫芦 起重量2t以内	台	1	435.97	39.98		174.39	61.04	435.97	39.98		174.39	61.04
综合人工工日				小计					435.97	39.98		174.39	61.04
4.76工日				未计价材料费					4320.49				
清单项目综合单价									5031.87				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	电动葫芦 CD1-50, N=1.5*0.2kw		台	1	4320.49	4320.49							
	木板材		m³	0.002	2551.37	5.1							
	汽油		kg	0.6	8.63	5.18							
	煤油		kg	1.28	3.71	4.80							
	机油		kg	0.85	6.67	5.67							
	黄油(钙基脂)		kg	1.45	5.93	8.6							
	槽纱头		kg	0.05	4.81	0.24							

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第14页 共34页

材料费明细	帆布	kg	1.66	5.18	8.6								
	其他材料费				-	0.73	-	-	-				
	材料费小计				-	4360.47	-	-	-				
项目编码	030807003012	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1282	低压阀门 法兰阀门 公称直径250mm以内	个	1	200.58	12.86	21.12	80.23	28.08	200.58	12.86	21.12	80.23	28.08
	综合人工工日			小计					200.58	12.86	21.12	80.23	28.08
	3.19工日			未计价材料费					518.46				
清单项目综合单价									861.33				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	手动蝶阀(成品) DN250 1.0MPa			个	1	518.46	518.46						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	3.26	0.54						
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.37	9.56	3.54						
	其他材料费					-	8.78	-	-				
材料费小计					-	531.32	-	-					
项目编码	030807003022	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1282	低压阀门 法兰阀门 公称直径250mm以内	个	1	200.58	12.86	21.12	80.23	28.08	200.58	12.86	21.12	80.23	28.08
	综合人工工日			小计					200.58	12.86	21.12	80.23	28.08
	3.19工日			未计价材料费					475.25				
清单项目综合单价									675.83				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	止回阀(成品) DN250 1.0MPa			个	1	475.25	475.25						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	3.26	0.54						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第15页 共34页

材料费明细	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6	kg	0.37	9.36	3.54								
	其他材料费			-	8.78	-							
	材料费小计			-	488.11	-							
项目编码	040502011002	项目名称	伸缩节		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-553	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径300mm以内	个	1	254.62	356.81	74.96	101.85	35.65	254.62	356.81	74.96	101.85	35.65
综合人工工日		小计							254.62	356.81	74.96	101.85	35.65
2.78工日		未计价材料费							380.2				
清单项目综合单价													
				1204.09									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双法兰传力限位伸缩节 DN250(1.0Mpa、成品)			个	1	380.2	380.2						
	平焊法兰 1.0Mpa DN300			片	2	140.7	281.4						
	精制螺母镀锌螺栓 带垫 M22×90~120			套	24.72	1.78	44						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	5.79	3.26	18.88						
	氩气			m³	0.29	2.45	0.71						
	乙炔气			kg	0.1	13.34	1.33						
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.8	4.81	3.85						
	厚漆			kg	0.5	7.41	3.71						
	清油			kg	0.08	6.54	0.52						
	棉纱头			kg	0.12	4.81	0.58						
	机油			kg	0.1	6.67	0.67						
	铁纱布 2#			张	1.2	0.74	0.89						
	钢锯条			根	1.5	0.18	0.27						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	737.01	-				
项目编码	030817008010	项目名称	套管制作安装		计量单位	台	工程量	1					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第16页 共34页

清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2979	一般穿墙套管制作安装 公称直径450mm以内	个	1	250.04	18.84	1.85	100.02	35.01	250.04	18.84	1.85	100.02	35.01
综合人工工日		小计						250.04	18.84	1.85	100.02	35.01	
2.73工日		未计价材料费						66.11					
清单项目综合单价								471.87					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	碳钢管 公称直径450mm以内			m	0.3	220.35	66.11						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.03	3.26	0.1						
	氧气			m ³	2.617	2.45	6.41						
	乙炔气			kg	0.872	13.34	11.63						
	其他材料费					-	0.7	-					
	材料费小计					-	84.96	-					
项目编码	030817008012	项目名称	套管制作安装				计量单位	台	工程量	6			
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2975	一般穿墙套管制作安装 公称直径250mm以内	个	1	128.23	14.13	1.85	61.29	17.95	128.23	14.13	1.85	61.29	17.95
综合人工工日		小计						128.23	14.13	1.85	61.29	17.95	
1.4工日		未计价材料费						36.29					
清单项目综合单价								245.74					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	碳钢管 公称直径250mm以内			m	0.3	120.97	36.29						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.02	3.26	0.07						
	氧气			m ³	1.972	2.45	4.83						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第17页 共34页

材料费 明 细	乙炔气		kg	0.657	13.34	8.76								
	其他材料费						-	0.47	-					
	材料费小计						-	50.42	-					
项目编码	040502002009	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-423	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚 (273×7以内)	个	1	107.25	32.09	35.45	42.9	15.02	107.25	32.09	35.45	42.9	15.02	
综合人工工日				小计					107.25	32.09	35.45	42.9	15.02	
1.171工日				未计价材料费					518.46					
清单项目综合单价								751.17						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	弯头(异径管) 钢、DN250*DN400, 参见02S403-44			个	1	518.46	518.46							
	氧气			m ³	2.328	2.45	5.7							
	乙炔气			kg	0.775	13.34	10.34							
	电焊条			kg	2.741	5.13	14.06							
	尼龙砂轮片 4100×16×3			片	0.205	2.82	0.58							
	棉纱线			kg	0.051	4.81	0.25							
	角钢			kg	0.3	2.88	0.86							
	电			kWh	0.458	0.66	0.3							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	550.55	-					
项目编码	040502002010	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-342	弯头、异径管安装 电 弧焊 管外径×壁厚 (273×7以内)	个	1	72.36	20.89	23.62	28.94	10.13	72.36	20.89	23.62	28.94	10.13	

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第18页 共34页

综合人工日		小计			72.36	20.89	23.62	28.94	10.15				
0.72工日		未计价材料费			45.24								
清单项目综合单价					201.16								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	弯头(异径管)				个	1	45.24	45.24					
	氧气				m ³	1.6	2.45	3.92					
	乙炔气				kg	0.532	13.34	7.1					
	电焊条				kg	1.667	5.13	8.56					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.136	2.82	0.38					
	棉纱线				kg	0.034	4.81	0.16					
	角钢				kg	0.2	2.88	0.58					
	电				kWh	0.305	0.66	0.2					
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	66.13	-					
项目编码	040502002007	项目名称	钢管管件制作、安装			计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-283	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚 (219×7以内)	个	1	96.63	31.99	28.67	38.21	13.37	96.63	31.99	28.67	38.21	13.37
综合人工日				小计					96.63	31.99	28.67	38.21	13.37
1.043工日				未计价材料费					133.5				
清单项目综合单价					541.17								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	钢板卷管				m	0.515	259.23	133.5					
	氧气				m ³	2.745	2.45	6.73					
	乙炔气				kg	0.915	13.34	12.21					
	电焊条				kg	2.168	5.13	11.12					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.163	2.82	0.46					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段: 泵房电气工程

第19页 共34页

材料费明细	槽纱线	kg	0.042	4.81	0.2									
	角钢	kg	0.3	2.88	0.86									
	电	kWh	0.326	0.66	0.25									
	其他材料费				-	0.16	-							
	材料费小计				-	165.49	-							
项目编码	040502006013	项目名称	法兰盘			计量单位	片	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-602	法兰安装 平焊安装 公称直径400mm以内	副	0.5	137.29	48.5	52.06	54.92	19.22	68.65	24.25	26.03	27.46	9.61	
综合人工工日				小计					68.65	24.25	26.03	27.46	9.61	
0.7485工日				未计价材料费					33.73					
清单项目综合单价								189.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
	平焊法兰		片	1	33.73	33.73								
	氧气		m ³	0.368	2.45	0.9								
	乙炔气		kg	0.123	13.34	1.64								
	电焊条		kg	2.4525	5.13	12.58								
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.172	2.82	0.49								
	角钢		kg	0.1	2.88	0.29								
	槽纱线		kg	0.027	4.81	0.13								
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6		kg	0.345	16.75	5.78								
	机油		kg	0.15	12.6	1.89								
	清油		kg	0.03	6.54	0.2								
	帆布		kg	0.03	6.18	0.16								
	电		kWh	0.311	0.66	0.21								
	其他材料费				-	-0.02	-							
	材料费小计				-	57.96	-							
项目编码	040502006014	项目名称	法兰盘			计量单位	片	工程量	6					

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：

第20页 共34页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-599	法兰安装 平焊安装 公称直径250mm以内	副	0.5	87.19	26.61	35.18	34.88	12.21	43.6	13.31	17.59	17.44	6.11
综合人工工日				小计					43.6	13.31	17.59	17.44	6.11
0.476工日				未计价材料费					33.73				
清单项目综合单价								131.78					
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	平焊法兰			片	1	33.73	33.73						
	氧气			m ³	0.275	2.45	0.67						
	乙炔气			kg	0.092	15.34	1.41						
	电焊条			kg	1.179	5.13	6.05						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.09	2.82	0.25						
	角钢			kg	0.1	2.88	0.29						
	棉纱线			kg	0.017	4.81	0.08						
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6			kg	0.185	16.75	3.1						
	机油			kg	0.1	12.6	1.26						
	清油			kg	0.02	6.54	0.13						
	帆布			kg	0.02	5.18	0.1						
	电			kWh	0.205	0.66	0.14						
	其他材料费						-	0.01	-				
	材料费小计						-	47.04	-				
项目编码	040502006015	项目名称	法兰盘					计量单位	片	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-597	法兰安装 平焊安装 公称直径150mm以内	副	0.5	47.17	11.11	11.94	18.87	6.6	23.59	5.56	5.97	9.44	3.3

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第21页 共34页

综合人工工日		小计			23.85	5.86	5.97	9.44	3.5				
0.2570工日		未计价材料费			33.73								
清单项目综合单价					81.59								
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	平焊法兰				片	1	33.73	33.73					
	氧气				m ³	0.068	2.45	0.22					
	乙炔气				kg	0.029	13.34	0.39					
	电焊条				kg	0.2575	5.13	1.32					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.043	2.82	0.12					
	棉纱线				kg	0.0105	4.81	0.05					
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6				kg	0.14	16.75	2.35					
	铅油				kg	0.07	12.6	0.88					
	清油				kg	0.015	6.24	0.1					
	帆布				kg	0.018	5.18	0.09					
	电				kWh	0.0915	0.66	0.06					
	其他材料费						-	-0.01	-				
	材料费小计						-	39.29	-				
项目编码	040502007003	项目名称	盲堵板制作、安装			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单位					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-559	盲(堵)板安装 公称 直径400mm以内	个	1	102.12	25.93	24.41	40.85	14.3	102.12	25.93	24.41	40.85	14.3
综合人工工日		小计			102.12	25.93	24.41	40.85	14.3				
1.115工日		未计价材料费			201.48								
清单项目综合单价					459.09								
材料费 明组	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	平焊法兰				片	1	33.73	33.73					
	盲堵板 钢制法兰盲板 DN400, 1.0MPa				个	1	217.75	217.75					
	电焊条				kg	2.407	5.13	12.36					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第22页 共34页

材料费明细	氧气	m ³	0.445	2.45	1.09									
	乙炔气	kg	0.149	13.34	1.99									
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.397	2.82	1.12									
	石棉橡胶板 低压 $\delta 0.8 \sim 6$	kg	0.69	4.81	3.32									
	松油	kg	0.3	12.6	3.78									
	清油	kg	0.06	6.54	0.39									
	帆布	kg	0.06	5.18	0.31									
	机油 15#	kg	0.2	7.04	1.41									
	电	kWh	0.254	0.66	0.17									
	其他材料费				-		-							
材料费小计				-	277.41	-								
项目编码	040602007004	项目名称	盲堵板制作、安装			计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-558	盲(堵)板安装 公称直径300mm以内	个	1	67.78	16.92	20.59	27.11	9.49	67.78	16.92	20.59	27.11	9.49	
综合人工工日				小计					67.78	16.92	20.59	27.11	9.49	
0.74工日				未计价材料费					146.06					
清单项目综合单价								287.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	盲堵板 125			个	1	112.33	112.33							
	平焊法兰			片	1	33.73	33.73							
	电焊条			kg	1.428	5.13	7.33							
	氧气			m ³	0.3	2.45	0.74							
	乙炔气			kg	0.1	13.34	1.33							
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$			片	0.235	2.82	0.66							
	石棉橡胶板 低压 $\delta 0.8 \sim 6$			kg	0.4	4.81	1.92							
	松油			kg	0.25	12.6	3.15							
	清油			kg	0.05	6.54	0.33							

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第23页 共34页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
材料费明细	帆布	kg	0.05	5.18	0.26								
	机油 10#	kg	0.10	7.04	1.06								
	电	kWh	0.209	0.66	0.14								
	其他材料费				-								
	材料费小计				-	162.98	-						
项目编码	040501003014	项目名称	钢管					计量单位	m	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
6-823	垫层 砂	10m ³	0.013127	387.06	1418.34	13.83	80.18	40.09	5.06	18.62	0.18	1.08	0.53
10-366	室外燃气管道安装 钢管(焊接) 公称直径400mm以内	10m	0.1	217.07	59.42	159.63	75.34	37.67	21.71	5.94	15.96	7.53	3.77
5-146	钢管新旧管连接(焊接) 公称直径800mm以内	处	0.15	897.12	195.42	77.48	194.92	97.46	134.67	29.31	11.62	29.24	14.62
4-132	管道检测 适用范围电视检测 φ600以内	10m	0.1	17.77		121.91	27.94	13.97	1.78		12.19	2.79	1.4
综合人工工日		小计						163.14	53.87	39.96	40.61	20.32	
1.7875工日		未计价材料费						412.22					
清单项目综合单价							730.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中(粗)砂			t	0.234711	77.77	18.25						
	焊接钢管 D426*9			m	1.015	406.13	412.22						
	钢板 6 8.0-15 Q235			kg	0.038	3.08	0.12						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.4608	2.82	1.3						
	氧气			m ³	0.68725	2.45	1.68						
	乙炔气			kg	0.2292	13.34	3.06						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.5688	3.26	1.85						
	厚漆			kg	0.0002	7.41							
	帆布			kg	0.019	5.18	0.1						
	石棉橡胶板 低压 φ 0.8~6			kg	0.004	4.81	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.01	4.45	0.04						
	洗衣粉			kg	0.002	5.93	0.01						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第24页 共34页

材料费明细	电	kW·h	0.416	0.66	0.27									
	镀锌铁丝 8~12#	kg	0.07725	4.45	0.34									
	枋木	m ³	0.00255	1333.81	3.4									
	石棉橡胶板 δ1~6	kg	0.24885	16.43	4.09									
	带帽带基螺栓	kg	2.7204	4.81	13.09									
	电焊条	kg	1.1046	5.13	5.67									
	砂轮片 φ200	片	0.0066	9.63	0.66									
	其他材料费				-	0.52	-							
	材料费小计				-	466.09	-							
项目编码	040501003015	项目名称	钢管			计量单位	m	工程量	21					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-823	垫层 砂	10m ³	0.01408	387.06	1418.34	13.83	80.18	40.09	5.45	19.98	0.19	1.13	0.56	
10-351	室外燃气管道安装 钢管(焊接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	139.22	19.25	44.59	36.76	18.38	13.92	1.93	4.46	3.68	1.84	
4-132	管道检测 适用范围电视检测 φ600以内	10m	0.1	17.77		121.91	27.94	13.97	1.78		12.19	2.79	1.4	
8-148	钢管新旧管连接(焊接) 公称直径200mm以内	处	0.13096	416.83	73.04	33.08	89.98	44.99	54.58	9.56	4.33	11.78	5.89	
综合人工工日				小计					75.73	31.47	21.17	19.38	9.69	
0.8332工日				未计价材料费					350.83					
清单项目综合单价								508.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	中(粗)砂			t	0.251858	77.77	19.59							
	焊接钢管 D273*8			m	1.015	345.64	350.82							
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235			kg	0.014	3.08	0.04							
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.114	2.82	0.32							
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.1227	3.26	0.42							
	氧气			m ³	0.282207	2.45	0.69							
	乙炔气			kg	0.094502	13.34	1.26							
	厚漆			kg	0.0002	7.41								

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第25页 共34页

材料费 明 细	石棉橡胶板 低压 5.0.8~6	kg	0.002	4.81	0.01									
	帆布	kg	0.012	5.18	0.06									
	镀锌铁丝 15#~17#	kg	0.008	4.45	0.04									
	洗衣粉	kg	0.001	5.95	0.01									
	电	kWh	0.208	0.66	0.14									
	镀锌铁丝 8~12#	kg	0.040464	4.45	0.18									
	枋木	m ³	0.001571	1333.81	2.1									
	石棉橡胶板 δ 1~6	kg	0.086428	16.45	1.42									
	带帽带垫螺栓	kg	0.667331	4.81	3.21									
	电焊条	kg	0.298965	5.15	1.53									
	砂轮片 φ200	片	0.001964	9.65	0.02									
	其他材料费				-	0.44	-							
	材料费小计				-	382.3	-							
	项目编号	040501003016	项目名称	钢管			计量单位	m	工程量	5				
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-823	垫层 砂	10m ³	0.01312	387.06	1418.34	13.83	80.18	40.09	5.08	18.61	0.18	1.05	0.53	
10-356	室外燃气管道安装 钢管(焊接) 公称直径 400mm以内	10m	0.1	217.07	59.42	189.63	75.34	37.67	21.71	5.94	18.96	7.53	3.77	
5-148	钢管新旧管连接(焊接) 公称直径500mm以内	处	0.28334	897.12	195.42	77.48	194.92	97.46	254.19	55.37	21.95	86.23	27.61	
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	17.77		121.94	27.94	13.97	1.78		12.19	2.79	1.4	
综合人工工日			小计					282.76	79.92	60.28	66.6	33.31		
3.0534工日			未计价材料费					482.38						
清单项目综合单价							995.25							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
	中(粗)砂		t	0.234586	77.77	18.24								
	焊接钢管 D180*9		m	1.015	475.25	482.38								
	钢板 δ 8.0~15 Q235		kg	0.038	3.08	0.12								
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.4608	2.82	1.3								

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第26页 共34页

材料费明细	氧气	m ³	1.011933	2.45	2.48									
	乙炔气	kg	0.337472	13.34	4.5									
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.9688	3.26	1.85									
	厚漆	kg	0.0002	7.41										
	帆布	kg	0.019	5.18	0.1									
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg	0.004	4.81	0.02									
	镀锌铁丝 13#-17#	kg	0.01	4.45	0.04									
	洗衣粉	kg	0.002	5.93	0.01									
	电	kWh	0.416	0.66	0.27									
	镀锌铁丝 8-12#	kg	0.14592	4.45	0.65									
	枋木	m ³	0.004817	1333.81	6.42									
	石棉橡胶板 δ 1-6	kg	0.470061	16.43	7.72									
	带帽带垫螺栓	kg	5.138054	4.81	24.72									
	电焊条	kg	2.086516	3.13	10.7									
	砂轮片 φ200	片	0.012467	9.63	0.12									
	其他材料费				-	0.66	-							
	材料费小计				-	862.3	-							
项目编码	040602039001	项目名称	可调式堰板		计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	可调式堰板	套	1	6912.79					6912.79					
综合人工工日		小计							6912.79					
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6912.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	可调式堰板			套	1	6912.79	6912.79							
	其他材料费					-		-						
	材料费小计					-	6912.79	-						
项目编码	030409009001	项目名称	橡胶垫		计量单位	m	工程量	2						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第27页 共34页

清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	橡胶垫	m	1		259.23					259.23			
综合人工工日		小计							259.23				
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								259.23					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	橡胶垫			m	1	259.23	259.23						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	259.23	-					
项目编码	030609001001	项目名称	工业计算机柜、台设备					计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
B-452	工业计算机柜、台设备 标准机柜	台	1	1197.17	83.7	136.72	478.87	167.6	1197.17	83.7	136.72	478.87	167.6
综合人工工日		小计							1197.17 83.7 136.72 478.87 167.6				
12.37工日		未计价材料费							4493.31				
清单项目综合单价								6557.37					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	PLC柜(根据实际情况含全套设备器件)			m	0.65	6912.79	4493.31						
	垫铁			kg	1	3.71	3.71						
	精制螺栓 M10×20-90			套	8	0.26	2.08						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm ²			m	3	6.58	19.74						
	软橡胶板			m ²	0.8	38.05	30.44						
	白布			m	0.3	2.96	0.89						
	棉纱头			kg	0.5	4.81	2.41						
	丝绸(绸布)			m	0.2	18.53	3.71						
	铁砂布 2#			张	1.5	0.74	1.11						

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第28页 共34页

材料费明细	清洁剂	kg	0.3	2.09	0.78								
	螺栓绝缘外套	个	6	0.43	2.58								
	麻绳 φ12	m	1.1	1.83	1.99								
	塑料布	m ²	4	0.58	2.32								
	电	kWh	1	0.66	0.66								
	其他材料费				-	11.28	-						
	材料费小计				-	4877.01	-						
项目编码	030408002011	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	160					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	291.26	58.85		116.8	40.78	2.91	0.59		1.17	0.41
综合人工工日				小计					2.91	0.59		1.17	0.41
0.0318工日				未计价材料费					13.15				
清单项目综合单价							18.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	控制电缆6芯以下 KVVP-450/750V-5x1.5			m	1.015	12.96	13.15						
	自粘性塑料布 20cm×20cm			卷	0.0001	4.45							
	帆布			kg	0.002	5.18	0.01						
	汽油			kg	0.003	8.63	0.03						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002	4.45	0.01						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.234	1.26	0.29						
	铝锯条			根	0.01	0.18							
	标志牌			个	0.06	0.14	0.01						
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.74	0.23						
	其他材料费						-	0.01	-				
材料费小计						-	13.74	-					
项目编码	030408002044	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	15					

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段:

第29页 共34页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-801	控制电缆敷设电缆14芯	100m	0.01	323.31	63.36	6.62	129.32	45.26	3.23	0.63	0.07	1.29	0.45	
综合人工工日				小计					3.23	0.63	0.07	1.29	0.45	
0.0303工日				未计价材料费					9.66					
清单项目综合单价								15.32						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	控制电缆14芯以下 KVV-450/750V-3x1.5			m	1.015	9.51	9.65							
	自粘性塑料管 20mm×20mm			管	0.0002	4.45								
	帆布			kg	0.003	5.18	0.02							
	汽油			kg	0.007	8.63	0.06							
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.003	4.45	0.01							
	镀锌铁丝卡子 2×35			个	0.234	1.26	0.29							
	钢锯条			根	0.01	0.18								
	标志牌			个	0.06	0.14	0.01							
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.74	0.23							
	其他材料费						-	0.01	-					
	材料费小计						-	10.28	-					
	项目编码	030408002045	项目名称	控制电缆					计量单位	m	工程量	330		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-800	一般电缆 电缆5芯以下	100m	0.01	291.26	58.85		116.0	40.78	2.91	0.59		1.17	0.41	
综合人工工日				小计					2.91	0.59		1.17	0.41	
0.0318工日				未计价材料费					4.38					
清单项目综合单价								9.46						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	DJYPV-450/750V-1x2x1.5			m	1.015	4.32	4.38							

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第30页 共34页

材料费明细	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0001	4.45									
	帆布	kg	0.002	5.18	0.01								
	汽油	kg	0.003	8.63	0.03								
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.002	4.45	0.01								
	镀锌铁丝卡子 2×35	个	0.234	1.26	0.29								
	钢锯条	根	0.01	0.18									
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01								
	精制螺母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.74	0.23								
	其他材料费				-	0.01	-						
	材料费小计				-	4.97	-						
项目编号	030408002015	项目名称	控制电缆			计量单位	a	工程量	100				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	291.26	58.85		116.5	40.78	2.91	0.59		1.17	0.41
综合人工工日				小 计					2.91	0.59		1.17	0.41
0.0318工日				未计价材料费					4.38				
清单项目综合单价								9.46					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)				
	DJYPV-450/750V-2x2x1.5			m	1.015	4.32	4.38						
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.0001	4.45							
	帆布			kg	0.002	5.18	0.01						
	汽油			kg	0.003	8.63	0.03						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002	4.45	0.01						
	镀锌铁丝卡子 2×35			个	0.234	1.26	0.29						
	钢锯条			根	0.01	0.18							
	标志牌			个	0.06	0.14	0.01						

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第31页 共34页

材料费明细	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.74	0.23								
	其他材料费					-	0.01	-	-	-	-	-	-
	材料费小计					-	4.97	-	-	-	-	-	-
项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	330				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-721	钢芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面1.5mm ² 以下	100m	0.01	130.97	30.39	7.89	52.39	18.34	1.31	0.3	0.08	0.52	0.18
	综合人工工日			小计					1.31	0.3	0.08	0.52	0.18
	0.0143工日			未计价材料费					9.61				
清单项目综合单价								12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	VV-0.6/1KV-3x1.5			m	1.01	9.51	9.61						
	汽油			kg	0.0075	8.03	0.06						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.01778	4.45	0.08						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.0309	1.26	0.04						
	标志牌			个	0.053	0.14	0.01						
	并帽 含铅60%含锡35%			kg	0.00088	7.41	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.37	0.06						
	硬脂酸 一级			kg	0.0001	8.89							
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.6	0.04						
	橡胶垫 62			m ²	0.0009	12.6	0.01						
	其他材料费						-	-0.01	-				
	材料费小计						-	9.91	-				
	项目编码	030411001007	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	90			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称: 丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段: 泵房电气工程

第32页 共34页

4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	765.69	187.16	20.04	306.28	107.2	7.66	1.87	0.2	3.06	1.07
综合人工工日		小计							7.66	1.87	0.2	3.06	1.07
0.0836工日		未计价材料费							11.73				
清单项目综合单价									25.59				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	镀锌钢管 SC32				m	1.03	11.39	11.73					
	镀锌电线管接头 φ32×6				个	0.1648	3.07	0.51					
	塑料护口(钢管用) 4x32				个	0.1545	0.22	0.03					
	镀锌细牙螺母 3×32				个	0.1545	0.47	0.07					
	圆钢 φ6.5~9				kg	0.009	2.96	0.03					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.009	3.20	0.03					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.0066	4.45	0.03					
	铝条				根	0.02	0.16						
	醇酸防锈漆 C63-1				kg	0.0162	11.11	0.18					
	溶剂汽油				kg	0.0041	8.63	0.04					
	沥青清漆				kg	0.0062	16.37	0.1					
	金刚石锯片 φ114×1.8				片	0.008	14.62	0.12					
	水泥 32.5级				kg	1.0373	0.21	0.22					
	中砂				t	0.006601	75.55	0.5					
	水				m ³	0.00123	3.95						
	其他材料费							-	0.01	-			
	材料费小计							-	13.6	-			
项目编码	030411001008	项目名称	配管					计量单位	m	工程量	450		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	593.5	96.8	13.1	237.4	83.09	5.94	0.97	0.13	2.37	0.83

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-标段：泵房电气工程

第33页 共34页

综合人工日		小计			0.94	0.97	0.13	2.37	0.85						
0.0048工日		未计价材料费			8.66										
清单项目综合单价					15.9										
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
	SC20			m	1.05	8.41	8.66								
	镀锌电线管接头 φ20×5			个	0.1648	1.86	0.31								
	塑料护口(钢管用) d×20			个	0.1545	0.09	0.01								
	镀锌细丝螺母 3×20			个	0.1545	0.11	0.02								
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0073	2.96	0.02								
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.0069	3.26	0.02								
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0066	4.45	0.03								
	锯条			根	0.03	0.16									
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0094	11.11	0.1								
	溶剂汽油			kg	0.0024	8.63	0.02								
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.0067	14.82	0.1								
	水泥 32.5级			kg	0.4554	0.21	0.1								
	中砂			t	0.002898	75.55	0.22								
	水			m3	0.00054	5.95									
	其他材料费						0.02	-							
材料费小计						9.63	-								
项目编码	051301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00002	脚手架搭拆	项	1		864.1						864.1				
综合人工日		小计				864.1									
0工日		未计价材料费													
清单项目综合单价					864.1										

综合单价分析表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目- 标段：
泵房电气工程

第34页 共34页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
材 料 费 明 细	脚手架搭拆	项	1	864.1	864.1		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	864.1	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	4546.58			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3988.23			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	558.35			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人 (造价人员)：

复核人 (造价工程师)：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房 标段：电气工程

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	5.2012	2.96	15.40	
2	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	1.5	3.93	5.90	
3	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	3.55	3.93	13.95	
4	01210101	角钢		kg	3.1	2.88	8.93	
5	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.08	3.08	0.25	
6	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	0.294	3.08	0.91	
7	01290143	钢板	δ 8.0~15 Q235	kg	0.76	3.08	2.34	
8	01293501	钢垫板		kg	0.2	3.26	0.65	
9	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	2.8264	7.41	20.94	
10	02010131	软橡胶板		m ²	0.8	38.05	30.44	
11	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	1.722	4.81	8.29	
12	02010506~1	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	1.49	4.81	7.17	
13	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	1.48	9.56	14.15	
14	02010510	石棉橡胶板	中压 δ 0.8~6	kg	1.595	16.75	26.72	
15	02010515	石棉橡胶板	δ 1~6	kg	7.898055	16.43	129.77	
16	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.3965	12.60	5.00	
17	02090301	塑料布		m ²	4	0.58	2.32	
18	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.3	1.85	0.56	
19	02270106	白布		m	0.3	2.96	0.89	
20	02270131	帆布		kg	7.894	5.18	40.89	
21	02290302	麻绳	Φ 12	m	1.1	1.81	1.99	
22	03050134	精制螺栓	M10×20~50	套	8	0.26	2.08	
23	03050618	精制带母镀锌螺栓	带垫 M22×90~120	套	49.44	1.78	88.00	
24	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	20.992	0.60	12.60	
25	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	444.006	0.74	328.56	
26	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	59.6	0.95	56.62	
27	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	5	2.00	10.00	
28	03055505	带帽带垫螺栓		kg	80.513271	4.81	387.27	
29	03210209	砂轮片	Φ 200	片	0.202585	9.63	1.95	
30	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	14.744	2.82	41.58	
31	03270104	铁砂布	2#	张	3.9	0.74	2.89	
32	03410205	电焊条		kg	68.054829	5.13	349.12	
33	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	34.0423	3.26	110.98	
34	03430900	焊锡丝		kg	0.2	37.05	7.41	
35	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.04	44.46	1.78	
36	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	2.738101	4.45	12.18	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房
电气工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	14.3578	4.45	63.89	
38	03590100	垫铁		kg	1	3.71	3.71	
39	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	4.173	14.82	61.84	
40	03652421	锯条		根	16.67	0.16	2.67	
41	03652422	钢锯条		根	26.51	0.18	4.77	
42	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	187.783982	0.20	37.56	
43	04010611~1	水泥	32.5级	kg	383.6116	0.21	80.56	
44	04030102	黄砂		m3	0.02	104.09	2.08	
45	04030107	中(粗)砂		t	0.488947	73.87	36.12	
46	04030107~1	中砂		t	2.313892	75.55	174.81	
47	04030107~2	中(粗)砂		t	9.982404	77.77	776.33	
48	04050203	碎石	5~16	t	0.482481	119.59	57.70	
49	04050207	碎石	5~40	t	0.49655	119.59	59.38	
50	04130101	机砖		百块	4.293092	84.33	362.04	
51	05030100	枋木		m3	0.095334	1333.81	127.16	
52	05030700	木板材		m3	0.002	2551.37	5.10	
53	10450305	丝绸(网布)		m	0.2	18.53	3.71	
54	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	7.2166	11.11	80.18	
55	11030704	沥青清漆		kg	0.888	15.37	13.65	
56	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.553	15.37	23.87	
57	11112504	无光调和漆		kg	1.05	7.30	7.67	
58	11112524	厚漆		kg	1.2682	7.41	9.40	
59	11112525	铅油		kg	1.62	12.60	20.41	
60	12010103	汽油		kg	11.126	8.63	96.02	
61	12010903	煤油		kg	1.98	3.71	7.35	
62	12030106	溶剂汽油		kg	1.7506	8.63	15.11	
63	12050311	机油		kg	1.65	6.67	11.01	
64	12050315	机油	15#	kg	0.5	7.04	3.52	
65	12060317	清油		kg	0.565	6.54	3.70	
66	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.45	5.93	8.60	
67	12070109	电力复合脂		kg	0.05	14.82	0.74	
68	12300367	硬脂酸	一级	kg	0.159	8.89	1.41	
69	12331307	清洁剂		kg	0.3	2.59	0.78	
70	12331337	洗衣粉		kg	0.061	5.93	0.36	
71	12370305	氧气		m3	59.484765	2.45	145.74	
72	12370335	乙炔气		kg	19.84291	13.34	264.70	
73	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.1	10.74	1.07	
74	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.1986	4.45	0.88	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房
电气工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	14010305-2~1	SC20		m	467.62	8.41	3932.68	
76	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	103	11.39	1173.17	
77	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	20.6	20.41	420.45	
78	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	10.3	46.97	483.79	
79	14010341-1~1	焊接钢管	D273*8	m	21.315	345.64	7367.32	
80	14010356~1	焊接钢管	D426*9	m	15.225	406.13	6183.33	
81	14010356~2	焊接钢管	D480*9	m	5.075	475.25	2411.89	
82	14010505-5	碳钢管	公称直径250mm以内	m	1.8	120.97	217.75	
83	14010505-9	碳钢管	公称直径450mm以内	m	0.3	220.35	66.11	
84	14011305	钢板卷管		m	1.545	259.23	400.51	
85	14312502	塑料软管		kg	0.5	13.64	6.82	
86	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	6	1.01	6.06	
87	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	70.143	0.11	7.72	
88	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	15.45	0.47	7.26	
89	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	3.09	0.80	2.47	
90	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	1.545	1.73	2.67	
91	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	2.225	0.10	0.22	
92	15150503-8~1	双法兰传力限位伸缩节	DN250 (1.0MPa、成品)	个	2	350.20	700.40	
93	15271321	弯头(异径管)		个	3	45.24	135.72	
94	15271321~1	弯头(异径管)	钢、DN250*DN400、参见02S403-44	个	3	518.46	1555.38	
95	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	1	5.33	5.33	
96	16250131-13~1	手动蝶阀(成品)	DN250 1.0MPa	个	2	518.46	1036.92	
97	16250131-13~2	止回阀(成品)	DN250 1.0MPa	个	2	475.25	950.50	
98	17010901	平焊法兰		片	11	33.73	371.03	
99	17010949	平焊法兰	1.6MPa DN300	片	4	140.70	562.80	
100	17210151~1	盲堵板	钢制法兰盲板, DN400, 1.0MPa	个	1	217.75	217.75	
101	17210151~2	盲堵板	125	个	2	112.33	224.66	
102	24130312	螺栓绝缘外套		个	6	0.43	2.58	
103	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	3	6.58	19.74	
104	25350122~1	PLC柜 (根据实际情况含全套设备器件)		m	0.65	6912.79	4493.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丹阳开发区第二污水处理厂中水回用项目-泵房
电气工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
105	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	2.225	6.09	6.20	
106	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	70.143	6.09	6.31	
107	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	15.45	6.22	3.40	
108	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	3.09	6.32	6.99	
109	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	1.545	6.85	1.31	
110	26065131	镀锌电线管接头	φ20×5	个	74.8192	1.86	139.16	
111	26065133	镀锌电线管接头	φ32×6	个	16.48	3.07	50.59	
112	26065135	镀锌电线管接头	φ50×7	个	3.296	2.80	9.23	
113	26065138	镀锌电线管接头	φ100×10	个	1.545	13.03	20.13	
114	26066513	钢管保护管	φ40×400	根	5	6.52	32.60	
115	26110101	浮球液位开关	机械式,带接线盒, 防水电缆	只	1.02	1555.38	1586.49	
116	26173504	胶木线夹		个	6	6.47	2.82	
117	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	5.6	4.08	22.85	
118	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	350.133	1.26	441.17	
119	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	26.75	8.04	215.07	
120	26250704	电缆吊挂	3×100	套	7.7625	8.52	66.14	
121	31110301	棉纱头		kg	1.1	4.81	5.29	
122	31110301	棉纱线		kg	0.5205	4.81	2.50	
123	31150101	水		m ³	0.534091	3.95	2.11	
124	31150301	电		kW·h	19.4095	6.66	12.81	
125	31170103	标志牌		个	112.739	6.14	15.78	
126	33010313	铸铁井盖井座		套	5.1724	165.60	856.55	
127	CL-D00001	橡胶垫		m	2	259.23	518.46	
128	CL-D00002	脚手架搭拆		项	1	864.10	864.10	
129	CL-D00003	可调式堰板		套	1	6912.79	6912.79	
130	X1810628-15	VV-0.6/1kV-3x1.5		m	333.3	9.51	3169.69	
131	X1810628-31	VJV-0.6/1kV-5x4		m	10.1	25.92	261.79	
132	X1810628-47	VJV-0.6/1kV-4x240+120		m	126.25	1037.49	130983.11	
133	ZC0001	中水泵控制柜AA1	GGD 1000x2200x600mm(宽x高x深)	台	1	1728.20	1728.20	
134	ZC0002	电动葫芦	CD1-9D, N=1.5+0.2kw	台	1	4320.49	4320.49	
135	ZC0003	潜水排污泵	Q=220m ³ /h, H=33.0m, N=4.3kw	台	2	11233.28	22466.56	
136	ZC001012	DJYJV-450/750V-3x2x1.5		m	263.9	4.32	1140.05	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

