

红星中沟桥下穿通道工程项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2316421.89

（大写）： 贰佰叁拾壹万陆仟肆佰贰拾壹元捌角玖分

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定 代 表 人 法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____ 或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年02月12日 复 核 时 间： 2026年02月12日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040101001001	挖一般土方	1、部位：新建园路 2、土壤类别：综合 3、挖土深度：2M内	m3	117.6	5.02	590.35		
2	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：新建园路	m2	175	2.09	365.75		
3	040101005002	挖淤泥、流砂	1、部位：围堰内河道 2、挖掘深度：1m 3、运距：投标单位自行考虑运距，自行报价，含土方费、弃置费、城管等所有费用。	m3	3150	31.82	100233.00		
4	040101002003	挖沟槽土方	1、部位：园建挡土墙 2、土壤类别：综合 3、挖土深度：2M内	m3	271.36	11.43	3101.64		
5	040101002002	挖沟槽土方	1、部位：雨水管 2、土壤类别：综合 3、挖土深度：4M内	m3	227.14	13.25	3009.61		
6	040101003002	挖基坑土方	1、部位：栈桥基础 2、土壤类别：综合 3、挖土深度：4M内	m3	106.49	15.02	1599.48		
7	040101003003	挖基坑土方	1、部位：路灯基础 2、土壤类别：综合 3、挖土深度：2M内	m3	1.5	63.16	94.74		
8	040103001001	回填方	1、部位：雨水管、栈桥基础及基础顶覆土 2、密实度详见设计图 3、利用现场土方，运距投标单位自行考虑运距，自行报价	m3	963.91	30.20	29110.08		
9	040103001002	回填方	1、采用袋装 4%水泥土对现状河道桥底两侧挡墙基础进行防护 2、利用现场土方，运距投标单位自行考虑运距，自行报价	m3	210	129.00	27090.00		
本页小计								165194.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	041001007001	拆除石砌挡墙	1、部位：桥梁南北两侧各10m处，围堰与河道交接处的挡墙 2、施工完成后需恢复	m3	120	57.85	6942.00		
11	040305005001	挡墙	1、部位：桥两侧施工破坏的挡墙 2、材料品种：石块 3、厚度：50cm 4、砂浆强度等级：M10	m3	120	534.21	64105.20		
12	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：砖渣便道、挡墙等建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑运距。	m3	480	33.41	16036.80		
13	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标单位自行考虑运距。	m3	210	30.54	6413.40		
14	04B001	外购土方	1、外购土方（密实方）	m3	54.92	30.00	1647.60		
分部分项合计								260339.65	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	8726.29	8726.29		
2	041104001002	便道	1、结构类型：40cm厚 2、材料种类：砖渣、建筑垃圾 3、宽度：6m	m2	900	27.06	24354.00		
3	041103001002	围堰	1、围堰类型：填土围堰 2、围堰顶宽及底宽：2m；8m 3、围堰高度：3m 4、部位：距离桥南北两侧各10m 5、施工完成后围堰土方挖除外运，投标单位自行考虑运距 6、含外购土方	项	1	120655.58	120655.58		
本页小计								248880.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	041107002004	排水、降水	1、部位：河道	项	1	4224.90	4224.90	
5	041107002003	井点降水	1、部位：栈桥基础	项	1	84455.00	84455.00	
		单价措施合计					242415.77	
本页小计							88679.90	
合 计							502755.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	9099.87			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	7541.33			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1558.54			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	8295.46			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	150.83			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计						17546.16		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20 2、详见设计图	m3	11.34	552.31	6263.20		
2	040303001002	混凝土垫层	1、栈桥上部现浇梁满堂支架基础 2、20cmC30混凝土 3、详见设计图	m3	56	564.80	31628.80		
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C35 2、详见设计图	m3	42.1	602.83	25379.14		
4	040303005001	混凝土墩（台）身	1、部位：栈桥立柱 2、混凝土强度等级：C35 3、详见设计图	m3	54.33	677.03	36783.04		
5	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1、部位：栈桥梁体 2、混凝土强度等级：C35 3、详见设计图	m3	71.73	625.47	44864.96		
6	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：直径18 3、详见设计图	t	6.562	4482.41	29413.57		
7	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：直径16 3、详见设计图	t	1.252	4482.41	5611.98		
8	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：直径12 3、详见设计图	t	18.538	4526.69	83915.78		
9	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：直径10 3、详见设计图	t	0.292	5539.08	1617.41		
10	060102002001	二次运输	1、混凝土场内运输	m3	235.49	57.26	13484.16		
11	060102002002	二次运输	1、钢筋场内运输	t	26.644	29.21	778.27		
本页小计							279740.31		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040309010001	防水层	1、部位：栈桥桥面 2、材料品种、规格：聚合物改性沥青(PB-1) 3、详见设计图	m ²	310.57	18.73	5816.98	
13	040303019001	桥面铺装	1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土种类：红色透水混凝土 3、厚度：50~60 4、详见设计图	m ³	18.64	1894.03	35304.72	
14	040308004001	涂料	1、材料品种：真石漆 2、部位：栈桥梁体侧面 3、详见设计图	m ²	39.61	122.96	4870.45	
15	040308003001	镶贴面层	1、材质：芝麻灰火烧面花岗岩 2、厚度：30 3、部位：栈桥\踏步 4、详见设计图	m ²	120.1	236.62	28418.06	
16	040309001001	栈桥栏杆	1、栏杆材质、规格：成品铝合金栏杆 2、详见设计图	m	320	1102.78	352889.60	
17	040309009001	桥面排（泄）水管	1、材料品种：PVC-U 2、管径：160 3、详见设计图	m	160	59.94	9590.40	
分部分项合计							716630.52	
1	04B001	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	1、桥梁垫层、柱、梁模板	项	1	68077.89	68077.89	
2	041102040001	桥涵支架	1、部位：栈桥梁 2、支架类型：满堂支架 3、支架预压	m ³	672	70.57	47423.04	
本页小计							552391.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	011701002001	浇捣脚手架	1、名称：浇捣脚手架 2、搭设方式：扣件式 3、搭设高度：4m以内 4、脚手架材质：钢管	m ²	640	3.84	2457.60		
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：简易彩钢板护栏 2、护栏高度：1.8m 3、公益广告不少于围挡面积70%	m	200	84.16	16832.00		
单价措施合计								134790.53	
本页小计								19289.60	
合 计								851421.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	15410.73			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	12771.32			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2639.41			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	14048.45			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	255.43			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计						29714.61		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~ 1	钢筋	18	t	6.82448	2995.23	20440.89	
2	01010111~ 2	钢筋	12	t	19.27952	3037.81	58567.52	
3	01010111~ 3	钢筋	16	t	1.30208	2995.23	3900.03	
4	01050101	钢丝绳		kg	4.558548	5.75	26.21	
5	01090158~ 1	钢筋	10	t	0.29784	3037.81	904.78	
6	01270101	型钢		kg	120.8256	3.50	422.89	
7	01292307	彩钢板	1800×850 δ 3	块	61.54	180.00	11077.20	
8	02090403	尼龙编织袋		只	717.3	1.72	1233.76	
9	02190111	尼龙帽		个	69.132336	0.74	51.16	
10	02330105	草袋子		只	105.79889	0.86	90.99	
11	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	633.6	0.26	164.74	
12	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	160	0.26	41.60	
13	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	1280	0.51	652.80	
14	03410205	电焊条		kg	234.00576	4.97	1163.01	
15	03510201	钢钉		kg	19.2	6.00	115.20	
16	03515100	圆钉		kg	102.925082	4.97	511.54	
17	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	43.188112	4.20	181.39	
18	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	175.20452	5.15	902.30	
19	03590700	铁件		kg	173.870176	5.15	895.43	
20	04010141	普通硅酸盐水泥	42.5级	t	6.785032	292.78	1986.52	
21	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	716.485374	0.29	209.93	
22	04010701	白水泥		kg	39.3686	0.60	23.62	
23	04030107	中(粗)砂		t	4.559452	152.52	695.41	
24	04030107~ 1	砂子	(中粗砂)	t	39.23631	152.52	5984.32	
25	05030100	枋木		m3	0.24864	1543.59	383.80	
26	05030600	普通成材		m3	9.720698	1372.08	13337.58	
27	05250501	木柴		kg	32.60985	0.94	30.65	
28	07010500~ 1	芝麻灰火烧面花岗岩	30厚	m2	121.301	165.00	20014.67	
29	11010319	仿石型外墙涂料		kg	178.245	20.00	3564.90	
30	11010323	水性封底漆		kg	13.8635	25.69	356.15	
31	11112512	透明罩光漆		kg	15.844	22.00	348.57	
32	11430314- 1	色粉(主材)		kg	214.846946	85.31	18328.59	
33	11550903~ 1	聚合物改性沥青(PB-I)		t	1.139792	3980.00	4536.37	
34	12010903	煤油		kg	1.201	4.29	5.15	
35	12030107	油漆溶剂油		kg	2.29738	12.01	27.59	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：桥梁工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	12070315	石蜡		kg	3.0025	10.29	30.90	
37	12310309	草酸		kg	1.4412	3.86	5.56	
38	12333513	脱模剂		kg	89.3282	17.15	1531.98	
39	12413518	901胶		kg	7.1298	2.14	15.26	
40	14010304	钢管		kg	1077.68	3.77	4062.85	
41	14310715	PVC-U硬聚氯乙烯管	dn160	m	163.2	49.31	8047.39	
42	31012504	模板嵌缝料		kg	44.6641	2.76	123.27	
43	31150101	水		m ³	142.946366	4.76	680.42	
44	31150301	电		kW·h	125.785442	0.59	74.21	
45	31150701	煤		kg	133.5451	0.94	125.53	
46	32011111	组合钢模板		kg	279.31072	4.29	1198.24	
47	32020115	零星卡具		kg	383.199024	4.18	1601.77	
48	32020132	钢管支撑		kg	233.184432	3.59	837.13	
49	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	32.229564	3.57	115.06	
50	32030303	脚手钢管		kg	45.44	3.68	167.22	
51	32030504	底座		个	12.8352	4.12	52.88	
52	32030513	扣件		个	4.16	4.89	20.34	
53	32030513~1	脚手架扣件		个	5.12	4.89	25.04	
54	32030515	直角扣件		套	218.1312	4.72	1029.58	
55	32090101	周转木材		m ³	0.458547	1586.47	727.47	
56	80210123~1	C35粒径20砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	127.9509	399.25	51084.40	
57	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	11.5101	343.35	3951.99	
58	80210148~1	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	56.84	364.64	20726.14	
59	80210149~1	C35粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	42.7315	399.25	17060.55	
60	CL0001	广告牌		m ²	252	15.00	3780.00	
61	ZC0001	成品铝合金栏杆		m	320	1000.00	320000.00	
62	补2090102	塑料薄膜		m ²	341.737	0.09	30.76	
63	补2333550	无极透水增强剂		kg	138.310284	2.74	378.97	
64	补2333551	双丙聚氨脂保护剂		kg	161.5484	13.03	2104.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011609001001	栏杆拆除	1、现状木栏杆拆除	m	20	32.24	644.80	
2	011609001002	栏杆拆除	1、现状石栏杆拆除 2、施工完成后恢复，拆除的石栏杆按50%利用	m	43	91.15	3919.45	
3	011503001001	栏杆恢复	1、拆除的现状石栏杆恢复原样，原栏杆50%利用。	m	20	750.64	15012.80	
4	031208007001	防潮层	1、30厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水粉。 2、防潮层距地面60mm。 3、详见设计图	m ²	21.12	32.41	684.50	
5	040305004001	砖砌挡墙	1、素土夯实，夯实度≥0.92 2、150厚碎石垫层 3、100厚C25混凝土垫层 4、M7.5水泥砂浆MU15砖砌体 5、详见设计图	m	182	412.11	75004.02	
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、120厚C25混凝土压顶 2、横向406双层 纵向06@200 3、详见设计图	m ³	4.8	1471.99	7065.55	
7	060212011001	台阶	1、素土夯实，夯实度≥0.92 2、150厚碎石垫层 3、200厚C35钢筋混凝土Φ10@150双向网片 4、详见设计图	m ²	192	218.43	41938.56	
8	011204001001	挡墙贴面	1、400*200*20厚芝麻灰烧面花岗岩20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2、详见设计图	m ²	309.4	187.79	58102.23	
9	011102001001	挡墙压顶贴面	1、600*300*50厚芝麻灰烧面花岗岩20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2、详见设计图	m ²	54.6	278.09	15183.71	
本页小计							217555.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	011102001002	台阶贴面	1、340*500*50厚芝麻灰烧面花岗岩20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2、详见设计图	m2	27.6	297.65	8215.14		
11	011102001004	台阶贴面	1、500*100*20厚芝麻灰烧面花岗岩20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2、详见设计图	m2	11.4	206.87	2358.32		
12	011102001003	铺装收边	1、400*200*30厚芝麻灰烧面花岗岩20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2、详见设计图	m2	54.2	254.09	13771.68		
13	040204001001	平整路基	1、部位：新建园路 2、素土夯实，夯实度 ≥ 0.92	m2	250	1.65	412.50		
14	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：碎石5~20 2、厚度：150	m2	250	51.22	12805.00		
15	040202009001	砂滤层	1、石料规格：中粗砂 2、厚度：30	m2	250	9.76	2440.00		
16	040204003001	彩色透水混凝土	1、50厚C25红色强固透水混凝土 (石子(粒径40、60mm6:4的比例拌合)、水泥(普通硅酸盐42.5R), 颜料、粘接剂) 2、70厚C25无砂大孔透水混凝土垫层(石子粒径约10mm) 3、工程量含现状路面因施工破坏后恢复面积。	m2	250	147.35	36837.50		
本页小计								76840.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	040305004002	砖砌体	1、部位：桥头人行道两侧挡墙修复 2、材料品种、规格：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级：水泥M7.5	m3	3	635.81	1907.43		
18	011204001002	砖砌体贴面	1、400*200*20厚芝麻灰烧面花岗岩20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2、部位：桥头人行道两侧挡墙修复	m2	22	187.79	4131.38		
0501 绿化工程									
19	050102001001	移栽乔木	1、种类：移栽乔木 2、胸径：D20-30cm 3、养护期：二级养护，二年 4、备注：一移一栽，移栽位置由业主指定，具体苗木位置、品种及数量按现场实计。	株	10	616.78	6167.80		
20	050101010001	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地	m2	360	6.70	2412.00		
21	050102012001	铺种草皮	1、百慕大混播黑麦草草卷满铺(沙培)，秋播多年生黑麦草12g/平米 2、养护期：二级养护，二年	m2	360	29.31	10551.60		
分部小计								19131.40	
分部分项合计								319565.97	
本页小计								25170.21	
合 计								319565.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	3866.75			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	3195.66			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	671.09			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	1757.61			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	127.83			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						5752.19		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园建工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0130070	钢筋	(综合)	t	1.9074	3130.08	5970.31	
2	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	39.37208	3.22	126.78	
3	0130140	零星卡具		kg	9.078	3.60	32.68	
4	0130180	组合钢模板		kg	82.0924	3.73	306.20	
5	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	100	2.57	257.00	
6	0330040	复合木模板	18mm	m2	9.6096	20.58	197.77	
7	0330131	树棍	长2000内	根	53.3	4.36	232.39	
8	0330150	周转成材		m3	0.62924	913.29	574.68	
9	04010141	普通硅酸盐水泥	42.5级	t	10.92	292.78	3197.16	
10	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	175.947	0.29	51.55	
11	04030107	中(粗)砂		t	1.27029	152.52	193.74	
12	04050204	碎石	5~20	t	24.99	145.72	3641.54	
13	04130101	混凝土实心砖	MU15	百块	15.69	57.10	895.90	
14	0417935	非泵送商品砼 C25		m3	20.04386	352.22	7059.85	
15	0430060	白水泥	80	kg	47.92	0.45	21.56	
16	0430080	水泥	32.5级	kg	12624.266784	0.29	3698.91	
17	0530150~1	混凝土实心砖	240×115×53mm	百块	405.64342	57.10	23162.24	
18	0530301~1	芝麻灰烧面花岗岩	20厚	m2	349.656	100.00	34965.60	
19	0530301~2	芝麻灰烧面花岗岩	50厚	m2	83.844	189.00	15846.52	
20	0530301~3	芝麻灰烧面花岗岩	30厚	m2	55.284	165.00	9121.86	
21	0530465	细土		m3	7.2	29.14	209.81	
22	0530470	砂	(黄砂)	t	12.825	152.52	1956.07	
23	0530543	碎石	5-40mm	t	146.3319	145.72	21323.48	
24	0530720	中砂		t	49.514735	152.52	7551.99	
25	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	2	3.69	7.38	
26	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	14.47654	3.94	57.04	
27	0630290	合金钢切割锯片		片	2.31294	52.95	122.47	
28	0630351	铁钉		kg	13.17648	3.52	46.38	
29	10210701	石材栏杆		m	10.2	273.90	2793.78	
30	11430314-1	色粉(主材)		kg	144.075	85.31	12291.04	
31	12413565	大理石胶		kg	20	14.94	298.80	
32	1430040	塑料薄膜		m2	522.864	0.74	386.92	
33	1530031	电焊条		kg	3.4782	4.12	14.33	
34	1730008	基肥		kg	7.2	3.08	22.19	
35	1730008~1	基肥		kg	10	3.08	30.82	
36	1730060	防水剂		kg	10.86624	23.00	249.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030412007001	LED庭院灯	1、名称：庭院灯 2、型号：30W, H=3.5m, IP65, 3000K 3、附件配置要求：包含灯杆法兰盘、预埋件等配套件 4、灯杆形式(单、双)：单 5、基础形式、砂浆配合比：C25混凝土基础 6、详见施工图	套	6	1535.68	9214.08		
2	030412004001	LED硅胶灯带	1、名称：LED硅胶灯带 2、型号：10W每米, IP65, 3000K, DC24V 3、详见施工图	m	115	46.57	5355.55		
3	030409001001	接地极	1、名称：接地棒 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：50*50 *5L=2500	根(块)	6	175.52	1053.12		
4	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	9	42.54	382.86		
5	030411006001	接线盒	1、名称：防水接线盒	个	4	11.50	46.00		
6	031101001001	开关电源	1、型号：DC24V, 360W, IP67, 配套防水盒	套	4	264.49	1057.96		
7	030402004001	漏电保护器	1、名称：漏电保护器 2、型号：CH3L-16/2P 3、容量(A)：16A 4、安装部位：新增回路WL1:庭院灯, 新增回路WL2:灯带	台	2	330.64	661.28		
8	030404019001	时控仪	1、名称：时控仪 2、部位：新增回路WL1:庭院灯, 新增回路WL2:灯带	个	1	169.53	169.53		
本页小计								17940.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	030413005001	人（手）孔砌筑	1、240砖砌B型接线井600*600*1200 2、C20混凝土垫层 3、球墨铸铁井盖C250 4、详见施工图	个	4	1482.27	5929.08		
10	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-3×6	m	305	23.80	7259.00		
11	040803001003	电缆	1、控制线RVV-2*4	m	30	12.62	378.60		
12	040804001001	配管	1、PE增强管 2、规格：DN32 3、配置形式：明配	m	100	22.70	2270.00		
13	030411001001	配管	1、名称：包塑金属软管 2、规格：φ20 3、配置形式：明配	m	30	25.73	771.90		
14	030411003001	桥架	1、名称：线槽 2、型号：50*50*1.2 3、材质：热镀锌钢	m	170	47.06	8000.20		
15	030411003002	桥架	1、名称：线槽 2、型号：100*50*1.2 3、材质：热镀锌钢	m	200	57.78	11556.00		
16	030411003003	桥架	1、名称：线槽 2、型号：150*100*1.2 3、材质：热镀锌钢 4、部位：原桥下电缆规整	m	200	67.16	13432.00		
17	030413001001	铁构件	1、名称：线槽支架制作安装 2、材质：刷防锈漆	kg	380	21.12	8025.60		
分部分项合计								75562.76	
本页小计								57622.38	
合 计								75562.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1292.12			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1133.44			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	158.68			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	831.19			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	22.67			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					2145.98			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.027	6.00	0.16	
2	01090158	钢筋	φ 10以内	t	0.06	3037.81	182.27	
3	01090172-1	圆钢	φ 10~14	kg	30.4	3.50	106.40	
4	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	83.6	3.51	293.44	
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.56	4.55	7.10	
6	01210101-1	角钢		kg	285	3.15	897.75	
7	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.366	8.58	3.14	
8	02051002	橡皮护套圈	φ 6~32	只	6	0.69	4.14	
9	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.183	14.58	2.67	
10	02270131	破布		kg	1.5444	6.00	9.27	
11	03030122	木螺钉	M4×65	十个	24.128	2.56	61.77	
12	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	7.488	0.13	0.97	
13	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	598.5	0.58	347.13	
14	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	12.505	0.69	8.63	
15	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	208.5368	1.10	229.39	
16	03054311~1	地脚螺栓	M14×160以下	套	20.982	1.72	36.09	
17	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	24.36	0.86	20.95	
18	03210206	砂轮片	φ 100	片	0.57	1.29	0.74	
19	03210211	砂轮片	φ 400	片	0.57	11.58	6.60	
20	03270104	铁砂布	2#	张	18.18	0.86	15.63	
21	03410205	电焊条		kg	0.105	4.97	0.52	
22	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	9.8352	3.77	37.08	
23	03411101	塑料焊条	φ 2.5	kg	0.24	9.00	2.16	
24	03411302	焊锡		kg	0.036	36.87	1.33	
25	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.003	51.45	0.15	
26	03515100	圆钉		kg	0.15	4.97	0.75	
27	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.445	5.15	2.29	
28	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	3.6295	5.15	18.69	
29	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.27	5.15	1.39	
30	03633108	冲击钻头	φ 10~20	根	1.61	6.00	9.66	
31	03652422	钢锯条		根	18.508	0.21	3.89	
32	04010603~1	复合硅酸盐水泥	42.5级	t	0.5595	292.78	163.81	
33	04010611~1	复合硅酸盐水泥	42.5级	kg	651.252411	0.29	190.82	
34	04030107	中(粗)砂		t	3.517766	152.52	536.53	
35	04050217	碎石	40	t	1.935	145.72	281.97	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	04130101	混凝土实心砖		百块	21.093079	57.10	1204.41	
37	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.662	12.86	72.81	
38	11030306	酚醛防锈漆		kg	5.7	12.86	73.30	
39	11030703	沥青漆		kg	3.178075	10.29	32.70	
40	11030704	沥青清漆		kg	0.129	6.00	0.77	
41	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.7625	15.44	11.77	
42	11112504	无光调和漆		kg	4.3776	12.86	56.30	
43	11452114	松香水		kg	1.368	4.72	6.46	
44	12010103	汽油		kg	6.25	6.94	43.38	
45	12030106	溶剂汽油		kg	1.4782	7.89	11.66	
46	12060317	清油		kg	1.6416	13.72	22.52	
47	12070109	电力复合脂		kg	0.03	17.15	0.51	
48	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0305	10.29	0.31	
49	12430361	塑料粘胶带		盘	0.315	3.14	0.99	
50	14210103-2~1	金属软管	φ 20	m	30.9	3.37	104.13	
51	14310711~1	PE管	dn32	m	106.42	3.55	377.79	
52	14312502	塑料软管		kg	0.2	15.78	3.16	
53	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	8.9	0.12	1.07	
54	15023162	镀锌锁紧螺母 (金属软管用)	M20	个	37.08	0.46	17.06	
55	15171906	金属软管尼龙接头	dn20	个	18.54	0.60	11.12	
56	15370308	镀锌管卡	DN20	个	37.08	1.16	43.01	
57	22470111~1	庭院灯	30W, H=3.5m, IP65, 3000K	套	6.06	1100.00	6666.00	
58	24070303	导轨	20~30cm	根	4	3.43	13.72	
59	24150703	瓷接头	双路	个	6.18	0.24	1.48	
60	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	128.25	7.62	977.27	
61	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	RVV-2*4	m	32.4	10.58	342.79	
62	26012501~1	桥架	50*50	m	170.85	8.15	1392.43	
63	26012501~2	桥架	100*50	m	201	16.81	3378.81	
64	26012501~3	桥架	150*100	m	201	26.15	5256.15	
65	26020312~1	盖板	50	m	170.85	8.29	1416.35	
66	26020312~2	盖板	100	m	402	10.29	4136.58	
67	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	8.9	0.10	0.89	
68	26065152	镀锌管接头 (金属软管用)	DN20	个	18.54	0.52	9.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	26066547	塑料管卡	FCL32	个	119.48	0.79	94.39	
70	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	598.5	3.33	1993.01	
71	26110101~1	防水接线盒		只	4.08	5.30	21.62	
72	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	6.3135	1.46	9.22	
73	30410504	铸铁爬梯		kg	32.841564	4.50	147.79	
74	31110301~1	棉纱头		kg	1.776	5.57	9.89	
75	31150101	水		m ³	1.581131	4.76	7.53	
76	31150301	电		kW·h	40.16724	0.59	23.70	
77	31170103	标志牌		个	10.8275	0.16	1.73	
78	32011111	组合钢模板		kg	1.47	4.29	6.31	
79	32020115	零星卡具		kg	0.12	4.18	0.50	
80	32090101	模板木材		m ³	0.0075	1586.47	11.90	
81	32090508	钢支撑		kg	0.585	4.10	2.40	
82	33010313~1	铸铁井盖井座	600*600 C250	套	4	319.00	1276.00	
83	510123	镀锌铁丝	13#~17#	kg	11.615	3.13	36.35	
84	704016~1	LED硅胶灯带	10W每米, IP65, 3000K, DC24V	m	116.15	33.71	3915.42	
85	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	0.6681	343.35	229.39	
86	901156	尼龙卡带	4×50	个	355.35	0.18	63.96	
87	X1810628-4~1	铜芯电缆	YJV-0.6/1kV-3×6	m	308.05	20.64	6358.15	
88	X9181581~1	电源DC24V, 360W, IP67, 配套防水盒	DC24V, 360W, IP67	个	4.04	221.80	896.07	
89	ZC001003	时控开关		个	1.01	33.60	33.94	
90	ZC001009	漏电保护开关(组合式20A)	CH3L-16/2P 16A	个	2.02	41.33	83.49	
91	ZC001022	热镀锌角钢	50*50*5 L=2500	m	15	31.57	473.55	
92	ZC001069	热镀锌扁钢	-25*4	m	9.45	3.43	32.45	
合计							44901.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、管座材质：135° 钢筋砼基础 3、规格：钢筋混凝土II级承插管DN800 4、接口方式：承插式 5、闭水试验	m	5	906.36	4531.80		
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、管座材质：135° 钢筋砼基础 3、规格：钢筋混凝土II级承插管DN1000 4、接口方式：承插式 5、闭水试验	m	5	1452.32	7261.60		
3	040501001004	混凝土管	1、雨水管 2、管道检验及试验要求：CCTV检测	m	10	22.84	228.40		
4	040504002004	Y1雨水检查井	1、Φ2000圆形钢筋混凝土雨水检查井(流槽式) 2、井深4.5m以内 4、Φ700直承式防盗球墨铸铁井盖座，承载等级为C250级 5、做法参见苏S01-2021, 页174	座	1	10001.18	10001.18		
5	040504002005	Y2雨水检查井	1、Φ1500圆形钢筋混凝土雨水检查井(流槽式) 2、井深5m以内 4、Φ700直承式防盗球墨铸铁井盖座，承载等级为C250级 5、做法参见苏S01-2021, 页170	座	1	8043.36	8043.36		
本页小计								30066.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	040504007001	出水口	1、八字式出水口，适用于管径DN=1000mm 2、详见设计图	座	1	9224.85	9224.85		
7	040504007002	出水口	1、八字式出水口，适用于管径DN=800mm 2、详见设计图	座	1	7403.69	7403.69		
8	040305001004	垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：15cm	m3	10.28	385.65	3964.48		
9	040305001005	混凝土护底	1、材料品种、规格：C20混凝土 2、厚度：20cm	m3	13.7	481.95	6602.72		
10	041001006001	拆除管道	1、拆除旧雨水管 2、管径：DN600	m	10	36.22	362.20		
11	041001008001	拆除混凝土结构	1、拆除旧雨水管口处钢筋混凝土结构 2、运距：投标部位自行考虑	m3	27	81.26	2194.02		
12	041001007001	拆除挡墙	1、拆除现状挡墙 2、运距：投标部位自行考虑	m3	60	180.40	10824.00		
13	040305003001	浆砌块料挡墙	1、部位：出水口处临设拆除的挡墙恢复 2、材料品种、规格：石块 3、砂浆强度等级：水泥M10；混合M2.5	m3	60	570.98	34258.80		
14	040303016001	挡墙压顶	1、混凝土强度等级：C25 2、部位：恢复的河道挡墙压顶	m3	2.4	551.49	1323.58		
15	080802013001	标识牌	1、名称：城市雨水排放口标识牌 2、规格：40cm*30cm 3、详见设计图	块	2	553.37	1106.74		
本页小计								77265.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计							107331.42	
1	041101005002	井字架	1、井深：6米内	座	2	308.09	616.18	
2	04B001	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、管座材质：135° 钢筋砼基础 3、规格：钢筋混凝土II级承插管DN800 4、接口方式：承插式 5、闭水试验	项	1	6544.11	6544.11	
单价措施合计							7160.29	
本页小计							7160.29	
合 计							114491.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	2072.30			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1717.38			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	354.92			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1889.11			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	34.35			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3995.76			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010101	钢筋		kg	101.4	3.04	308.03	
2	01010111~ 1	钢筋HRB400	φ 12	t	1.179464	3037.81	3582.99	
3	02330105	草袋子		只	62.586178	0.86	53.82	
4	03410205	电焊条		kg	8.982072	4.97	44.64	
5	03515100	圆钉		kg	10.705876	4.97	53.21	
6	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	5.25811	5.15	27.08	
7	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	4.586711	5.15	23.62	
8	03631906	合金钎头	φ 150	个	0.022275	3344.44	74.50	
9	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	8555.694645	0.29	2506.82	
10	04010611~ 1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2.86855	0.29	0.84	
11	04030107	中(粗)砂		t	53.062504	152.52	8093.09	
12	04030107~ 1	中(粗)砂		t	0.00754	152.52	1.15	
13	04050217	碎石	40	t	20.44692	145.72	2979.53	
14	04050218	碎石	50	t	2.541	145.72	370.27	
15	04110101	块石		t	154.08	143.00	22033.44	
16	04130101	混凝土实心砖	MU15	百块	0.373	57.10	21.30	
17	04130101~ 1	混凝土实心砖	MU20	百块	24.50613	60.40	1480.17	
18	04230108	防水剂		kg	27.548384	4.29	118.18	
19	04270807- 1	混凝土垫块		m3	0.03042			
20	05030600	普通成材		m3	0.05992	1372.08	82.22	
21	11030703	沥青漆		kg	2.462598	10.29	25.34	
22	12333513	脱模剂		kg	6.13466	17.15	105.21	
23	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.003	15.92	0.05	
24	14370303	橡胶护套管		m	0.15	6.43	0.96	
25	14451160~ 1	钢筋混凝土排水管(承插口)	D=800	m	5.05	522.03	2636.25	
26	14451160~ 2	钢筋混凝土排水管(承插口)	D=1000	m	5.05	905.32	4571.87	
27	15020106~ 1	镀锌管件	DN40	个	1.876	6.32	11.86	
28	30410504	铸铁爬梯		kg	40.12932	4.50	180.58	
29	31012503	嵌缝料		kg	4.521	1.89	8.54	
30	31090107	草板纸	80#	张	2.748	0.26	0.71	
31	31150101	水		m3	70.51187	4.76	335.64	
32	31150101~ 1	水		m3	0.311125	4.76	1.48	
33	31150301	电		kW·h	19.496676	0.59	11.50	
34	32010501	复合木模板面板		m2	4.956	30.30	150.17	
35	32011102	钢模板		kg	0.083264	3.86	0.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	32020115	零星卡具		kg	41.064188	4.18	171.65	
37	32020116~ 1	卡具及零星扣件		kg	0.312	4.18	1.30	
38	32020133	木支撑		m3	0.263122	2964.98	780.15	
39	32030711~ 1	木脚手板		m3	0.004	1919.20	7.68	
40	32071101~ 1	不锈钢螺栓	M6	套	8	0.94	7.52	
41	32090101	模板木材		m3	0.077538	1586.47	123.01	
42	32090101~ 1	模板木材		m3	0.461045	2964.98	1366.99	
43	32090508	钢支撑		kg	3.866691	4.10	15.85	
44	33010313~ 1	铸铁井盖井座	Φ700mmC250球墨 铸铁井盖	套	2	496.00	992.00	
45	33211303~ 1	标识牌	40cm*30cm	块	2	500.00	1000.00	
46	80210108~ 1	C30粒径16砣32. 5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	1.04545	364.64	381.21	
47	80210120~ 1	C25粒径20砣42. 5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	2.448	352.22	862.23	
48	80210143~ 1	C15粒径40砣32. 5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	2.662	343.35	914.00	
49	80210144~ 1	C20粒径40砣32. 5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	16.11804	343.35	5534.13	
50	80210145~ 1	C25粒径40砣32. 5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	1.53	352.22	538.90	
51	80210145~ 2	C25粒径40砣32. 5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	2.3815	352.22	838.81	
52	80210147~ 1	C30粒径40砣32. 5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	10.3524	364.64	3774.90	
53	80210918~ 1	C30粒径40砣42. 5级抗渗P10内 (商品砣) (非泵送)		m3	2.0604	384.16	791.52	
54	CL0001	混凝土实心砖	MU20	百块	9.415285	60.40	568.68	
55	CL0002	防坠网		套	2	9.83	19.66	

