

开标一览表

项目编号：JSZC-320613-TFGY-G2026-0003

投标人名称(公章)：货币单位：人民币元



项目名称	项目内容	总价(小写)
2026年崇川区城建中心市政道路监控项目(第二批)	详见投标文件	1281880 元
总价(大写)：	壹佰贰拾捌万壹仟捌佰捌拾元整	



盖章(公章)：



投标报价表

项目名称	2026年崇川区城建中心市政道路监控项目（第二批）
项目编号	JSZC32061821FGY-G2026-0003
投标报价	大写：壹佰贰拾捌万壹仟捌佰捌拾元； 小写：1281880元。

投标供应商：（盖章）江苏移动系统集成有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：2026年4月2日

注：

- (1) 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
- (2) 本表投标报价(含一切必须的辅助材料费用及相关服务等)，应包含但不限于下列费用：包含所有设备费、线路（专线且需得到租赁单位授权）5年租赁费、预存5年电费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、以及企业利润、税金、相关服务费、招投标费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应采购文件采购要求的所有费用。在本合同履行期间,该价格不受市场任何因素影响。

全费用清单报价表

工程名称: 2026年崇川区城建中心市政道路监控项目(第二批)-纬十一路(经十一路-通京大道)工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	全费用 综合单价	综合合价
		道路监控				
1	030507008001	电子警察 1、名称:反向电警抓拍相机 2、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、包含安装、系统调试等所有工作	台	5	11500	57500
2	030507008002	非机动车管控摄像机 1、名称:非机动车管控摄像机 2、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、包含安装、系统调试等所有工作	台	6	12000	72000
3	030507008003	环保红外频闪一体灯 1、名称:环保红外频闪一体灯 2、最小闪光间隔不低于65ms 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、含安装、调试等所有工作	台	5	2300	11500

4	030501017001	<p>软件</p> <p>1、名称:人脸识别引擎授权</p> <p>2、具体参数及要求详施工图及招标文件</p>	套	9	1200	10800
5	030507008004	<p>监控摄像设备</p> <p>1、名称:360度全景摄像机</p> <p>2、摄像机由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成, CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸</p> <p>3、像素:全景400w</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>5、含安装, 系统调试等所有工作</p>	台	2	9800	19600
6	040205020001	<p>监控摄像机</p> <p>1、类型:高清违停抓拍球机</p> <p>2、不低于1/1.8英寸CMOS</p> <p>3、内置GPU芯片</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>5、包含安装、系统调试等所有工作</p>	套	3	9600	28800
7	040205015001	<p>设备控制机箱</p> <p>1、类型:抱杆箱</p> <p>2、材质、规格尺寸:箱体整体喷塑, 箱体内外采用塑粉, 尺寸:530*380*220mm</p> <p>3、配置要求:中心控制模块、电源管理、动环监测、电源防雷器</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>5、含安装、调试等所有工作</p>	台	5	2200	11000



8	030501012001	<p>交换机</p> <p>1、名称:工业级汇聚交换机</p> <p>2、配置 24 个千兆 SFP 口 (满配模块与摄像机兼容、端口速率自适应)、不少于 4 个 Combo 口, 4 个万兆 SFP+口, 1 个网管口</p> <p>3、含安装、系统调试等所有工作</p> <p>4、具体参数及要求详施工图及招标文件</p>	台	1	11000	11000
9	030504001001	<p>服务器</p> <p>1、名称:电警智能终端</p> <p>2、规格:至少 8 个 RJ45100M 网口、2 个 RJ451000M 网口; 2 个 1000MSFP 接口(满配模块)</p> <p>3、含安装、系统调试等所有工作</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p>	套	1	12000	12000
10	040205015002	<p>设备控制机箱</p> <p>1、类型:落地智能机箱</p> <p>2、材质:箱体使用材料应具备防腐、防水等功能, SUS201 板材厚度 2mm。防护等级 \geqIP55。具体规格可根据管理部门意见适当调整。</p> <p>3、基础、垫层: 材料品种、厚度:C30 混凝土, 详施工图</p> <p>4、含基础及接地</p> <p>5、具体参数及要求详施工图及招标文件</p>	台	1	10000	10000



11	030504001002	<p>服务器</p> <p>1、名称:数据接入单元</p> <p>2、处理器: 不低于两颗国产化 64 位多核处理器</p> <p>3、内存: 不低于 32GB</p> <p>4、含安装、系统调试等所有工作</p> <p>5、具体参数及要求详图纸及招标文件</p>	套	1	180000	180000
12	080505001001	<p>传输网络</p> <p>1、传输网络租赁费 (5 年)</p>	条	1	12000	12000
13	030504001003	<p>服务器</p> <p>1、名称:设备安全管理终端</p> <p>2、外型:2U 机架式服务器, 配置原厂导轨、安全面板</p> <p>3、处理器:实配≥ 2 颗国产化 C86 架构处理器, 单颗性能$\geq 2.5\text{GHz}/16$ 核: 处理器通过国家安全可靠中心测评, 且安全可靠等级$\geq \text{II}$ 级;</p> <p>4、含安装、系统调试等所有工作</p> <p>5、具体参数及要求详图纸及招标文件</p>	套	1	125000	125000
		出入口监控				
14	040205020002	<p>监控摄像机</p> <p>1、类型:双目双云台结构化摄像机</p> <p>2、传感器类型: 通道 1(全景) $>1/2.8$ 英寸 CMOS, 通道 2(细节)$>1/1.8$ 英寸 CMOS</p> <p>3、像素: 通道 1 (全景) ≥ 400 万; 通道 2 (细节) >800 万</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>5、包含安装、系统调</p>	套	3	15100	45300



		试等所有工作				
15	030501017002	软件 1、名称:人脸识别引擎授权 2、具体参数及要求详施工图及招标文件	套	3	1200	3600
		配电箱、管线				
16	040801010001	落地式配电箱 1、名称:配电箱 2、规格:采用2mm厚不锈钢,箱体尺寸:600*500*1000, 3、基础形式、材质、规格:包含但不限于基础、箱体安装、端子接线、接地、调试、申请供电、电子监控专用电表等所有与之相关的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	1	4000	4000
17	040804001001	配管 1、名称:供电管道 2、规格:PE75 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	680	24	16320
18	040204002001	人行道块料铺设 1、人行道拆除,并按原样进行恢复	m2	170	10	1700



19	030408001001	<p>电力电缆</p> <p>1、名称:引取电源线缆</p> <p>2、规格:YJV-3*10</p> <p>3、敷设方式、部位:管道敷设</p> <p>4、含电缆头制作安装</p>	m	700	34	23800
20	040803001001	<p>电缆</p> <p>1、名称:电源线</p> <p>2、规格:RVV-3x2.5mm²</p> <p>3、其他:满足图纸设计及规范要求</p>	m	180	11.5	2070
21	030408001002	<p>电力电缆</p> <p>1、名称:电源线</p> <p>2、规格:YJV-3*4</p> <p>3、敷设方式、部位:管道敷设</p> <p>4、含电缆头制作安装</p>	m	580	16.5	9570
22	040804002001	<p>配线</p> <p>1、名称:控制线缆</p> <p>2、规格:RVSP4*0.75mm²</p> <p>3、其他:满足图纸设计及规范要求</p>	m	180	10	1800
23	030502007001	<p>光纤</p> <p>1、名称:单模6芯光纤</p> <p>2、敷设方式:管内穿线</p> <p>3、满足设计及公安部门要求</p>	m	580	4	2320
24	030502007002	<p>光缆</p> <p>1、名称:网线六类</p>	m	180	4	720
25	040803001002	<p>电缆</p> <p>1、名称:其他线缆辅材</p> <p>2、其他:满足图纸设计及规范要求</p>	项	1	1800	1800
26	040205001001	<p>接线井</p> <p>1、井墙:M10水泥砂浆砌MU10砖,1:2防水水泥砂浆内外侧抹面20厚</p> <p>2、井基:10cm砂石垫层+20cmC25砼垫层</p> <p>3、井圈:C30钢筋砼</p> <p>4、井盖:550*450铸铁</p>	座	23	1450	33350

		井盖 5、含土方开挖回填 6、具体做法以施工图为准				
		标杆、标记、标志牌				
27	040205003001	标杆 1、类型:单悬臂立杆,挑臂 6m 2、规格尺寸:八角立杆 270-300, H=6.5m, 壁厚 5mm, 八角横臂 120-200, L=6.0m, 壁厚 5mm 3、工作内容:包括但不限于杆件、安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	5	14000	70000
28	040205003002	标杆 1、类型:单悬臂立杆,挑臂 8m 2、规格尺寸:八角立杆 270-300, H=6.5m, 壁厚 5mm, 八角横臂 120-200, L=8.0m, 壁厚 5mm 3、工作内容:包括但不限于杆件、安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	1	15000	15000



29	040205007001	标记 1、名称:标签 2、PC 材质, 须满足室外防水、耐磨、耐刮、耐撞击、耐高温、符合 UL969 标准 3、具体参数及要求详图纸及招标文件	项	1	500	500
30	040205004001	标志板 1、类型:附着式违法抓拍标志 2、材质、规格尺寸:800*1200*2mm 长方形 3、板面反光膜等级:铝合金板, 四级反光膜 4、具体技术要求需满足国家规范及交管部门的规定	块	5	750	3750
31	040205004002	标志板 1、类型:附着式违法抓拍标志 2、材质、规格尺寸:800*1000*2mm 长方形 3、板面反光膜等级:铝合金板, 四级反光膜 4、具体技术要求需满足国家规范及交管部门的规定	块	5	680	3400
32	011705001001	大型机械设备进退场及安拆	项	1	500	500
		合计				800700



工程名称: 2026 年崇川区城建中心市政道路监控项目 (第二批) -经十一路东侧规划路 (幸福路-纬十一路) 工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	全费用综合单价	综合合价
		道路监控				
1	030507008001	电子警察 1、名称:正向电警抓拍相机 2、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、包含安装、系统调试等所有工作	台	3	11500	34500
2	030507008002	电子警察 1、名称:反向电警抓拍相机 2、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、包含安装、系统调试等所有工作	台	5	11500	57500
3	030507008003	环保环境补光灯 1、名称:环保环境补光灯 2、光源类型: LED, 单车道环境补光; 3、LED 灯珠数量: ≥ 16 颗 4、最佳补光距离: 16~25m 5、具体参数及要求详图纸及招标文件 6、含安装、调试等所有工作	台	8	1000	8000
4	030507008004	环保红外频闪一体灯 1、名称:环保红外频闪一体灯 2、最小闪光间隔不低于 65ms 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、含安装、调试等所有工作	台	8	2300	18400

5	030501017001	<p>软件</p> <p>1、名称:人脸识别引擎授权</p> <p>2、具体参数及要求详施工图及招标文件</p>	套	5	1200	6000
6	030507008005	<p>监控摄像设备</p> <p>1、名称:360度全景摄像机</p> <p>2、摄像机由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成, CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸</p> <p>3、像素:全景400w</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>5、含安装,系统调试等所有工作</p>	台	2	9800	19600
7	040205015001	<p>设备控制机箱</p> <p>1、类型:抱杆箱</p> <p>2、材质、规格尺寸:箱体整体喷塑,箱体内外采用塑粉,尺寸:530*380*220mm</p> <p>3、配置要求:中心控制模块、电源管理、动环监测、电源防雷器</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>5、含安装、调试等所有工作</p>	台	3	2200	6600
8	030501012001	<p>交换机</p> <p>1、名称:工业级汇聚交换机</p> <p>2、配置24个千兆SFP口(满配模块与摄像机兼容、端口速率自适应)、不少于4个Combo口,4个万兆SFP+口,1个网管口</p> <p>3、含安装、系统调试等所有工作</p> <p>4、具体参数及要求详施工图及招标文件</p>	台	1	11000	11000

9	030504001001	<p>服务器</p> <p>1、名称:电警智能终端</p> <p>2、规格:至少 8 个 RJ45100M 网口、2 个 RJ451000M 网口; 2 个 1000MSFP 接口(满配模块)</p> <p>3、含安装、系统调试等所有工作</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p>	套	2	12000	24000
10	040205015002	<p>设备控制机箱</p> <p>1、类型:落地智能机箱</p> <p>2、材质:箱体使用材料应具备防腐、防水等功能, SUS201 板材厚度板材厚度 2mm。防护等级≥ IP55。具体规格可根据管理部门意见适当调整。</p> <p>3、基础、垫层: 材料品种、厚度:C30 混凝土, 详施工图</p> <p>4、含基础及接地</p> <p>5、具体参数及要求详施工图及招标文件</p>	台	1	10000	10000
11	080505001001	<p>传输网络</p> <p>1、传输网络租赁费 (5 年)</p>	条	1	12000	12000
		出入口监控 (单独立杆)				
12	040205020001	<p>监控摄像机</p> <p>1、类型:枪球一体化抓拍单元</p> <p>2、内置三个变焦镜头, 内置不少于 2 个 GPU 芯片</p> <p>3、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>4、包含安装、系统调试等所有工作</p>	套	3	15200	45600
13	030501017002	<p>软件</p> <p>1、名称:人脸识别引擎授权</p> <p>2、具体参数及要求详施工图及招标文件</p>	套	3	1200	3600



14	040205015003	<p>设备控制机箱</p> <p>1、类型:抱杆箱</p> <p>2、材质、规格尺寸:箱体整体喷塑, 箱体内外采用塑粉, 尺寸: 530*380*220mm</p> <p>3、配置要求:中心控制模块、电源管理、动环监测、电源防雷器</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>5、含安装、调试等所有工作</p>	台	3	2200	6600
		不礼让行人抓拍 (单独立杆)				
15	030507008006	<p>电子警察</p> <p>1、名称:正向电警抓拍相机</p> <p>2、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等</p> <p>3、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>4、包含安装、系统调试等所有工作</p>	台	2	11500	23000
16	030507008007	<p>环保环境补光灯</p> <p>1、名称:环保环境补光灯</p> <p>2、光源类型: LED, 单车道环境补光;</p> <p>3、LED 灯珠数量: ≥ 16 颗</p> <p>4、最佳补光距离: 16~25m</p> <p>5、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>6、含安装、调试等所有工作</p>	台	2	1000	2000
17	040205015004	<p>设备控制机箱</p> <p>1、类型:抱杆箱</p> <p>2、材质、规格尺寸:箱体整体喷塑, 箱体内外采用塑粉, 尺寸: 530*380*220mm</p> <p>3、配置要求:中心控制模块、电源管理、动环监测、电源防雷器</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>5、含安装、调试等所有工作</p>	台	2	2200	4400



18	030507008008	<p>监控摄像设备</p> <p>1、名称:360度全景摄像机</p> <p>2、摄像机由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成, CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸</p> <p>3、像素:全景400w</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>5、含安装,系统调试等所有工作</p>	台	1	9800	9800
19	040205020002	<p>监控摄像机</p> <p>1、类型:高清违停抓拍球机</p> <p>2、不低于1/1.8英寸CMOS</p> <p>3、内置GPU芯片</p> <p>4、具体参数及要求详图纸及招标文件</p> <p>5、包含安装、系统调试等所有工作</p>	套	1	9600	9600
		配电箱、管线				
20	040801010001	<p>落地式配电箱</p> <p>1、名称:配电箱</p> <p>2、规格:采用2mm厚不锈钢,箱体尺寸:600*500*1000,</p> <p>3、基础形式、材质、规格:包含但不限于基础、箱体安装、端子接线、接地、调试、申请供电、电子监控专用电表等所有与之相关的工作</p> <p>4、其他:满足图纸设计及规范要求</p>	套	1	4000	4000
21	030408001001	<p>电力电缆</p> <p>1、名称:引取电源线缆</p> <p>2、规格:YJV-3*10</p> <p>3、敷设方式、部位:管道敷设</p> <p>4、含电缆头制作安装</p>	m	500	34	17000
22	040803001001	<p>电缆</p> <p>1、名称:电源线</p> <p>2、规格:RVV-3x2.5mm²</p> <p>3、其他:满足图纸设计及规范要求</p>	m	260	11.5	2990



23	030408001002	<p>电力电缆</p> <p>1、名称:电源线</p> <p>2、规格:YJV-3*4</p> <p>3、敷设方式、部位:管道敷设</p> <p>4、含电缆头制作安装</p>	m	1200	16.5	19800
24	040804002001	<p>配线</p> <p>1、名称:控制线缆</p> <p>2、规格:RVSP4*0.75mm2</p> <p>3、其他:满足图纸设计及规范要求</p>	m	90		900
25	030502007001	<p>光纤</p> <p>1、名称:单模6芯光纤</p> <p>2、敷设方式:管内穿线</p> <p>3、满足设计及公安部门要求</p>	m	1200	4	4800
26	030502007002	<p>光缆</p> <p>1、名称:网线六类</p>	m	260	4	1040
27	040803001002	<p>电缆</p> <p>1、名称:其他线缆辅材</p> <p>2、其他:满足图纸设计及规范要求</p>	项	1	1800	1800
		标杆、标记、标志牌				
28	040205003001	<p>标杆</p> <p>1、类型:单悬臂立杆,挑臂9m</p> <p>2、规格尺寸:八角立杆270-320, H=6.5m, 壁厚8mm, 八角横臂120-240, L=9.0m, 壁厚6mm</p> <p>3、工作内容:包括但不限于杆件、安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作</p> <p>4、其他:满足图纸设计及规范要求</p>	套	1	16000	16000
29	040205003002	<p>标杆</p> <p>1、类型:单悬臂立杆,挑臂10m</p> <p>2、规格尺寸:八角立杆270-320, H=6.5m, 壁厚8mm, 八角横臂120-240, L=10.0m, 壁厚6mm</p> <p>3、工作内容:包括但不限于杆件、安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作</p>	套	2	18000	36000

		4、其他:满足图纸设计及规范要求				
30	040205003003	<p>标杆</p> <p>1、类型:单悬臂立杆,挑臂4m</p> <p>2、规格尺寸:八角立杆270-300, H=6.5m, 壁厚5mm, 八角横臂120-160, L=4.0m, 壁厚4mm</p> <p>3、工作内容:包括但不限于杆件、安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作</p> <p>4、其他:满足图纸设计及规范要求</p>	套	3	10000	30000
31	040205003004	<p>标杆</p> <p>1、类型:单悬臂立杆,挑臂6m</p> <p>2、规格尺寸:八角立杆270-300, H=6.5m, 壁厚5mm, 八角横臂120-200, L=6.0m, 壁厚5mm</p> <p>3、工作内容:包括但不限于杆件、安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作</p> <p>4、其他:满足图纸设计及规范要求</p>	套	2	14000	28000
32	040205007001	<p>标记</p> <p>1、名称:标签</p> <p>2、PC 材质,须满足室外防水、耐磨、耐刮、耐撞击、耐高温、符合UL969 标准</p> <p>3、具体参数及要求详图纸及招标文件</p>	项	1	500	500



33	040205004001	标志板 1、类型:附着式违法抓拍标志 2、材质、规格尺 寸:800*1200*2mm 长方形 3、板面反光膜等级:铝合金板, 四级反光膜 4、具体技术要求需满足国家规范及交管部门的规定	块	3	750	2250
34	040205004002	标志板 1、类型:附着式违法抓拍标志 2、材质、规格尺 寸:800*1000*2mm 长方形 3、板面反光膜等级:铝合金板, 四级反光膜 4、具体技术要求需满足国家规范及交管部门的规定	块	5	680	3400
35	011705001001	大型机械设备进退场及安拆	项	1	500	500
		合计				481180

