苏州工学院零星维修工程项目协议服务商项目采购合同

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：苏州工学院

乙方（中标人）：昆山华霆装饰有限公司

信用融资回款账户：_____

开户银行：_____

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）权利、义务和责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担的工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据乙方的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1 服务内容：苏州工学院东湖校区、东南校区发生的维修、改造项目单项预算金额小于 5 万元（不含）的零星项目。

2.2 服务期限：三年，自合同签署之日算起。合同每年签署一次，考评合格后续签下一年度合同。新中标的服务单位从合同生效之日至 2026 年 12 月 31 日止为试用期，在试用期内考核不合格，合同自然终止。本轮服务期限为合同签署之日起至 2027 年 4 月 30 日。

2.3 服务地点：根据甲方指定地点。

三、付款方式及其他

3.1 1 万元（不含）以下项目，乙方需每季度第一个月的 15 日前将上季度结算材料交后勤管理处审核验收，工程款经审计后一次性付清；1 万元（含）以上 5 万元（不含）以下项目，项目竣工并经验收合格后，施工单位在验收合格 15 日内将送审材料报送后勤管理处，工程款经审计后一次性付清。

3.2 付款形式：银行汇票或转账支票或汇款

3.3 账户信息

乙方开户名称：昆山华霆装饰有限公司

开户银行：中国农业银行昆山前进支行

银行账号：10532601040039309

数字人民币账户（数币钱包 ID）：

3.4 履约保证金

3.4.1 履约保证金金额：40000.00 元/分包。

3.4.2 缴纳时间：乙方在合同签订前向甲方足额提交履约保证金，否则甲方可以取消其中标资格。履约保证金服务期满后无息退还。

3.4.3 缴纳形式：本票、汇票、银行开具的保函或甲方认可的其他方式。

3.4.4 履约保证金如发生被扣除的行为，乙方有义务及时补足履约保证金的金额，未能及时补足履约保证金，视同严重违约，甲方将扣除剩余履约保证金，并中止合同。

四、计价方式

1 万元（不含）以内项目单价以乙方模拟工程量清单中标单价计价，工程量以审计审核为准；一万元（含）以上五万元（不含）以下项目，以项目清单报价计价，最终决算以审计审核为准。

五、服务质量

5.1 乙方需接受甲方在服务质量等方面的统一管理。

5.2 维修中所用主材质量必须符合国家有关部门的质量标准，有明确的生产厂家和品牌。

5.3 有关服务工种的人员，必须按国家规定具备相关工种的上岗证和条件，并按国家有关部门规定，定期体检且有年审合格记录。

5.4 响应时间要求：接到甲方维修指令后，乙方必须在 12 小时内响应（10 分

钟内必须有响应，20 分钟内必须到达现场；紧急任务：如大型会议、校园活动等，全天候在校，包括管理人员、施工人员，随叫随到，5 分钟内到场。）

5.5 服务质量：按照采购文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

5.6 安全要求：乙方是安全生产的责任人，必须严格执行安全生产的制度和规定；应加强施工人员安全教育，采取必要的安全保障措施，特殊工种应持证上岗。必须为施工人员配备齐全的安全防护用品，做好防护措施；施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业。必须为施工人员办理医疗及工伤社会保险，购买人身意外伤害保险；施工如出现安全问题，乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

5.7 施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸（如有）及国家有关规定执行。

5.8 质量要求：乙方必须按照甲方要求的标准备料，按照现行规范和标准施工，施工质量合格；不合格工程由乙方整改返工，并承担由此产生的不利后果。

5.9 维修项目的免费质保期为__6__年，自竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期内，因乙方原因产生的工程质量问题，由乙方在合理时间内处理（乙方配备专职技术支持人员，向甲方提供 7×24 小时售后服务和技术支持。如有质量问题，乙方应及时进行维修或更换处理，直到达到使用要求）；如乙方未按要求处理，甲方有权委托第三方维修，维修费用从履约保证金中扣除，超支部分由乙方承担。

5.10 乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方。

六、验收

6.1 履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、采购文件要求、投标文件规定。

6.2 履约验收主体：由甲方进行验收。

6.3 履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后，出具验收书，由验收双方共同签署。甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

6.4 其他验收要求按照相关法律法规规定执行。

七、工程变更及审计

7.1 甲、乙双方经协商确定：增加的项目，需经甲方书面同意后方可施工，

增加部分经甲方确认后结算。如增加项目未经甲方许可，结算中甲方不认可增加项目。

7.2 如甲方需要变更而增加的费用，按变更签证办理，费用另行结算，增加项目以审计处审计价格为准。

7.3 乙方送审价格经审计后核减率超过 10%，超出部分的审计费用由乙方承担。

7.4 任何时候乙方不得以变更费用未核定或者对核定价格有争议为借口影响施工。

7.5 其他变更

在工程实施过程中，甲方发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，乙方须无条件按甲方的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。

八、甲、乙双方的责任

8.1 甲方责任：

8.1.1 依本合同约定支付合同款项；

8.1.2 依本合同约定及时组织验收；

8.1.3 协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

8.2 乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

8.2.1 乙方必须加强施工队伍管理，遵守甲方及作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由乙方负全责。

8.2.2 乙方在服务过程中注意保护甲方现场已存在的公共设施，如有损坏必须由乙方负责恢复或赔偿。

8.2.3 乙方必须按指定地点堆物堆料，严禁占用道路。因施工需要，必须在到路边堆放物料的，必须经甲方相关管理部门批准后，在指定位置堆放整齐，不得有碍观瞻。不服从管理、屡教不改者，甲方将予以清理，并从工程款及履约保证金中扣除产生的清理费用。造成事故的，视其情节，追究直接责任人及有关负责人的责任。

8.2.4 施工现场须按照规定设立施工告示牌并对施工区域进行围挡。乙方不按规定进行围挡的，甲方有权责令限期整改，不服从管理、屡教不改的，甲方将适当扣除履约保证金。造成事故的，视其情节，追究直接责任人及有关负责人的责任。

8.2.5 施工期间，乙方应当采取有效措施，防止尘土飞扬、污水流溢、破坏绿地，对因管理不善，造成施工现场及道路污水流溢、绿地破坏的，甲方有权责令限期改正，清除污水，修复绿地，逾期不改正的，将适当扣除履约保证金。

8.2.6 施工期间，乙方的施工车辆未保持整洁、车轮带泥行驶、沿途泄漏遗撒的，甲方有权责令施工单位、运输单位和个人清扫被污染的路面，不按规定清扫的，将适当扣除履约保证金。

8.2.7 施工完工后，乙方应对施工场地内暂设、剩余材料、工程弃土及其他杂物及时清理干净，不按规定及时清理场地的，该项目不予验收、审计结算。

8.2.8 甲方其他有关施工要求。

九、违约责任

9.1 甲方违约责任：

9.1.1 在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，最高不超过合同总价款的5%。

9.1.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

9.2 乙方的违约责任：

9.2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，甲方有权从履约保证金中直接扣除，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

9.2.3 乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

9.2.4 乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

9.2.5 乙方未能按照甲方合同要求施工，或提供售后服务不符合合同约定的，甲方有权拒绝支付工程款，直至整改符合要求，整改费用由乙方全额承担。

9.2.6 乙方违约，则三年内不得参与学校招投标。

十、不可抗力

10.1 如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

10.3 在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十一、退出机制

出现以下情况的，乙方应当按照合同约定开展移交及结算工作：

11.1 本合同终止或解除的，乙方应在合同终止或解除当日与甲方办理交接手续，将所有与本合同服务相关的资料、文件、设备、场地等移交给甲方，交接完成后双方签订书面确认文件。有第三方承接乙方工作的，乙方应当无条件配合甲方及第三方完成交接，因乙方拒绝配合交接造成甲方受损的，乙方应当承担赔偿责任。乙方拒绝移交或延期移交的，乙方应按 3 万元/日向甲方支付违约金，同时甲方有权采取强制手段要求乙方移交、退场，造成严重后果的，还有权依法移交司法机关追究乙方相关人员的责任。

11.2 本合同中途解除的，甲方按本合同约定计价方式核算乙方费用，必要时甲方有权委托第三方审计公司进行审计。

十二、合同的变更、解除与终止

12.1 若甲方需要变更或增加项目内容，应当提前 30 日，以书面形式通知乙方。双方经共同协商认可后，就变更的内容重新制定相关变更合同，此合同未变更部分仍然具有法律效力。

12.2 在本合同履行过程中，任一方如因不可抗力导致无法履行本合同时，应当及时通知对方，并提供证明。双方可根据实际情况协商决定是否延期履行合同，或变更合同中的某些条款，或提前解除。如因未及时通知对方而给对方造成损失的，将承担相应的责任。

12.3 如出现下列情形之一，甲方有权解除本合同：

12.3.1 乙方违反本合同任一义务累计达到两次的或者乙方严重违反合同约定的。

12.3.2 乙方拒绝甲方的工作指示、监督、检查。

12.3.3 当甲方确信乙方已经丧失履约能力时。

12.3.4 本合同其他条款约定甲方可以解除合同的情形。

12.4 甲方严重违反合同约定导致本合同无法继续履行的，乙方有权解除本合同。

12.5 如因法律、法规、规章的变化导致本合同下的服务内容无法正常进行的，则双方皆有权提出解除本合同，并无须承担法律责任。

十三、争端的解决

13.1 甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

13.2 如果调解不成，双方中的任何一方可向常熟市人民法院提起诉讼。

13.3 诉讼费由败诉方负担。

13.4 因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十四、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

14.1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

14.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

14.1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下："腐败行为"是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响招标人员在采购过程或合同实施过程中的行为；"欺诈行为"是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供应商之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2 如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

14.3 如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十五、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十六、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十七、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十八、合同生效

18.1 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

18.2 本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标单位的投标文件、中标通知书、中标单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

18.3 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

18.4 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

18.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

18.6 合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

18.7 组成本合同的文件：下列文件是组成本合同的不可分割的部分：⑴东苏州工学院零星维修工程项目协议服务商项目招标文件及其附件（项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0010）；⑵乙方递交的响应文件；⑶乙方所作的相关书面澄清；⑷成交通知书；⑸甲乙双方商定的其他必要文件。

甲方：苏州工学院　　乙方：昆山华霆装饰有限公司

法人/代理人：　　法人/代理人：

电　话：/　　电　话：

开户银行：中国建设银行常熟城中支行　开户银行：中国农业银行昆山前进支行

银行帐号：32201986152050594557　银行帐号：10532601040039309

日期：2026 年 5 月 9 日　日期：2026 年　月　日

零星维修改造模拟工程量清单明细表

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	最高控制单价（元）	投标报价		所用材料品牌名称
						投标单价	合计	
一、土建装饰部分								
1	原地面拆除清运	地砖及水泥层，含上下搬运，厚度不同，请综合报价	m^2	25	60.00	55.00	1375.00	
2	静电地板拆除清运	含上下搬运及汽车外运	m^2	17	45.00	20.00	340.00	
3	原墙面墙砖拆除清运	含上下搬运及汽车外运	m^2	28	55.00	50.00	1400.00	
4	石膏板隔墙拆除清运	含龙骨、上下搬运及汽车外运	m^2	44	35.00	30.00	1320.00	
5	实体砖墙拆除清运	厚度 24cm，含上下搬运及汽车外运	m^2	19	85.00	50.00	950.00	
6	内外墙涂料铲除	涂料起皮、翘起、空鼓、涂鸦、贴纸等铲除，产生废料装车外运，含上下搬运	m^2	154	10.00	9.50	1463.00	
7	纸面石膏板吊顶拆除清运	含上下搬运及汽车外运	m^2	44	35.00	34.50	1518.00	
8	铝合金玻璃隔断拆除清运	含隔断上门窗、上下搬运及汽车外运	m^2	14	55.00	35.00	490.00	
9	地面打磨	整体地面打磨后做镜面处理	m^2	31	25.00	10.00	310.00	
10	实木多层免油漆地板	包含拆除及安装，E1 级环保等级。厚度 1.2cm，含上下搬运、铺设、周边压条等所有附件，确保能正常使用。不含龙骨	m^2	3	250.00	150.00	450.00	
11	原复合地板维修	包含拆除及安装，E1 级环保等级，与原有地板一致，含上下搬运、铺设、周边压条等所有附件，确保能正常使用。不含龙骨	m^2	4	200.00	110.00	440.00	

12	实木踢脚线	规格:高 8-12cm、颜色以实际需求为准，符合学校要求	m	86	18.00	10.00	860.00	
13	水泥基自流平		m^2	41	38.00	25.00	1025.00	
14	耐磨环氧自流坪	厚度 3mm	m^2	9	85.00	55.00	495.00	
15	PVC 地板（不含自流平）	颜色以实际需求为准，符合学校要求，符合环保要求	m^2	6	250.00	180.00	1080.00	
16	同质透心导静电地胶（不含自流平）	含铺设及相关附件	m^2	2	320.00	200.00	400.00	
17	高耐磨地胶	耐磨等级：T 级，厚度 3mm	m^2	2	350.00	250.00	500.00	
18	绝缘地毯	厚度 5mm,耐电压 10KV	m^2	2	350.00	250.00	500.00	
19	硫酸钙重型静电地板	600*600*35,贴面材质：0.6mm 板防火面。填充材料：硫酸钙。均布载荷：600-800KG。含上下搬运、安装、底座等附件	m^2	4	220.00	150.00	600.00	
20	水泥重型静电地板	600*600*35,贴面材质：0.6mm 板防火面/1.0mmPVC 贴面。填充材料：发泡水泥。钢板厚度：上钢板 0.6mm，下钢板 0.5mm。均布载荷：600-800KG。含上下搬运、安装	m^2	3	280.00	200.00	600.00	
21	教室踏台制作安装	常规规格：长 7m、宽 1m、高 0.15m(实木制作含油漆)	m^2	5	350.00	220.00	1100.00	
22	纸面石膏板隔断	石膏板用拉法基，墙厚 12cm。轻钢龙骨间距 40cm，龙骨壁厚 0.6mm；内满铺隔音棉；底部 30cm 高度八五砖砌墙及水泥砂浆粉刷，底部 40cm 整体拉网。含上下	m^2	7	220.00	180.00	1260.00	

		搬运						
23	新做内墙涂料	腻子满批两遍，砂磨，漆刷内墙涂料两遍，含上下搬运，门窗、消防栓等处贴美纹纸	m^2	41	38.00	37.50	1537.50	立邦时时丽
24	内墙涂料见新（一类）	整体涂料及腻子层刨除，腻子满批三遍，砂磨，漆刷内墙涂料二遍，含上下搬运，门窗、消防栓等处贴美纹纸	m^2	37	42.00	41.50	1535.50	立邦时时丽
25	内墙涂料见新（二类）	局部起层处铲除，腻子满批一遍，漆刷内墙涂料二遍，含上下搬运，门窗、消防栓等处贴美纹纸	m^2	49	32.00	31.50	1543.50	立邦时时丽
26	内墙涂料见新（三类）	局部起层处铲除，腻子层修补砂磨，漆刷内墙涂料二遍，含上下搬运，门窗、消防栓等处贴美纹纸	m^2	55	28.00	27.50	1512.50	立邦时时丽
27	内墙涂料见新（四类）	局部零星修补，墙面翻新，涂料刷两遍	m^2	103	15.00	14.60	1503.80	立邦时时丽
28	墙纸裱糊	样式以实际需求为准，符合学校要求，符合环保要求	m^2	8	105.00	60.00	480.00	
29	外墙基层铲除	铲除外墙砖、水泥层、网、保温层及其附属，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运，不含脚手架	m^2	13	58.00	45.00	585.00	
30	新做外墙基层	新做 1:3 水泥砂浆层，厚度 2cm 左右，	m^2	22	35.00	28.00	616.00	

		不含脚手架						
31	外墙抗裂腻子	抗裂外墙腻子满批两遍、砂磨，1kg/m2·遍，合计2kg/m2 ，含上下搬运、人工	m^2	43	18.00	17.50	752.50	
32	新做外墙防水涂料	封闭底漆1遍，0.2kg/m2；中涂拉毛1遍，0.7kg/m2；漆刷优德爱外墙弹性涂料2遍，0.3kg/m2 ；含上下搬运、人工，不含脚手架	m^2	28	55.00	54.00	1512.00	
33	外墙防水涂料见新	封闭底漆1遍，0.2kg/m2；漆刷优德爱外墙弹性涂料2遍，0.3kg/m2 ；含上下搬运、人工，不含脚手架	m^2	34	45.00	44.20	1502.80	
34	外墙渗透底漆	外墙整体清除灰尘，涂刷一遍渗透底漆	m^2	43	18.00	17.30	743.90	
35	拉中毛弹性涂料		m^2	15	50.00	40.00	600.00	
36	室内地坪新做防水	水泥基渗透结晶防水材料一布三涂厚1.5mm，四周布上翻20cm，每平方用量在1.8KG左右，含上下搬运	m^2	17	45.00	44.20	751.40	东方雨虹
37	实体墙开门洞	含拆除及粉刷修补，规格：高220cm*宽度100cm*厚24cm	m^3	6	250.00	180.00	1080.00	
38	木质吸音墙	隔音毡→木质龙骨→隔音棉→木质吸音板	m^2	2	350.00	220.00	440.00	
39	聚酯纤维吸音墙	隔音毡→木板→聚酯纤维吸音板	m^2	2	320.00	200.00	400.00	
40	砖砌实心墙	1:2水泥砂浆砖砌实心墙，墙面水泥砂浆粉饰，厚	m^3	2	650.00	500.00	1000.00	

		24cm，含上下搬运						
41	半砖实体墙	1:2 水泥砂浆半砖实体墙，墙面水泥砂浆粉饰，厚度12cm，含上下搬运	m^3	2	750.00	550.00	1100.00	
42	水泥压力板封墙	轻钢龙骨水泥压力板双面封墙，外钉钢丝网，双面粉水泥砂浆，底部30cm 八五砖砌墙，墙厚 12cm。龙骨间距 40cm，横向竖向龙骨壁厚 0.6mm；10mm 水泥压力板，含上下搬运	m^2	4	200.00	130.00	520.00	
43	水泥砂浆粉刷	包括水泥砂浆层找平、20mm 厚 1:3 水泥砂浆保护层等，综合报价，含上下搬运	m^2	44	35.00	32.00	1408.00	
44	一次性红色地毯		m^2	97	8.00	6.00	582.00	
45	墙面铺贴墙砖	墙砖 300*450、300*600 规格的墙砖，产品包装表明 3C 认证、放射性 A 类标识及优等品等级，产地址为广东佛山及周边产区，含材料搬运	m^2	9	165.00	140.00	1260.00	瓷怡居
46	铺贴地砖	湿贴，规格：600*600，产品包装表明 3C 认证、放射性 A 类标识及优等品等级，生产地址为广东佛山及周边产区，含材料搬运	m^2	8	185.00	150.00	1200.00	瓷怡居
47	防滑地砖	湿贴，规格：300*300，产品包装表明 3C 认证、放射性 A 类标识及优等品等级，生产地址为广东佛山及	m^2	8	185.00	150.00	1200.00	瓷怡居

		周边产区，含材料搬运						
48	石材装饰线	门口安装防水条（卫生间门口安装塑钢 PVC 防水条厚度 8-9mm）	m	22	35.00	32.00	704.00	
49	打胶	地坪四周阴角处打密封胶	m	154	5.00	4.20	646.80	
50	美缝	地砖、墙砖美缝	m	70	11.00	10.50	735.00	
51	大理石台面	含损坏更换、新做	m^2	2	350.00	305.00	610.00	
52	多孔吸音矿棉板吊顶	规格：600mm*600mm；烤漆龙骨骨架	m^2	12	130.00	105.00	1260.00	
53	纸面石膏板吊顶	石膏板用拉法基，腻子满批两遍，砂磨，漆刷立邦内墙涂料二遍。轻钢龙骨主龙骨间距 100cm，厚度 1.2mm，副龙骨间距 40cm，厚度 1mm，含上下搬运	m^2	8	180.00	155.00	1240.00	龙牌
54	轻钢龙骨塑扣板吊顶	含四周封边条及上下搬运	m^2	15	100.00	90.00	1350.00	
55	轻钢龙骨铝扣板吊顶	含四周封边条及上下搬运	m^2	10	150.00	143.00	1430.00	
56	安装成品检修孔	450*450，材质不锈钢	个	9	85.00	70.00	630.00	
57	塑钢窗	海螺料，中空 5+9A+5 钢化玻璃，含上下搬运	m^2	2	650.00	450.00	900.00	海螺
58	卫生间隔断	抗倍特板，含五金配件	m^2	4	220.00	150.00	600.00	
59	铝合金玻璃隔断	10mm 钢化玻璃，含上下搬运	m^2	2	450.00	400.00	800.00	
60	双面玻璃铝合金隔断	双层 5 毫米钢化玻璃加铝制百叶帘片（中间百叶窗，百叶可翻转）	m^2	1	950.00	550.00	550.00	伟业

61	铝合金推拉窗	5mm 钢化玻璃。窗户分两层，上层固定窗，下层为移窗。窗四周密封防水处理。颜色：灰色为主，其他颜色根据实际情况确定	㎡	2	480.00	410.00	820.00	伟业
62	中空铝合金推拉窗	中空双层隔音玻璃，6+6 钢化中空玻璃。窗户分两层，上层固定窗，下层为移窗。窗四周密封防水处理。颜色：灰色为主，其他颜色根据实际情况确定	㎡	1	680.00	550.00	550.00	伟业
63	不锈钢钢化玻璃移窗	制作安装不锈钢钢化玻璃移窗，上部分钢化玻璃固定窗，制作安装 25*25 方管骨架立柱，304 拉丝不锈钢封面，8mm 钢化玻璃，含上下搬运	㎡	1	680.00	550.00	550.00	
64	单扇百叶铝合金门	双层 5 毫米钢化玻璃加铝制百叶帘片（百叶可翻转）包含五金配件	m2	1	680.00	550.00	550.00	伟业
65	单开成品模压门	0.9m*2.1m，含上下搬运（包含门套及五金配件）	套	2	650.00	550.00	1100.00	
66	铝合金门	下部用铝合金扣板，上部用 8mm 钢化玻璃，含上下搬运（含配件、五金、门框）	㎡	2	420.00	380.00	760.00	伟业
67	挖机（迷你）		台班	1	1500.00	1000.00	1000.00	
68	挖机（小）		台班	1	1800.00	1100.00	1100.00	
69	挖机（大）		台班	1	3500.00	2200.00	2200.00	
70	吊车		台	1	3000.0	1500.00	1500.00	

			班		0			
71	叉车		台班	2	800.00	750.00	1500.00	
72	2吨汽车		车	3	500.00	450.00	1350.00	
73	5吨汽车		车	1	1000.00	800.00	800.00	
74	单面彩钢板围栏	25mm*25mm镀锌方管，厚度1mm彩钢板	m²	6	120.00	90.00	540.00	
75	实验室安全围网	高度为2m四周为3cm*3cm*1.5mm的方管，中间为4mm钢丝网（黄色）	m²	5	180.00	160.00	800.00	
76	校区周边围网	2.5m*1.6m，与原围网一致	m²	5	140.00	105.00	525.00	
77	蹬式马桶水箱	包含配件	套	2	550.00	450.00	900.00	
78	宿舍马桶拆换	含马桶凿除、垃圾清运，马桶进排系统，周边地平砖修复，含材料搬运	套	2	600.00	450.00	900.00	
79	坐便器	包含配件	套	2	550.00	420.00	840.00	
80	小便池	包含配件	套	2	350.00	280.00	560.00	
81	小便池自闭式冲洗阀	包含配件	套	12	65.00	45.00	540.00	
82	小便池自动感应器	包含配件	套	5	150.00	105.00	525.00	
83	拖把池	包含配件	套	5	150.00	135.00	675.00	
84	更换木门锁		套	15	100.00	80.00	1200.00	
85	高压冲水管		m	22	35.00	22.00	484.00	
86	高弯龙头		套	5	160.00	100.00	500.00	
87	台下盆		套	2	450.00	385.00	770.00	
88	台盆下水		套	52	15.00	14.00	728.00	
89	更换木门锁锁芯		个	31	50.00	48.00	1488.00	
90	更换防盗门锁		套	5	150.00	125.00	625.00	
91	更换防盗门锁锁芯		个	8	100.00	80.00	640.00	
92	5mm钢化玻璃	5毫米钢化玻璃，含原玻璃清理、安装等，不含脚手架	m²	10	80.00	70.00	700.00	
93	6mm钢化玻璃	6毫米钢化玻璃，含原玻璃清理、安装等，不含脚手架	m²	6	120.00	102.00	612.00	
94	8mm钢化玻璃	8毫米钢化玻璃，含原玻璃清理、安装等，不含脚手架	m²	5	150.00	110.00	550.00	

95	10mm 钢化玻璃	10 毫米钢化玻璃，含原玻璃清理、安装等，不含脚手架	m²	4	200.00	120.00	480.00	
96	12mm 钢化玻璃	12 毫米钢化玻璃，含原玻璃清理、安装等，不含脚手架	m²	4	220.00	140.00	560.00	
97	中空钢化玻璃	5+9A+5 中空钢化玻璃，含原玻璃清理、安装等，不含脚手架	m²	4	220.00	160.00	640.00	
98	防爆玻璃	6+6 夹胶玻璃	m²	3	250.00	200.00	600.00	
99	防火玻璃	防火玻璃为灌注型防火玻璃，防火等级为 A 级。	m²	2	350.00	302.00	604.00	
100	门窗玻璃砂磨纸粘贴		m²	14	55.00	52.00	728.00	
101	304 不锈钢护栏	残疾人通道两侧护栏	m	2	320.00	280.00	560.00	
102	304 不锈钢伸缩缝盖板		m	4	220.00	150.00	600.00	
103	铝合金可伸缩式伸缩缝盖板		m	2	350.00	280.00	560.00	
104	304 不锈钢毛巾架	长度平均 160cm，综合报价	付	6	120.00	95.00	570.00	
105	拉丝不锈钢玻璃门	采用 1.2mm 厚度 304 拉丝不锈钢，12mm 钢化玻璃，含上下搬运（有框双开）	m²	2	650.00	505.00	1010.00	
106	五金配件	门锁	套	13	120.00	95.00	1235.00	
107		不锈钢拉手，长 1m（内外各一个）	付	8	180.00	135.00	1080.00	
108		地弹簧，型号 220	个	8	180.00	150.00	1200.00	
109	12mm 钢化玻璃隔墙	制作安装 304 不锈钢包边，镀锌管框架，12mm 钢化玻璃隔墙，拉丝不锈钢壁厚 1.2mm，镀锌管 25mm*25mm，含上下搬运	m²	2	550.00	420.00	840.00	
110	无框玻璃门（双开）	1.6m*2.1m，含双面 1.2 米长拉手以及地弹簧，、门锁等配件，采用 12mm	m²	2	550.00	420.00	840.00	

		钢化玻璃，含上下搬运						
111	不锈钢防盗窗	1.2mm 厚度 304 不锈钢，外框 25mm*25mm，圆管直径 22mm。中对中间距 120mm。含上下搬运	m²	2	350.00	285.00	570.00	
112	不锈钢防盗门	1.2mm 厚度 304 不锈钢，外框 38mm*25mm，圆管直径 25mm。中对中间距 120mm。含上下搬运	m²	2	380.00	290.00	580.00	
113	铝合金电动卷帘门	铝合金厚度标准 1mm	m²	3	280.00	202.00	606.00	
114	铰链		付	64	12.00	8.00	512.00	
115	球形锁		把	12	68.00	51.00	612.00	
116	不锈钢插销		付	52	15.00	10.00	520.00	
117	铝合金电动卷帘门电机		只	1	1500.00	1100.00	1100.00	
118	铝合金纱窗	大小不一，综合报价	个	9	85.00	65.00	585.00	
119	卷帘纱窗	大小不一，综合报价	个	14	55.00	35.00	490.00	
120	安装门禁	打开方式：刷卡加密码	套	1	1800.00	1200.00	1200.00	
121	安装防火门（3C 认证）	钢制防火门	m²	1	850.00	600.00	600.00	
122	门内开改外开	包含原有房门拆除及修补，外部新安装木质门套线，大小不一，综合报价	樘	1	1000.00	750.00	750.00	
123	屋面保温层疏松凿除	含清理，装车外运，含上下搬运	m²	34	45.00	35.00	1190.00	
124	防水层铲除	含清理，装车外运，含上下搬运	m²	44	35.00	28.00	1232.00	
125	3cm 水泥砂浆找平		m²	39	40.00	25.00	975.00	
126	接缝处理	楼面接缝处先做 30cm 宽热熔塑料油膏贴玻璃纤维	m²	34	45.00	35.00	1190.00	

		布 一布一油						
127	满铺热熔塑料油膏	整体一遍	m²	44	35.00	28.00	1232.00	
128	整体 SBS 烤贴	整体烤贴（SBS）改性沥青防水卷材（自带保护层），国标 3mm，热熔满铺法，单层，卷材处理必须符合《屋面工程技术规范》	m²	28	55.00	45.00	1260.00	东方雨虹
129	高弹橡胶沥青防水		m²	20	38.00	32.00	640.00	东方雨虹
130	水泥瓦搬移	确保原瓦片完整	m²	14	55.00	54.00	756.00	
131	上人孔 600*600 盖子	不锈钢材质	套	28	55.00	40.00	1120.00	
132	屋面清理	屋面混凝土、保温层拆除清运，确保原有屋面防水完整。产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运	m²	28	55.00	44.50	1246.00	
133	安装顺水条及挂瓦条	施工前按照施工方案进行防腐处理、弹挂瓦条位置控制线、屋面打孔、安装等	m²	5	160.00	120.00	600.00	
134	304 不锈钢屋脊反水板	反水板宽度根据现场要求，厚度不少于 1.2mm（无负公差）	m²	2	380.00	220.00	440.00	
135	水泥瓦重新铺设		m²	5	180.00	150.00	750.00	
136	屋顶避雷整修见新		m	22	35.00	28.00	616.00	
137	彩夹芯钢板		m²	6	120.00	95.00	570.00	
138	4*6 镀锌方管	壁厚 2.0mm	m	28	55.00	41.00	1148.00	
139	钢管脚手架	钢管脚手架搭设及拆除，脚手架搭设符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》，校方验收通过后方可施工	m²	19	85.00	55.00	1045.00	

140	安装方木龙骨	落叶松方木龙骨，整体刷水柏油两遍后安装 ，龙骨规格 100mm*100mm；中对中间距 400mm	m²	5	135.00	85.00	425.00	
141	樟子松防腐木面板	规格 120mm*40mm；板间间隙 10mm。采用不锈钢钢钉加固。	m²	5	155.00	95.00	475.00	
142	防腐木面板油漆	整体漆刷防腐漆一遍，批腻子后砂磨，漆刷水性漆三遍。防腐漆使用晨阳等同类品牌，面漆使用晨阳牌水性漆等同类品牌（按铺设面积计算）	m²	28	55.00	52.00	1456.00	
143	塑木	含面板（140mm*25mm 实心塑木板材）及热镀锌方钢管骨架安装（规格 50*50mm*2mm 热镀锌方管，骨架间距 400mm*1000mm，焊接点刷防锈漆，水平调节找平）	m²	5	320.00	210.00	1050.00	
144	塑木	140mm*25mm 实心塑木板材（含拆除原板材）	m²	5	150.00	95.00	475.00	
145	实木多层窗帘盒	展开宽度 60cm	m	7	110.00	85.00	595.00	
146	纸面石膏板窗帘盒	展开宽度 60cm	m	6	130.00	88.00	528.00	
147	地坪开槽及修复	混凝土地坪开电线槽及修复，深度不一，综合报价	m	15	100.00	85.00	1275.00	
148	墙面开槽及修补	大小不一，综合报价	m	34	45.00	35.00	1190.00	
149	开挖管沟	深度不小于 0.7m	m	13	120.00	95.00	1235.00	
150	方型 52 重型下水盖板	方型 52cm*52cm，部分含基础维修或更换，综合报价	个	5	180.00	120.00	600.00	

151	方型 60 重型下水盖板	方型 60cm*60cm，部分含基础维修或更换，综合报价	个	3	240.00	140.00	420.00	
152	方型 70 重型下水盖板	方型 70cm*70cm，部分含基础维修或更换，综合报价	个	3	280.00	160.00	480.00	
153	圆型 60 重型下水盖板	圆型 60cm，部分含基础维修或更换，综合报价	个	3	280.00	160.00	480.00	
154	圆型 70 重型下水盖板	圆型 70cm，部分含基础维修或更换，综合报价	个	2	320.00	180.00	360.00	
155	圆型 80 重型下水盖板	圆型 80cm，部分含基础维修或更换，综合报价	个	2	360.00	220.00	440.00	
156	25*35 重型下水盖板	雨水井盖 25cm*35cm，部分含基础维修或更换，综合报价	个	10	80.00	65.00	650.00	
157	30*55 重型下水盖板	雨水井盖 30cm*55cm，部分含基础维修或更换，综合报价	个	6	120.00	85.00	510.00	
158	25*45 重型下水盖板	雨水井盖 25cm*45cm，部分含基础维修或更换，综合报价	个	5	150.00	95.00	475.00	
159	现浇构件钢筋	含运输及搬运	吨	0	5500.00	5400.00	0.00	
160	碎石填层，并压实		m^3	2	420.00	300.00	600.00	
161	碎砖填层，并压实		m^3	2	380.00	280.00	560.00	
162	支模	含上下搬运	m^2	8	95.00	60.00	480.00	
163	人工浇注 C25 砼		m^3	3	520.00	380.00	1140.00	
164	泵送浇注 C25 砼		m^3	3	550.00	390.00	1170.00	
165	支设砼侧石		米	13	58.00	38.00	494.00	
166	支设砼平石		米	16	48.00	28.00	448.00	
167	铺设草坪砖	含基础开挖，垃圾清运，碎石找平并压实，混凝土基层，水泥铺贴	m^2	5	180.00	120.00	600.00	
168	铺设马路砖	含铲除清运等相关费用	m^2	6	120.00	85.00	510.00	
169	鹅卵石道路铺设	含铲除清运等相关费用	m^2	4	220.00	156.00	624.00	

170	铺设大理石板	原广场大理石及水泥砂浆层铲除清运，水泥砂浆铺设3.5CM厚大理石板	㎡	6	265.00	201.00	1206.00	
171	大理石台阶	大理石厚度4-5cm，修补项目包含原大理石铲除清运等，综合报价	㎡	5	320.00	268.00	1340.00	
172	干挂大理石	含维修拆除等	㎡	2	550.00	410.00	820.00	
173	小广场砖修补	含砸除，垃圾清运，5cm*5cm广场砖水泥砂浆铺贴	㎡	8	180.00	132.00	1056.00	
174	路面修补	1、路面人工配合机械切割，开挖后装车外运；2、原土人工配合机械夯实；3、填碎石10cm厚，压实；4、制作安装10mm钢筋双向，间距25cm；5、浇注c25商品砼，厚20cm；6、摊铺5cm厚度AC-20沥青，3cm厚度AC-10沥青	㎡	2	630.00	420.00	840.00	
175	路灯基础	包含开挖及混凝土。规格:50cm*50cm*60cm	套	3	260.00	150.00	450.00	
176	砖砌窨井	双面水泥砂浆粉刷（70*70）深60cm-80cm，余土平整。大小不一，综合报价	只	2	800.00	550.00	1100.00	
177	双开木门油漆见新	双开木门	套	3	260.00	211.00	633.00	
178	单开木门油漆见新	单开木门	套	5	180.00	145.00	725.00	
179	围栏除锈油漆	人工除锈后漆刷红丹防锈漆2遍后，漆刷彩色磁性防锈漆2遍，	㎡	17	45.00	44.00	748.00	

180	新做镀锌烤漆围栏	含下部基础，钢筋砼条基，自然土上0.6m砖墙、柱，安装1.7m+0.3m防爬弯方管烤漆围栏，围栏规格：横管40*40*2.0mm，竖管25*25*1.5mm，立柱80*80*2.5mm，竖管间距内孔10cm，同时竖向方管顶端用镀锌板封口。其他款式围栏结算也按照此款式结算，上述单片围网价格，尺寸不一，综合报价	㎡	2	380.00	280.00	560.00	
181	彩钢板屋顶防锈油漆	清洗沙磨后，漆刷防锈漆两遍，外用磁漆两遍，含上下搬运	㎡	17	45.00	35.00	595.00	
182	钢制桥架见新	整体除锈砂磨，漆刷红丹防锈漆2遍后，漆刷彩色磁性漆2遍	㎡	17	45.00	35.00	595.00	
183	木凳栏杆防腐木等油漆	砂磨后漆刷防腐漆一遍，批腻子后砂磨，漆刷水性漆三遍。防腐漆使用晨阳等同类品牌，面漆使用晨阳牌水性漆等同类品牌	㎡	14	55.00	38.00	532.00	
184	彩色涂料调色费	厂家调色增加费用	㎡	154	5.00	4.80	739.20	
185	空调支架油漆见新	油漆使用环氧云铁防锈漆	套	15	50.00	30.00	450.00	
186	32镀锌方管管		m	31	25.00	20.50	635.50	
187	地面划线	停车位、垃圾桶定位等处划线	m	52	15.00	11.00	572.00	
188	草坪	铺种草皮	㎡	22	35.00	22.00	484.00	
189	大小雨水管疏通、清理	含垃圾清理，装车外运（东南、东湖）	m	52	15.00	14.50	754.00	

190	大小污水管疏通、清理	含垃圾清理，装车外运（东南、东湖）	m	52	15.00	14.50	754.00	
191	大小雨水井清理	含垃圾清理，装车外运（东南、东湖）	只	10	80.00	75.00	750.00	
192	大小污水井清理	含垃圾清理，装车外运（东南、东湖）	只	10	80.00	75.00	750.00	
193	帐篷	规格 3m*4.5m	个	2	550.00	485.00	970.00	
194	帐篷	规格 3m*3m	个	2	450.00	380.00	760.00	
195	帐篷顶	规格 3m*4.5m	顶	4	200.00	150.00	600.00	
196	帐篷顶	规格 3m*3m	顶	5	170.00	120.00	600.00	
197	围布		m	33	23.00	18.50	610.50	
198	小工		工	6	250.00	248.00	1488.00	
199	瓦工		工	4	400.00	395.00	1580.00	
200	木工		工	4	420.00	415.00	1660.00	
201	油漆工		工	4	400.00	395.00	1580.00	
202	电工		工	3	450.00	445.00	1335.00	
203	电焊工		工	3	450.00	445.00	1335.00	
204	钣金工		工	2	450.00	445.00	890.00	
205	吊绳吊篮人工	施工人员在施工时提供高空作业证，校方验收通过后方可施工	工	2	600.00	500.00	1000.00	
二、水电安装部分								
206	六类网线	国标，要求纯铜材质、线径不小于0.53mm	m	193	8.00	6.00	1158.00	联普
207	电话线		m	97	8.00	6.00	582.00	
208	六类水晶头		只	193	8.00	6.00	1158.00	联普
209	信息插座（单口）	六类网线使用	只	24	65.00	45.00	1080.00	正泰
210	热镀锌槽式桥架	100*50，板材厚度1.2mm	m	7	110.00	80.00	560.00	大全
211	热镀锌槽式桥架	100*100，板材厚度1.2mm	m	5	135.00	85.00	425.00	大全
212	热镀锌槽式桥架	150*100，板材厚度1.2mm	m	5	165.00	90.00	450.00	大全
213	304不锈钢槽式桥架	150*100，板材厚度1mm	m	4	185.00	95.00	380.00	大全
214	120mm*50mm嵌入式PVC线槽板		m	103	15.00	13.50	1390.50	公元
215	50mm*20mmPVC线槽		m	154	10.00	8.00	1232.00	公元

	板							
216	304不锈钢U型线槽		m	62	25.00	20.00	1240.00	大全
217	20PVC电线管		m	103	15.00	13.00	1339.00	公元
218	20波纹管		m	52	15.00	13.00	676.00	公元
219	20镀锌电线管		m	31	25.00	15.00	465.00	公元
220	10A 5孔插座		只	62	25.00	20.00	1240.00	正泰
221	10A 6孔插座		只	52	30.00	22.00	1144.00	正泰
222	吊插		只	25	30.00	22.00	550.00	正泰
223	16A 3孔插座	1、名称：3孔插座（挂壁式空调）；2、规格：86型	只	52	30.00	22.00	1144.00	正泰
224	25A 三相四线插座		只	17	45.00	38.00	646.00	正泰
225	一开		只	62	25.00	20.00	1240.00	正泰
226	二开		只	55	28.00	22.00	1210.00	正泰
227	三开		只	52	30.00	24.00	1248.00	正泰
228	四开		只	24	32.00	28.00	672.00	正泰
229	铜鼻子	大小不一，综合报价	只	22	35.00	28.00	616.00	正泰
230	塑料加深明盒	86型	只	309	5.00	4.00	1236.00	正泰
231	塑料明盒	120型	只	154	10.00	8.00	1232.00	正泰
232	白板		只	77	20.00	16.00	1232.00	正泰
233	实体墙及混凝土打孔	10公分及10公分以下	个	103	15.00	12.00	1236.00	
234		10公分以上	个	31	50.00	45.00	1395.00	
235	BV-1.5		m	441	3.50	2.80	1234.80	江南
236	BV-2.5		m	281	5.50	5.00	1405.00	江南
237	BV-4		m	175	8.80	8.00	1400.00	江南
238	BV-6		m	70	11.00	8.50	595.00	江南
239	BV-10		m	35	22.00	18.00	630.00	江南
240	BV-16		m	31	25.00	20.00	620.00	江南
241	BV-20		m	28	28.00	22.00	616.00	江南
242	BV-25		m	20	38.00	30.00	600.00	江南
243	BV-35		m	16	48.00	40.00	640.00	江南
244	BV-50		m	12	68.00	58.00	696.00	江南
245	BVR-1.5		m	441	3.50	2.80	1234.80	江南
246	BVR-2.5		m	281	5.50	5.00	1405.00	江南
247	BVR-4		m	175	8.80	8.00	1400.00	江南
248	BVR-6		m	70	11.00	8.50	595.00	江南
249	BVR-10		m	35	22.00	18.00	630.00	江南
250	BVR-16		m	31	25.00	20.00	620.00	江南
251	BVR-20		m	28	28.00	22.00	616.00	江南
252	BVR-25		m	20	38.00	30.00	600.00	江南
253	BVR-35		m	16	48.00	40.00	640.00	江南

254	BVR-50		m	12	68.00	58.00	696.00	江南
255	WDZB-2.5		m	141	5.50	5.00	705.00	江南
256	WDZB-4		m	88	8.80	8.00	704.00	江南
257	WDZB-6		m	52	15.00	8.60	447.20	江南
258	WDZB-10		m	35	22.00	18.00	630.00	江南
259	YJV-5*6		m	16	48.00	38.00	608.00	江南
260	YJV-5*10		m	9	82.00	68.00	612.00	江南
261	YJV-5*16		m	5	134.00	102.00	510.00	江南
262	YJV-3*2.5^2		m	43	18.00	16.00	688.00	江南
263	YJV-5*2.5^2		m	31	25.00	22.00	682.00	江南
264	YJV-3*4^2		m	53	14.40	13.00	689.00	江南
265	YJV-4*2.5^2		m	35	22.00	20.00	700.00	江南
266	YJV-5*4^2		m	22	35.00	32.00	704.00	江南
267	YJV-4*16^2+1		m	10	76.00	66.00	660.00	江南
268	YJV-4*25+1*16		m	5	161.00	122.00	610.00	江南
269	YJV-4*35+1*16		m	4	222.00	185.00	740.00	江南
270	YJV-4*50+1*25		m	2	288.00	205.00	410.00	江南
271	YJV-4*70+1*35		m	2	388.00	308.00	616.00	江南
272	YJV-4*95+1*50		m	2	520.00	420.00	840.00	江南
273	YJV-4*120+1*70		m	1	680.00	505.00	505.00	江南
274	YJV-4*150+1*70		m	1	865.00	688.00	688.00	江南
275	镀锌接地扁铁	规格：40mm*6mm	米	22	35.00	28.00	616.00	
276	8 口千兆交换机	具体型号由学校信息办根据实际情况确定	台	2	600.00	450.00	900.00	锐捷
277	16 口交换机	具体型号由学校信息办根据实际情况确定	台	2	1200.00	805.00	1610.00	锐捷
278	24 口千兆交换机	具体型号由学校信息办根据实际情况确定	台	1	1800.00	1250.00	1250.00	锐捷
279	高度 80 公分交换机柜	具体型号由学校信息办根据实际情况确定	台	1	1000.00	700.00	700.00	图腾
280	1.2 米交换机柜	具体型号由学校信息办根据实际情况确定	台	1	1500.00	1000.00	1000.00	图腾
281	微型断路器 1P	10A	只	77	20.00	13.00	1001.00	正泰
282		16A	只	62	25.00	22.00	1364.00	正泰
283		20A	只	52	30.00	26.00	1352.00	正泰
284		25A	只	44	35.00	30.00	1320.00	正泰
285		32A	只	39	40.00	38.00	1482.00	正泰
286		40A	只	34	45.00	40.00	1360.00	正泰

287		63A	只	31	50.00	42.00	1302.00	正泰
288	微型断路器 1P 带漏电	10A	只	24	65.00	52.00	1248.00	正泰
289		16A	只	22	70.00	65.00	1430.00	正泰
290		20A	只	21	75.00	70.00	1470.00	正泰
291		25A	只	19	80.00	73.00	1387.00	正泰
292		32A	只	19	85.00	84.00	1596.00	正泰
293		40A	只	15	99.00	85.00	1275.00	正泰
294		63A	只	13	120.00	98.00	1274.00	正泰
295	微型断路器 2P	10A	只	34	45.00	35.00	1190.00	正泰
296		16A	只	31	50.00	45.00	1395.00	正泰
297		20A	只	28	55.00	46.00	1288.00	正泰
298		25A	只	25	60.00	50.00	1250.00	正泰
299		32A	只	24	65.00	62.00	1488.00	正泰
300		40A	只	22	70.00	63.00	1386.00	正泰
301		63A	只	21	75.00	65.00	1365.00	正泰
302	微型断路器 2P 带漏电	10A	只	19	85.00	50.00	950.00	正泰
303		16A	只	16	95.00	90.00	1440.00	正泰
304		20A	只	15	100.00	91.00	1365.00	正泰
305		25A	只	14	110.00	95.00	1330.00	正泰
306		32A	只	13	120.00	115.00	1495.00	正泰
307		40A	只	12	130.00	118.00	1416.00	正泰
308		63A	只	10	150.00	120.00	1200.00	正泰
309	微型断路器 3P	16A	只	34	45.00	35.00	1190.00	正泰
310		25A	只	31	50.00	40.00	1240.00	正泰
311		32A	只	23	66.00	54.00	1242.00	正泰
312		40A	只	22	71.00	58.00	1276.00	正泰
313		63A	只	19	81.00	75.00	1425.00	正泰
314		100A	只	12	125.00	108.00	1296.00	正泰
315	微型断路器 4P	16A	只	21	75.00	55.00	1155.00	正泰
316		25A	只	19	83.00	60.00	1140.00	正泰
317		32A	只	17	93.00	70.00	1190.00	正泰
318		40A	只	15	106.00	80.00	1200.00	正泰
319		63A	只	13	116.00	105.00	1365.00	正泰
320		100A	只	11	145.00	120.00	1320.00	正泰
321	微型断路器 4P 带漏电	16A	只	10	160.00	120.00	1200.00	正泰
322		25A	只	8	180.00	130.00	1040.00	正泰
323		32A	只	8	200.00	140.00	1120.00	正泰
324		40A	只	7	225.00	160.00	1120.00	正泰
325		50A	只	6	255.00	180.00	1080.00	正泰
326		63A	只	5	285.00	220.00	1100.00	正泰
327	CM3-100L/3 32A	空开	只	3	280.00	205.00	615.00	正泰
328	CM3-100L/3 40A	空开	只	3	280.00	205.00	615.00	正泰
329	CM3-100L/3 50A	空开	只	3	280.00	205.00	615.00	正泰

330	CM3-100L/3 63A	空开	只	3	280.00	205.00	615.00	正泰
331	CM3-100L/3 80A	空开	只	3	280.00	205.00	615.00	正泰
332	CM3-100L/3 100A	空开	只	3	280.00	205.00	615.00	正泰
333	CM3-100L/3 125A	空开	只	2	480.00	395.00	790.00	正泰
334	CM3-100L/3 140A	空开	只	2	480.00	395.00	790.00	正泰
335	PZ30 电箱	6 回路 ，须有 3C 认证	只	34	45.00	40.00	1360.00	国际太湖
336		8 回路 ，须有 3C 认证	只	24	65.00	55.00	1320.00	国际太湖
337		10 回路，须有 3C 认证	只	21	75.00	65.00	1365.00	国际太湖
338		15 回路，须有 3C 认证	只	16	95.00	75.00	1200.00	国际太湖
339		20 回路，须有 3C 认证	只	13	120.00	95.00	1235.00	国际太湖
340	不锈钢电箱	50*60	套	6	245.00	202.00	1212.00	国际太湖
341	铜地插		只	7	220.00	150.00	1050.00	
三、PPR 给水管及配件								
342	20PPR 管		米	154	10.00	8.00	1232.00	公元
343	25PPR 管		米	103	15.00	13.00	1339.00	公元
344	32PPR 管		米	70	22.00	18.00	1260.00	公元
345	40PPR 管		米	25	30.00	22.00	550.00	公元
346	63PPR 管		米	17	45.00	38.00	646.00	公元
347	75PPR 管		米	15	52.00	39.00	585.00	公元
348	110PPR 管		米	7	110.00	80.00	560.00	公元
349	20 弯头		只	193	4.00	3.00	579.00	公元
350	25 弯头		只	129	6.00	5.00	645.00	公元
351	32 弯头		只	97	8.00	7.00	679.00	公元
352	40 弯头		只	43	18.00	12.00	516.00	公元
353	63 弯头		只	31	25.00	18.00	558.00	公元
354	75 弯头		只	26	29.50	22.00	572.00	公元
355	110 弯头		只	9	83.00	55.00	495.00	公元
356	20 内丝弯头		只	97	8.00	6.00	582.00	公元
357	25 内丝弯头		只	64	12.00	9.00	576.00	公元
358	32 内丝弯头		只	52	15.00	12.00	624.00	公元
359	40 内丝弯头		只	16	48.00	32.00	512.00	公元
360	63 内丝弯头		只	9	85.00	58.00	522.00	公元
361	75 内丝弯头		只	6	120.00	94.00	564.00	公元

362	110 内丝弯头		只	5	160.00	110.00	550.00	公元
363	20 外丝弯头		只	97	8.00	6.00	582.00	公元
364	25 外丝弯头		只	62	12.50	9.00	558.00	公元
365	32 外丝弯头		只	52	15.00	12.00	624.00	公元
366	40 外丝弯头		只	17	45.00	32.00	544.00	公元
367	63 外丝弯头		只	9	85.00	58.00	522.00	公元
368	75 外丝弯头		只	6	125.00	94.00	564.00	公元
369	110 外丝弯头		只	5	165.00	110.00	550.00	公元
370	20 直接		只	257	3.00	2.00	514.00	公元
371	25 直接		只	154	5.00	4.00	616.00	公元
372	32 直接		只	110	7.00	6.80	748.00	公元
373	40 直接		只	70	11.00	8.00	560.00	公元
374	63 直接		只	39	20.00	15.00	585.00	公元
375	75 直接		只	55	14.00	12.00	660.00	公元
376	110 直接		只	21	37.00	30.00	630.00	公元
377	20 内丝直接		只	97	8.00	6.00	582.00	公元
378	25 内丝直接		只	64	12.00	9.00	576.00	公元
379	32 内丝直接		只	52	15.00	12.00	624.00	公元
380	40 内丝直接		只	17	45.00	32.00	544.00	公元
381	63 内丝直接		只	9	85.00	58.00	522.00	公元
382	75 内丝直接		只	5	135.00	94.00	470.00	公元
383	110 内丝直接		只	4	185.00	110.00	440.00	公元
384	20 外丝直接		只	154	5.00	4.00	616.00	公元
385	25 外丝直接		只	97	8.00	6.00	582.00	公元
386	32 外丝直接		只	64	12.00	9.00	576.00	公元
387	40 外丝直接		只	17	45.00	32.00	544.00	公元
388	63 外丝直接		只	9	85.00	58.00	522.00	公元
389	75 外丝直接		只	6	125.00	94.00	564.00	公元
390	110 外丝直接		只	4	185.00	110.00	440.00	公元
391	20 三通		只	193	4.00	3.00	579.00	公元
392	25 三通		只	129	6.00	4.00	516.00	公元
393	32 三通		只	97	8.00	6.00	582.00	公元
394	40 三通		只	43	18.00	12.00	516.00	公元
395	63 三通		只	31	25.00	18.00	558.00	公元
396	75 三通		只	23	33.00	21.00	483.00	公元
397	110 三通		只	8	91.00	65.00	520.00	公元
398	20 PPR 截止阀		只	22	35.00	33.00	726.00	公元
399	25 PPR 截止阀		只	14	55.00	53.00	742.00	公元
400	32 PPR 截止阀		只	12	65.00	63.00	756.00	公元
401	40 PPR 截止阀		只	9	85.00	65.00	585.00	公元
402	63 PPR 截止阀		只	5	165.00	110.00	550.00	公元
403	75 PPR 截止阀		只	3	268.00	192.00	576.00	公元
404	110 PPR 截止阀		只	2	640.00	402.00	804.00	公元

405	20 PPR 堵头		只	31	25.00	20.00	620.00	公元
406	25 PPR 堵头		只	22	35.00	28.00	616.00	公元
407	32 PPR 堵头		只	17	45.00	35.00	595.00	公元
408	40 PPR 堵头		只	14	55.00	45.00	630.00	公元
409	63 PPR 堵头		只	12	65.00	55.00	660.00	公元
410	75 PPR 堵头		只	10	75.00	65.00	650.00	公元
411	110 PPR 堵头		只	9	85.00	72.00	648.00	公元
412	50PE 直接		只	97	8.00	6.00	582.00	公元
413	50PE 弯头		只	77	10.00	8.00	616.00	公元
414	50PE 管		米	52	15	11.00	572.00	公元
415	110PE 管		米	20	38	30.00	600.00	公元
416	110PE 弯头		只	14	55	45.00	630.00	公元
417	110PE 直接		只	17	45	35.00	595.00	公元
418	110PE 外丝直接		只	11	70	50.00	550.00	公元
419	110PE 内丝直接		只	11	73	50.00	550.00	公元
四、PVC 管子及配件								
420	DN50 PVC 排污管		米	103	15.00	12.00	1236.00	公元
421	DN75 PVC 排污管		米	52	30.00	22.00	1144.00	公元
422	DN110 PVC 排污管		米	28	55.00	38.00	1064.00	公元
423	DN150 PVC 排污管		米	19	85.00	55.00	1045.00	公元
424	DN50 直接		只	154	5.00	3.00	462.00	公元
425	DN75 直接		只	77	10.00	7.00	539.00	公元
426	DN110 直接		只	39	20.00	18.00	702.00	公元
427	DN150 直接		只	22	35.00	25.00	550.00	公元
428	DN50 弯头		只	110	7.00	5.00	550.00	公元
429	DN75 弯头		只	64	12.00	8.00	512.00	公元
430	DN110 弯头		只	43	18.00	12.00	516.00	公元
431	DN150 弯头		只	17	45.00	25.00	425.00	公元
432	DN50 三通		只	52	15.00	14.50	754.00	公元
433	DN75 三通		只	31	25.00	18.00	558.00	公元
434	DN110 三通		只	22	35.00	24.00	528.00	公元
435	DN150 三通		只	14	55.00	40.00	560.00	公元
436	DN50 伸缩节		只	43	18.00	17.00	731.00	公元
437	DN75 伸缩节		只	24	32.00	20.00	480.00	公元
438	DN110 伸缩节		只	12	68.00	35.00	420.00	公元
439	DN150 伸缩节		只	8	98.00	55.00	440.00	公元
440	DN50 墙卡		只	221	3.50	2.00	442.00	公元
441	DN75 墙卡		只	154	5.00	3.00	462.00	公元
442	DN110 墙卡		只	97	8.00	5.20	504.40	公元

443	DN150 墙卡		只	64	12.00	8.20	524.80	公元
444	DN50 P 弯头		只	64	12.00	8.00	512.00	公元
445	DN75 P 弯头		只	43	18.00	10.00	430.00	公元
446	DN110P 弯头		只	31	25.00	15.00	465.00	公元
447	DN50 45° 弯头		只	52	15.00	10.00	520.00	公元
448	DN75 45° 弯头		只	35	22.00	15.00	525.00	公元
449	DN110 45° 弯头		只	9	82.00	55.00	495.00	公元
450	DN50 S 弯头		只	64	12.00	8.00	512.00	公元
451	DN50 堵帽		只	193	4.00	2.00	386.00	公元
452	DN75 堵帽		只	97	8.00	4.00	388.00	公元
453	DN110 堵帽		只	64	12.00	7.00	448.00	公元
454	DN110 铁制堵帽		只	13	58.00	42.00	546.00	公元
455	DN50 阀门	PVC	只	17	45.00	32.00	544.00	公元
456	DN75 阀门	PVC	只	12	65.00	42.00	504.00	公元
457	DN110 堵阀门	PVC	只	6	125.00	85.00	510.00	公元
458	DN110 大小头	PVC	只	97	8.00	5.00	485.00	公元
459	3 寸抢救接头（哈夫接）	PVC	只	12	65.00	45.00	540.00	
460	4 寸抢救接头（哈夫接）	PVC	只	9	85.00	58.00	522.00	
461	1.5 寸铜制进水阀		只	20	38.00	30.00	600.00	
462	4 分不锈钢气阀		只	20	38.00	30.00	600.00	
463	PVC 雨水斗 4 寸		只	22	35.00	25.00	550.00	
464	法兰闸铁质阀门	DN65	只	4	220.00	145.00	580.00	
465	法兰闸铁质阀门	DN100	只	2	350.00	255.00	510.00	
466	法兰闸铁质阀门	DN200	只	1	850.00	500.00	500.00	
467	法兰片	DN75	只	154	5.00	3.00	462.00	
468	承接法兰盘	DN75	只	25	30.00	22.00	550.00	
469	PE 法兰圈	DN110	只	39	20.00	12.00	468.00	
470	PE 法兰座	DN110	只	5	150.00	105.00	525.00	
471	PE 法兰片	DN110	只	4	220.00	175.00	700.00	
472	PE 法兰头	DN110	只	9	86.00	52.00	468.00	
473	铁制堵头	DN110	只	15	54.00	30.00	450.00	
474	自来水表	DN50	只	4	185.00	155.00	620.00	
475	自来水表	DN100	只	3	285.00	204.00	612.00	
476	铸铁抢救接头(哈夫接)	规格：50*140mm	只	4	185.00	144.00	576.00	
477	铸铁抢救接头(哈夫接)	规格：63*200mm	只	3	225.00	165.00	495.00	
478	铸铁抢救接头(哈夫接)	规格：100*400mm	只	2	350.00	205.00	410.00	
479	铸铁抢救接头(哈夫接)	规格：200*400mm	只	1	760.00	455.00	455.00	

480	HDPE 双壁缠绕管	规格：DN300	m	5	180.00	120.00	600.00	
481	HDPE 双壁缠绕管	规格：DN200	m	6	120.00	80.00	480.00	
482	三角阀		只	25	30.00	22.00	550.00	
483	台盆软管		m	39	20.00	15.00	585.00	
484	铜阀门	DN25	只	12	65.00	45.00	540.00	
485	铜内丝直接	DN25	只	52	15.00	11.00	572.00	
486	地漏	304 不锈钢，含防臭，尺寸不一，综合报价	只	14	55.00	35.00	490.00	
487	不锈钢台盆	尺寸：530×325mm；高度：40mm	只	2	385.00	280.00	560.00	
488	拖把池		只	4	220.00	140.00	560.00	
489	普通龙头		只	10	80.00	58.00	580.00	
490	外岗龙头		只	6	120.00	88.00	528.00	
491	喷水泵		套	2	350.00	220.00	440.00	
492	吸顶式换气扇	规格：8 寸-10 寸，包含通风管	套	5	180.00	120.00	600.00	美的
493	吸顶式换气扇	规格:11 寸-16 寸，包含通风管	套	3	250.00	180.00	540.00	美的
494	定时开关		只	9	85.00	55.00	495.00	正泰
495	单相 220V 电表	10A-100A 综合报价	只	5	140.00	100.00	500.00	正泰
496	三相 380V 电表	20A-100A 综合报价	只	2	320.00	200.00	400.00	正泰
497	安全出口灯	1、名称：安全出口灯(LED)(自带玻璃罩)；2、型号：1*5W(带蓄电池) 3、符合消防设施规范	套	19	40.00	25.00	475.00	劳士
498	疏散诱导灯	1、名称：疏散诱导灯(LED)(自带玻璃罩)，符合消防设施规范 ；2、型号：1*5W(带蓄电池)；3、安装形式：墙上离地 0.5m	套	15	50.00	35.00	525.00	劳士
499	双头应急灯	1、名称：双头应急灯(自带玻璃罩)，符合消防设施规范； 2、规格：2*5W； 3、安装形式：距地 2.5m 壁装	套	17	45.00	28.00	476.00	劳士

500	三管 LED 格栅灯		套	5	150.00	110.00	550.00	欧普
501	LED 平板灯	600*600	套	13	120.00	85.00	1105.00	欧普
502	LED 集成吊顶灯	300*300	套	15	100.00	85.00	1275.00	欧普
503	明装框	600*600	套	19	40.00	25.00	475.00	
504	LED 吸顶灯	1、名称：LED 吸顶灯；2、规格：24W，圆形	套	25	60.00	40.00	1000.00	欧普
505	LED 筒灯	1、名称：LED 筒灯；2、规格：3 寸；3、功率：5W	只	22	35.00	25.00	550.00	欧普
506	LED 筒灯	1、名称：LED 筒灯；2、规格：4 寸；3、功率：7W	只	17	45.00	35.00	595.00	欧普
507	LED 筒灯	1、名称：LED 筒灯；2、规格：6 寸；3、功率：15W	只	12	65.00	64.00	768.00	欧普
508	LED 灯管	1、名称：LED 灯管（不含灯架）；2、规格：0.6 米	根	70	11.00	8.00	560.00	欧普
509	LED 灯管	1、名称：LED 灯管（不含灯架）；2、规格：1.2 米	根	43	18.00	15.00	645.00	欧普
510	LED 软灯条	名称：LED 软灯条，包含插头及配件	米	31	25.00	18.00	558.00	欧普
511	LED 灯管	1、名称：T5LED 灯管；2、规格：套	套	24	32.00	25.00	600.00	欧普
512	LED 射灯	功率：35W	套	5	160.00	100.00	500.00	欧普
513	LED 射灯轨道		米	12	65.00	35.00	420.00	
514	LED 投光灯	功率：50W	套	6	130.00	85.00	510.00	欧普
515	LED 投光灯	功率：70W	套	5	140.00	95.00	475.00	欧普
516	LED 投光灯	功率：100W	套	5	150.00	105.00	525.00	欧普
517	LED 投光灯	功率：150W	套	3	255.00	195.00	585.00	欧普
518	LED 投光灯	功率：200W	套	3	280.00	220.00	660.00	欧普
519	LED 投光灯	功率：400W	套	2	320.00	265.00	530.00	欧普
520	LED 投光灯	功率：500W	套	2	350.00	300.00	600.00	欧普
521	1000W 钠灯镇流器		套	2	630.00	455.00	910.00	
522	1000W 钠灯灯泡		套	2	290.00	200.00	400.00	
523	2000W LED 投光灯		套	2	630.00	450.00	900.00	
524	LED 灯带		米	31	25.00	15.00	465.00	
525	100*200 斗胆灯		只	9	83.00	65.00	585.00	
526	明装灯 300*1200		只	5	135.00	105.00	525.00	
527	更换路灯保险丝		套	5	142.00	95.00	475.00	
528	LED 节能灯		只	15	50.00	35.00	525.00	

529	双管 LED 日光灯		套	9	83.00	60.00	540.00	
530	12 回路电箱		只	6	125.00	102.00	612.00	
531	时控器		只	9	84.00	55.00	495.00	
532	220V 触发器		只	7	115.00	75.00	525.00	
533	220V-24V 变压器		只	4	186.00	112.00	448.00	
534	洗墙灯		根	5	150.00	100.00	500.00	
535	太阳能管		根	5	180.00	120.00	600.00	
536	高压水枪	含 10 米软管	套	2	100.00	70.00	140.00	
537	高压水泵	功率 3800w，压力 20-25MPA	台	1	450.00	350.00	350.00	凌霄泵业
	合　　计（一年）						422869.90	

备注：

1、本项目各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

2、本项目所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运、保洁、措施费、规费、税金等全部费用。

3、所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

4、参考品牌（若报价时未注明品牌的，由采购人在参考品牌中指定品牌）

4.1、本项目内墙涂料参考品牌：立邦时时丽、多乐士美时丽、三棵树真时丽

4.2、所有胶水需用 901 环保胶水

4.3、本项目防水材料参考品牌：凯伦、科顺、宏源、德高、东方雨虹

4.4、本项目 LED 灯具参考品牌：欧普、飞利浦和雷士

4.5、本项目 PPR、PVC 参考品牌：白蝶、公元、中财

4.6、本项目电线、电缆参考品牌：常福、江南、上上。

4.7、本项目铝型材参考品牌：兴发、凤铝、伟业。

4.8、本项目塑钢型材参考品牌：海螺、中德、中大。

4.9、电器开关参考品牌：德力西、正泰、公牛

4.10、吸顶式换气扇参考品牌：美的、艾美特、绿岛风

4.11、安全出口灯、疏散诱导灯、双头应急灯参考品牌：劳士、元亨、敏华

4.12、空开参考品牌：德力西、正泰、常熟开关

4.13、电箱参考品牌：德力西、正泰、国际太湖

4.14、交换机参考品牌：锐捷、普联、华为；交换柜：图腾、三拓、胜为

4.15、网线、水晶头参考品牌：绿联、大华、联普

4.16、石膏板参考品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基

4.17、桥架参考品牌：大全、华鹏、李氏