

沭阳县桑墟镇省级宜居宜业和美乡村  
第二批建设项目分包三 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称： 沭阳县桑墟镇省级宜居宜业和美乡村第二批建设项目分包三

第 1 页 共 2 页

## 一、 工程概况：

该工程为沭阳县桑墟镇省级宜居宜业和美乡村第二批建设项目，舒窑村环境提升，道路提升，公共空间治理提升等，具体详工程量清单。

## 二、 工程招标范围：

1、工程招标范围：本次招标图纸范围内项目具体详见招标文件规定及工程量清单。

## 三、 清单编制依据：

1、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。

2、与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料。

3、清单描述不清处详见图纸。

## 四、 编制说明：

1、本工程所有混凝土均采用商品混凝土。

2、本工程所有的砂浆均采用预拌砂浆。

3、绿化工程包栽包活，一级养护二年。

4、外购绿化种植土并进行微地形整理，最终工程量以签证工程量为准，签证时相关程序按沭工改组（2020）1号文执行。

## 五、 其他说明的事项：

1、施工现场情况：各投标单位自行现场踏勘。

2、交通运输情况：各投标单位自行现场踏勘。

3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程投标报价按《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013的规定和要求。

5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。不同单项和单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目(项目特征及工作内容相同)的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。

6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据施工图，按照《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签订的合同约定为准。

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，应及时提出，以补充通知为准。

8、分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

9、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价。

10、施工企业按照《沭阳县建筑工地扬尘污染防治导则》有关规范施工条件，确保建筑工地达到“八有”管理标准要求（即工地有围挡、道路有硬化、现场有雾化、裸土有覆盖、车辆有冲洗、扬尘有监控、现场有管理、垃圾有收集）。投标人应充分考虑该部分费用，结算不作调整。

# 总 说 明

工程名称： 沭阳县桑墟镇省级宜居宜业和美乡村第二批建设项目分包三

第 2 页 共 2 页

11、本工程所有项目的措施费用，由各投标单位综合考虑，投标单位可根据工程实际情况对所列的措施项目进行增补，结算时不予调整。

12、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”、招标文件以及相关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇  
省级宜居宜业和美乡  
村第二批建设项目分  
包三

工程名称：道路工程（舒窑村）

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |      |        |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|--------|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 新建砼道路        |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |      |        |
| 1    | 040202001001 | 路床(槽)整形      | 1、路床整形、碾压。                                                                                                                                                                                                          | m2   | 3951.36 |       |      |        |
| 2    | 040203007001 | 水泥混凝土        | 1、15cm厚C30商品砼面层；<br>2、报价中综合考虑模板、铺摊、压光、养护、锯缝等费用。                                                                                                                                                                     | m2   | 3704.4  |       |      |        |
|      |              | 湖潼线扩宽        |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |      |        |
| 3    | 040101001001 | 路床开挖         | 1、拓宽路基开挖至基槽；<br>2、需自行踏勘现场，报价中综合考虑与住户连接的混凝土面层破除。                                                                                                                                                                     | m3   | 237.6   |       |      |        |
| 4    | 040203006001 | 沥青混凝土        | 1、5cm细粒改性沥青AC-13(C)/粘结层(乳化沥青PC-3, 0.4L/m2)；<br>2、双向玻璃纤维土工格栅,切缝处设置防裂贴,两侧宽度不小于50cm；<br>3、150mm厚C30商砼(按4-6m分仓跳格浇筑),新旧道路植筋,采用φ10mm圆钢,间距70cm,植筋长度不低于70cm；<br>4、100mm厚碎石垫层,压实度≥94%, CBR≥5%,压碎值(40%)；<br>5、素土夯实,夯实系数>0.88。 | m2   | 660     |       |      |        |
| 5    | 040103001001 | 回填方          | 1、路肩回土。                                                                                                                                                                                                             | m3   | 79.2    |       |      |        |
| 6    | 040103002001 | 余方弃置         | 1、余土及破除的砼废料弃置,运距自行考虑。                                                                                                                                                                                               | m3   | 198     |       |      |        |
|      |              | 分部分项合计       |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |      |        |
|      |              | 措施项目         |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |      |        |
| 7    | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |                                                                                                                                                                                                                     | 项    | 1       |       |      |        |
|      |              | 单价措施合计       |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |      |        |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |      |        |
| 合 计  |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |      |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇省级宜居  
宜业和美乡村第二批建设项目  
分包三

工程名称：道路工程（舒窑村）

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                                   | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整<br>费率<br>(%) | 调整后<br>金额(元) | 备注                                                  |
|-----|--------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 041109001001 | 安全文明施工费            |                                        |           |           |                 |              |                                                     |
| 1.1 | 1.1          | 基本费                | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 | 1.5       |           |                 |              |                                                     |
| 1.2 | 1.2          | 增加费                | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 | 0         |           |                 |              |                                                     |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 | 0.31      |           |                 |              |                                                     |
| 2   | 041109010001 | 按质论价               | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 | 0         |           |                 |              |                                                     |
| 3   | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 4   | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 5   | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 6   | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 7   | 041109007001 | 已完工程及设备保护          | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 8   | 041109008001 | 临时设施               | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 9   | 041109009001 | 赶工措施               | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 10  | 041109011001 | 建筑工人实名制            | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇  
省级宜居宜业和美乡  
村第二批建设项目分  
包三

工程名称：景观绿化（舒窑村）

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |      |        |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------|--------|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 广场地块绿化   |                                                                                                                                                                                   |      |     |       |      |        |
| 1    | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、外购绿化种植土回填；<br>2、工程量暂按250立方米计算，最终工程量以签证工程量为准，签证时相关程序按沭工改组（2020）1号文执行。                                                                                                            | m3   | 250 |       |      |        |
| 2    | 050102001001 | 乌柏       | 1、规格：胸径15-16cm，高度300-400cm，冠幅320-350cm；<br>2、全冠，冠幅饱满，树形优美，分支点大于2m；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。   | 株    | 2   |       |      |        |
| 3    | 050102001002 | 金桂       | 1、规格：胸径10-11cm，高度250-280cm，冠幅200-250cm；<br>2、全冠，冠幅饱满，树形优美，分支点大于0.8m；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。 | 株    | 4   |       |      |        |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                   |      |     |       |      |        |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇  
省级宜居宜业和美乡  
村第二批建设项目分  
包三

工程名称：景观绿化（舒窑村）

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |      |        |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------|--------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 4    | 050102001003 | 日本红枫 | 1、规格：地径6cm，高度150-180cm，冠幅120-150cm；<br>2、全冠，冠幅饱满，树形优美，分支点大于0.6m；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。 | 株    | 1   |       |      |        |
| 5    | 050102001004 | 晚樱   | 1、规格：地径8cm，高度200-250cm，冠幅150-180cm；<br>2、全冠，冠幅饱满，树形优美，分支点大于0.8m；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。 | 株    | 4   |       |      |        |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                               |      |     |       |      |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇  
省级宜居宜业和美乡  
村第二批建设项目分  
包三

工程名称：景观绿化（舒窑村）

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |      |        |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------|--------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 6    | 050102001005 | 红梅     | 1、规格：地径6-7cm，高度150-200cm，冠幅150-180cm；<br>2、全冠，冠幅饱满，树形优美，分支点大于0.6m；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。 | 株    | 2   |       |      |        |
| 7    | 050102002001 | 红叶石楠球A | 1、规格：冠幅120cm；<br>2、修剪完规格，球形饱满，不脱脚；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。                                 | 株    | 2   |       |      |        |
| 8    | 050102002002 | 红叶石楠球B | 1、规格：冠幅100cm；<br>2、修剪完规格，球形饱满，不脱脚；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。                                 | 株    | 2   |       |      |        |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                 |      |     |       |      |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇  
省级宜居宜业和美乡  
村第二批建设项目分  
包三

工程名称：景观绿化（舒窑村）

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量  | 金额（元） |      |        |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|------|--------|
|      |              |        |                                                                                                                                                 |                |      | 综合单价  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 9    | 050102002003 | 大叶黄杨球A | 1、规格：冠幅120cm；<br>2、修剪完规格，球形饱满，不脱脚；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。 | 株              | 1    |       |      |        |
| 10   | 050102002004 | 大叶黄杨球B | 1、规格：冠幅100cm；<br>2、修剪完规格，球形饱满，不脱脚；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。 | 株              | 5    |       |      |        |
| 11   | 050102005001 | 红叶石楠   | 1、规格：高度35-40cm，冠幅20-25cm；<br>2、大杯苗，36株/m <sup>2</sup> ，密植；<br>3、包栽包活，I级养护二年；<br>4、其他要求详见施工图纸及相关规范。                                              | m <sup>2</sup> | 81.9 |       |      |        |
| 12   | 050102005002 | 大叶黄杨   | 1、规格：高度35-40cm，冠幅20-25cm；<br>2、大杯苗，36株/m <sup>2</sup> ，密植；<br>3、包栽包活，I级养护二年；<br>4、其他要求详见施工图纸及相关规范。                                              | m <sup>2</sup> | 31.2 |       |      |        |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                 |                |      |       |      |        |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇  
省级宜居宜业和美乡  
村第二批建设项目分  
包三

工程名称：景观绿化（舒窑村）

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |      |        |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|--------|
|      |              |       |                                                                                                                                                                               |                |       | 综合单价  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 13   | 050102005003 | 金森女贞  | 1、规格：高度30-35cm，冠幅20-25cm；<br>2、大杯苗，36株/m <sup>2</sup> ，密植；<br>3、包栽包活，I级养护二年；<br>4、其他要求详见施工图纸及相关规范。                                                                            | m <sup>2</sup> | 65.7  |       |      |        |
| 14   | 050102012001 | 草坪    | 1、马尼拉满铺；<br>2、包栽包活，I级养护二年；<br>3、其他要求详见施工图纸及相关规范。                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 571.8 |       |      |        |
|      |              | 湖潼线绿化 |                                                                                                                                                                               |                |       |       |      |        |
| 15   | 050102001006 | 紫薇    | 1、规格：地径6cm，高度150-200cm，冠幅120-150cm；<br>2、全冠，冠幅饱满，树形优美，分支点大于0.6m；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。 | 株              | 38    |       |      |        |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                               |                |       |       |      |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇  
省级宜居宜业和美乡  
村第二批建设项目分  
包三

工程名称：景观绿化（舒窑村）

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |      |        |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------|--------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 16   | 050102001007 | 垂丝海棠 | 1、规格：地径6cm，高度150-200cm，冠幅120-150cm；<br>2、全冠，冠幅饱满，树形优美，分支点大于0.6m；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。   | 株    | 150 |       |      |        |
| 17   | 050102001008 | 红梅   | 1、规格：地径6-7cm，高度150-200cm，冠幅150-180cm；<br>2、全冠，冠幅饱满，树形优美，分支点大于0.6m；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。 | 株    | 55  |       |      |        |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                 |      |     |       |      |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇  
省级宜居宜业和美乡  
村第二批建设项目分  
包三

工程名称：景观绿化（舒窑村）

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |      |        |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                               |      |      | 综合单价  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 18   | 050102001009 | 碧桃     | 1、规格：地径6cm，高度150-200cm，冠幅120-150cm；<br>2、全冠，冠幅饱满，树形优美，分支点大于0.8m；<br>3、反季节栽植措施费、支撑、草绳等栽植技术措施自行考虑，含在报价内；<br>4、包栽包活，I级养护二年；<br>5、特选的树种，需经过甲方的确认和认可后方可进场栽植；<br>6、其他要求详见施工图纸及相关规范。 | 株    | 170  |       |      |        |
| 19   | 050102005004 | 麦冬     | 1、规格：中叶麦冬草；<br>2、64芽/m2，3-5芽/丛；<br>3、包栽包活，I级养护二年；<br>4、其他要求详见施工图纸及相关规范。                                                                                                       | m2   | 1026 |       |      |        |
| 20   | 050102005005 | 鸢尾     | 1、64芽/m2，3-5芽/丛；<br>2、包栽包活，I级养护二年；<br>3、其他要求详见施工图纸及相关规范。                                                                                                                      | m2   | 900  |       |      |        |
| 21   | 050201003001 | 路牙铺设   | 1、C30砼路牙石10*15*100cm，含垫层、砼包封等相关费用。                                                                                                                                            | m    | 1746 |       |      |        |
|      |              | 分部分项合计 |                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
|      |              | 措施项目   |                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
|      |              | 单价措施合计 |                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
|      |              |        |                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
|      |              |        |                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
|      |              |        |                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
|      |              |        |                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
| 合 计  |              |        |                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |        |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇省级宜居  
宜业和美乡村第二批建设项目  
分包三

工程名称：景观绿化（舒窑村）

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                   | 计算基础                                          | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整<br>费率<br>(%) | 调整后<br>金额(元) | 备注                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 050405001001 | 安全文明施工费                |                                               |           |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 | 1.1          | 基本费                    | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 | 1         |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |
| 1.2 | 1.2          | 增加费                    | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 | 0         |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治增加费              | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 | 0.21      |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |
| 2   | 050405011001 | 按质论价                   | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 | 0         |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |
| 3   | 050405002001 | 夜间施工                   | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |
| 4   | 050405003001 | 非夜间施工照明                | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              | 在计取非夜<br>间施工照明<br>费时，建筑<br>工程、仿古<br>工程、修缮<br>工程、部分<br>地下室（地<br>下室（地<br>宫）部分<br>可单独<br>计取；单<br>装饰、安<br>装工程、<br>园林绿<br>化工程、<br>修缮安<br>装工程、<br>部分特<br>殊施工<br>部位内<br>施工项<br>目可<br>计取 |
| 5   | 050405004001 | 二次搬运                   | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |
| 6   | 050405005001 | 冬雨季施工                  | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |
| 7   | 050405007001 | 地上、地下设施、建<br>筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |
| 8   | 050405008001 | 已完工程及设备保护              | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |
| 9   | 050405009001 | 临时设施                   | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                                                                                                                                                  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇省级宜居  
宜业和美乡村第二批建设项目  
分包三

工程名称：景观绿化（舒窑村）

第 2 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                                          | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整<br>费率<br>(%) | 调整后<br>金额(元) | 备注                                                                                      |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | 050405010001 | 赶工措施    | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                                                         |
| 11  | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              | 建筑工人实<br>名制设备由<br>建筑工人户<br>资专用账户<br>开户银行提<br>供的，建筑<br>工人实名制<br>费用按表中<br>费率乘以0.5<br>系数计取 |
| 12  | 050405013001 | 特殊施工降效  | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                                                         |
| 13  | 050405014001 | 协管费     | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                                                         |
| 14  | 050405015001 | 智慧工地费用  | 分部分项合计+技术<br>措施项目合计-分部<br>分项设备费-技术措<br>施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
|     |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |
| 合 计 |              |         |                                               |           |           |                 |              |                                                                                         |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县桑墟镇省级宜居  
宜业和美乡村第二批建设项目  
分包三

工程名称：路灯工程（舒窑村）

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                                   | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整<br>费率<br>(%) | 调整后<br>金额(元) | 备注                                                  |
|-----|--------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 041109001001 | 安全文明施工费            |                                        |           |           |                 |              |                                                     |
| 1.1 | 1.1          | 基本费                | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 | 1.5       |           |                 |              |                                                     |
| 1.2 | 1.2          | 增加费                | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 | 0         |           |                 |              |                                                     |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 | 0.31      |           |                 |              |                                                     |
| 2   | 041109010001 | 按质论价               | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 | 0         |           |                 |              |                                                     |
| 3   | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 4   | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 5   | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 6   | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 7   | 041109007001 | 已完工程及设备保护          | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 8   | 041109008001 | 临时设施               | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 9   | 041109009001 | 赶工措施               | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              |                                                     |
| 10  | 041109011001 | 建筑工人实名制            | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部<br>分项目设备费-技术措施项目设备费 |           |           |                 |              | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



