

《分项价格表》

项目名称：兴化市完善相关道口信号灯、行人过街、电子警察等配套设施

项目编号：JSZC-321281-TZYH-G2026-0008 号

货币单位：人民币元

序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称 (全称)	单位	数量	单价	总价
一、G344 与戴家路交叉口							
1、交通信号灯控制系统							
1	信号机	顺泰, ST-16 系统信号机 (含机柜)	江苏顺泰智慧交通 有限公司	台	1	35960	35960
2	机动车信号灯 (悬臂安装)	顺泰, 满屏灯, 灯桶直径 400mm	江苏顺泰智慧交通 有限公司	组	3	2750	8250
3	机动车信号灯 (悬臂安装)	顺泰, 方向指示灯, 灯桶直 径 400mm	江苏顺泰智慧交通 有限公司	组	1	2590	2590
4	倒计时器	顺泰, 800*600 塑壳倒计 时, 配帽檐, T 支架, 卡 尺, 螺杆抱箍	江苏顺泰智慧交通 有限公司	套	3	3330	9990
5	人行横道信号 灯	顺泰, 灯桶直径 300mm, 二 联, 上联为红色行人站立图 案单元, 下联为绿色行人行 走图案的单元。	江苏顺泰智慧交通 有限公司	套	6	2060	12360
6	长悬臂信号灯 杆	顺泰, 杆件镀锌喷塑, 包括 基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通 有限公司	套	3	15120	45360
7	人行横道信号 灯灯杆	顺泰, 杆件镀锌喷塑, 包括 基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通 有限公司	套	6	3980	23880
8	50Pe 管	国产, $\Phi 50\text{mm}$ (包括施工开 挖、路面恢复及施工材料)	江苏生辉管业科技 有限公司	m	100	38	3800
9	110Pe 管	国产, Pe 管 $\Phi 110\text{mm} \times 4.2\text{mm}$	江苏生辉管业科技 有限公司	m	200	115	23000

10	窨井	国产, 500×600×800mm, 复合井盖	国产	个	6	750	4500
11	485 通讯信号线	国产, rvsp 屏蔽双绞线屏蔽线 2 芯 0.75 平方	广州盈普电线电缆有限公司	m	250	2.8	700
12	电缆线	国产, KVV6×1.0mm ²	广州盈普电线电缆有限公司	m	150	9.8	1470
13	外接电源线	国产, RVV2×10mm ²	广州盈普电线电缆有限公司	m	480	16	7680
2、监控设备							
1	900 万 AI 电警抓拍单元	海康威视, iDS-TCE900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	12680	38040
2	电警配套 LED 频闪灯	海康威视, CXBG-1-PS-DS-TL2000A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	6	2820	16920
3	900 万环保生态卡口抓拍单元	海康威视, iDS-TCV900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	18100	54300
4	卡口配套多合一补光灯	海康威视, CXBG-2-MC-SL-1211	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	6	3650	21900
5	600 万全彩枪球一体机 (含配套支架)	海康威视, iDS-2SE7ABCDEFGH-XYZ_VWL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	10100	20200
6	400 万全彩变焦智慧单元 (含配套支架)	海康威视, DS-2CD7A4MC-DPL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	8890	26670
7	数据图像合成主机	海康威视, DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	10780	10780
8	杆件及基础	顺泰, 杆件镀锌喷塑, 包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	3	14350	43050
9	汇聚光纤收发器	国产, 传输距离≥25KM、单模单纤, (3 个百兆网口、4 个百兆光口、1 个千兆光口)	兴化市辉健商贸有限公司	套	1	1450	1450

10	光纤收发器	国产，单模单纤，4个网口、1个百兆光口，离汇聚机箱远的使用（配套汇聚光纤收发器）	兴化市辉健商贸有限公司	个	3	1000	3000
11	光纤	国产，4芯、单模	广州盈普电线电缆有限公司	米	320	3.5	1120
12	主机箱	国产，双层温控不锈钢材质、自动重合闸漏电保护器空开、电源插座、电源、网络防雷器、光纤熔接盘等	国产	套	1	2850	2850
13	抱杆机箱	国产，含电源空开、网络电源避雷器及附件；不锈钢材质、等辅材	国产	套	3	650	1950
14	网线	国产，超5类室外防水网线	广州盈普电线电缆有限公司	米	200	3.5	700
15	电源线1	国产，RVV3×2.5mm ²	广州盈普电线电缆有限公司	米	100	7.6	760
16	光缆接续与熔断工作	国产，优质	国产	项	1	9600	9600
3、安全设施							
1	分道牌	国产，优质，4000mm*1500mm	徐州柏通铝业有限公司	块	2	4560	9120
2	交通违法标志	国产，优质，1500mm*1000mm	徐州柏通铝业有限公司	块	3	980	2940
3	分道牌杆件	国产，优质， 立杆：Φ219×8mm×7200mm 横梁：Φ140×6mm×5000mm×2 基础：1200mm×1200mm×1600mm	徐州柏通铝业有限公司	套	2	15880	31760
4	热熔标线	国产，优质，线厚≥1.8mm，按国标	国产	m ²	195	39	7605
二、五里路与兴姜河东路							
1、交通信号灯控制系统							

1	信号机	顺泰, ST-16 系统信号机 (含机柜)	江苏顺泰智慧交通有限公司	台	1	35960	35960
2	机动车信号灯 (悬臂安装)	顺泰, 满屏灯, 灯桶直径 400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	3	2750	8250
3	机动车信号灯 (悬臂安装)	顺泰, 方向指示灯, 灯桶直径 400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	1	2590	2590
4	倒计时器	顺泰, 800*600 塑壳倒计时, 配帽檐, T 支架, 卡尺, 螺杆抱箍	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	3	3330	9990
5	人行横道信号灯	顺泰, 灯桶直径 300mm, 二联, 上联为红色行人站立图案单元, 下联为绿色行人行走图案的单元。	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	6	2060	12360
6	长悬臂信号灯杆	顺泰, 杆件镀锌喷塑, 包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	3	15120	45360
7	人行横道信号灯杆	顺泰, 杆件镀锌喷塑, 包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	6	3980	23880
8	50Pe 管	国产, $\Phi 50\text{mm}$ (包括施工开挖、路面恢复及施工材料)	江苏生辉管业科技有限公司	m	100	38	3800
9	110Pe 管	国产, Pe 管 $\Phi 110\text{mm} \times 4.2\text{mm}$	江苏生辉管业科技有限公司	m	180	115	20700
10	窨井	国产, $500 \times 600 \times 800\text{mm}$, 复合井盖	国产	个	6	750	4500
11	485 通讯信号线	国产, rvsp 屏蔽双绞线屏蔽线 2 芯 0.75 平方	广州盈普电线电缆有限公司	m	250	2.8	700
12	电缆线	国产, $\text{KVV}6 \times 1.0\text{mm}^2$	广州盈普电线电缆有限公司	m	200	9.8	1960
13	外接电源线	国产, $\text{RVV}2 \times 10\text{mm}^2$	广州盈普电线电缆有限公司	m	500	16	8000
2、监控设备							
1	900 万 AI 电警抓拍单元	海康威视, iDS-TCE900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	12680	38040
2	电警配套 LED 频闪灯	海康威视, CXBG-1-PS-DS-TL2000A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	6	2820	16920

3	900万环保生态卡口抓拍单元	海康威视, iDS-TCV900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	18100	54300
4	卡口配套多合一补光灯	海康威视, CXBG-2-MC-SL-1211	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	6	3650	21900
5	600万全彩枪球一体机(含配套支架)	海康威视, iDS-2SE7ABCDEFGH-XYZ_VWL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	10100	20200
6	400万全彩变焦智慧单元(含配套支架)	海康威视, DS-2CD7A4MC-DPL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	8890	26670
7	数据图像合成主机	海康威视, DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	10780	10780
8	杆件及基础	顺泰, 杆件镀锌喷塑, 包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	3	14350	43050
9	汇聚光纤收发器	国产, 传输距离≥25KM、单模单纤, (3个百兆网口、4个百兆光口、1个千兆光口)	兴化市辉健商贸有限公司	套	1	1450	1450
10	光纤收发器	国产, 单模单纤, 4个网口、1个百兆光口, 离汇聚机箱远的使用(配套汇聚光纤收发器)	兴化市辉健商贸有限公司	个	3	1000	3000
11	光纤	国产, 4芯、单模	广州盈普电线电缆有限公司	米	250	3.5	875
12	主机箱	国产, 双层温控不锈钢材质、自动重合闸漏电保护器空开、电源插座、电源、网络防雷器、光纤熔接盘等	国产	套	1	2850	2850
13	抱杆机箱	国产, 含电源空开、网络电源避雷器及附件; 不锈钢材质、等辅材	国产	套	3	650	1950
14	网线	国产, 超5类室外防水网线	广州盈普电线电缆有限公司	米	150	3.5	525

15	电源线	国产, RVV3×2.5mm ²	广州盈普电线电缆有限公司	米	100	7.6	760
16	光缆接续与熔断工作	国产, 优质	国产	项	1	9600	9600
3、安全设施							
1	分道牌	国产, 优质, 4000mm*1500mm	徐州柏通铝业有限公司	块	2	4560	9120
2	交通违法标志	国产, 优质, 1500mm*1000mm	徐州柏通铝业有限公司	块	3	980	2940
3	分道牌杆件	国产, 优质, 立杆: Φ219×8mm×7200mm 横梁: Φ140×6mm×5000mm ×2 基础: 1200mm×1200mm× 1600mm	徐州柏通铝业有限公司	套	2	15880	31760
4	热熔标线	国产, 优质, 线厚≥1.8mm, 按国标	国产	m ²	108	39	4212
三、S465 与杨许路交叉口							
1、交通信号灯控制系统							
1	信号机	顺泰, ST-16 系统信号机 (含机柜)	江苏顺泰智慧交通有限公司	台	1	35960	35960
2	机动车信号灯 (悬臂安装)	顺泰, 满屏灯, 灯桶直径 400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	4	2750	11000
3	机动车信号灯 (悬臂安装)	顺泰, 方向指示灯, 灯桶直 径 400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	2	2590	5180
4	倒计时器	顺泰, 800*600 塑壳倒计 时, 配帽檐, T 支架, 卡 尺, 螺杆抱箍	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	4	3330	13320
5	人行横道信号 灯	顺泰, 灯桶直径 300mm, 二 联, 上联为红色行人站立图 案单元, 下联为绿色行人行 走图案的单元。	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	8	2060	16480
6	长悬臂信号灯 杆	顺泰, 杆件镀锌喷塑, 包括 基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	4	15120	60480

7	人行横道信号灯灯杆	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	8	3980	31840
8	50Pe管	国产，Φ50mm（包括施工开挖、路面恢复及施工材料）	江苏生辉管业科技有限公司	m	100	38	3800
9	110Pe管	国产，Pe管Φ110mm*4.2mm	江苏生辉管业科技有限公司	m	180	115	20700
10	窨井	国产，500×600×800mm，复合井盖	国产	个	8	750	6000
11	485通讯信号线	国产，rvsp屏蔽双绞线屏蔽线2芯0.75平方	广州盈普电线电缆有限公司	m	250	2.8	700
12	电缆线	国产，KVV6×1.0mm ²	广州盈普电线电缆有限公司	m	150	9.8	1470
13	外接电源线	国产，RVV2×10mm ²	广州盈普电线电缆有限公司	m	480	16	7680
2、监控设备							
1	900万AI电警抓拍单元	海康威视，iDS-TCE900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	4	12680	50720
2	电警配套LED频闪灯	海康威视，CXBG-1-PS-DS-TL2000A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	8	2820	22560
3	900万环保生态卡口抓拍单元	海康威视，iDS-TCV900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	4	18100	72400
4	卡口配套多合一补光灯	海康威视，CXBG-2-MC-SL-1211	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	8	3650	29200
5	600万全彩枪球一体机（含配套支架）	海康威视，iDS-2SE7ABCDEFGH-XYZ_VWL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	10100	20200
6	400万全彩变焦智慧单元（含配套支架）	海康威视，DS-2CD7A4MC-DPL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	4	8890	35560
7	数据图像合成主机	海康威视，DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	10780	10780

8	杆件及基础	顺泰, 杆件镀锌喷塑, 包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	4	14350	57400
9	汇聚光纤收发器	国产, 传输距离 $\geq 25\text{KM}$ 、单模单纤, (3个百兆网口、4个百兆光口、1个千兆光口)	兴化市辉健商贸有限公司	套	1	1450	1450
10	光纤收发器	国产, 单模单纤, 4个网口、1个百兆光口, 离汇聚机箱远的使用(配套汇聚光纤收发器)	兴化市辉健商贸有限公司	个	4	1000	4000
11	光纤	国产, 4芯、单模	广州盈普电线电缆有限公司	米	260	3.5	910
12	主机箱	国产, 双层温控不锈钢材质、自动重合闸漏电保护器空开、电源插座、电源、网络防雷器、光纤熔接盘等	国产	套	1	2850	2850
13	抱杆机箱	国产, 含电源空开、网络电源避雷器及附件; 不锈钢材质、等辅材	国产	套	4	650	2600
14	网线	国产, 超5类室外防水网线	广州盈普电线电缆有限公司	米	200	3.5	700
15	电源线	国产, $\text{RVV}3 \times 2.5\text{mm}^2$	广州盈普电线电缆有限公司	米	100	7.6	760
16	光缆接续与熔断工作	国产, 优质	国产	项	1	9600	9600
三、安全设施							
1	分道牌	国产, 优质, $4000\text{mm} \times 1500\text{mm}$	徐州柏通铝业有限公司	块	4	4560	18240
2	交通违法标志	国产, 优质, $1500\text{mm} \times 1000\text{mm}$	徐州柏通铝业有限公司	块	4	980	3920
3	分道牌杆件	国产, 优质, 立杆: $\Phi 219 \times 8\text{mm} \times 7200\text{mm}$ 横梁: $\Phi 140 \times 6\text{mm} \times 5000\text{mm} \times 2$ 基础: $1200\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 1600\text{mm}$	徐州柏通铝业有限公司	套	2	15880	31760

4	热熔标线	国产，优质，线厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，按国标	国产	m ²	330	39	12870
四、中和路与昭阳湖中心北门交叉口							
1、行人过街系统							
1	信号机	顺泰，ST-16 系统信号机（含机柜）	江苏顺泰智慧交通有限公司	台	1	35960	35960
2	机动车信号灯（悬臂安装）	顺泰，满屏灯，灯桶直径400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	2	2750	5500
3	倒计时器	顺泰，800*600 塑壳倒计时，配帽檐，T 支架，卡尺，螺杆抱箍	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	2	3330	6660
4	长悬臂信号灯杆	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	2	15120	30240
5	50Pe 管	国产， $\Phi 50\text{mm}$ （包括施工开挖、路面恢复及施工材料）	江苏生辉管业科技有限公司	m	100	38	3800
6	110Pe 管	国产，Pe 管 $\Phi 110\text{mm} \times 4.2\text{mm}$	江苏生辉管业科技有限公司	m	180	115	20700
7	窨井	国产，500 \times 600 \times 800mm，复合井盖	国产	个	4	750	3000
8	485 通讯信号线	国产，rvsp 屏蔽双绞线屏蔽线 2 芯 0.75 平方	广州盈普电线电缆有限公司	m	250	2.8	700
9	电缆线	国产，KVV6 \times 1.0mm ²	广州盈普电线电缆有限公司	m	150	9.8	1470
10	外接电源线	国产，RVV2 \times 10mm ²	广州盈普电线电缆有限公司	m	300	16	4800
11	行人智能感应信号一体机	顺泰，采用一体化设计，模块组成包括一体化人行横道信号灯、行人闯红灯相机、行人过街检测相机、行人过街检测雷达、LCD 显示屏、音柱、四面光带倒计时 产品尺寸：3500mm（高度）*400mm（宽度）*450mm（厚度，含帽檐）	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	2	99850	199700

12	行人智能感应信号一体机基础	国产, C25 砼	国产	套	2	4260	8520
13	斑马线礼让行人抓拍单元	海康威视, iDS-TCE900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	17800	35600
14	LED 频闪灯	海康威视, CXBG-1-PS-DS-TL2000A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	4	2820	11280
15	400 万全彩变焦智慧单元 (含配套支架)	海康威视, DS-2CD7A4MC-DPL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	8890	8890
16	终端控制主机	海康威视, DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	10780	10780
17	光纤	国产, 4 芯、单模	广州盈普电线电缆有限公司	米	50	3.5	175
18	网线	国产, 超 5 类室外防水网线	广州盈普电线电缆有限公司	米	50	3.5	175
19	电源线 1	国产, RVV3×2.5mm ²	广州盈普电线电缆有限公司	米	50	7.6	380
20	光缆接续与熔断工作	国产, 优质	国产	项	1	9600	9600
2、安全设施							
1	人行道标志	国产, 优质, 800mm*800mm	徐州柏通铝业有限公司	块	2	580	1160
2	组合标志	国产, 优质, 限速+学校标志 Φ800mm+△900mm	徐州柏通铝业有限公司	块	2	1390	2780
3	解除限速标志	国产, 优质, Φ800mm	徐州柏通铝业有限公司	块	2	580	1160
4	交通违法监控标志	国产, 优质, 1500mm*1000mm	徐州柏通铝业有限公司	套	2	980	1960
5	单立柱杆件	国产, 优质, 立杆: Φ89×4.5mm×3200mm 基础: 500mm×500mm×800mm	徐州柏通铝业有限公司	套	4	1050	4200

6	单立柱杆件	国产，优质， 立杆：Φ89×4.5mm×3400mm 基础：500mm×500mm×800mm	徐州柏通铝业有限公司	套	2	1160	2320
7	热熔标线	国产，优质，线厚≥1.8mm， 按国标	国产	m ²	300	39	11700
8	除旧标线	国产，优质	国产	m ²	280	48	13440
五、后台设备							
1	千兆以太网交换机	国产，优质	国产	台	4	3450	13800
2	快速以太网交换机	国产，优质	国产	台	4	2080	8320
3	视频图像存储节点扩容	海康威视，DS-A72024R-ICVS	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	台	1	92893	92893
4	8t 企业级硬盘	海康威视，HK728TAH	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	套	24	3780	90720
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）						2208680	

投标人：_____（电子签章）



日期：2026 年 5 月 19 日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

泰州市永晖工程招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。