政府采购货物买卖合同

项目名称：工厂化智慧育秧温室大棚采购及安装

合同编号：

甲　　方：兴化市兴东镇人民政府

乙　　方：创璟农业装备集团有限公司

签订时间：2026 年　月　日

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）： **兴化市兴东镇人民政府**（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：**创璟农业装备集团有限公司**（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）采购项目名称：**工厂化智慧育秧温室大棚采购及安装**

采购项目编号：JSZC-321281045-THZX-G2026-0013 号

（2）采购计划编号：_____/_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：创璟集团　　规格型号：详见附件投标报价明细表

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：　　品牌：　　型号：

关键部件：　　品牌：　　型号：

关键部件：　　品牌：　　型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如 CPU 芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：　　数量：　　金额：

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购　☐部门集中采购　☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是　　☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是　☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是　☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是　☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是　　☑否

（7）合同是否分包：☐是　　☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业 ☐残疾人福利性单位☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　　☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资　☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：　　金额：

国别：　　品牌：　　规格型号：

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是　　☐否　　☑不涉及合同金额

（1）合同金额小写：**2139800.00 元**

大写：**贰佰壹拾叁万玖仟捌佰元整**

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：采购合同签订后，供货安装完成并经验收合格后付合同价的 90%，验收合格一年后结清余款（不计息）。（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：无预付款（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

合同履行

（1）起始日期：_____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

采购合同签订后 90 天内供货并安装完成。（具体时间根据项目现场进度及实际需要组织实施，在采购人签署开工令后 90 天内完成交货安装调试）

（2）履约地点：**采购人指定地点。**

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是　　☐否

缴纳方式为☑银行保函或者☑银行电汇或网上银行支付或者☑专业担保公司担保或综合保险的保证担保。

江苏省政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

电子履约保函办理网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex

手续费：0.8%（如：履约保证金 10 万，电子保函手续费约 800 元，具体详见电子保函平台）

收取履约保证金形式：**以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。**

收取履约保证金金额：合同金额的 10%

履约担保期限：合同履行后按合同付款比例无息退还。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

合同验收

验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：兴化市兴东镇人民政府

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____☑否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：/

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：/

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☑否

（8）履约验收其他事项：/（产权过户登记等）

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 月 日

合同订立地点：兴化市兴东镇人民政府

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	兴化市兴东镇人民政府	单位名称（公章或合同章）	创璟农业装备集团有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	兴化市兴东镇人民路 1 号	住　所	兴化市临城街道经济开发区兴安路 3 号
联 系 人	沈女士	联 系 人	周经理
联系电话	18888179789	联系电话	18115957667
通信地址	兴化市兴东镇人民路 1 号	通信地址	兴化市临城街道经济开发区兴安路 3 号
邮政编码	225700	邮政编码	225700
电子邮箱		电子邮箱	691745784@qq.com
统一社会信用代码	11321281MB039111XK	统一社会信用代码	91321281582256806X
		开户名称	创璟农业装备集团有限公司
		开户银行	江苏兴化市农村商业银行股份有限公司城东支行
		银行账号	321281027101008888880
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一

方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货

物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。如确需更换的，乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能

迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。乙方如有转包或未按文件规定的分包行为，甲方有权给予终止合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方

未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如由于乙方的原因在施工场地内及其毗邻地带造成的人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

24.合同未尽事项

24.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	不接受联合体
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
第二节 第 7.3 款	保险要求	货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	自验收合格后一年
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	2 小时
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	采购合同签订后，供货安装完成并经验收合格后付合同价的 90%，验收合格一年后结清余款（不计息）。

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地为_____； （2）向 兴化市 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

附件：投标报价明细表

投标报价明细表（附件四）

序号	货物名称	品牌	规格型号	家（产地）	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1#玻璃温室								
	土方							
1	平整场地	创璟集团	推土机(75kW)平整场地厚≤300	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1440	m2	0.80	1152.00
2	挖基坑土方	创璟集团	1.挖掘机挖基坑土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车 2.人工挖土方二类土(配合机械挖土人工修边坡、整平)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	200	m3	2.00	400.00
3	挖沟槽土方	创璟集团	1.挖掘机挖沟槽土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车 2.人工挖土方二类土(配合机械挖土人工修边坡、整平)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	25	m3	2.50	62.50
4	回填方	创璟集团	机械取土基(槽)坑回填土夯填	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	177.06	m3	3.00	531.18
5	余方弃置	创璟集团	1.多余土方清运 2.运距、运输方式自行考虑，投标单位需勘察现场，综合考虑慎重报价，结算时单价不予调整 3.中标方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，中标方负全责	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	47.94	m3	3.00	143.82
6	打底夯	创璟集团	基(槽)坑原土打底夯	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	139.9	m3	1.00	139.90
7	机械进出场	创璟集团	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	次	1000.00	1000.00
	砌筑							
8	实心砖墙	创璟集团	标准1砖外墙(M7.5水泥砂浆)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	20.19	m3	650.00	13123.50
	钢筋混凝土							

9	垫层	创璟集团	1. 基础无筋砼垫层(C15 泵送预拌砼) 2. 现浇混凝土垫层复合木模板	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	8.06	m3	750.00	6045.00
10	桩承台基础	创璟集团	1. 桩承台，独立柱基(C25 泵送预拌砼) 2. 现浇各种柱基、桩承台复合木模板	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	22.4	m3	850.00	19040.00
11	矩形柱	创璟集团	1. 矩形柱(C25 泵送预拌砼) 2. 现浇矩形柱复合木模板	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	3.02	m3	1000.00	3020.00
12	地圈梁	创璟集团	1. 圈梁(C25 泵送预拌砼) 2. 现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	13.99	m3	900.00	12591.00
13	现浇构件钢筋	创璟集团	现浇砼构件钢筋 HRB400Φ6	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.358	t	5500.00	1969.00
14	现浇构件钢筋	创璟集团	现浇砼构件钢筋 HRB400Φ12	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1.644	t	5200.00	8548.80
15	螺栓	创璟集团	地脚螺栓制作 HPB300Φ16	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.192	t	6000.00	1152.00
16	预埋铁件	创璟集团	1. 铁件制作 200*200*10mm 2. 铁件安装	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.27	t	9800.00	2646.00
	立柱平面							
17	钢管柱	创璟集团	1. 热镀锌钢管柱制作（120*120*3mm、120*60*3mm） 2. 钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装) 3. Ⅰ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	5.179	t	15000.00	77685.00
	端立面							
18	钢围檩	创璟集团	1. 热镀锌钢围檩制作 U80*40*2.5mm 2. 檩条安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.664	t	12000.00	7968.00

			为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）					
19	钢管柱	创璟集团	1. 热镀锌钢管柱制作（120*60*3mm，50*50*2mm） 2. 钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装) 3. Ⅰ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.125	t	15000.00	1875.00
20	横梁	创璟集团	1. 热镀锌钢管檩条制作（100*50*2.5mm、120*60*3mm） 2. 钢檩条单件≤0.3t 安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.607	t	15000.00	9105.00
	侧立面							
21	钢围檩	创璟集团	1. 热镀锌钢围檩制作 U80*40*2.5mm 2. 檩条安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1.698	t	12000.00	20376.00
22	拉筋Φ12mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300Φ12mm 2. 钢屋架垂直剪刀撑安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.04	t	13000.00	520.00
23	拉筋Φ10mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300Φ10mm 2. 钢屋架垂直剪刀撑安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.04	t	11000.00	440.00

			4. 含辅材					
	桁架							
24	钢桁架	创璟集团	1. 热镀锌方管、角铁钢桁架制作≤1.5t（60*40*2.5mm、40*3mm） 2. 钢桁架每榀构件≤2.5t 安装 3. Ⅰ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	4.544	t	15000.00	68160.00
	屋面拉筋							
25	拉筋Φ10mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300Φ10mm 2. 钢屋架水平剪刀撑安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.082	t	13000.00	1066.00
26	拉筋Φ12mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300Φ12mm 2. 钢屋架水平剪刀撑安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.039	t	13000.00	507.00
	屋遮阳骨架							
27	钢管柱	创璟集团	1. 热镀锌钢管柱制作（50*50*2mm） 2. 钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装) 3. Ⅰ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.506	t	12000.00	6072.00
28	横杆、拉杆	创璟集团	1. 热镀锌钢管檩条制作（70*50*2mm、50*50*2mm） 2. 钢檩条单件≤0.3t 安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	2.422	t	12000.00	29064.00

			4. 含辅材					
	其它							
29	天沟	创璟集团	1. 单层热镀锌铁板天沟展开宽 360mm，厚 2. 75mm，含天沟接头 2. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100 μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	425.6	m	98.00	41708.80
30	配件	创璟集团	螺丝、螺母、剪刀撑花篮、防水胶、连接板、卡扣架、防水胶带等配件，包干使用不调整	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1440	m2	3.00	4320.00
	屋面							
31	屋面排水管	创璟集团	1. PVC 水落管屋面排水Φ110 2. PVC 水斗屋面排水Φ110	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	84	m	30.00	2520.00
32	玻璃屋面	创璟集团	1. 钢化玻璃屋面安装 5mm 2. 温室专用铝合金型材制安（含辅材）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1494	m2	150.00	224100.00
	墙、柱面							
33	玻璃墙面	创璟集团	1. 钢化中空玻璃墙面安装 5+6+5mm 2. 温室专用铝合金型材制安（含辅材）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	920.46	m2	160.00	147273.60
34	不锈钢包边	创璟集团	不锈钢板包边(展宽 400mm*1mm)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	24	m	50.00	1200.00
35	墙面一般抹灰	创璟集团	砖墙外墙抹 20mm 厚 1：3 水泥砂浆	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	104.79	m2	20.00	2095.80
36	墙面一般抹灰	创璟集团	砖墙内墙抹 20mm 厚 1：3 水泥砂浆	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	103.83	m2	20.00	2076.60
	门窗							
37	金属卷帘（闸）门	创璟集团	1. 铝合金卷帘门安装 3000*3000mm 2. 配套电机安装	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	樘	5781.35	5781.35
38	金属（塑钢）门	创璟集团	铝合金移门安装 2000*2400mm	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	樘	2800.00	2800.00
39	垂直提升窗	创璟集团	垂直提升窗 8mm 厚阳光板安装	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	33	m2	80.00	2640.00
	楼地面							

40	水泥砂浆地面	创璟集团	1.地面原土打底夯 2.垫层 碎石干铺厚 5cm 3.垫层(C30 泵送预拌砼) 分格厚 10cm	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1424.91	m2	40.00	56996.40
	外遮阳系统							
41	遮阳网	创璟集团	1、圆丝黑网安装，遮阳率 70%（含传动轴、焊合接头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎线等） 2、按投影面积计算，结算时不调整	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1440	m2	30.00	43200.00
	内遮阳系统							
42	遮阳网	创璟集团	1、铝箔网安装，遮阳率 65%（含传动轴、焊合接头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎线等） 2、按投影面积计算，结算时不调整	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1440	m2	32.00	46080.00
	内保温系统							
43	保温被	创璟集团	1、保温被安装，220 克/m2（含传动轴、焊合接头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎线等） 2、按投影面积计算，结算时不调整	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1440	m2	38.00	54720.00
	降温系统							
44	湿帘	创璟集团	湿帘安装（含过滤器、支架配件等）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	33	m2	320.00	10560.00
	湿帘水池							
45	湿帘水池	创璟集团	湿帘水池（做法详见图纸）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	座	3500.00	3500.00

	脚手架							
46	外脚手架	创璟集团	单层轻钢厂房柱梁安装脚手架	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1440	m2	0.10	144.00
47	外脚手架	创璟集团	单层轻钢厂房屋面瓦安装脚手架	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1440	m2	0.10	144.00
	1#玻璃温室水电							
	外遮阳系统							
48	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	3500.00	3500.00
	内遮阳系统							
49	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	3500.00	3500.00
	内保温系统							
50	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	3500.00	3500.00
	顶开窗系统							
51	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/2.6r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	2	台	3500.00	7000.00
52	辅材	创璟集团	辅材安装（含传动轴、焊合接头、推杆、开窗齿轮、齿条、推杆齿条连接件、轴承片、铝合金滑轮等）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	项	20000.00	20000.00
	垂直提升窗系统							
53	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/2.6r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	3500.00	3500.00
54	辅材	创璟集团	辅材安装（含传动轴、焊合接头、轴承片、开窗齿轮、开窗齿条、防虫网、湿帘上封板、湿帘下封板、湿帘两侧封板等）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	项	8000.00	8000.00
	降温系统							
55	轴流通风机	创璟集团	轴流通风机安装(1380*1380*400、1.1kw)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	4	台	2000.00	8000.00

56	离心式泵	创璟集团	水泵 1.5kw	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	1500.00	1500.00
57	塑料管	创璟集团	PVC 塑料管(供回水系统)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	项	1500.00	1500.00
	配电系统							0.00
58	控制箱	创璟集团	温室不锈钢控制箱	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	6000.00	6000.00
59	电力电缆	创璟集团	铜芯电力电缆敷设 RVV 6*1.5mm2	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	200	m	9.00	1800.00
60	电力电缆	创璟集团	铜芯电力电缆敷设 RVV 3*1.5mm2	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	150	m	6.50	975.00
61	其他辅材	创璟集团	线槽、线管配件	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	项	1000.00	1000.00
2#玻璃温室								
	土方							
62	平整场地	创璟集团	推土机(75kW)平整场地厚≤300	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1664	m2	0.80	1331.20
63	挖基坑土方	创璟集团	1.挖掘机挖基坑土(斗容量 0.6m3 以内)反铲不装车 2.人工挖土方二类土(配合机械挖土人工修边坡、整平)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	214	m3	2.00	428.00
64	挖沟槽土方	创璟集团	1.挖掘机挖沟槽土(斗容量 0.6m3 以内)反铲不装车 2.人工挖土方二类土(配合机械挖土人工修边坡、整平)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	25	m3	2.50	62.50
65	回填方	创璟集团	机械取土基(槽)坑回填土夯填	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	188.92	m3	3.00	566.76
66	余方弃置	创璟集团	1.多余土方清运 2.运距、运输方式自行考虑，投标单位需勘察现场，综合考虑慎重报价，结算时单价不予调整 3.中标方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	50.08	m3	3.00	150.24

			后果，中标方负全责					
67	打底夯	创璟集团	基(槽)坑原土打底夯	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	139.9	m3	1.00	139.90
	砌筑							
68	实心砖墙	创璟集团	标准 1 砖外墙(M7.5 水泥砂浆)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	20.19	m3	650.00	13123.50
	钢筋混凝土							
69	垫层	创璟集团	1.基础无筋砼垫层(C15 泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	8.64	m3	750.00	6480.00
70	桩承台基础	创璟集团	1.桩承台，独立柱基(C25 泵送预拌砼) 2.现浇各种柱基、桩承台复合木模板	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	24	m3	850.00	20400.00
71	矩形柱	创璟集团	1.矩形柱(C25 泵送预拌砼) 2.现浇矩形柱复合木模板	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	3.24	m3	1000.00	3240.00
72	地圈梁	创璟集团	1.圈梁(C25 泵送预拌砼) 2.现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	13.99	m3	900.00	12591.00
73	现浇构件钢筋	创璟集团	现浇砼构件钢筋 HRB400Φ6	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.371	t	5500.00	2040.50
74	现浇构件钢筋	创璟集团	现浇砼构件钢筋 HRB400Φ12	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1.716	t	5200.00	8923.20
75	螺栓	创璟集团	地脚螺栓制作 HPB300Φ16	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.199	t	6000.00	1194.00
76	预埋铁件	创璟集团	1.铁件制作 200*200*10mm 2.铁件安装	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.27	t	9800.00	2646.00
	立柱平面							
77	钢管柱	创璟集团	1.热镀锌钢管柱制作（120*120*3mm、120*60*3mm） 2.钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装) 3.Ⅰ类金属构件运输运距＜20km 4.含辅材 5.喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	5.246	t	15000.00	78690.00

			为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）					
	端立面							
78	钢围檩	创璟集团	1. 热镀锌钢围檩制作 U80*40*2. 5mm 2. 檩条安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0. 89	t	12000. 00	10680. 00
79	钢管柱	创璟集团	1. 热镀锌钢管柱制作（120*60*3mm、50*50*2mm） 2. 钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装) 3. Ⅰ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0. 143	t	15000. 00	2145. 00
80	横梁	创璟集团	1. 热镀锌钢管檩条制作（100*50*2. 5mm、120*60*3mm） 2. 钢檩条单件≤0. 3t 安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0. 789	t	15000. 00	11835. 00
	侧立面							
81	钢围檩	创璟集团	1. 热镀锌钢围檩制作 U80*40*2. 5mm 2. 檩条安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1. 472	t	12000. 00	17664. 00
82	拉筋Φ12mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300Φ12mm 2. 钢屋架垂直剪刀撑安装	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0. 04	t	13000. 00	520. 00

			3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）					
83	拉筋Φ10mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300Φ10mm 2. 钢屋架垂直剪刀撑安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.05	t	11000.00	550.00
	桁架							
84	钢桁架	创璟集团	1. 热镀锌方管、角铁钢桁架制作≤1.5t（60*40*2.5mm、40*3mm） 2. 钢桁架每榀构件≤2.5t 安装 3. Ⅰ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	5.381	t	15000.00	80715.00
	屋面拉筋							
85	拉筋Φ10mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300Φ10mm 2. 钢屋架水平剪刀撑安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.109	t	13000.00	1417.00
86	拉筋Φ12mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300Φ12mm 2. 钢屋架水平剪刀撑安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.039	t	13000.00	507.00
	屋遮阳骨架							

87	钢管柱	创璟集团	1. 热镀锌钢管柱制作（50*50*2mm） 2. 钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装) 3. Ⅰ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.569	t	12000.00	6828.00
88	横杆、拉杆	创璟集团	1. 热镀锌钢管檩条制作（70*50*2mm、50*50*2mm） 2. 钢檩条单件≤0.3t 安装 3. Ⅱ类金属构件运输运距＜20km 4. 含辅材	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	2.765	t	12000.00	33180.00
	其它							
89	天沟	创璟集团	1. 单层热镀锌铁板天沟展开宽 360mm，厚 2.75mm，含天沟接头 2. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为 100μm，颜色为 RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	475.2	m	98.00	46569.60
90	配件	创璟集团	螺丝、螺母、剪刀撑花篮、防水胶、连接板、托架、防水胶带等配件，包干使用不调整	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1664	m2	3.00	4992.00
	屋面							
91	屋面排水管	创璟集团	1. PVC 水落管屋面排水Φ110 2. PVC 水斗屋面排水Φ110	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	108	m	30.00	3240.00
92	玻璃屋面	创璟集团	1. 钢化玻璃屋面安装 5mm 2. 温室专用铝合金型材制安（含辅材）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1726.4	m2	150.00	258960.00
	墙、柱面							
93	玻璃墙面	创璟集团	1. 钢化中空玻璃墙面安装 5+6+5mm 2. 温室专用铝合金型材制安（含辅材）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	910.84	m2	160.00	145734.40
94	不锈钢包边	创璟集团	不锈钢板包边(展宽 400mm*1mm)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	24	m	50.00	1200.00
95	墙面一般抹灰	创璟集团	砖墙外墙抹 20mm 厚 1：3 水泥砂浆	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	104.79	m2	20.00	2095.80
96	墙面一般抹灰	创璟集团	砖墙内墙抹 20mm 厚 1：3 水泥砂浆	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	103.83	m2	20.00	2076.60
	门窗							

97	金属卷帘（闸）门	创璟集团	1.铝合金卷帘门安装 3000*3000mm 2.配套电机安装	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	樘	5781.35	5781.35
98	金属（塑钢）门	创璟集团	铝合金移门安装 2000*2400mm	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	樘	2800.00	2800.00
99	垂直提升窗	创璟集团	垂直提升窗 8mm 厚阳光板安装	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	45	m2	80.00	3600.00
	楼地面							
100	水泥砂浆地面	创璟集团	1.地面原土打底夯 2.垫层 碎石干铺厚 5cm 3.垫层(C30 泵送预拌砼) 分格厚 10cm	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1648.91	m2	40.00	65956.40
	外遮阳系统							
101	遮阳网	创璟集团	1、圆丝黑网安装，遮阳率 70%（含传动轴、焊合接头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎线等） 2、按投影面积计算，结算时不调整	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1664	m2	30.00	49920.00
	内遮阳系统							
102	遮阳网	创璟集团	1、铝箔网安装，遮阳率 65%（含传动轴、焊合接头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎线等） 2、按投影面积计算，结算时不调整	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1664	m2	32.00	53248.00
	内保温系统							
103	保温被	创璟集团	1、保温被安装，220 克/m2（含传动轴、焊合接头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎线等）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1664	m2	38.00	63232.00

			2、按投影面积计算，结算时不调整					
	降温系统							
104	湿帘	创璟集团	湿帘安装（含过滤器、支架配件等）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	45	m2	320.00	14400.00
	湿帘水池							
105	湿帘水池	创璟集团	湿帘水池（做法详见图纸）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	座	3500.00	3500.00
	脚手架							
106	外脚手架	创璟集团	单层轻钢厂房柱梁安装脚手架	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1664	m2	0.10	166.40
107	外脚手架	创璟集团	单层轻钢厂房屋面瓦安装脚手架	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1664	m2	0.10	166.40
2#玻璃温室水电								
	外遮阳系统							
108	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	3500.00	3500.00
	内遮阳系统							
109	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	3500.00	3500.00
	内保温系统							
110	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	3500.00	3500.00
	顶开窗系统							
111	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/2.6r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	2	台	3500.00	7000.00
112	辅材	创璟集团	辅材安装（含传动轴、焊合接头、推杆、开窗齿轮、齿条、推杆齿条连接件、轴承片、铝合金滑轮等）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	项	20000.00	20000.00
	垂直提升窗系统							
113	减速电机	创璟	减速电机安装 0.75KW/2.6r（含电机座）	创璟农业装备集团有	1	台	3500.00	3500.00

		集团		限公司（江苏兴化）				
114	辅材	创璟集团	辅材安装（含传动轴、焊合接头、轴承片、开窗齿轮、开窗齿条、防虫网、湿帘上封板、湿帘下封板、湿帘两侧封板等）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	项	12000.00	12000.00
	降温系统							
115	轴流通风机	创璟集团	轴流通风机安装(1380*1380*400、1.1kw)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	6	台	2000.00	12000.00
116	离心式泵	创璟集团	水泵 1.5kw	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	1500.00	1500.00
117	塑料管	创璟集团	PVC 塑料管(供回水系统)	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	项	1800.00	1800.00
	配电系统							
118	控制箱	创璟集团	温室不锈钢控制箱	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	6000.00	6000.00
119	电力电缆	创璟集团	铜芯电力电缆敷设 RVV 6*1.5mm2	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	200	m	9.00	1800.00
120	电力电缆	创璟集团	铜芯电力电缆敷设 RVV 3*1.5mm2	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	150	m	6.50	975.00
121	其他辅材	创璟集团	线槽、线管配件	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	项	1000.00	1000.00
合计总报价(大写人民币)：**贰佰壹拾叁万玖仟捌佰元整** ¥：2139800.00 元								
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。								

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关

的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

（备注1：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用优惠率报价的，如需要填写投标分项报价表，项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

投标供应商（公章）：创绿农业装备集团有限公司

法定代表人（签名或印鉴）：

或被授权代表（签名或印鉴）：毛枚

2026 年 4 月 21 日