

单位工程费用汇总表

工程名称：潞城街道配合考古地表清理			第 页共 页
序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	2345964.78	
1.1	人工费	233070.66	
1.2	材料费	40000	
1.3	施工机具使用费	1808455.7	
1.4	未计价材料费	40000	
1.5	企业管理费	142432.08	
1.6	利润	82006.34	
2	措施项目	958297.79	
2.1	单价措施项目费	824199.83	
2.2	总价措施项目费	134097.96	
2.2.1	安全文明施工费	60867.16	
3	其他项目	80000	
3.1	其中：暂列金额	80000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	52117.64	
5	税金	309274.22	
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	3745654.43	

分部分项工程量清单

工程名称：潞城街道配合考古地表清理			标段：新标段		第 页共 页		
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010101002001	挖一般土方【现场场地内土方及障碍物清理及开挖，开挖至无建筑垃圾及障碍物部位，符合考古及建设单位要求；按现场红线内面积计；】	m2	431612.34	4.42	1907726.54	
2	010101002002	挖一般土方【挖掘有文物区域挖机配合开挖，翻土，短驳，挖机台班配合等符合考古及建设单位要求，按考古指定有文物地块区域下口平面面积计，按实结算；】	m2	1000	80	80000	
3	010101001001	平整场地【全域红线范围内土地平整，推高填低，含场地整形挖填、精细整形、场内运输等所有费用，过程中满足考古及建设单位要求；考古结束后现场场地全面平整。符合建设单位要求；按现场红线内面积计；】	m2	431612.34	0.83	358238.24	
合 计						2345964.78	

单价措施项目清单

工程名称：潞城街道配合考古地表清理			标段：新标段		第 页共 页		
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆【大型机械进退场费，按项包干；】	项	1	17000	17000	
2	041104003001	施工护栏【新建单层彩钢瓦围挡，高度不低于2.5m，（含横管、竖管、支撑及基础等所有费用）；满足相应规范、文件及使用年限的要求及我市城市长效管理要求；】	m	3700	182	673400	
3	041109001001	防尘网覆盖增加费【配合考古防尘网覆盖增加费，按地块红线面积计；】	m2	431612.34	0.28	120851.46	
4	011706002001	排水、降水【地块内排水，按地块红线面积计；】	m2	431612.34	0.03	12948.37	
		合 计				824199.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：潞城街道配合考古地表清理

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100%	60867.16			
		1 基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%	47552.47			
		2 扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.42%	13314.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.08%	2536.13			
3	011707003001	非夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.18%	5706.3			
5	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.05%	1585.08			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
7	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.00%	63403.29			
8	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
13	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
		合 计			134097.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：潞城街道配合考古地表清理

第 页共 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	80000	
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
	合 计	80000	

规费、税金项目计价表

工程名称：潞城街道配合考古地表清理				第 页 共 页	
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	52117.64	100%	52117.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	3384262.57	1.3%	43995.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	3384262.57	0.24%	8122.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	3384262.57	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	3436380.21	9%	309274.22
	合 计				361391.86