# 政府采购合同

甲方（采购人）：苏州市吴中区胥口镇人民政府

联系人：沈李超

联系电话：18015561771

乙方（成交供应商）：中通服网盈科技有限公司

联系人：徐铭

联系电话：18915555517

根据苏州市政府采购编号JSZC-320506109-JAXX-C2026-0005号磋商文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的胥口镇信息化设备运维保障服务事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的 胥口镇信息化设备运维保障服务 工作。

2、合同履行期限：合同签订之日起两年（服务时间节点由甲方书面通知为准）。

3、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、服务范围：

（一）项目概况：

| 序号 | 服务内容 | 服务概况 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市配套监控系统维保 | 分布在社区、住宅小区、学校、医院、跨线桥、政府托管公寓等位置；共计前端设备 1031 套，分别 | 24 个月，开始时间 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 服务 | 为高清球机监控、低照度监控、人像卡口、车辆超卡、热成像设备、电瓶车检测设备、高空抛物设备、鹰眼全景设备以及配套的传输网络、配套配电线缆、存储设备等。 | 以甲方通知为准 |
| 2 | 城市道路监控系统维保服务 | 分布在胥口主干道与胥口范围内地铁站周边，前端设备共计 197 套，分别为星光级球机、星光级监控、治安卡口、人像卡口以及配套的存储设备、通信线路、配套配电线缆等。 | 24 个月，开始时间以甲方通知为准 |
| 3 | 城市道路监控系统（早期）维保服务 | 道路高清视频监控系统，覆盖胥口镇镇区及边界范围，由高清球机、基础立杆、配套传输线路组成，现有 249 套；前端点位设备维护、配套配电线缆、工作电源与通讯线路费用。 | 24 个月，开始时间以甲方通知为准 |
| 备注 | 服务单位需承担维护、维修过程中产生所有的人工费、材料费、制作费、包装费、运费、安装费、工具劳保费、线路租赁费、各种税费、利润等一切费用，同时满足政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；以保证甲方各系统的正常使用。 | | |

（二）服务要求：

1、本次服务内容涉及的网络系统由内部信息网、视频专网、政务外网、业务专网以及配套的网络交换设备、安全设备、软件及数据库服务组成；服务单位需配备具有网络与通信技术、安全技术、软件与数据库技术相关的人员，以保障系统的正常运行。

2、本次服务内容涉及辖区道路监控系统，服务单位需具备必要的系统集成服务能力；路面视频监控设备已和上级公安平台对接，服务单位需保障点位设备的正常运行、与上级平台的通信保障，完善的网络通讯处理能力及视频传输技术能力。

3、服务单位至少需配备 1 人作为本次服务的项目经理，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实，要求具备信息系统、系统规划、项目管理、电子信息、通信工程等方面的技术专业，具有相关工作管理经验；配备 1 人为项目技术负责人，负责项目具体实施技术方面工作，要求具备网络规划设计、信息安

全、网络安全、通信工程等方面的技术专业，具有相关工作经验；除项目经理和项目技术负责人外其他实施团队成员配备不少于4人，能够顺利开展维护服务工作。

4、服务响应机制需做到7*24小时响应，普通报障事件2小时赶到现场处置、4小时内处理完毕；紧急报障事件1小时赶到现场处置，1小时内处理完毕；特殊原因，无法在规定时间内修复的，需写明原因，由使用方评估后确定。社会重大公共事件、重要活动或其他使用方指派的重要事件的现场保障人员不少于4人。

5、不少于每月一次全量设备检查、测试运行、记录运行工况，检查过程中发现存在故障且无法技术修复的设备提前自行更换，涉及存储类产品的需由相关经验人员进行维护，不少于一周一次。

6、服务单位需具备必要的信息安全保障能力，服务过程恪守保密义务，在签订合同前，乙方需与甲方签署单位保密协议及服务人员保密协议。

7、服务费支付采用“先服务、后付款”形式，每服务满6个月后，根据服务的质量、效率、专业性进行定期量化考核，绩效考核分与服务费用相关联。

（三）服务清单：

1、城市配套监控系统维保服务

分布在社区、住宅小区、学校、医院、跨线桥、政府托管公寓等位置；共计前端设备1031套，分别为高清球机监控、低照度监控、人像卡口、车辆超卡、热成像设备、电瓶车检测设备、高空抛物设备、鹰眼全景设备以及配套的传输网络、配套配电线缆、存储设备等。

| 序号 | 维护节点名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 总机房中心端 | | | |
| 1 | 大容量云存储节点 | 海康威视，DS-A81048S-ICVS/QZ（288T）+ 云存储软件 IVMS-5120 | 台 | 9 |
| 2 | AI全景设备 | 海康威视，DS-2SK8C2AR-XA | 台 | 5 |
| 3 | 双路服务器 | 海康威视，DS-VE22S-B | 台 | 1 |
| 4 | 社区管理中心 | 海康威视，Infovision CIOT（定制类软件） | 套 | 1 |
| 5 | 网络防火墙 | 海康威视，DS-SG100-MC | 台 | 1 |
| 6 | 核心交换机 | 锐捷，RG-S6120-48XS8CQ+RG-PA550I II-F | 台 | 1 |
| 二 | 住宅小区 | | | |
| （一） | 小区A | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 4 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 4 |
| 3 | 室外人脸闸机组件 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 个 | 2 |
| 4 | 室外平开门 | 大华，DH-ASGP100 | 个 | 4 |
| 5 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 249 |
| 6 | 单元门专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW54249DK1-ZYH | 个 | 22 |
| 7 | 电梯电瓶车检测专用摄像机 | 海康威视，DS-2CD2345FMKH3-N2X/DT | 个 | 44 |
| 8 | 高空抛物专用摄像机 | 海康威视，DS-2CD8A447PW-SJT | 个 | 44 |
| 9 | 立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 115 |
| 10 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 18 |
| 11 | 室内壁挂机柜 | 图腾，W26412 | 个 | 22 |
| 12 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 60 |
| 13 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 60 |
| 14 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 120 |
| B | 中控部分 | | | |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 3 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 6 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 4 |
| （二） | 小区B | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 4 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 4 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 2 |
| 4 | 室外人脸闸机组件 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 个 | 2 |
| 5 | 室外平开门 | 大华，DH-ASGP100 | 个 | 4 |
| 6 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 134 |
| 7 | 单元门专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW54249DK1-ZYH | 个 | 38 |
| 8 | 电梯电瓶车检测专用摄像机 | 海康威视，DS-2CD2345FMKH3-N2X/DT | 个 | 38 |
| 9 | 高空抛物专用摄像机 | 海康威视，DS-2CD8A447PW-SJT | 个 | 38 |
| 10 | 立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 90 |
| 11 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 11 |
| 12 | 室内壁挂机柜 | 图腾，W26412 | 个 | 19 |
| 13 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 30 |
| 14 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 54 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 108 |
| B | 中控部分 | | | |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 3 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 6 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 4 |
| （三） | 小区 C | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 4 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 4 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 2 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 2 |
| 5 | 插排 | 公牛，6 排 | 个 | 2 |
| 6 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 2 |
| 7 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 4 |
| B | 中控部分 | | | |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 1 |
| （四） | 小区 D | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 2 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 2 |
| 4 | 出入口全景摄像机 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 台 | 1 |
| 5 | 室外人脸闸机组件 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 个 | 1 |
| 6 | 室外平开门 | 大华，DH-ASGP100 | 个 | 2 |
| 7 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 64 |
| 8 | 立杆 | 定制，3.5 米 | 根 | 30 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 15 |
| 10 | 插排 | 公牛，6 排 | 个 | 15 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 15 |
| 12 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 30 |
| B | 中控部分 | | | |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 2 |
| （五） | 小区 E | | | |
| A | 前端部分 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 2 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 2 |
| 4 | 出入口全景摄像机 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 台 | 1 |
| 5 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 42 |
| 6 | 立杆 | 定制，3.5 米 | 根 | 30 |
| 7 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 11 |
| 8 | 插排 | 公牛，6 排 | 个 | 11 |
| 9 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 11 |
| 10 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 22 |
| B | 中控部分 | | | |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 2 |
| （六） | 小区 F | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 6 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 6 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 6 |
| 4 | 出入口全景摄像机 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 台 | 3 |
| 5 | 室外人脸闸机组件 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 个 | 3 |
| 6 | 室外平开门 | 大华，DH-ASGP100 | 个 | 6 |
| 7 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 39 |
| 8 | 立杆 | 定制，3.5 米 | 根 | 18 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 12 |
| 10 | 插排 | 公牛，6 排 | 个 | 12 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 12 |
| 12 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 24 |
| B | 中控部分 | | | |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 2 |
| （七） | 小区 G | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 4 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 4 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 室外人脸闸机组件 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 个 | 2 |
| 5 | 室外平开门 | 大华，DH-ASGP100 | 个 | 4 |
| 6 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 22 |
| 7 | 立杆 | 定制，3.5 米 | 根 | 15 |
| 8 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 8 |
| 9 | 插排 | 公牛，6 排 | 个 | 8 |
| 10 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 8 |
| 11 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 16 |
| B | 中控部分 | | | |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 2 |
| （八） | 医院 | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 2 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 5 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 1 |
| 5 | 室内壁挂机柜 | 图腾，W26412 | 个 | 2 |
| 6 | 插排 | 公牛，6 排 | 个 | 3 |
| 7 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 3 |
| 8 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 6 |
| B | 中控部分 | | | |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 2 |
| （九） | 学校 | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 48 |
| 2 | 出入口全景摄像机 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 台 | 11 |
| 3 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 18 |
| 4 | 立杆 | 定制，3.5 米 | 根 | 16 |
| 5 | 一键报警盒 | 霍尼韦尔，238SUPER | 个 | 12 |
| 6 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 14 |
| 7 | 插排 | 公牛，6 排 | 个 | 14 |
| 8 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 14 |
| 9 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 28 |
| B | 中控部分 | | | |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 7 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 14 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 7 |
| （十） | 公寓 | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 5 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 5 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 5 |
| 4 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 26 |
| 5 | 立杆 | 定制，3.5 米 | 根 | 26 |
| 6 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 12 |
| 7 | 插排 | 公牛，6 排 | 个 | 12 |
| 8 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 12 |
| 9 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 24 |
| B | 中控部分 | | | |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 5 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 5 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 10 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 5 |

★上述的点位地址明细待合同签订后由甲方工作人员进行现场交底。

2、城市道路监控系统维保服务

分布在胥口主干道与胥口范围内地铁站周边，前端设备共计 197 套，分别为星光级球机、星光级监控、治安卡口、人像卡口以及配套的存储设备、通信线路、配套配电线缆等。

| 序号 | 维护节点名称 | 品牌、规格参数 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 总机房中心端 | | | |
| 1 | 大容量视频云存储设备 | 海康威视 DS-A81048S-ICVS/QZ | 台 | 1 |
| 2 | 大容量图片云存储设备 | 海康威视 DS-A72048RH-ICVS/QT | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 华为 S7712 | 台 | 1 |
| 二 | 地铁口安防端 | | | |
| 1 | 地铁站 A | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 400 万星光级监控摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 5 |
| 2 | 800 万星光级人脸摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 2 |
| 3 | 400 万星光级高清球机 | 大华 DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 3 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 3 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安 SPD-WLRJ45 | 个 | 10 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢 500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 2 |
| 8 | 插排 | 公牛 6 位总控插排 | 个 | 2 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵 12V2A | 个 | 7 |
| 10 | 电源适配器 | 大华 AC24V3A | 个 | 3 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联 KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 10 |
| 2 | 地铁站 B | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 400 万星光级监控摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 7 |
| 2 | 800 万星光级人脸摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 6 |
| 3 | 400 万星光级高清球机 | 大华 DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 4 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 5 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 4 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安 SPD-WLRJ45 | 个 | 17 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢 500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 4 |
| 8 | 插排 | 公牛 6 位总控插排 | 个 | 4 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵 12V2A | 个 | 13 |
| 10 | 电源适配器 | 大华 AC24V3A | 个 | 4 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联 KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 17 |
| 3 | 地铁站 C | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 400 万星光级监控摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 9 |
| 2 | 800 万星光级人脸摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 4 |
| 3 | 400 万星光级高清球机 | 大华 DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 3 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 3 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安 SPD-WLRJ45， | 个 | 16 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢 500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 3 |
| 8 | 插排 | 公牛 6 位总控插排 | 个 | 3 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵 12V2A | 个 | 13 |
| 10 | 电源适配器 | 大华 AC24V3A | 个 | 3 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联 KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 16 |
| 4 | 地铁站 D | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 400 万星光级监控摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 6 |
| 2 | 800 万星光级人脸摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 3 |
| 3 | 400 万星光级高清球机 | 大华 DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 3 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 3 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 3 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安 SPD-WLRJ45 | 个 | 12 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢 500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 3 |
| 8 | 插排 | 公牛 6 位总控插排 | 个 | 3 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵 12V2A | 个 | 9 |
| 10 | 电源适配器 | 大华 AC24V3A | 个 | 3 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联 KP-9000-45-2GX8GT-SFP ，8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 10/100/1000Mbps 上联光口，交换机容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。 | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 12 |
| 5 | 地铁站 E | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 400 万星光级监控摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 7 |
| 2 | 800 万星光级人脸摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 5 |
| 3 | 400 万星光级高清球机 | 大华 DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 5 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 6 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安 SPD-WLRJ45 | 个 | 18 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢 500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 4 |
| 8 | 插排 | 公牛 6 位总控插排 | 个 | 4 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵 12V2A | 个 | 12 |
| 10 | 电源适配器 | 大华 AC24V3A | 个 | 6 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联 KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 18 |
| **6** | **地铁站 F** | | | |
| **A** | **前端部分** | | | |
| 1 | 400 万星光级监控摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 6 |
| 2 | 800 万星光级人脸摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 8 |
| 3 | 400 万星光级高清球机 | 大华 DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 6 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 7 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 6 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安 SPD-WLRJ45 | 个 | 20 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢 500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 8 |
| 8 | 插排 | 公牛 6 位总控插排 | 个 | 8 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵 12V2A | 个 | 14 |
| 10 | 电源适配器 | 大华 AC24V3A | 个 | 6 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联 KP-9000-45-2GX8GT-SFP ，8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 10/100/1000Mbps 上联光口，交换机容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。 | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 20 |
| 7 | 木渎站 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 400 万星光级监控摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 3 |
| 2 | 800 万星光级人脸摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 3 |
| 3 | 400 万星光级高清球机 | 大华 DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 1 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 3 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 1 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安 SPD-WLRJ45 | 个 | 7 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢 500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 2 |
| 8 | 插排 | 公牛 6 位总控插排 | 个 | 2 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵 12V2A | 个 | 6 |
| 10 | 电源适配器 | 大华 AC24V3A | 个 | 1 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联 KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 7 |
| 三 | 地铁站 G | | | |
| A | 前端部分 | | | |
| 1 | 400 万星光级监控摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 60 |
| 2 | 800 万星光级人脸摄像机 | 大华 DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 12 |
| 3 | 400 万星光级高清球机 | 大华 DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 23 |
| 4 | 超级卡口 | 大华 DH-CP902-RU2G-C1 | 台 | 2 |
| 5 | 气体爆闪灯 | 大华 DH-ITALF-300AD-GS | 台 | 2 |
| 6 | 频闪灯 | 大华 DH-ITALE-060AA-P | 台 | 2 |
| 7 | 立杆 | 定制，杆高：3.5 米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 12 |
| 8 | 球机立杆 | 定制，杆高：6 米，基础为现场浇注。 | 根 | 9 |
| 9 | 立杆挑臂 | 1.5 米，整体热镀锌、喷塑 | 个 | 26 |
| 10 | 二合一防雷器 | 澳特安 SPD-WLRJ45 | 个 | 59 |
| 11 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢 500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 59 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁 VPN 线路，50MB | 项 | 59 |

★上述的点位地址明细待合同签订后由甲方工作人员进行现场交底。

3、城市道路监控系统（早期）维保服务

道路高清视频监控系统，覆盖胥口镇镇区及边界范围，由高清球机、基础立杆、配套传输线路组成，现有 249 套；前端点位设备维护、配套配电线缆、工作电源与通讯线路费用。

| 序号 | 品牌 | 设备型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海康威视 | 2DF8223IW-A | 91 |
| 2 | 科达 | IPC421-E020-N1 | 23 |
| 3 | 大华 | DH-SD-65A230-HNI | 43 |
| 4 | 海康威视 | DS-2DF8237IW-CW | 92 |
| 5 | 专线通讯 | 租赁 VPN 线路，50MB | 249 |

★上述的点位地址明细待合同签订后由甲方工作人员进行现场交底。

（四）其他服务内容与服务标准：

1、前端监控系统

| 设备名称 | 检查与保养事项 | 标准 |
|---|---|---|
| 摄象机、抓拍设备 | 工作电压及测量、光学清洁、信号传输电缆完好性及连接状态检查 | 清洁无灰尘、连接正常 |
| 补光灯、闪光灯 | 灯光亮度检查、时控光控开关检查 | 亮度合理、控制正常 |
| 配套设施 | 杆件、设备箱等外观是否洁净、设备环境温度、温度检查 | 清洁、环境达标 |
| 光终端、网络节点 | 光终端工作状态、信号传输状态、连接状态检查；大网故障、无光信号由运营商解决 | 传输正常、业务正常 |
| 取电管路 | 电源电压电流检查、管线管路、手井检查 | 电源电压稳定、管路无损坏 |

2、中心端服务器、数字化运维服务要求、编解码设备、存储设备

| 服务名称 | 检查与服务要求 | | 标准 |
|---|---|---|---|
| 服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 | | 数值显示完好 |
| | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU 风扇检查维护 | 无抖动，杂音 |
| | | 键盘、鼠标检查保养 | 完好，无抖动 |
| | | 内部各部件连接状况检查 | 完好无破损 |
| | | 内外部清洁保养 | 清洁无灰尘 |
| | | 服务器与其他设备、网络等连接状况检查，接线及连接端子紧固 | 牢固，无破损 |
| | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示正常 |
| | | 系统配置检查及系统版本 | 工作正常 |
| | | 系统补丁程序管理 | 排除隐患 |
| | | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
| | | 系统备份 | 数据正确 |

| 服务名称 | 检查与服务要求 | | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 运行日志备份检查 | 数据正确 |
| | | CPU、内存使用情况、响应时间、并发用户数以及特定应用系统资源占用检查 | 完好 |
| | | 数据库碎片整理 | 速度恢复正常 |
| | 应用程序（数字化安防运维检测服务） | 应用程序各项功能 | 正常启动 |
| | | 应用程序数据库 | 备份及优化 |
| | | 查看应用程序运行故障记录 | 数值显示完好 |
| | | 应用程序运行日志备份和清理 | 运行正常 |
| 数字化安防运维检测软件服务能力：实现服务内容中涉及流媒体的质量检测取样功能，巡检时效≤10 分钟一次，检测能力：在线率检测、颜色异常检测、亮度异常检测、噪点异常检测、视角移位检测、异物遮挡检测、聚焦异常检测；显示界面可一图展示点位信息、视频接入数量、实时在线率、故障类型统计、故障时间超 24 小时统计。系统可导出整体运行报表、指定区域报表、指定位置报表、图像质量报表、运维情况表。 | | | |
| 存储设备 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 | | 无灰尘 |
| | 电源风扇、通风过滤网检查维护 | | 牢固，无破损 |
| | 云存储使用状态检查 | | 数值显示完好 |
| | 存储事件、日志检查 | | 无异常 |
| | 云存储文件完整性检查 | | 有无掉包 |
| 编解码设备 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 | | 清洁无灰尘 |
| | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU 风扇检查维护 | 清洁无灰尘 |
| | | 显示器、键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |
| | | 与网络连接状态检查 | 牢固，无破损 |
| | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |
| | | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |
| | | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |
| | | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
| | | 系统备份 | 数值显示完好 |
| | 监控软件 | 运行日志备份和清理 | 正常运行 |
| | | 配置参数检查 | 正常运行 |
| | | 画面维护检查 | 正常 |

3、网络系统

| 服务名称 | 检查与服务要求 | | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 | | 清洁无灰尘 |
| | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU 风扇检查维护 | 正常清洁 |
| | | 键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |
| | 系统 OS 软件 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |
| | | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |

| 服务名称 | 检查与服务要求 | | 标准 |
|---|---|---|---|
| | | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |
| | | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
| | | 系统备份 | 数值显示完好 |
| | 应用软件 | 检查网络状态 | 正常运行 |
| 交换机 | 硬件 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 | 清洁无灰尘 |
| | | 运行灯状态检查 | 正常状态 |
| | | 电源风扇检查维护 | 正常 |
| | 配置参数 | 系统参数检查备份 | 数值显示完好 |
| | | VLAN 管理参数检查备份 | 数值显示完好 |
| | | 端口参数检查备份 | 数值显示完好 |
| | | 冗余配置管理参数检查备份 | 数值显示完好 |
| 光缆、双绞线 | 性能测试 | | 正常通讯/测试报告 |

4、显示系统

| 服务名称 | 检查与服务要求 | 标准 |
|---|---|---|
| 显示单元 | 作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查 | 正常 |
| 图像处理器 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |
| 显示管理软件 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |

5、应用软件客户端（Infovision PVIA (DN)）

| 服务名称 | 检查与服务要求 | 标准 |
|---|---|---|
| 应用管理服务 | 视频应用、电子地图、查询中心、布控中心、统计中心、人脸应用、车辆应用、探针应用、视频解析、案件研判、运维应用等 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |
| 视频应用服务 | 流媒体服务、管理服务、接入服务、存储管理、大屏管理服务、视频联网服务、报警管理服务、卡口分析服务、人脸比对服务、对外接口服务 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |
| 应用功能模块 | 视频应用、电子地图、查询中心、布控功能、统计功能、人脸应用、车辆应用、视频解析应用 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |
| 配置管理模块 | 用户管理、日志管理、组织管理、卡口管理、人脸管理、结构化分析管理、报警管理、帮助中心等 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |

6、软件系统含第三方软件系统

| 服务名称 | 检查与服务要求 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 运行环境检查 | 通用类运行环境检查，如：tomcat、IIS等 | 运行正常无报错 |
| 缓存检查 | 定期缓存清理 | 数值显示完好 |
| 数据库备份 | 定期数据库备份、检查错误日志 | 每月一次 |
| 功能性检查 | 现有功能的完整性检查，发生短缺、报错等故障，第一时间上报原厂家解决 | 功能正常 |
| 功能性拓展 | 提供必要的生产环境、协助软件生产厂家做好系统升级等工作 | 配合协助 |
| 服务器日志检查 | 定期检查服务器运行日志，发现数据异常、受攻击等情况时，第一时间上报原厂家解决 | 检查协助 |

（五）服务绩效考核表

服务绩效考核表

| 项目 | 内容 | 分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（25分） | 工作计划管理，由维护单位提交半年度工作计划方案，根据方案的优劣进行打分。 | 5分 | |
| | 每月一次设备运行状况检查记录表，需使用方确认，少一张扣2分；扣完为止。 | 10分 | |
| | 用户主动报修故障修复确认记录，有不满意情况的扣2分；扣完为止。 | 10分 | |
| 质量管理（55分） | 硬件设备完好率达到95%以上，每降低一个百分点扣2分；扣完为止。 | 15分 | |
| | 故障未在合同规定时间内修复，无特殊原因，每次扣2分，扣完为止。 | 10分 | |
| | 监控图像质量、字符叠加符合市局标准。每发生一次通报扣2分，扣完为止。 | 10分 | |
| | 软件系统未出现重大故障，上级原因除外，每出现1次扣2分，扣完为止。 | 10分 | |
| | 发生网络混接、一机两用、被上级部门通报的，一次扣10分。 | 10分 | |
| 人员管理（20分） | 维护人员着装整齐，态度和蔼，每违规一次扣2分，扣完为止。 | 10分 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 维护人员在工作过程中，有意无意听到、看到与本职工作无关的事件，案件、对外透露，每发现1次扣2分，造成恶劣影响的，直接扣10分。造成严重后果的，追究当事人法律责任。 | 10分 | |
| 加分项（10分） | | | |
| 平台无故障运行 | 维保期间，系统相关平台、软件系统运行稳定零故障 | 5分 | |
| 圆满完成维稳处突 | 维保期间参与、配合甲方维稳处突事件处置，能按时、高效圆满完成任务的，根据任务的重要性，每次给予1-5分的奖励。（加分需写明原因） | 5分 | |
| 合计得分 | | | |
| 被考核单位： | | 考核单位： | |
| 注：每半年考核一次<br>1）当考核结果≥95分时，甲方全额支付当期款项。<br>2）当考评结果＜95分，甲方按照考核分比例付款。（例：考核结果为85分，即应付款*0.85）<br>3）当考评结果＜60分，甲方有权拒绝支付所有款项。 | | | |

三、合同价格与支付

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币贰佰柒拾叁万圆整（¥：2730000.00 ），税率6% ，成交总价一次报定，包括但不限于乙方承担维护、维修过程中产生所有的人工费（包括人员工资、福利费、加班费、高温费、人身意外伤害险等）、材料费、制作费、包装费、运费、安装费、工具劳保费、线路租赁费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、合同价款的支付方式：

（1）签订合同后甲方支付合同金额20%作为预付款，首次付款为服务满6个月后7个工作日内凭绩效考核分支付至合同总金额的25%，以后每服务满6个月后7个工作日内凭绩效考核分支付合同总金额的25%（实际支付金额=当期付款

金额-当期考核扣款），当期考核扣款当期结算。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

3、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

4、乙方要求付款时应提供以下资料：

A、合格的发票；

B、由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》（最后一笔付款时提供）。

5、支付方式：银行转帐

6、账户信息：提供数字人民币账户信息。

乙方开户名称：中通服网盈科技有限公司

开户银行：工行三山街支行

数字钱包：0022501019776104

**四、甲、乙双方的权利与义务：**

（一）甲方权利与义务

1、甲方有对乙方工作进行检查监督和提出整改意见的权利。乙方应在接到甲方指示后无条件配合检查并立即进行整改。

2 、甲方有要求乙方更换乙方工作人员的权利，乙方工作人员在上岗之前应做好培训工作，要求工作人员遵守甲方的管理制度，礼貌接受甲方工作人员的工作指导和改进建议。对甲方提出的一切问题应及时准确的汇报给乙方主要负责人。甲方有要求乙方更换不符合甲方需要的工作人员的权利，乙方应当无条件配合。

3、甲方按照本合同约定按期支付合同款项。

4、甲方按照本合同约定及时组织验收。

5、甲方协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方按照本合同约定完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

2、乙方自觉接受、配合甲方的检查和监督，并对甲方根据合同规定权利和标准所提出的要求及时整改和处理。

五、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款 1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

（1）在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（3）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

（4）乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（5）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

4、不可抗力

（1）如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

（2）本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

（3）在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

**六、合同的解除和转让：**

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

**七、合同的生效及其他：**

1、合同经甲方双方代表签字并盖公章或合同专用章后即生效。

2、生效的合同需进行合同网上公示。

3、本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。

4、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，通过诉讼方式解决。

5、诉讼期间，除争议内容以外，双方均应继续履行合同约定的其他内容。

6、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

7、本合同一式六份，双方各执二份，政府采购监督管理部门、采购代理公司各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法人代表或其授权代理人：

2026 年 5 月 25 日

乙方（盖章）：

合同专用章

法人代表或其授权代理人：

2026 年 5 月 25 日

附报价清单：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 品牌、规格型号 | 单价金额 | 总金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市配套监控系统维保服务 | | | | | | | |
| 一 | 总机房中心端 | | | | | | |
| 1 | 大容量云存储节点 | 台 | 9 | 海康威视，DS-A81048S-ICVS/QZ（288T） + 云存储软 | 5020.00 | 45180.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | AI全景设备 | 台 | 5 | 海康威视，DS-2SK8C2AR-XA | 2440.00 | 12200.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 双路服务器 | 台 | 1 | 海康威视，DS-VE22S-B | 3560.00 | 3560.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 社区管理中心 | 套 | 1 | 海康威视，Infovision CIOT（定制类软件） | 4780.00 | 4780.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 网络防火墙 | 台 | 1 | 海康威视，DS-SG100-MC | 3037.00 | 3037.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 核心交换机 | 台 | 1 | 锐捷，RG-S6120-48XS8CQ+RG-PA550I-11-F | 2720.00 | 2720.00 | 服务时间：24个月 |
| 二 | 住宅小区 | | | | | | |
| （一） | 小区A | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 台 | 4 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 1080.00 | 4320.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 台 | 4 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 540.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 室外人脸闸机组件 | 个 | 2 | 海康威视，DS-KIT67T-RL | 1160.00 | 2320.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 室外平开门 | 个 | 4 | 大华，DH-ASGP100 | 740.00 | 2960.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 室外一体化摄像机 | 个 | 249 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 810.00 | 201690.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 单元门专业人像抓拍机 | 个 | 22 | 大华，DH-IPC-MFW54249DK1-ZYH | 1080.00 | 23760.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 电梯电瓶车检测专用摄像机 | 个 | 44 | 海康威视，DS-2CD2345FWKH3-N2X/DT | 965.00 | 42460.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 高空抛物专用摄像机 | 个 | 44 | 海康威视，DS-2CD8A447PW-SJT | 955.00 | 42020.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 立杆 | 根 | 115 | 定制，3.5米 | 310.00 | 35650.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 室外防水设备箱 | 个 | 18 | 定制，500mm×400mm×300mm | 85.00 | 1530.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 室内壁挂机柜 | 个 | 22 | 图腾，W26412 | 110.00 | 2420.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 插排 | 个 | 60 | 公牛，6撑 | 24.00 | 1440.00 | 服务时间：24个月 |
| 13 | 千兆光口接入交换机 | 台 | 60 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 260.00 | 15600.00 | 服务时间：24个月 |
| 14 | 光模块 | 个 | 120 | 锐捷，SFP-SM1310 | 95.00 | 11400.00 | 服务时间：24个月 |
| B | 中控部分 | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 台 | 1 | 图腾，G26622 | 265.00 | 265.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 台 | 3 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 980.00 | 2940.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 光模块 | 个 | 6 | 锐捷，MINI-GBIC-LHO-SM1310 | 120.00 | 720.00 | 服务时间：24个月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 专线通讯 | 项 | 4 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 4800.00 | 服务时间：24个月 |
| （二） | 小区B | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 台 | 4 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 1080.00 | 4320.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 台 | 4 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 540.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 台 | 2 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 1080.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 室外人脸闸机组件 | 个 | 2 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 1160.00 | 2320.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 室外平开门 | 个 | 4 | 大华，DH-ASGP100 | 740.00 | 2960.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 室外一体化摄像机 | 个 | 134 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 810.00 | 108540.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 单元门专业人像抓拍机 | 个 | 38 | 大华，DH-IPC-MFW54249DK1-ZYH | 1080.00 | 41040.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 电梯电瓶车检测专用摄像机 | 个 | 38 | 海康威视，DS-2CD2345FMKH3-N2X/DT | 965.00 | 36670.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 高空抛物专用摄像机 | 个 | 38 | 海康威视，DS-2CD8A447PW-SJT | 955.00 | 36290.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 立杆 | 根 | 90 | 定制，3.5米 | 310.00 | 27900.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 室外防水设备箱 | 个 | 11 | 定制，500mm×400mm×300mm | 85.00 | 935.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 室内壁挂机柜 | 个 | 19 | 图腾，W26412 | 110.00 | 2090.00 | 服务时间：24个月 |
| 13 | 插排 | 个 | 30 | 公牛，6排 | 24.00 | 720.00 | 服务时间：24个月 |
| 14 | 千兆光口接入交换机 | 台 | 54 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 260.00 | 14040.00 | 服务时间：24个月 |
| 15 | 光模块 | 个 | 108 | 锐捷，SFP-SM1310 | 95.00 | 10260.00 | 服务时间：24个月 |
| B | 中控部分 | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 台 | 1 | 图腾，G26622 | 265.00 | 265.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 台 | 3 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 980.00 | 2940.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 光模块 | 个 | 6 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 120.00 | 720.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 专线通讯 | 项 | 4 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 4800.00 | 服务时间：24个月 |
| （三） | 小区C | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 台 | 4 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 1080.00 | 4320.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 台 | 4 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 540.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 台 | 2 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 1080.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 个 | 2 | 定制，500mm×400mm×300mm | 85.00 | 170.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 插排 | 个 | 2 | 公牛，6排 | 24.00 | 48.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 千兆光口接入交换机 | 台 | 2 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 260.00 | 520.00 | 服务时间：24个月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 光模块 | 个 | 4 | 锐捷，SFP-SM1310 | 95.00 | 380.00 | 服务时间：24个月 |
| B | 中控部分 | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 台 | 1 | 图腾，G26622 | 265.00 | 265.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 台 | 1 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 980.00 | 980.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 光模块 | 个 | 2 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 120.00 | 240.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 专线通讯 | 项 | 1 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 1200.00 | 服务时间：24个月 |
| （四） | 小区D | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 台 | 2 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 1080.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 台 | 2 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 540.00 | 1080.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 台 | 2 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 1080.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 出入口全景摄像机 | 台 | 1 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 1250.00 | 1250.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 室外人脸闸机组件 | 个 | 1 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 1160.00 | 1160.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 室外半开门 | 个 | 2 | 大华，DH-ASGP100 | 740.00 | 1480.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 室外一体化摄像机 | 个 | 64 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 810.00 | 51840.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 立杆 | 根 | 30 | 定制，3.5米 | 310.00 | 9300.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 个 | 15 | 定制，500mm×400mm×300mm | 85.00 | 1275.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 插排 | 个 | 15 | 公牛，6排 | 24.00 | 360.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | 台 | 15 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 260.00 | 3900.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 光模块 | 个 | 30 | 锐捷，SFP-SM1310 | 95.00 | 2850.00 | 服务时间：24个月 |
| B | 中控部分 | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 台 | 1 | 图腾，G26622 | 265.00 | 265.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 台 | 1 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 980.00 | 980.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 光模块 | 个 | 2 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 120.00 | 240.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 专线通讯 | 项 | 2 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 2400.00 | 服务时间：24个月 |
| （五） | 小区E | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 台 | 2 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 1080.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 台 | 2 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 540.00 | 1080.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 台 | 2 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 1080.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 出入口全景摄像机 | 台 | 1 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 1250.00 | 1250.00 | 服务时间：24个月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 室外一体化摄像机 | 个 | 42 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 810.00 | 34020.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 立杆 | 根 | 30 | 定制，3.5米 | 310.00 | 9300.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 室外防水设备箱 | 个 | 11 | 定制，500mm×400mm×300mm | 85.00 | 935.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 插排 | 个 | 11 | 公牛，6排 | 24.00 | 264.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 千兆光口接入交换机 | 台 | 11 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 260.00 | 2860.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 光模块 | 个 | 22 | 锐捷，SFP-SM1310 | 95.00 | 2090.00 | 服务时间：24个月 |
| B | 中控部分 | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 台 | 1 | 图腾，G26622 | 265.00 | 265.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 台 | 1 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 980.00 | 980.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 光模块 | 个 | 2 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 120.00 | 240.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 专线通讯 | 项 | 2 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 2400.00 | 服务时间：24个月 |
| （六） | 小区F | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 台 | 6 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 1080.00 | 6480.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 台 | 6 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 540.00 | 3240.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 台 | 6 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 1080.00 | 6480.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 出入口全景摄像机 | 台 | 3 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 1250.00 | 3750.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 室外人脸闸机组件 | 个 | 3 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 1160.00 | 3480.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 室外平开门 | 个 | 6 | 大华，DH-ASGP100 | 740.00 | 4440.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 室外一体化摄像机 | 个 | 39 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 810.00 | 31590.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 立杆 | 根 | 18 | 定制，3.5米 | 310.00 | 5580.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 个 | 12 | 定制，500mm×400mm×300mm | 85.00 | 1020.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 插排 | 个 | 12 | 公牛，6排 | 24.00 | 288.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | 台 | 12 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 260.00 | 3120.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 光模块 | 个 | 24 | 锐捷，SFP-SM1310 | 95.00 | 2280.00 | 服务时间：24个月 |
| B | 中控部分 | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 台 | 1 | 图腾，G26622 | 265.00 | 265.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 台 | 1 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 980.00 | 980.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 光模块 | 个 | 2 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 120.00 | 240.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 专线通讯 | 项 | 2 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 2400.00 | 服务时间：24个月 |
| （七） | 小区G | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 台 | 4 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 1080.00 | 4320.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 台 | 4 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 540.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 台 | 2 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 1080.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 室外人脸闸机组件 | 个 | 2 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 1160.00 | 2320.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 室外平开门 | 个 | 4 | 大华，DH-ASGP100 | 740.00 | 2960.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 室外一体化摄像机 | 个 | 22 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 810.00 | 17820.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 立杆 | 根 | 15 | 定制，3.5米 | 310.00 | 4650.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 室外防水设备箱 | 个 | 8 | 定制，500mm×400mm×300mm | 85.00 | 680.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 插排 | 个 | 8 | 公牛，6排 | 24.00 | 192.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 千兆光口接入交换机 | 台 | 8 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 260.00 | 2080.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 光模块 | 个 | 16 | 锐捷，SFP-SM1310 | 95.00 | 1520.00 | 服务时间：24个月 |
| B | 中控部分 | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 台 | 1 | 图腾，G26622 | 265.00 | 265.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 台 | 1 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 980.00 | 980.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 光模块 | 个 | 2 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 120.00 | 240.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 专线通讯 | 项 | 2 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 2400.00 | 服务时间：24个月 |
| （八） | 医院 | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 台 | 2 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 1080.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 台 | 2 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 540.00 | 1080.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 台 | 5 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 1080.00 | 5400.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 个 | 1 | 定制，500mm×400mm×300mm | 85.00 | 85.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 室内壁挂机柜 | 个 | 2 | 图腾，W26412 | 110.00 | 220.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 插排 | 个 | 3 | 公牛，6排 | 24.00 | 72.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 千兆光口接入交换机 | 台 | 3 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 260.00 | 780.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 光模块 | 个 | 6 | 锐捷，SFP-SM1310 | 95.00 | 570.00 | 服务时间：24个月 |
| B | 中控部分 | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 台 | 1 | 图腾，G26622 | 265.00 | 265.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 台 | 1 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 980.00 | 980.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 光模块 | 个 | 2 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 120.00 | 240.00 | 服务时间：24个月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 专线通讯 | 项 | 2 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 2400.00 | 服务时间：24个月 |
| （九） | 学校 | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 出入口专业人像抓拍机 | 台 | 48 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 1080.00 | 51840.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 出入口全景摄像机 | 台 | 11 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 1250.00 | 13750.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 室外一体化摄像机 | 个 | 18 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 810.00 | 14580.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 立杆 | 根 | 16 | 定制，3.5米 | 310.00 | 4960.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 一键报警盒 | 个 | 12 | 霍尼韦尔，238SUPER | 480.00 | 5760.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 室外防水设备箱 | 个 | 14 | 定制，500mm×400mm×300mm | 85.00 | 1190.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 插排 | 个 | 14 | 公牛，6排 | 24.00 | 336.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 千兆光口接入交换机 | 台 | 14 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 260.00 | 3640.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 光模块 | 个 | 28 | 锐捷，SFP-SM1310 | 95.00 | 2660.00 | 服务时间：24个月 |
| B | 中控部分 | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 台 | 7 | 图腾，G26622 | 265.00 | 1855.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 台 | 7 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 980.00 | 6860.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 光模块 | 个 | 14 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 120.00 | 1680.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 专线通讯 | 项 | 7 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 8400.00 | 服务时间：24个月 |
| （十） | 公寓 | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 台 | 5 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 1080.00 | 5400.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 台 | 5 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 540.00 | 2700.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 台 | 5 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 1080.00 | 5400.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 室外一体化摄像机 | 个 | 26 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 810.00 | 21060.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 立杆 | 根 | 26 | 定制，3.5米 | 310.00 | 8060.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 室外防水设备箱 | 个 | 12 | 定制，500mm×400mm×300mm | 85.00 | 1020.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 插排 | 个 | 12 | 公牛，6排 | 24.00 | 288.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 千兆光口接入交换机 | 台 | 12 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 260.00 | 3120.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 光模块 | 个 | 24 | 锐捷，SFP-SM1310 | 95.00 | 2280.00 | 服务时间：24个月 |
| B | 中控部分 | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 台 | 5 | 图腾，G26622 | 265.00 | 1325.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 台 | 5 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 980.00 | 4900.00 | 服务时间：24个月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 光模块 | 个 | 10 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 120.00 | 1200.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 专线通讯 | 项 | 5 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 6000.00 | 服务时间：24个月 |
| 城市道路监控系统维保服务 | | | | | | | |
| 一 | 总机房中心端 | | | | | | |
| 1 | 大容量视频云存储设备 | 台 | 1 | 海康威视DS-A81048S-ICVS/QZ | 5020.00 | 5020.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 大容量图片云存储设备 | 台 | 1 | 海康威视DS-A72048RH-ICVS/QT | 5020.00 | 5020.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 核心交换机 | 台 | 1 | 华为S7712 | 2720.00 | 2720.00 | 服务时间：24个月 |
| 二 | 地铁口安防端 | | | | | | |
| 1 | 地铁站A | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 台 | 5 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 810.00 | 4050.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 台 | 2 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 1080.00 | 2160.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 台 | 3 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 1560.00 | 4680.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 立杆 | 根 | 2 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 310.00 | 620.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 球机立杆 | 根 | 3 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 420.00 | 1260.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 二合一防雷器 | 个 | 10 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 30.00 | 300.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 室外防水背包箱（含空开等） | 个 | 2 | 金属定制，不锈钢500mm（高）×400mm（长） | 85.00 | 170.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 插排 | 个 | 2 | 公牛6位总控插排 | 24.00 | 48.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 电源适配器 | 个 | 7 | 小耳朵12V2A | 6.00 | 42.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 电源适配器 | 个 | 3 | 大华AC24V3A | 12.00 | 36.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 个 | 2 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 260.00 | 520.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 专项技术服务 | 项 | 10 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 12000.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 地铁站B | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 台 | 7 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 810.00 | 5670.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 台 | 6 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 1080.00 | 6480.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 台 | 4 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 1560.00 | 6240.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 立杆 | 根 | 5 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 310.00 | 1550.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 球机立杆 | 根 | 4 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 420.00 | 1680.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 二合一防雷器 | 个 | 17 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 30.00 | 510.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 室外防水背包箱（含空开等） | 个 | 4 | 金属定制，不锈钢500mm（高）×400mm（长） | 85.00 | 340.00 | 服务时间：24个月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 插排 | 个 | 4 | 公牛6位总控插排 | 24.00 | 96.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 电源适配器 | 个 | 13 | 小耳朵12V2A | 6.00 | 78.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 电源适配器 | 个 | 4 | 大华AC24V3A | 12.00 | 48.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 个 | 2 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 260.00 | 520.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 专项技术服务 | 项 | 17 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 20400.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 地铁站C | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 台 | 9 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 810.00 | 7290.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 台 | 4 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 1080.00 | 4320.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 台 | 3 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 1560.00 | 4680.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 立杆 | 根 | 6 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 310.00 | 1860.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 球机立杆 | 根 | 3 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 420.00 | 1260.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 二合一防雷器 | 个 | 16 | 澳特安SPD-WLRJ45， | 30.00 | 480.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 室外防水背包箱（含空开等） | 个 | 3 | 金属定制，不锈钢500mm（高）×400mm（长） | 85.00 | 255.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 插排 | 个 | 3 | 公牛6位总控插排 | 24.00 | 72.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 电源适配器 | 个 | 13 | 小耳朵12V2A | 6.00 | 78.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 电源适配器 | 个 | 3 | 大华AC24V3A | 12.00 | 36.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 个 | 2 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 260.00 | 520.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 专项技术服务 | 项 | 16 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 19200.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 地铁站D | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 台 | 6 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 810.00 | 4860.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 台 | 3 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 1080.00 | 3240.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 台 | 3 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 1560.00 | 4680.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 立杆 | 根 | 3 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 310.00 | 930.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 球机立杆 | 根 | 3 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 420.00 | 1260.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 二合一防雷器 | 个 | 12 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 30.00 | 360.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 室外防水背包箱（含空开等） | 个 | 3 | 金属定制，不锈钢500mm（高）×400mm（长） | 85.00 | 255.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 插排 | 个 | 3 | 公牛6位总控插排 | 24.00 | 72.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 电源适配器 | 个 | 9 | 小耳朵12V2A | 6.00 | 54.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 电源适配器 | 个 | 3 | 大华AC24V3A | 12.00 | 36.00 | 服务时间：24个月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 工业级千兆交换机 | 个 | 2 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP，8个10/100/1000Mbps自适应 | 260.00 | 520.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 专项技术服务 | 项 | 12 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 14400.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 地铁站E | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 台 | 7 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 810.00 | 5670.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 台 | 5 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 1080.00 | 5400.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 台 | 6 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 1560.00 | 9360.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 立杆 | 根 | 5 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 310.00 | 1550.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 球机立杆 | 根 | 6 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 420.00 | 2520.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 二合一防雷器 | 个 | 18 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 30.00 | 540.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 室外防水背包箱（含空开等） | 个 | 4 | 金属定制，不锈钢500mm（高）×400mm（长） | 85.00 | 340.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 插排 | 个 | 4 | 公牛6位总控插排 | 24.00 | 96.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 电源适配器 | 个 | 12 | 小耳朵12V2A | 6.00 | 72.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 电源适配器 | 个 | 6 | 大华AC24V3A | 12.00 | 72.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 个 | 2 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 260.00 | 520.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 专项技术服务 | 项 | 18 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 21600.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 地铁站F | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 台 | 6 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 810.00 | 4860.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 台 | 8 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 1080.00 | 8640.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 台 | 6 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 1560.00 | 9360.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 立杆 | 根 | 7 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 310.00 | 2170.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 球机立杆 | 根 | 6 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 420.00 | 2520.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 二合一防雷器 | 个 | 20 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 30.00 | 600.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 室外防水背包箱（含空开等） | 个 | 8 | 金属定制，不锈钢500mm（高）×400mm（长） | 85.00 | 680.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 插排 | 个 | 8 | 公牛6位总控插排 | 24.00 | 192.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 电源适配器 | 个 | 14 | 小耳朵12V2A | 6.00 | 84.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 电源适配器 | 个 | 6 | 大华AC24V3A | 12.00 | 72.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 个 | 2 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP，8个10/100/1000Mbps自适应 | 260.00 | 520.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 专项技术服务 | 项 | 20 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 24000.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 木渎站 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 台 | 3 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 810.00 | 2430.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 台 | 3 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 1080.00 | 3240.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 台 | 1 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 1370.00 | 1370.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 立杆 | 根 | 3 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 310.00 | 930.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 球机立杆 | 根 | 1 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 420.00 | 420.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 二合一防雷器 | 个 | 7 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 30.00 | 210.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 室外防水背包箱（含空开等） | 个 | 2 | 金属定制，不锈钢500mm（高）×400mm（长） | 85.00 | 170.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 插排 | 个 | 2 | 公牛6位总控插排 | 24.00 | 48.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 电源适配器 | 个 | 6 | 小耳朵12V2A | 6.00 | 36.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 电源适配器 | 个 | 1 | 大华AC24V3A | 12.00 | 12.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 个 | 2 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 260.00 | 520.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 专项技术服务 | 项 | 7 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 8400.00 | 服务时间：24个月 |
| 三 | 地铁站G | | | | | | |
| A | 前端部分 | | | | | | |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 台 | 60 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 810.00 | 48600.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 台 | 12 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 1080.00 | 12960.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 台 | 23 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 1540.00 | 35420.00 | 服务时间：24个月 |
| 4 | 超级卡口 | 台 | 2 | 大华DH-CP902-RU2G-C1 | 1350.00 | 2700.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 气体爆闪灯 | 台 | 2 | 大华DH-ITALF-300AD-GS | 540.00 | 1080.00 | 服务时间：24个月 |
| 6 | 频闪灯 | 台 | 2 | 大华DH-ITALE-060AA-P | 310.00 | 620.00 | 服务时间：24个月 |
| 7 | 立杆 | 根 | 12 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根 | 310.00 | 3720.00 | 服务时间：24个月 |
| 8 | 球机立杆 | 根 | 9 | 定制，杆高：6米，基础为现场浇注。 | 420.00 | 3780.00 | 服务时间：24个月 |
| 9 | 立杆挑臂 | 个 | 26 | 1.5米，整体热镀锌、喷塑 | 55.00 | 1430.00 | 服务时间：24个月 |
| 10 | 二合一防雷器 | 个 | 59 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 30.00 | 1770.00 | 服务时间：24个月 |
| 11 | 室外防水背包箱（含空开等） | 个 | 59 | 金属定制，不锈钢500mm（高）×400mm（长） | 85.00 | 5015.00 | 服务时间：24个月 |
| 12 | 专项技术服务 | 项 | 59 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 70800.00 | 服务时间：24个月 |
| 城市道路监控系统（早期）维保服务 | | | | | | | |
| 1 | 海康威视 | 台 | 91 | 2DF8223IW-A | 2900.00 | 263900.00 | 服务时间：24个月 |
| 2 | 科达 | 台 | 23 | IPC421-E020-N1 | 2950.00 | 67850.00 | 服务时间：24个月 |
| 3 | 大华 | 台 | 43 | DH-SD-65A230-HNI | 2950.00 | 126850.00 | 服务时间：24个月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 海康威视 | 台 | 92 | DS-2DF8237IW-CW | 2950.00 | 271400.00 | 服务时间：24个月 |
| 5 | 专线通讯 | 项 | 249 | 租赁VPN线路，50MB | 1200.00 | 298800.00 | 服务时间：24个月 |
| | 合计 | | | | | 2730000.00 | |

