政府采购合同

采购单位（全称）：兴化市市政工程服务中心（以下简称甲方）

供 应 商（全称）：泰州龙源交通设施工程有限公司（以下简称乙方）

依照《政府采购法》、《合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 JSZC-321281-TZYH-C2026-0007 号 兴化市城市道路交通设施维护服务 项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同价款、清单、交货安装时间、地点

1、合同价款：人民币壹佰伍拾壹万柒仟陆佰元整（¥1517600.00 元）

2、供货清单：附清单。

3、交货安装时间、地点

（1）采购合同签订后一年时间段，计划工期 365 天。

（2）交货地点：兴化市城区道路市政服务中心管养范围（甲方指定地点）。

二、质量技术标准

交通安全设施技术参数要求：

《道路交通标志和标线》(GB 5768.2-2022)；

《道路交通标志板及支撑件》(GB/T 23827-2009)；

《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)；

《路面标线涂料》(JT/T 280-2004)；

《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)；

《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T 16311-2009)；

除上述规范以外，遵循国家及行业现行的相关标准和规范要求。

三、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

四、验收

1、在货物进场并安装调试后 15 日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量，安装调试是否合格。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

2、根据《兴化市政府采购合同履约和验收管理暂行办法》（兴政办发[2014]77 号）有关验收规定，本项目甲方采用联合验收方式。

3、甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 7 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。

4、货物采购计量：按实际需求结算。

标线类：导向箭头 6m=6 ㎡，菱形（1.5m*3m）=4.5 ㎡，导流标线、网状线=轮廓面积，大车泊位（含箭头）=6 ㎡，小车泊位（含箭头）=3 ㎡,其他特殊标示=轮廓面积。标牌不足 1 ㎡的按 1 ㎡计。

5、验收通过之日起对项目中更换产品免费保修 1 年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

五、付款方式

1、本项目结算形式为固定单价合同；付款方式：采购物品安装经验收质检合格（需提供第三方检测报告），按合同价的 70%支付，余款一年后按实际工作量结清，服务量最终按审计量结算，审定价不得超过合同价。

2、本项目中标价作为实际结算价基础。任何上级调价文件皆不考虑。

六、成交供应商职责要求

1、按采购人提供的安装设计图及有关技术规范进行安装，确保安装工作质量；

2、服从采购人的工作安排，并保证工期。

3、保证每日上路巡查交通安全设施，做好巡查记录，建立节假日及24小时值班制度，消除安全隐患，确保交通设施的安全可靠，对存在安全隐患的设施及时上报等。

4、成交供应商必须每周向采购人上报工作量、工作数据等，建立接报记录档案，一般抢修任务两小时内完成，特殊情况必须报采购人并取得同意后采用先应急后修复的方式。

5、中标供应商只承担日常维护、抢修及采购人的施工许可的内容任务，中标供应商不得自行增设、调整各类交通安全设施设置，如发现上述情形采购人有权终止合同。

6、接受应急抢修任务，城区60分钟内到达现场处置。

7、及时反馈派工单，施工工程施工结束后由中标供应商填写完工清单，并将采购人指定人员验收签字，并负责对交通设施系统基础数据进行录入调整。

8、中标供应商调整、更换整体材料需事先请示，经采购人验证，同意后实施；更换后的废旧材料统一上交采购人入库处理或列入审计折减。

9、中标供应商有下列行为之一的，采购人有权终止合同：

A：不符合工程技术标准的；

B：偷工减料的；

C：不按图施工的；

D：造成重特大责任事故的；

E：不文明安全施工的；

F：不服从现场负责人指挥的；

G：擅自增设或变更交通安全设施的。

10、中标供应商在施工工程中应先制定完善的施工方案，自行办理道路挖掘手续的审批，尽可能减小因施工对道路通行带来的影响，施工时应服从现场人员的管理及指挥。

七、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方、见证方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件文件和投标文件的实质性内容。

八、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、招标文件、投标文件及乙方在澄清时的书面承诺等构成合同的组成部分。 本合同一式四份，合同内一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

买方(甲方) 公章：

法人或代理人签名：

卖方(乙方) 公章：

法人或代理人签名：

2026年1月27日

货物名称	规格、参数	数量	单位	单价(元)	小计(元)
交通标志牌	铝板厚度 2.0mm，IV 类反光膜，含紧固件	100	㎡	580.00	58000.00
交通标志杆（89）	Φ89mm*4500mm*3mm，含基础	30	套	880.00	26400.00
交通标志杆（114）	Φ114mm*6000mm*4mm，含基础	5	套	1000.00	5000.00
交通标志杆（159）	主杆：Φ159mm*6800mm*6mm 悬臂：Φ89mm*4000mm*4mm 基础：1200mm*1200mm*1800mm	1	套	7500.00	7500.00
交通标志杆（219）	主杆：Φ219mm*8300mm*8mm 悬臂：Φ114mm*4500mm*5mm 基础：1500mm*1500mm*2200mm	1	套	13000.00	13000.00
交通标志杆（299）	主杆：Φ299mm*9600mm*10mm 悬臂：Φ159mm*4000mm*6mm 基础：1500mm*1500mm*2500mm	1	套	25000.00	25000.00
警示桩（89）	Φ89mm*1200mm*3mm，钻孔或埋设安装	50	根	180.00	9000.00
警示桩（114）	Φ114mm*1200mm*4mm 钻孔或埋设安装	100	根	230.00	23000.00
路口端警示桩	8mm 钢板卷制成型，高度为 800mm，连接板与护栏立柱固定，上端开孔直径 89mm 套管，整体热镀锌处理。	2	套	3800.00	7600.00
减速带	橡胶材质，1000mm*350mm*50mm	200	米	138.00	27600.00
减速带拆除	老旧减速带拆除，道钉清理	100	米	10.00	1000.00
常规护栏	栏片：钢质静电喷涂护栏 垂直高度：800mm；护栏片长度 3000mm	200	片	450.00	90000.00
	立柱：80mm*80mm*1000mm	200	个	125.00	25000.00
	底座：复合底座，400mm*300mm	200	个	85.00	17000.00

文化款 中央隔离 护栏	栏片：钢质静电喷涂护栏， 垂直高度：1100mm；长度 3000mm	100	片	1200.00	120000.00
	立柱:120*120*2.0mm 热镀锌方管	100	个	230.00	23000.00
	底座：为 5mm 厚热镀锌钢板二次拉伸而成，不得拼接。尺寸为 400*300*170mm	100	个	190.00	19000.00
文化款 机非隔离 护栏	护栏片：钢制静电喷涂护栏，护栏垂直垂直高度：800mm；护栏片长度 3000mm	150	片	900.00	135000.00
	立柱：立柱用 100*100*2.0mm 热镀锌方管	150	个	200.00	30000.00
	护栏底座：为 3mm 厚热镀锌钢板二次拉伸而成，不得拼接。尺寸为 400*300*170mm	150	个	150.00	22500.00
道路 热熔标线	I 类标线，国标检测材料，质保 12 个月	10000	㎡	42.00	420000.00
道路 冷喷标线	常温型标线，质保 6 个月	1000	㎡	25.00	25000.00
道路标线 清除	高压水洗除线，自吸环保回收式	3000	㎡	60.00	180000.00
爆闪灯	太阳能四联，质保 12 个月	10	个	800.00	8000.00
日常 巡检维修	未更换设施的维修维护及安装	1000	处	200.00	200000.00
合计	壹佰伍拾壹万柒仟陆佰元整				1517600.00