

高邮经济开发区光储充产业园河道整治 工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2026年04月23日

高邮经济开发区光储充产业园河道整治 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年04月23日 复 核 时 间： 2026年04月23日



# 工程项目总价表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	
1	50	景观绿化工程	
1.1	5001	水利建筑工程	
1.1.1	500105	砌筑工程	
1.1.2	500109	混凝土工程	
1.1.3	500114	其他建筑工程	
2	50	河道工程	
2.1	5001	水利建筑工程	
2.1.1	500101	土方开挖工程	
2.1.2	500103	土石方填筑工程	
2.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程	
2.1.4	500109	混凝土工程	
2.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	
2.1.6	500112	预制混凝土工程	
2.1.7	500114	其他建筑工程	
3	50	箱涵工程	
3.1	5001	水利建筑工程	
3.1.1	500101	土方开挖工程	
3.1.2	500103	土石方填筑工程	
3.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程	
3.1.4	500109	混凝土工程	
3.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	
3.1.6	500114	其他建筑工程	
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
1	50	箱涵工程	
1.1	5002	水利安装工程	
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程	
三		措施项目	
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	景观绿化工程			1			
1.1	5001	水利建筑工程			1			
1.1.1	500105	砌筑工程			1			
1.1.1.1	500105006	砌砖			1			
1.1.1.1.1	500105006001	青砖挡墙	1、品种、规格及强度等级：MU10青色普通实心砖（240*115*53） 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	28.06			
1.1.2	500109	混凝土工程			1			
1.1.2.1	500109001	普通混凝土			1			
1.1.2.1.1	500109001001	混凝土挡墙底板	1. 部位及类型：挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	21.83			
1.1.3	500114	其他建筑工程			1			
1.1.3.1	500114001	其他永久建筑工程			1			
1.1.3.1.1	500114001001	栽植乌桕	1、种类：乌桕 2、胸径或干径：17-18，二级分支，主干三支以上，分支均匀，树形优美，保留全冠 3、株高、冠径：H550-600，P350-400 4、养护期：成活率 养护期（1年）+日常养护期 III级养护标准（1年）	株	1			
1.1.3.1.2	500114001002	栽植早樱	1、种类：早樱 2、地径：10，树形优美，保留全冠，三支以上，分枝点0.8-1.2米 3、株高、冠径：H400-450 4、养护期：成活率 养护期（1年）+日常养护期 III级养护标准（1年）	株	2			

## 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第2页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.3 .1.3	500114001003	栽植红叶石楠球	1、种类：红叶石楠球 2、株高、冠径：H=150cm, P=200cm, 整形光球, 不脱脚 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	株	34			
1.1.3 .1.4	500114001004	栽植海桐球	1、种类：海桐球 2、株高、冠径：H=150cm, P=200cm, 整形光球, 不脱脚 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	株	37			
1.1.3 .1.5	500114001005	栽植无刺构骨球	1、种类：无刺构骨球 2、株高、冠径：H=150cm, P=200cm, 整形光球, 不脱脚 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	株	24			
1.1.3 .1.6	500114001006	栽植南天竹	1、种类：南天竹 2、株高、冠径：H=120cm, P=80cm, 丛生型, 10-12分枝/丛 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	株	30			
1.1.3 .1.7	500114001007	栽植毛鹃	1、种类：毛鹃 2、篱高：30cm 3、蓬径：30-35cm 4、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> , 密植不露土 5、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	m <sup>2</sup>	117			

## 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第3页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.3 .1.8	500114001008	栽植大叶黄杨	1、种类：大叶黄杨 2、篱高：60cm 3、蓬径：25-30cm 4、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，密植不露土 5、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	m <sup>2</sup>	129			
1.1.3 .1.9	500114001009	栽植红花木	1、种类：红花继木 2、篱高：50cm 3、蓬径：45cm 4、单位面积株数：25株/m <sup>2</sup> ，密植不露土 5、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	m <sup>2</sup>	216			
1.1.3 .1.10	500114001010	栽植金森女贞	1、种类：金森女贞 2、篱高：40cm 3、蓬径：35cm 4、单位面积株数：25株/m <sup>2</sup> ，密植不露土 5、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	m <sup>2</sup>	195			
1.1.3 .1.11	500114001011	百慕大+黑麦草草皮	1.品种、规格：百慕大+黑麦草草皮 2.养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	m <sup>2</sup>	1928			
1.1.3 .1.12	500114001012	移栽香樟	1、种类：移栽香樟 2、胸径或干径：φ18-25cm 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	株	6			
1.1.3 .1.13	500114001013	移栽松树	1、种类：移栽松树 2、胸径或干径：φ20cm 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	株	30			

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第4页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.3 .1.14	500114001014	移栽桂花	1、种类：移栽桂花 2、地径：φ10cm 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	株	2			
1.1.3 .1.15	500114001015	移栽女贞球	1、种类：移栽女贞球 2、蓬径：150cm 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年)	株	20			
1.1.3 .1.16	500114001016	青砖铺地	1、路面厚度、宽度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，200*50*40厚青砖铺地	m <sup>2</sup>	294			
1.1.3 .1.17	500114001017	铺装混凝土垫层	1、垫层厚度、宽度、材料种类：120厚C25素混凝土垫层	m <sup>2</sup>	278.09			
1.1.3 .1.18	500114001018	铺装碎石垫层	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实，夯实系数大于0.93，100厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	303.79			
1.1.3 .1.19	500112001001	砼侧石	1.尺寸、规格:30*12cm宽石质侧石 2.基础、垫层、断面：C25细石砼垫层、0.12*0.05+0.5*0.15*0.19	m	175.8			
2	50	河道工程			1			
2.1	5001	水利建筑工程			1			
2.1.1	500101	土方开挖工程			1			
2.1.1 .1	500101001	场地平整			1			
2.1.1 .1.1	500101001001	清表	1.工作内容：清表及清杂物弃置 2.运距：投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	2889			
2.1.1 .2	500101002	一般土方开挖			1			
2.1.1 .2.1	500101002001	河道余方弃置	1.土类分级：一、二类土 2.河道开挖方式：机械开挖，人工配合 3.运距：弃置于建设单位指定区域	m <sup>3</sup>	2429.45			

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第5页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.1 .2.2	500101002002	河道利用方外运至堆土区暂存	1、土壤类别：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	2649.75			
2.1.1 .3	500101010	其他土方开挖			1			
2.1.1 .3.1	500101010001	伐树	1. 工作内容：伐树及弃置 2. 运距：投标人自行考虑	棵	30			
2.1.1 .3.2	500101010002	挖树根	1. 工作内容：挖树根及弃置 2. 运距：投标人自行考虑	棵	30			
2.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
2.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
2.1.2 .1.1	500103001001	河道土方填筑	1. 土质及含水量：一、二类土 2. 分层厚度及碾压遍数：按规范要求分层夯实 3. 利用方	m <sup>3</sup>	2000			
2.1.2 .1.2	500103001002	堆土区取土	1、土壤类别：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	2649.75			
2.1.2 .2	500103007	垫层料填筑			1			
2.1.2 .2.1	500103007001	级配碎石滤层	1、材料品种、规格：级配碎石滤层 2、厚度：15cm	m <sup>3</sup>	123.4			
2.1.2 .2.2	500103007002	瓜子片滤层	1、材料品种、规格：瓜子片滤层 2、厚度：15cm	m <sup>3</sup>	88.14			
2.1.2 .2.3	500103007003	块石填筑	1. 材料品种、规格：框式挡墙块石填筑	m <sup>3</sup>	362.17			
2.1.2 .3	500103014	土工合成材料铺设			1			
2.1.2 .3.1	500103014001	土工布	1. 材料性能：10kn/m 土工布	m <sup>2</sup>	258			
2.1.2 .3.2	500103014002	土工布	1. 材料性能：250g/m <sup>2</sup> 无纺土工布	m <sup>2</sup>	4330.98			
2.1.2 .3.3	500103014003	土工格栅	1. 材料性能：玻璃纤维格栅	m <sup>2</sup>	1247.52			
2.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
2.1.3 .1	500108005	钢筋混凝土预制桩			1			

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第6页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.3 .1.1	500108005001	钢筋混凝土仿木桩 (桩长6.0m)	1. 预制桩材料材质： C80预应力仿木桩， 密排布置 2. 预制混凝土强度等级及配合比：C80 3. 桩位、桩径、桩长： 桩径300mm、桩长6.0m，壁厚70mm，PHC 300C70 4. 含引孔施工费用	根	287			
2.1.3 .2	500108009	其他防渗及地基加固			1			
2.1.3 .2.1	500108009001	10%水泥石	1. 基础处理类型：10%水泥石 2. 压实度：分层压实，压实度不小于0.95 3. 利用方	m3	250			
2.1.3 .2.2	500108009002	杉木桩防护	1. 梢径：140mm 2. 材质：杉木桩(含防腐) 3. 长度：6m	根	860			
2.1.4	500109	混凝土工程			1			
2.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
2.1.4 .1.1	500109001002	混凝土底板垫层	1. 部位及类型：底板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	42.02			
2.1.4 .1.2	500109001003	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼，抗冻F50，抗渗W4 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	224.87			
2.1.4 .1.3	500109001004	混凝土压顶	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	33.9			
2.1.4 .2	500109009	伸缩缝			1			
2.1.4 .2.1	500109009001	伸缩缝	1、填料的种类、规格：聚乙烯低发泡板	m2	25.19			

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第7页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.4 .2.2	500109009002	伸缩缝	1、材料品种：沥青油膏 2、部位：沉降缝	m	105.6			
2.1.4 .3	500109010	混凝土凿除			1			
2.1.4 .3.1	500109010001	围墙、临时构筑物拆除及弃置	1. 工作内容：围墙、临时构筑物拆除及弃置 2. 运距：投标人自行考虑	项	1			总价承包
2.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
2.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
2.1.5 .1.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格：三级钢	t	23.537			
2.1.6	500112	预制混凝土工程			1			
2.1.6 .1	500112005	混凝土预制件吊装			1			
2.1.6 .1.1	500112005001	预制C30生态框吊装	1、强度等级及规格：预制C30生态框，规格200*100*50cm 2、备注：螺栓连接，具体做法详见设计图纸	块	565			
2.1.7	500114	其他建筑工程			1			
2.1.7 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
2.1.7 .1.1	500114001019	石质栏杆	1、材料品种、规格：花岗岩板式栏杆，柱高1.4m，具体样式详见图纸	m	226			
3	50	箱涵工程			1			
3.1	5001	水利建筑工程			1			
3.1.1	500101	土方开挖工程			1			
3.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
3.1.1 .1.1	500101002003	箱涵利用方外运至堆土区暂存	1、土壤类别：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	760.34			
3.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
3.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
3.1.2 .1.1	500103001003	箱涵土方填筑	1. 土质及含水量：一、二类土 2. 分层厚度及碾压遍数：按规范要求分层夯实 3. 利用方	m <sup>3</sup>	623.5			

## 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第8页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.2 .1.2	500103001004	堆土区取土	1、土壤类别：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	760.34			
3.1.2 .2	500103007	垫层料填筑			1			
3.1.2 .2.1	500103007004	碎石垫层	1. 垫层材料：碎石垫层 2. 厚度：10cm	m <sup>3</sup>	2.24			
3.1.2 .3	500103014	土工合成材料铺设			1			
3.1.2 .3.1	500103014004	10kn/m土工布	1. 材料品种：10kn/m土工布	m <sup>2</sup>	22.39			
3.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
3.1.3 .1	500108009003	10%水泥石	1. 基础处理类型：10%水泥石 2. 压实度：分层压实，压实度不小于0.95 3. 利用方	m <sup>3</sup>	21.23			
3.1.3 .2	500108009004	杉木桩防护	1. 梢径：140mm 2. 材质：杉木桩(含防腐) 3. 长度：6m	根	95			
3.1.4	500109	混凝土工程			1			
3.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
3.1.4 .1.1	500109001005	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m <sup>3</sup>	8.55			
3.1.4 .1.2	500109001006	混凝土箱涵	1. 部位及类型：箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m <sup>3</sup>	27.25			
3.1.4 .1.3	500109001007	混凝土挡墙底板	1. 部位及类型：挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m <sup>3</sup>	12.65			

## 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第9页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.4 .1.4	500109001008	混凝土挡墙	1. 部位及类型:挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	21.74			
3.1.4 .1.5	500109001009	混凝土U型墙底板	1. 部位及类型:U型墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	11.17			
3.1.4 .1.6	500109001010	混凝土U型墙	1. 部位及类型:U型墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	6.52			
3.1.4 .1.7	500109001011	混凝土排架工作桥	1. 部位及类型:排架工作桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	7.35			
3.1.4 .1.8	500109001012	混凝土洞首底板	1. 部位及类型:洞首底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	4.34			
3.1.4 .1.9	500109001013	混凝土洞首	1. 部位及类型:洞首 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.31			
3.1.4 .1.10	500109001014	混凝土护底	1. 部位及类型:护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼	m3	3.36			
3.1.4 .2	500109008	止水工程			1			
3.1.4 .2.1	500109008001	水平止水	1. 止水类型:紫铜片 水平止水宽30 cm	m	2.4			

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第10页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.4 .2.2	500109008002	垂直止水	1. 止水类型:紫铜片 垂直止水宽20 cm	m	6.6			
3.1.4 .2.3	500109008003	沥青盒	1. 止水类型:铸铁铁 皮沥青盒 (含内部填充沥青)	个	2			
3.1.4 .3	500109009	伸缩缝			1			
3.1.4 .3.1	500109009003	伸缩缝	1、填料的种类、规格:聚乙烯低发泡板	m <sup>2</sup>	4.7			
3.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
3.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
3.1.5 .1.1	500111001002	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级 钢	t	7.508			
3.1.6	500114	其他建筑工程			1			
3.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
3.1.6 .1.1	500114001020	石质栏杆	1、材料品种、规格: 花岗岩板式栏杆, 柱高1.4m, 具体样式 详见图纸	m	14.5			
3.1.6 .1.2	500114001021	包塑铁爬梯	1. 包塑铁爬梯购置及 安装	t	0.004			
3.1.6 .1.3	500114001022	钢管栏杆	1. 钢管栏杆购置及安 装	m	7.4			
		合计						









