

## 2、分项价格表

项目名称：丰县孙楼街道办事处张楼村污水处理厂建设工程

项目编号：JSZC-320321-GXXM-C2026-0001

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
一	设备间（土建）					
1	平整场地	平整场地	m2	34.44	2	68.88
2	垫层	混凝土种类、规格、强度等级：100mm厚C20素混凝土，商品砼 位置：地圈梁下	m3	0.96	220	211.2
3	圈梁	混凝土种类、强度等级：C30商品砼	m3	1.44	280	403.2
4	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：HRB400 12mm以内	t	0.118	3600	424.8
5	钢板墙板	材料种类及规格：75mm厚岩棉彩钢夹芯板； 外墙包边、门窗口包边、阴阳角、地槽、屋面封檐详见图纸	m2	56.3	70	3941
6	金属（塑钢）门	传热系数不小于3.5	m2	2.1	280	588
7	金属（塑钢、断桥）窗	塑钢窗、单玻带纱窗，无色；气密性达到III级。	m2	4	240	960
8	型材屋面	材料种类及规格：75mm厚岩棉彩钢夹芯板	m2	45	110	4950
9	楼地面	面层厚度、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土	m2	30.22	220	6648.4
二	调节池基础（土建）					
9	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：3.5m	m3	464.85	8	3718.8
10	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	200.1	10	2000.1
11	余方弃置	运距：暂按1km，投标人自主报价，结算时不调整	m3	26.84	137	3707.76

12	垫层	混凝土种类、规格、强度等级：C20 预拌混凝土	m	9.5	340	3230
13	满堂基础	混凝土种类、强度等级：C35 预拌混凝土（防水混凝土，抗渗等级为 P8 级）	m <sup>3</sup>	36.4	340	12376
14	池壁底槽	1、池底加固墙 2、混凝土种类、强度等级：C35 预拌细石混凝土	m <sup>3</sup>	2.94	340	999.6
15	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：HRB400 12 以内	t	2.876	3600	10353.6
16	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：HRB400 25mm	t	0.125	3600	450
三	组合池基础（土建）					
1	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：3.5m	m <sup>3</sup>	704.42	6	4226.52
2	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m <sup>3</sup>	247.18	10	2471.8
3	余方弃置	运距：暂按 1km，投标人自主报价，结算时不调整	m <sup>3</sup>	457.24	14	6401.36
4	垫层	混凝土种类、规格、强度等级：C20 预拌混凝土	m <sup>3</sup>	15.5	220	3410
5	满堂基础	混凝土种类、强度等级：C35 预拌混凝土（防水混凝土，抗渗等级为 P8 级）	m <sup>3</sup>	60	340	20400
6	池壁底槽	1、池底加固墙 2、混凝土种类、强度等级：C35 预拌细石混凝土	m <sup>3</sup>	3.74	340	1271.6
7	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：HRB400 12 以内	t	4.571	3600	16455.6
8	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：HRB400 25mm 以内	t	0.21	3600	756
四	围墙工程（土建）					



*Handwritten signature*

8	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m以内	m3	127.62	6	765.72
9	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	89.39	8	715.12
10	余方弃置	运距：暂按 1km，投标人自主报价，结算时不调整	m3	38.23	14	535.22
11	垫层	混凝土种类、规格、强度等级：C15 非泵送商品砼	m3	11.41	220	2510.2
12	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 煤矸石烧结砖 2、基础类型：±0.00 以下围墙砖基础	m3	26.82	340	9118.8
13	防潮层	1、基础防潮层 2、防潮层材料种类：1：2.5 水泥砂浆掺 5%防水剂	m2	40.19	40	1607.6
14	墙面一般抹灰	1、墙体类型：±0.00 以下围墙砖基础 2、砂浆种类：1：2.5 水泥防水砂浆粉面	m2	203.9	25	5097.5
15	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 煤矸石烧结砖 2、墙体类型：±0.00 以上围墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0 混合砂浆砌筑	m3	9.53	340	3240.2
16	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 煤矸石烧结砖 2、柱类型：±0.00 以上围墙砖柱 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0 混合砂浆砌筑	m3	13.8	340	4692



Handwritten signature in black ink.

17	扶手、压顶	1、混凝土种类、：围墙、砖柱压顶 2、混凝土强度等级：C20 混凝土压顶	m3	4.73	220	1040.6
18	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：φ12 以内	t	0.337	3600	1213.2
19	预埋铁件	1、钢材种类：MJ1 预埋件 2、所有明露铁件均刷防锈漆两道，面漆两道，颜色业主定	t	0.339	4300	1457.7
20	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙及围墙压顶 2、砂浆类型：1:2.5 水泥砂浆粉面	m2	147.46	25	3686.5
21	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖柱、及砖柱压顶 2、砂浆类型：1:2.5 水泥砂浆粉面	m2	169.28	25	4232
22	抹灰面油漆	外墙真石漆	m2	316.74	50	15837
23	金属扶手、栏杆、栏板	1、成品铁艺栏杆，1.8m 高 2、材料规格均为镀锌□40*40*1.5	m	141.79	140	19850.6
五	场区（土建）					
1	室外地坪	1、路床整形碾压 2、5cm 厚碎石垫层 3、15cm 厚 C30 混凝土路面 4、锯缝、塑料膜养生、模板	m2	300	75	22500
2	电动伸缩门	宽 6m 电动推拉大门	套	1	5600	5600
六	其他（排水降水、大型机械、模板）					
1	排水、降水	施工降水、排水	项	1	1800	1800
2	大型机械设备进出场及安拆	大型机械进出场	项	1	1800	1800
3	基础（设备间）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：100mm 厚 C20 素混凝土 3、位置：地圈梁下	m2	0.96	220	211.2



张学军

4	圈梁（设备间）	混凝土种类、强度等级：C30 商品砼	m2	12	130	1560
5	基础（调节池）	垫层	m2	4.08	45	183.6
6	基础（调节池）	基础类型：筏板基础	m2	16	220	3520
7	直形墙（调节池）	池底加固墙	m2	15.04	220	3308.8
8	基础基础（组合池）	垫层	m2	5.08	45	228.6
9	基础（组合池）	基础类型：筏板基础	m2	20	220	4400
10	直形墙（组合池）	池底加固墙	m2	18.4	220	4048
11	扶手（围墙）	1、混凝土种类：围墙、砖柱压顶 2、混凝土强度等级：C20 混凝土压顶	m2	52.5	220	11550
七	一体化设备					
1	污水处理设备主体	箱体规格：箱体14000*3000*3000mm	项	1	386000	386000
2	污水调节池主体	箱体规格：箱体12000*3000*3000mm	项	1	184000	184000
3	格栅	材质：不锈钢提篮格栅，调节池进水端 规格：单座尺寸500*500*500mm，栅隙10mm	套	2	1800	3600
4	潜水搅拌机	型号：304 不锈钢1.5kw	台	2	6700	13400
5	污泥回流泵	型号：WQ25-10-1.5KW	台	1	2200	2200
6	硝化液回流泵	型号：WQ42-9-2.2KW	台	1	3200	3200
7	调节池提升泵	型号：WQ25-10-1.5KW	台	2	2200	4400
8	MBR膜	材质：中空纤维膜，PVDF 改性高分子材质	套	1	109000	109000
9	MBR膜架	材质：304 不锈钢	套	1	25000	25000
10	膜反洗泵	型号：WQ42-9-2.2KW	台	1	3400	3400
11	投入式液位	型号：0-5m	套	2	700	1400



Handwritten signature in black ink.

	控制器					
12	风机	型号: 配套	台	1	25500	25500
13	电控柜	名称: PLC 电控柜、 电器元件	套	1	10000	10000
14	药洗设备	材质: PE 规格、型号: 500L	套	1	2250	2250
15	应急加药	材质: PE 规格、型号: 500L	套	3	2250	6750
16	加药泵	型号: 配套	台	4	1650	6600
17	MBR 膜抽吸 泵	型号: BZ65-15-2.2KW	台	2	2500	5000
八	其他					
1	电缆	名称: 国标电线电缆	项	1	9000	9000
2	管道、阀门	规格: PVC+铁管	项	1	9500	9500
3	安装材料	规格: PVC+铁管	项	1	9500	9500
4	后段过滤装 置	规格: 玻璃钢过滤器 +布袋过滤+水泵	套	1	50000	50000
5	电磁流量计	型号: 进水管安装	套	1	8900	8900
6	配电	设备间水电安装	项	1	2000	2000
7	塑料管	进水管	m	300	85	25500
8	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	4000	4000
九	总价					1156834.38

供应商（电子签章）：江苏天安永润环境科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：张学军

日期：2026年05月26日

注：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；
2. 如果不提供分项价格表将视为没有实质性响应磋商文件；
3. 供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。



*Handwritten signature*