

宝应县2026年度幸福河湖建设 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位盖章)

_____ 或其授权人：_____ 造价咨询人：_____
或其授权人：_____ (签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章) (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

工程项目总价表

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| 序号 | 工程名称 | 金额（元） |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 宝应县2026年度幸福河湖建设工程 | |

建筑工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|--------|---|--------|------|--------|----------|----|
| 1 | 50 | 水利工程 | | | | 1 | | |
| 1.1 | 5001 | 水利建筑工程 | | | | 1 | | |
| 1.1.1 | | 一横河 | | | | | | |
| 1.1.1 | | 河道清杂 | | | | | | |
| 1.1.1 | 500101002001 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 909.7 | | |
| 1.1.1 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.1 | 500105010001 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 909.7 | | |
| 1.1.1 | 500105010002 | 栽植灌木 | 1、种类：垂柳 2、胸径：12cm-15cm 3、养护期：1年 | | 株 | 48 | | |
| 1.1.1 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.1 | 500110001001 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.2 | | 宝楠湖 | | | | | | |
| 1.1.2 | | 河道清杂 | | | | | | |
| 1.1.2 | 500101002002 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 1906.9 | | |
| 1.1.2 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.2 | 500105010003 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 1906.9 | | |
| 1.1.2 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.2 | 500110001002 | 宣传牌 | 中型幸福河湖宣传牌 水法规、水文化宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.3 | | 丰产河 | | | | | | |

建筑工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---|--|----|--------|--|--|
| 1.1.3 .1 | 5001 | 河道清杂 | | | | 1 | | |
| 1.1.3 .1.1 | 500101002003 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 1125.7 | | |
| 1.1.3 .1.2 | 500101002004 | 一般土方开挖 | 1、挖装淤泥 | | m3 | 35 | | |
| 1.1.3 .2 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.3 .2.1 | 500105010004 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 1125.7 | | |
| 1.1.3 .2.2 | 500105010005 | 栽植灌木 | 1、种类：垂柳 2、胸径：12cm-15cm 3、养护期：1年 | | 株 | 400 | | |
| 1.1.3 .3 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.3 .3.1 | 500109001001 | 20cm厚水泥混凝土路面 | 1、20cm水泥混凝土路面 2、20cm厚水泥稳定碎石 | | m2 | 50 | | |
| 1.1.3 .3.2 | 500105010006 | 栏杆出新 | 1、栏杆出新 | | m2 | 10.8 | | |
| 1.1.3 .3.3 | 500110001003 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.4 | | 苏双排河 | | | | | | |
| 1.1.4 .1 | | 河道清杂 | | | | | | |
| 1.1.4 .1.1 | 500101002005 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 2940 | | |
| 1.1.4 .2 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.4 .2.1 | 500105010007 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 2940 | | |
| 1.1.4 .2.2 | 500105010009 | 栽植灌木 | 1、红叶石楠 2、冠径 120~150cm | | 株 | 100 | | |
| 1.1.4 .2.3 | 500105010032 | 栽植灌木 | 1、合欢树 2、胸径：5cm | | 株 | 50 | | |

建筑工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|--|----|-------|--|--|
| 1.1.4 .2.4 | 500105010010 | 栽植灌木 | 1、种类：垂柳 2、胸径：12cm-15cm 3、养护期：1年 | 株 | 50 | | |
| 1.1.4 .3 | | 拆建桥梁 | | | | | |
| 1.1.4 .3.1 | 500105009001 | 旧桥拆除 | 1、旧桥拆除 2、垃圾清运 | 项 | 1 | | |
| 1.1.4 .3.2 | 500101002006 | 一般土方开挖 | 1、土方开挖 2、具体施工方式 投标单位自行考虑 3、总价包干 | m3 | 292.7 | | |
| 1.1.4 .3.3 | 500101002007 | 一般土方回填 | 1、土方回填、夯实平整 2、所缺土方，施工单位自行考虑 土源 2、具体施工方式 投标单位自行考虑 2、总价包干 | m3 | 82.9 | | |
| 1.1.4 .3.4 | 500108005001 | 圆木桩 | 1、杉木桩，直径不小于120mm，桩长4m间距500，梅花型布置 | m3 | 7.2 | | |
| 1.1.4 .3.5 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板安装、拆除 | m3 | 3.8 | | |
| 1.1.4 .3.6 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：底部结构 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、含模板安装、拆除 | m3 | 13.5 | | |
| 1.1.4 .3.7 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板安装、拆除 | m3 | 50.4 | | |
| 1.1.4 .3.8 | 500109001005 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、含模板安装、拆除 | m3 | 24.5 | | |

建筑工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---|----|-------|--|--|
| 1.1.4 .3.9 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1、部位及类型： 桥墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、含模板安装、拆除 | m3 | 7.2 | | |
| 1.1.4 .3.10 | 500109001007 | 普通混凝土 | 1、部位及类型： 磨耗层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C40 | m3 | 3.7 | | |
| 1.1.4 .3.11 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋制作安装 | t | 4.52 | | |
| 1.1.4 .4 | | 其他 | | | | | |
| 1.1.4 .4.1 | 500109001008 | 20cm厚水泥混凝土路面 | 1、20cm水泥混凝土路面 2、20cm厚水泥稳定碎石 | m2 | 15.3 | | |
| 1.1.4 .4.2 | 500106002001 | 防撞栏杆 | 1、防撞栏杆 | m | 23.9 | | |
| 1.1.4 .4.3 | 500110001004 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | 项 | 1 | | |
| 1.1.5 | | 范家沟河 | | | | | |
| 1.1.5 .1 | | 河道清杂 | | | | | |
| 1.1.5 .1.1 | 500101002008 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | m2 | 3300 | | |
| 1.1.5 .1.2 | 500101002009 | 一般土方开挖 | 1、挖装淤泥 2、清淤 | m3 | 13200 | | |
| 1.1.5 .2 | | 绿化 | | | | | |
| 1.1.5 .2.1 | 500105010011 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | m2 | 3300 | | |
| 1.1.5 .3 | | 其他 | | | | | |
| 1.1.5 .3.1 | 500110001005 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | 项 | 1 | | |
| 1.1.6 | | 一日河 | | | | | |
| 1.1.6 .1 | | 河道清杂 | | | | | |

建筑工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---|----|-----|--|--|
| 1.1.6 .1.1 | 500101002010 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | m2 | 500 | | |
| 1.1.6 .2 | | 绿化 | | | | | |
| 1.1.6 .2.1 | 500105010012 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | m2 | 500 | | |
| 1.1.6 .3 | | 其他 | | | | | |
| 1.1.6 .3.1 | 500110001006 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | 项 | 1 | | |
| 1.1.7 | | 朝阳河 | | | | | |
| 1.1.7 .1 | | 河道清杂、清淤 | | | | | |
| 1.1.7 .1.1 | 500101002011 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | m2 | 980 | | |
| 1.1.7 .1.2 | 500101002012 | 一般土方开挖 | 1、挖装淤泥 2、清淤 | m3 | 420 | | |
| 1.1.7 .2 | | 绿化 | | | | | |
| 1.1.7 .2.1 | 500105010013 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | m2 | 980 | | |
| 1.1.7 .2.2 | 500105010027 | 栽植灌木 | 1、红叶石楠 2、冠径 120~150cm | 株 | 48 | | |
| 1.1.7 .2.3 | 500105010028 | 栽植乔木 | 1、种类：黄金槐 2、胸径：10cm 3、养护期：1年 | 株 | 72 | | |
| 1.1.7 .2.4 | 500105010029 | 栽植乔木 | 1、种类：红梅 2、胸径：10cm 3、养护期：1年 | 株 | 72 | | |
| 1.1.7 .2.5 | 500105010030 | 栽植乔木 | 1、种类：桂花 2、胸径：10cm 3、养护期：1年 | 株 | 68 | | |
| 1.1.7 .3 | | 其他 | | | | | |
| 1.1.7 .3.1 | 500109001009 | 20cm厚水泥混凝土路面 | 1、20cm水泥混凝土路面 2、20cm厚水泥稳定碎石 | m2 | 45 | | |

建筑工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|--|----|------|--|--|
| 1.1.7 .3.2 | 500110001007 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.8 | | 廖徐河 | | | | | | |
| 1.1.8 .1 | | 河道清杂 | | | | | | |
| 1.1.8 .1.1 | 500101002013 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 500 | | |
| 1.1.8 .2 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.8 .2.1 | 500105010015 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 500 | | |
| 1.1.8 .3 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.8 .3.1 | 500110001008 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.9 | | 蔷薇河 | | | | | | |
| 1.1.9 .1 | | 河道清杂 | | | | | | |
| 1.1.9 .1.1 | 500101002014 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 1300 | | |
| 1.1.9 .2 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.9 .2.1 | 500105010016 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 1300 | | |
| 1.1.9 .2.2 | 500105010017 | 栽植灌木 | 1、种类：垂柳 2、胸径：12cm-15cm 3、养护期：1年 | | 株 | 45 | | |
| 1.1.9 .3 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.9 .3.1 | 500110001009 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.1 0 | | 马垛中心 | | | | | | |
| 1.1.1 0.1 | | 河道清杂 | | | | | | |

建筑工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------|---|----|--------|--|--|
| 1.1.1 0.1.1 | 500101002015 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | m2 | 500 | | |
| 1.1.1 0.2 | | 绿化 | | | | | |
| 1.1.1 0.2.1 | 500105010018 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | m2 | 500 | | |
| 1.1.1 0.3 | | 其他 | | | | | |
| 1.1.1 0.3.1 | 500110001010 | 凉亭 | 1、凉亭拆建 2、详见图纸 | 项 | 1 | | |
| 1.1.1 0.3.2 | 500105010019 | 栏杆出新 | 1、栏杆出新 | m2 | 257 | | |
| 1.1.1 0.3.3 | 500110001011 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | 项 | 1 | | |
| 1.1.1 1 | | 田庄河 | | | | | |
| 1.1.1 1.1 | | 河道清杂、清淤 | | | | | |
| 1.1.1 1.1.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1、围堤加固填筑 | m3 | 1406.4 | | |
| 1.1.1 1.1.2 | 500101002017 | 一般土方开挖 | 1、挖装淤泥 2、清淤 | m3 | 2301.1 | | |
| 1.1.1 1.2 | | 其他 | | | | | |
| 1.1.1 1.2.1 | 500110001018 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | 项 | 1 | | |
| 1.1.1 2 | | 中溪河 | | | | | |
| 1.1.1 2.1 | | 河道清杂 | | | | | |
| 1.1.1 2.1.1 | 500101002018 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | m2 | 440 | | |
| 1.1.1 2.2 | | 绿化 | | | | | |
| 1.1.1 2.2.1 | 500105010020 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | m2 | 440 | | |
| 1.1.1 2.2.2 | 500105010021 | 栽植灌木 | 1、种类：垂柳 2、胸径：12cm-15cm 3、养护期：1年 | 株 | 150 | | |

建筑工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|---|--|----|------|--|--|
| 1.1.1 2.3 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.1 2.3.1 | 500108005002 | 仿木桩 | 1、密打仿木桩，桩长6m，直径200mm | | m | 1260 | | |
| 1.1.1 2.3.2 | 500109001114 | 普通混凝土 | 1、冠梁 2、C30 | | m3 | 10.1 | | |
| 1.1.1 2.3.3 | 500110001019 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.1 3 | | 北泾河 | | | | | | |
| 1.1.1 3.1 | | 河道清杂 | | | | | | |
| 1.1.1 3.1.1 | 500101002021 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 515 | | |
| 1.1.1 3.2 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.1 3.2.1 | 500105010022 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 515 | | |
| 1.1.1 3.3 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.1 3.3.1 | 500110001013 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.1 4 | | 中排河 | | | | | | |
| 1.1.1 4.1 | | 河道清杂 | | | | | | |
| 1.1.1 4.1.1 | 500101002022 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 515 | | |
| 1.1.1 4.2 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.1 4.2.1 | 500105010023 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 515 | | |
| 1.1.1 4.3 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.1 4.3.1 | 500110001014 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.1 5 | | 韩家沟 | | | | | | |

建筑工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|---|--|----|-------|--|--|
| 1.1.1 5.1 | | 河道清杂 | | | | | | |
| 1.1.1 5.1.1 | 500101002023 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 515 | | |
| 1.1.1 5.2 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.1 5.2.1 | 500105010024 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 515 | | |
| 1.1.1 5.2.2 | 500105010025 | 栽植灌木 | 1、种类：垂柳 2、胸径：12cm-15cm 3、养护期：1年 | | 株 | 80 | | |
| 1.1.1 5.3 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.1 5.3.1 | 500110001015 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.1 6 | | 西排河 | | | | | | |
| 1.1.1 6.1 | | 河道清杂 | | | | | | |
| 1.1.1 6.1.1 | 500101002024 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 225.8 | | |
| 1.1.1 6.2 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.1 6.2.1 | 500105010026 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 225.8 | | |
| 1.1.1 6.3 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.1 6.3.1 | 500110001020 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.1 7 | | 姜沟河 | | | | | | |
| 1.1.1 7.1 | | 河道清杂 | | | | | | |

建筑工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|---|--|----|------|--|--|
| 1.1.1 7.1.1 | 500101002025 | 河道清杂 | 1、土类：综合 2、施工工艺：挖掘机（人机配合） 3、其他：断面内清杂清障、杂树及树根砍伐、刷坡等 4、清理完杂物外运，运距由投标人自行考虑 | | m2 | 3500 | | |
| 1.1.1 7.1.2 | 500101002026 | 一般土方开挖 | 1、挖装淤泥 2、清淤 | | m3 | 3500 | | |
| 1.1.1 7.2 | | 绿化 | | | | | | |
| 1.1.1 7.2.1 | 500105010031 | 铺种草种 | 1、铺种草种 2、养护期一年 | | m2 | 3500 | | |
| 1.1.1 7.3 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.1 7.3.1 | 500110001017 | 宣传牌 | 宣传牌 详见图纸 | | 项 | 1 | | |

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|---------|---|--------|------|------|----------|----|
| 1 | 50 | 水利工程 | | | | 1 | | |
| 1.1 | 5001 | 水利建筑工程 | | | | 1 | | |
| 1.1.1 | | 丰产河 | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | 500202006001 | 拦污栅设备安装 | 1、拦污栅换新 | | t | 0.95 | | |
| 1.1.1.1.2 | 500202005001 | 闸门设备安装 | 1、闸门换新 2、启闭机梁拆建 3、启闭机更换 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.1.1.3 | 500201034001 | 电机换新 | 1、电机换新 | | 项 | 1 | | |
| 1.1.2 | | 蔷薇河 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | 其他 | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | 500201017001 | 太阳能路灯安装 | 1、名称：太阳能路灯 2、灯杆材质、高度：钢管壁厚3mm，3.5m高 3、光源规格：LED60W，自带锂电池 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：钢筋混凝土基础800*600*600mm，具体详见图纸 5、接地要求：镀锌角钢与基础构件焊接 6、备注：样式按照甲方指定要求 | | 套 | 20 | | |

措施项目清单

工程名称：宝应县2026年度幸福河湖建设工程

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|-----|--|---|
| 1 | 环境保护措施 | |
| 2 | 安全文明措施 | 不可竞争费，暂按工程量清单计价*2.5%编列。投标人应根据江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》明细组成，结合本工程实际逐项明细报价，按实结算支付 |
| 3 | 临时工程 | |
| 4 | 交通工程 | |
| 5 | 保险费 | 保险费包含：建筑安装工程一切险（含第三者责任险）、工伤保险（不可竞争费率0.09%）、安全生产责任险，以保单凭证或发票按实支付（其超出部分由承包人自行承担） |
| 5.1 | 建筑安装工程一切险（含第三者责任险） | |
| 5.2 | 工伤保险 | |
| 5.3 | 安全生产责任险 | |
| 6 | 大型施工设备安拆费 | |
| 7 | 1、施工围堰填筑拆除、降排水 2、土方来源：施工方自行考虑 3、围堰土方量：2057.7m ³ | |