

云台农场公安派出所营房建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

云台农场公安派出所营房建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称： 云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011607001001	屋面拆除	1、拆除瓦屋面及基层 2、拆除屋架及檩条 3、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	136.44			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：地面面层 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：结合装饰面层厚度计算 3、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	31.68			
3	010101003001	人工挖沟槽土方	1. 墙体加固处基础 2. 土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 3. 挖土深度：挖至设计基础垫层底标高 4. 弃土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	31.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010103001001	回填方	1、墙体加固处基础 2、密实度要求：按规范及图纸要求 3、填方材料品种：素土	m3	31.68			
5	011101003001	细石混凝土楼地面	1、墙体加固处地面基层恢复10cm 2、C20混凝土	m2	31.68			
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：墙体加固处涂料及砂浆面层 2、抹灰层种类：水泥砂浆 3、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	296.14			
7	011602001002	混凝土构件拆除	1、构件名称：地面面层 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：结合装饰面层厚度计算 3、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	108.76			
8	011610001001	门拆除	1、M0921、M0927、M1027 2、拆除后堆放至甲方指定位置	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	011610002001	金属门窗拆除	1、C1013、FC甲1515 2、拆除后堆放至甲方指定位置	樘	6			
10	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:木质成品套装门 2、做法详见图纸及规范 3、五金要求:含门五金及门锁等安装 4、工程量计算规则:计量按洞口尺寸以面积计算,不包括门套的面积,但门套应计算在综合单价中	m2	1.89			
11	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:铝合金门 2、详见图纸及规范 3、五金要求:含门五金及门锁等安装	m2	10.08			
12	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、平开窗 2、框、扇材质:60系列铝合金型材 3、玻璃品种、厚度:高透Low-E+12A+6 4、详见图纸及规范 5、五金要求:金属窗五金等安装	m2	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、甲级防火固定窗 2、框、扇材质：60系列铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：高透Low-E+12A+6 4、详见图纸及规范 5、五金要求：金属窗五金等安装	m2	13.5			
14	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：堵门窗洞240墙 2、进行拉结处理，详见图纸 3、砖品种、规格、强度等级：MU20砼多孔砖 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	3.58			
15	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：开门窗洞 2、砌体材质：砖墙 3、含托梁加固 4、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	24.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体材质：砖墙 2、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	8.88			
17	010505001001	有梁板（斜板）	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	18.52			
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.63			
19	010502002001	构造柱（抱框柱）	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.55			
20	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.91			
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.33			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 直径12以内 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	t	2.019			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 直径12以上 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	t	0.719			
24	010901001001	瓦屋面	1、块瓦 2、镀铝锌金属挂瓦条 3、铝合金卡扣调节托架	m ²	94.37			
25	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m ²	203.82			
26	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：房间周边地面保温 2、0.2厚塑料膜浮铺 3、25厚挤塑聚苯板(XPS)保温层 4、0.2厚塑料膜浮铺	m ²	132.61			
27	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯板(XPS)100厚 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m ²	141.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-II防水涂料(用量 \geq 1.5kg/m ²) 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m ²	149.1			
29	010902003001	屋面刚性层（坡屋面）	1、块瓦（清单另列） 2、镀铝锌金属挂瓦条（清单另列） 3、铝合金卡扣调节托架（清单另列） 4、1.5mm厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（清单另列） 5、保温层 详绿色建筑节能专篇，固定螺杆@1000，内嵌 \leq 100厚保温隔热材料（清单另列） 6、1.5厚JS-II防水涂料(用量 \geq 1.5kg/m ²)（清单另列） 7、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m ²	94.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010902003002	屋面刚性层（平屋面）	1、20厚1:2.5水泥砂浆(加3%%防水剂)保护层 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、1.5mm厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（清单另列） 4、1.5mm厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（清单另列） 5、保温层（清单另列） 6、30厚(最薄处)泡沫混凝土找坡层 7、1.5厚JS-II防水涂料(用量≥1.5kg/m2)（清单另列） 8、含排气道	m2	49.15			
31	011201001001	墙面一般抹灰	1、专用界面剂 2、底层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥防水砂浆找平,分层进行(干粉型)	m2	44.38			
32	011201001002	墙面一般抹灰（外墙面）	1、15厚1:3防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 2、界面剂一道	m2	155.96			
33	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚JS-II型防水涂料 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m2	155.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	011001003001	保温隔热墙面（外墙面）	1、5厚抹抗裂砂浆，内嵌耐碱玻纤网格布一道<首层二道> 2、热固复合聚苯乙烯保温板80厚（专用粘结剂和锚固钉）	m2	155.96			
35	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、外墙真石漆 3、弹性底涂、柔性耐水腻子2遍	m2	861.02			
36	011101003002	细石混凝土楼地面	1、60厚C20细石混凝土，内配直径3@50钢丝网片，随打随抹平 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	8.15			
37	011101003003	细石混凝土楼地面	1、35厚C20细石混凝土，内配直径3@50钢丝网片，随打随抹平 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	132.61			
38	011101003004	细石混凝土楼地面	1、防水隔离层（清单另列） 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地沟找1%坡，随打随抹平。地沟四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角	m2	55.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水层两道 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	55.55			
40	011101003005	细石混凝土楼地面	1、80厚C20混凝土垫层 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	108.76			
41	040201022001	排水沟	1、成品不锈钢排水沟含篦子 2、断面尺寸:300*300	m	7.6			
42	010607003001	成品雨篷	1、成品轻钢雨篷 2、需要专业设计且经过业主认可才能施工 3、设计费用不另计，报价时自行考虑	m2	26.7			
		分部分项合计						
		措施项目						
43	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含斜板	m2	149.46			
44	011702003001	构造柱（抱框柱）模板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	17.21			
45	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	15.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类： 预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	3.96			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：附属用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A			—	—	
合计			—	—	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010504001001	钢筋混凝土面层加固（包括节点柱）	1、单侧面层厚度：70mm 2、面层材料等级：C30 3、面层容重：25 KN/m ³ 4、墙面处理 5、详见图纸 6、模板及支架（撑）制作、安装、拆除等	m ³	25.84			
2	010501002001	带形基础	1、基础处C20混凝土灌填 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C20 4、模板及支架（撑）制作、安装、拆除等	m ³	13.18			
3	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：HRB400直径10内 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	t	2.462			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1、柱截面扩大钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400	t	0.762			
5	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：墙面 2、钻孔直径：小于20mm	个	1502			
6	040301009001	孔洞灌浆	1. 锚筋孔灌水泥基灌浆料或水泥砂浆 2. 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	个	1495			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

工程名称：附属用房-加固

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目设备费	0.21				
2	011707010001	按质论价	分部分项工程措施项目费+技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程措施项目费+技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程措施项目费+技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项工程措施项目费+技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程措施项目费+技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1				
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

工程名称：附属用房-加固

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：附属用房-加固

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人简单型， $\phi 8$ 吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3、面层材料品种、规格：铝扣板600*600*0.8	m2	53.33			
2	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人简单型， $\phi 8$ 吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格：白色600*600*5硅酸钙板 4、压条材料种类、规格：按设计	m2	50.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、砌体或钢筋混凝土墙面（喷湿扫毛） 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水层（防水高度至吊顶上100mm高） 5、20厚水泥砂浆找平层 6、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 7、300*600*10磨光通体砖（需做背胶），填缝剂处理 8、专业美缝	m2	60.89			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙面 2、腻子种类：刮腻子三遍 3、刮腻子要求：封闭底涂料一道 4、涂料品种、喷刷遍数：无机水性涂料两遍	m2	44.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨@600 2、基层材料种类、规格:15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:8厚碳晶饰面板,门上方采用门楣板 4、压条材料种类、规格:按设计	m2	98.24			
6	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm瓷砖 2、粘贴层厚度、材料种类:干粉型粘结剂	m	16.12			
7	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50高 2、面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢踢脚线1.2mm厚	m	36.54			
8	011102003001	块料楼地面	1、10厚防滑地砖800*800*10 2、5厚素水泥粘接层 3、1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、专业美缝	m2	106.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石(六面防护、结晶处理)20厚,颜色与材质按甲方意见确定	m2	1.7			
10	011206001001	石材零星项目	1、基层类型、部位:窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚人造石窗台板(含倒角+下挂),云石胶粘贴,水泥砂浆打底	m	7.5			
		分部分项合计						
		措施项目						
11	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式、高度:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 2. 脚手架材质:符合规范要求	m2	127.4			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-装饰
标段：云台农场公安派出所营房建设项目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

工程名称：附属用房-装饰

第 1 页 共 1 页

序号	材料 编码	材料(工程设备)名称、 规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1						
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：附属用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：附属用房-装饰
标段：云台农场公安派出所营房
建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 APC 2、规格：60KW 3、基础形式、材质、规格：按图纸及规范 4、接线端子材质、规格：按图纸 5、安装方式：落地安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 AC-SG 2、规格：0.5KW 3、基础形式、材质、规格：按图纸及规范 4、接线端子材质、规格：按图纸 5、安装方式：落地安装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 AC-YY 2、规格：3KW 3、基础形式、材质、规格：按图纸及规范 4、接线端子材质、规格：按图纸 5、安装方式：落地安装	台	1			
4	030408003001	电缆保护管	1、名称：进户钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC150 4、敷设方式：埋地	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030411001001	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含暗装管道开墙槽并修复	m	14.49			
6	030411001002	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含暗装管道开墙槽并修复	m	78.88			
7	030411001003	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含暗装管道开墙槽并修复	m	110.48			
8	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZC-YJY-3×4+PE-1×4 3、敷设方式、部位:管道敷设	m	10.28			
9	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZC-YJV-4×6+PE-1×6 3、敷设方式、部位:管道敷设	m	34.67			
10	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZC-YJY-5×6 3、敷设方式、部位:管道敷设	m	9.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZD-BV-2.5mm ²	m	61.2			
12	030411003001	桥架	1、名称：动力、照明桥架 2、规格：XQJ-300×100 3、含支架吊架制作安装	m	21.53			
13	030412004001	装饰灯	1、名称：平板灯 2、型号：40W 3、规格：600*600 4、安装形式：吸顶	套	18			
14	030404034001	照明开关	1、名称：密闭双联单控开关 2、规格：V86系列 3、安装方式：暗装	个	1			
15	030404034002	照明开关	1、名称：密闭三联单控开关 2、规格：V86系列 3、安装方式：暗装	个	3			
16	030404035001	插座	1、名称：柜式空调插座 2、安装方式：暗装	个	2			
17	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型	个	18			
18	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030411001004	配管	1、名称：钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、含暗装管道开墙槽并修复	m	46.55			
20	030411004002	配线	1、名称：铜芯单线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ-2.5mm ²	m	466.62			
21	030411004003	配线	1、名称：铜芯单线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ-4mm ²	m	679.64			
22	030414002001	送配电装置系统	1、名称：系统调试 2、电压等级（kV）：1kV 以下交流	系统	1			
23	030409001001	接地极	1、接地极采用-50x50x5热镀锌角钢，L=2500，埋深-1.0米	根	6			
24	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：-50*5热镀锌扁钢 3、安装部位：接地电阻测试点、MEB连接接地网等	m	99.71			
25	030409003001	避雷引下线	1、材质：利用柱筋引下	m	17.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030409005001	避雷网	1、规格：φ12热镀锌圆钢 2、安装形式：支架	m	97.94			
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位端子箱	台	1			
28	030414011001	接地装置	1、名称：接地网调试 2、形式：接地网	系统	1			
		消防电						
29	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型	个	3			
30	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型	个	5			
31	030904001001	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、总线制，带编码底座	个	2			
32	030904003001	按钮	1、名称：手动控制按钮	个	3			
33	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、总线制，带编码底座	个	1			
34	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：燃气管道阀输入模块	个	1			
35	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：可燃气体报警控制器 2、检测气体：燃气	个	1			
36	030411001005	配管	1、名称：钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、含暗装管道开墙槽并修复	m	24.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030411004004	配线	1、名称:软线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZDN-RVJ-4×2.5	m	5.55			
38	030411004005	配线	1、名称:软线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZDN-RVS-2×1.5	m	12.28			
39	030411004006	配线	1、名称:软线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZDN-RVV-2×1.5	m	13.6			
		暖通						
40	030108003001	轴流通风机	1、名称:轴流通风机 2、型号:P-1 3、规格:额定处理风量1605m ³ /h	台	1			
41	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:周长2000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范	m ²	14.31			
42	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层格栅风口,带风阀 2、规格:300*300	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：排风口管口，设镀锌钢丝网 2、规格：300*300	个	1			
44	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm	m3	0.86			
45	030703020001	消声器	1、名称：XZP200 2、风管规格500*500mm	个	1			
46	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程	系统	1			
		水施						
47	030901013001	灭火器	1、形式：每两具装箱放置 2、规格、型号：MF/ABC3	组	2			
48	030901010001	室内消火栓	1、自救型消防软管卷盘箱，做法参15S202。 2、消防卷盘箱内配消防软管卷盘（JPS1.0-19）1个，DN25X19直流水枪一支。	套	2			
49	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	3			
50	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	031003001003	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 4、12S108-2 P2 4/38/41/42	个	2			
52	031001007001	复合管	1、安装部位：埋地 2、介质：消防水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN40 4、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 5、含管件采购安装	m	2.25			
53	030901002001	消防栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：管内外热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5、含管件采购安装	m	12.5			
54	030901002002	消防栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：管内外热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5、含管件采购安装	m	0.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：管内外热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5、含管件采购安装	m	12.18			
56	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	2.42			
57	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	3.17			
59	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	8.17			
60	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN150 4、连接形式：零件粘结	m	8.27			
61	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN50 4、连接形式：零件粘结	m	4.15			
62	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 网框式地漏 2、型号、规格：DN150	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		分部分项合计							
		措施项目							
63	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装
标段：云台农场公安派出所营房建设项目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属用房-安装
标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

表-12-3

计日工表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 附属用房-安装

标段: 云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：附属用房-安装

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称:墙体加固处地面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸:约15cm 3、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m2	31.68			
2	010101003001	人工挖沟槽土方	1. 墙体加固处基础 2. 土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 3. 挖土深度:挖至设计基础垫层底标高 4. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m3	31.68			
3	010103001001	回填方	1、一层墙体加固处基础 2、密实度要求:按规范及图纸要求 3、填方材料品种:素土	m3	31.68			
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1、一层墙体加固处室内地面基层恢复10cm 2、C20混凝土	m2	31.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙墙体加固处涂料及砂浆面层 2、抹灰层种类：水泥砂浆 3、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	158.31			
6	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除部位名称：外墙面及三层走廊墙面加固处 2、原墙面需清理饰面至基层，原外墙进行过结构加固，铲除面层时不得破坏 3、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	639.54			
7	011602001002	混凝土构件拆除	1、构件名称：地面面层 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：结合装饰面层厚度计算 3、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	797.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	011610001001	木门拆除	1、M0927*24、M0720*1 2、拆除后堆放至甲方指定位置	樘	25			
9	011610002001	金属门窗拆除	1、C2418*18、C1818*9、C1518*21、C1808*4 2、拆除后堆放至甲方指定位置	樘	52			
10	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM丙0818 2、详见图纸及规范	m2	2.88			
11	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:甲级防火门 2、详见图纸及规范	m2	14.12			
12	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:木质成品套装门 2、做法详见图纸及规范 3、五金要求:含门五金及门锁等安装 4、工程量计算规则:计量按洞口尺寸以面积计算,不包括门套的面积,但门套应计算在综合单价中	m2	73.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金门 2、详见图纸及规范 3、五金要求：含门五金及门锁等安装	m2	11.22			
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、室内窗 2、框、扇材质：110系列铝合金型材（推拉） 3、玻璃品种、厚度：6Low-E（高透）+12Ar+6（暖边） 4、五金要求：金属窗五金等安装	m2	37.8			
15	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、平开、推拉外窗（含门联窗门扇） 2、框、扇材质：65系列铝合金型材（平开）、110系列铝合金型材（推拉） 3、玻璃品种、厚度：6Low-E（高透）+12Ar+6、6Low-E（高透）+12Ar+6（暖边） 4、含消防救援窗扇、电动开启装置、手动开启装置等 5、详见图纸及规范 6、	m2	257.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：堵门窗洞240墙 2、进行拉结处理，详见图纸 3、砖品种、规格、强度等级：MU20砼多孔砖 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	7.34			
17	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：开门窗洞 2、砌体材质：砖墙 3、含托梁加固 4、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	12.43			
18	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：预制板楼面 2、构件表面的附着物种类：楼面面层 3、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	81.15			
19	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	9.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	011602001003	混凝土构件拆除	1、构件名称:混凝土室外地坪及台阶 2、拆除构件的厚度或规格尺寸:约15cm 3、一层走廊新建围护墙处 4、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m2	46.2			
21	010101003002	人工挖沟槽土方	1. 一层走廊新建围护墙处 2. 土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 3. 挖土深度:挖至设计基础垫层底标高 4. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m3	60.72			
22	010103001002	回填方	1、密实度要求:按规范及图纸要求 2、填方材料品种:素土 3、一层走廊新建围护墙处	m3	41.6			
23	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、一层走廊新建围护墙处	m3	3.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、一层走廊新建围护墙处	m3	9.84			
25	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20 0混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、一层走廊新建围护墙处	m3	4.08			
26	010503004001	地圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、一层走廊新建围护墙处	m3	1.24			
27	010903003001	墙面砂浆防水	1、防水层做法：基础墙立面防水砂浆 2、砂浆厚度、配合比：防水砂浆1:2 3、一层走廊新建围护墙处	m2	55.76			
28	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、砂浆强度等级：混合Ms5 3、墙体厚度：200厚	m3	21.89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、砂浆强度等级:混合Ms5 3、墙体厚度:100厚	m3	18.85			
30	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层处理(DP15预拌砂浆一道掺15%%的108建筑胶) 2、15mm厚DP15预拌砂浆找平	m2	1483.5			
31	011210002001	轻钢龙骨隔墙	1、123厚轻钢龙骨隔墙 2、龙骨宽度75mm,填充物为50mm100kg/立方米岩棉,隔声量48dB,耐火极限1.5h 3、12普通纸面石膏板*2+12普通纸面石膏板*2 4、做法参图集07CJ03-1/14 LQ39	m2	108.63			
32	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	15.04			
33	010503004002	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.67			
34	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 直径12以内 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	t	1.711			
36	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 直径12以上 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	t	3.267			
37	011607001001	刚性层拆除	1、屋面保温、防水等拆除, 拆除至屋面基层 2、拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	m2	285.43			
38	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材, 聚酯胎 I 型+2厚非固化橡胶沥青防水涂料 2、刷基层处理剂一道 3、保护层(上层卷材自带页岩片)	m2	312.09			
39	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS防水涂料 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	m2	312.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	010902003001	屋面刚性层	1、原屋面板,凹凸不平处用水泥砂浆修补平整 2、界面剂一道 3、1.5厚JS防水涂料(清单另列) 4、挤塑聚苯板保温(清单另列) 5、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土,坡度i=2% 6、20厚DSM15砂浆找平层 7、刷基层处理剂一道、卷材防水(清单另列)	m2	285.43			
41	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯板100厚 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m2	285.43			
42	011201001002	墙面一般抹灰	1、专用界面剂 2、底层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥防水砂浆找平,分层进行(干粉型)	m2	861.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙 2、2厚聚合物水泥防水浆料(II型)，表面拉毛处理 3、JY热固复合聚苯板80厚 4、5厚专用抹面砂浆、3厚第一遍抹面砂浆，压入耐碱玻璃纤维网布及安装锚固件，2厚第二遍抹面砂浆	m2	861.02			
44	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、刮涂耐水腻子，干燥后打磨 3、底层涂料一道（抗碱封闭底漆） 4、根据设计进行分格（应依据效果图进行排版） 5、立体中层涂料1道（真石漆） 6、中层底色涂料1~2道 7、水性多彩涂料1道 8、罩面涂料	m2	861.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010507001001	坡道	1、防滑石质板材坡道 2、300厚3:7灰土分两步夯实 3、60厚C20混凝土,随打随抹,搓毛 4、25厚DS砂浆,上撒素水泥,适量清水 5、30厚石质板材,表面刹平或机刨	m2	24.38			
46	010507004001	台阶	1、防滑石质板材台阶 2、300厚3:7灰土分两步夯实 3、60厚C20混凝土,随打随抹,搓毛 4、25厚DS砂浆,上撒素水泥,适量清水 5、20~25厚防滑石质板材踏步及踢脚板,水泥砂浆擦缝	m2	2.25			
47	010507001002	散水	1、150厚3:7灰土分两步夯实 2、60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂浆压实赶光 3、嵌缝	m2	49.2			
48	010607003001	成品雨蓬	1、成品轻钢雨蓬 2、需要专业设计且经过业主认可才能施工 3、设计费用不另计,报价时自行考虑	m2	18			
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		措施项目						
49	011702014001	平板模板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	78.31			
50	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C20 3、一层走廊新建围护墙处	m2	3.96			
51	011702001002	带形基础模板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、一层走廊新建围护墙处	m2	24.6			
52	011702008001	地圈梁模板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、一层走廊新建围护墙处	m2	10.33			
53	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	166.94			
54	011702008002	圈梁模板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	30.57			
55	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	3			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费	0.21				
2	011707010001	按质论价	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊施工部位内项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1				
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-修缮改造
标段：云台农场公安派出所营房建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：内部业务用房-修缮改造

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010504001001	钢筋混凝土面层加固法	1、单侧面层厚度：70mm 2、面层材料等级：C30 3、面层容重：25KN/m ³ 4、墙面处理 5、详见图纸 6、模板及支架（撑）制作、安装、拆除等	m ³	33.82			
2	010501002001	带形基础	1、基础处C20混凝土灌填 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C20 4、模板及支架（撑）制作、安装、拆除等	m ³	6.34			
3	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：HRB400直径10内 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	t	3.501			
4	010502001001	矩形柱	1、部位：柱扩大截面 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、原柱表面凿毛处理 5、模板及支架（撑）制作、安装、拆除等	m ³	3.64			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、柱截面扩大钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400	t	0.318			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010503002001	矩形梁	1、梁截面扩大 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、原梁表面凿毛处理，凿出箍筋 5、模板及支架（撑）制作、安装、拆除等	m ³	6.18			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、梁截面扩大钢筋 2、包含锚固钢板 3、钢筋种类、规格：HRB400	t	1.046			
8	011810001001	植筋	1、植筋直径：10 2、植筋孔径：按规范 3、钻孔方向：向下 4、钻孔深度：按图纸及规范	根	204			
9	011810001002	植筋	1、植筋直径：14 2、植筋孔径：按规范 3、钻孔方向：向下 4、钻孔深度：按图纸及规范	根	16			
10	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：墙面 2、钻孔直径：小于20mm	个	2005			
11	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：楼面板 2、钻孔直径：小于20mm	个	170			
12	011801008003	钻孔	1、钻孔部位：柱 2、钻孔直径：小于40mm	个	124			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011801008004	钻孔	1、钻孔部位：楼面板 2、钻孔直径：小于40mm	个	32			
14	040301009001	孔洞灌浆	1. 锚筋孔灌水泥基灌浆料或水泥砂浆 2. 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	个	2207			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	0.21				
2	011707010001	按质论价	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

计日工表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：内部业务用房-加固

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 内部业务用房-加固

标段: 云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		卫生间、前室、淋浴						
1	011102003001	块料楼地面	1、卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:1:3 水泥砂浆找平 3、1.5厚聚氨酯防水层两道4、结合层厚度、砂浆配合比:30厚干硬水泥砂浆1:3 4、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 5、专业美缝	m2	51			
2	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚,颜色与材质按甲方意见确定	m2	0.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：卫生间内墙 2、砌体或钢筋混凝土墙面（喷湿扫毛） 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水层（防水高度至吊顶上100mm高） 5、20厚水泥砂浆找平层 6、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 7、300*600*10磨光通体砖（需做背胶），填缝剂处理 8、专业美缝	m2	206.68			
4	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人简单型，φ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3、面层材料品种、规格：铝扣板	m2	50.56			
5	011210005001	成品隔断	1、大小便隔断 2、隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚抗倍特板 3、详图纸	m2	31.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	011210005002	成品隔断	1、淋浴间隔断 2、隔断材料品种、规格、颜色：PVC隔断 3、详图纸	m2	15.4			
7	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：人造石材台面 2、支架、配件品种、规格：镀锌方管	m	1.5			
8	011505005001	卫生间扶手	1、无障碍不锈钢扶手 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	个	2			
9	011505010001	镜面玻璃	1、成品浴室镜柜 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	5.4			
		走道及楼梯间						
10	011102003002	块料楼地面	1、走道及梯间 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬水泥砂浆1：3 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 4、专业美缝	m2	184.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011106002001	块料楼梯面层	1、楼梯踏面及踢面 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬水泥砂浆1：3 4、面层材料品种、规格、颜色：成品踏步砖（带铣槽）	m2	31.02			
12	011108001002	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚，颜色与材质按甲方意见确定	m2	1.1			
13	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm瓷砖 2、粘贴层厚度、材料种类：干粉型粘结剂	m	213.3			
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙面 2、腻子种类：刮腻子三遍 3、刮腻子要求：封闭底涂料一道 4、涂料品种、喷刷遍数：无机水性涂料两遍	m2	468.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人简单型， $\phi 8$ 吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格：白色600*600*5硅酸钙板 4、压条材料种类、规格：按设计	m2	148.68			
16	011407002001	天棚喷刷涂料	1、满刮2厚耐水腻子找平(网格布),刮腻子抹平 2、108胶水溶液一道 3、封闭底涂料一遍 4、无机水性涂料一底两面,完工厚补罩无机水性涂料一遍(强度 ≥ 2 H)	m2	66.71			
		会议室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	011302001003	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层石膏板吊顶(含灯槽)，详见图纸及规范 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人复杂型，φ8吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 4、面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板 5、贴缝、钉眼防锈 6、腻子 7、白色无机涂料	m ²	30.58			
18	011302001004	吊顶天棚（透光软膜灯箱）	1、轻钢龙骨双层石膏板吊顶，详见图纸及规范 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人复杂型，φ8吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 4、基层材料种类、规格：阻燃板 5、面层材料品种、规格：单层9.5mm石膏板 6、透光软膜	m ²	15.04			
19	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：阻燃板+石膏板 2、贴缝、钉眼防锈、腻子、白色无机涂料	m	8.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	011102003003	块料楼地面	1、房间 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬水泥砂浆1：3 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4、专业美缝	m2	47.23			
21	011108001003	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚，颜色与材质按甲方意见确定	m2	0.64			
22	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40高 2、面层材料品种、规格、颜色：304不锈钢踢脚线1.2mm厚	m	25.64			
23	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨@600 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚碳晶饰面板，门上方采用门楣板 4、压条材料种类、规格：按设计	m2	43.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙面 2、腻子种类：刮腻子三遍 3、刮腻子要求：封闭底涂料一道 4、涂料品种、喷刷遍数：无机水性涂料两遍	m2	16.33			
25	011206001001	石材零星项目	1、基层类型、部位：窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚人造石窗台板（含倒角+下挂），云石胶粘贴，水泥砂浆打底	m	4.8			
		等候室、候问室						
26	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人简单型，φ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格：白色600*600*5硅酸钙板 4、压条材料种类、规格：按设计 5、玻璃隔断上部钢结构暗梁	m2	27.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：成品铝合金型材钢化玻璃隔断 2、玻璃品种、规格、颜色：5+5钢化玻璃 3、含10厚成品钢化玻璃门	m2	10.15			
28	011207001002	墙面装饰软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40木龙骨@400 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、纳米棉填充物（25厚） 4、专用胶满粘 5、面层材料品种、规格、颜色：软包饰面（阻燃皮革）	m2	35.84			
29	011207001003	墙面装饰软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40木龙骨@400 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、纳米棉填充物（25厚） 4、专用胶满粘 5、面层材料品种、规格、颜色：成品皮面格栅 6、压条材料种类、规格：按设计	m2	9.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	011501011001	固定凳子	1、350宽450高，定制软包面 2、20*40镀锌方管@400，阻燃板基层	m	10.52			
31	011206001002	石材零星项目	1、基层类型、部位：窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚人造石窗台板（含倒角+下挂），云石胶粘贴，水泥砂浆打底	m	1.8			
32	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40高 2、面层材料品种、规格、颜色：304不锈钢踢脚线1.2mm厚	m	29.4			
33	011102003004	块料楼地面	1、房间 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬水泥砂浆1：3 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4、专业美缝	m ²	27.05			
34	011108001004	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚，颜色与材质按甲方意见确定	m ²	0.32			
		其他房间						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人简单型， $\phi 8$ 吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格：白色600*600*5硅酸钙板 4、压条材料种类、规格：按设计	m ²	426.39			
36	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：阻燃板+石膏板 2、贴缝、钉眼防锈、腻子、白色无机涂料	m	8.06			
37	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙面 2、腻子种类：刮腻子三遍 3、刮腻子要求：封闭底涂料一道 4、涂料品种、喷刷遍数：无机水性涂料两遍	m ²	998.93			
38	011206001003	石材零星项目	1、基层类型、部位：窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚人造石窗台板（含倒角+下挂），云石胶粘贴，水泥砂浆打底	m	61.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40高 2、面层材料品种、规格、颜色：304不锈钢踢脚线1.2mm厚	m	398.42			
40	011102003005	块料楼地面	1、房间 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬水泥砂浆1：3 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4、专业美缝	m2	426.39			
41	011108001005	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚，颜色与材质按甲方意见确定	m2	5.96			
		分部分项合计						
		措施项目						
42	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式、高度：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 2. 脚手架材质：符合规范要求	m2	766.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数：详见图纸 2. 工程量计算规则：按实施水平投影面积以平方米计量 3. 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	766.86			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：内部业务用房-装饰

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：内部业务用房-装饰 标段：云台农场公安派出所营房
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：内部业务用房-装饰 标段：云台农场公安派出所
营房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 APZ 2、规格：37KW 3、基础形式、材质、规格：按图纸及规范 4、接线端子材质、规格：按图纸 5、安装方式：落地安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：1ALE 2、接线端子材质、规格：按图纸 3、安装方式：嵌入安装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：1AL 2、型号：22个回路+2个备用回路 3、规格：40KW 4、接线端子材质、规格：按图纸 5、安装方式：嵌入安装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：2AL、3AL 2、型号：23个回路+2个备用回路 3、规格：40KW 4、接线端子材质、规格：按图纸 5、安装方式：嵌入安装	台	2			
5	030404017005	配电箱	1、名称：1AP-JF 2、安装方式：嵌入安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030408003001	电缆保护管	1、名称：进户钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、敷设方式：埋地	m	8			
7	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、含暗装管道开墙槽并修复	m	639.66			
8	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、含暗装管道开墙槽并修复	m	4.51			
9	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZC-YJV-4×25+PE-1×16 3、敷设方式、部位：管道敷设	m	38.29			
10	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-4×10+PE-1×10 3、敷设方式、部位：管道敷设	m	7.9			
11	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZC-YJV-4×25+PE-1×16	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：ZC-YJV-4×10+PE-1×10	个	2			
13	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZDN-BV-2.5mm ²	m	13.92			
14	030411003001	桥架	1、名称：动力、照明桥架 2、规格：XQJ-200×100 3、含支架吊架制作安装	m	115.03			
15	030412004001	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：LED筒灯 3、规格：7W	套	10			
16	030412004002	装饰灯	1、名称：平板灯 2、型号：40W 3、规格：600*600 4、安装形式：吸顶	套	108			
17	030412004003	装饰灯	1、名称：平板灯(ip54) 2、规格：600*600 3、安装形式：吸顶	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030412004004	装饰灯	1、名称:平板灯+排风扇 2、型号:1000W 3、规格:300*600 4、安装形式:吸顶	套	5			
19	030412001001	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、规格:24W	套	5			
20	030412001002	普通灯具	1、名称:透光软膜内光源12W/m2	套	1			
21	030412004005	装饰灯	1、名称:线条灯 2、规格:10W/m 3、安装形式:灯槽	m	32.27			
22	030404034001	照明开关	1、名称:密闭单联单控开关 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装	个	5			
23	030404034002	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装	个	7			
24	030404034003	照明开关	1、名称:密闭双联单控开关 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装	个	1			
25	030404034004	照明开关	1、名称:密闭双联单控开关带标识 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	个	21			
27	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装	个	4			
28	030404034007	照明开关	1、名称：暖风机开关（主材含在暖风机里） 2、规格：V86系列 3、安装方式：暗装	个	4			
29	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极组合插座 2、规格：250V10A 3、安装方式：暗装	个	144			
30	030404035002	插座	1、名称：单相二、三极组合防水插座 2、规格：250V10A 3、安装方式：暗装	个	11			
31	030404035003	插座	1、名称：壁挂空调插座 2、安装方式：暗装	个	22			
32	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型	个	140			
33	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型	个	230			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030411001003	配管	1、名称:钢管 2、规格:JDG32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含暗装管道开墙槽并修复	m	26.52			
35	030411001004	配管	1、名称:钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含暗装管道开墙槽并修复	m	694.51			
36	030411004002	配线	1、名称:铜芯单线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZDN-BV-2.5mm ²	m	19.8			
37	030411004003	配线	1、名称:铜芯单线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-4mm ²	m	395.91			
38	030411004004	配线	1、名称:铜芯单线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZD-BV-6mm ²	m	1843.32			
39	030411004005	配线	1、名称:铜芯单线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZD-BV-4mm ²	m	5127.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	030411004006	配线	1、名称：铜芯单线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZD-BV-10mm ²	m	269.34			
41	030414002001	送配电装置系统	1、名称：系统调试 2、电压等级（kV）：1kV 以下交流	系统	1			
42	030409001001	接地极	1、接地极采用-50x50x5热镀锌角钢，L=2500，埋深-1.0米	根	15			
43	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：-50*5热镀锌扁钢 3、安装部位：接地电阻测试点、MEB连接接地网等	m	167.2			
44	030409003001	避雷引下线	1、材质：利用柱筋引下	m	127			
45	030409005001	避雷网	1、规格：φ12热镀锌圆钢 2、安装形式：支架	m	115.54			
46	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位端子箱	台	1			
47	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱	台	1			
48	030414011001	接地装置	1、名称：接地网测试 2、类型：接地网	系统	1			
		应急照明						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	030412004006	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具（带蓄电池 60min） 2、型号：J-ZFJC-E6W-17Z2L 3、安装形式：吸顶	套	23			
50	030412004007	装饰灯	1、名称：防水消防应急照明灯具（带蓄电池 60min） 2、型号：J-ZFJC-E6W-17Z2L 3、安装形式：壁装	套	4			
51	030412004008	装饰灯	1、名称：单向疏散指示灯（自带蓄电池） 2、安装形式：墙壁	套	13			
52	030412004009	装饰灯	1、名称：直通室外出口标志灯（带蓄电池 60min） 2、型号：J-BLJC-10EII0.3W-11B4 3、安装形式：墙壁	套	5			
53	030412004010	装饰灯	1、名称：（带蓄电池 60min）安全出口标志灯 2、型号：J-BLJC-10EII0.3W-11B4 3、安装形式：墙壁	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030412004011	装饰灯	1、名称：双面显示方向标志灯（单向不可调）（带蓄电池 60min） 2、型号：J-BLJC-1LEII0.3W-11B1Z/Y 3、安装形式：管吊	套	3			
55	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型	个	26			
56	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型	个	25			
57	030411001005	配管	1、名称：钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、含暗装管道开墙槽并修复	m	201.47			
58	030411004007	配线	1、名称：软线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVS-2×2.5	m	209.9			
		暖通						
59	030701004001	风机盘管	1、公共卫生间机械排风 2、名称：吸顶式房间通风器 3、型号：BLD-200,风量200m ³ /h 4、安装形式：顶部吊装	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030701003001	空调器	1、名称:分体式空调 2、型号:分体空调挂机2HP 3、规格:N=2.0kW-220V	台	1			
61	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:周长800mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :按规范	m2	2.13			
62	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:周长2000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :按规范	m2	1.63			
63	030703001001	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:120*120	个	4			
64	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:320*235	个	3			
65	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:220*150	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm	m3	0.61			
67	03B001	成品固定式挡烟垂壁	1、需满足《挡烟垂壁》(XF533-2012)中性能要求	m2	8.47			
68	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程	系统	1			
		水施						
69	030901013001	灭火器	1、形式：每两具装箱放置 2、规格、型号：MF/ABC3	组	4			
70	030901010001	室内消火栓	1、自救型消防软管卷盘箱，做法参15S202。 2、消防卷盘箱内配消防软管卷盘（JPS1.0-19）1个，DN25X19直流水枪一支。	套	6			
71	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	6			
72	031003001002	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 4、12S108-2 P2 4/38/41/42	个	3			
73	031003001003	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	031001007001	复合管	1、安装部位：埋地 2、介质：消防水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN40 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5、含管件采购安装	m	2.25			
75	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：管内外热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5、含管件采购安装	m	5.1			
76	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：管内外热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5、含管件采购安装	m	41.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：管内外热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5、含管件采购安装	m	40.75			
78	031001007002	复合管	1、介质：给水 2、材质、规格：内衬塑钢管DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 5、含管件采购安装	m	51.74			
79	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	11.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	6.83			
81	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	32.2			
82	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	44.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	12.75			
84	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	12.61			
85	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 6、含管件采购安装	m	18.41			
86	031003001004	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	031003001005	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25	个	4			
88	031003001006	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	2			
89	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN100 4、连接形式：零件粘结	m	38.45			
90	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：零件粘结	m	3.45			
91	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN50 4、连接形式：零件粘结	m	24.41			
92	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下盆 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含所有附件及感应式龙头	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：立式盆 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含所有附件及感应式龙头	组	1			
94	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式 3、附件名称、数量：含上下水组件，自闭式冲洗阀	组	8			
95	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：低水箱节水型坐式大便器 3、附件名称、数量：含上下水组件	组	1			
96	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：立式 3、附件名称、数量：含上下水组件，感应式冲洗阀	组	3			
97	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：不锈钢 2、组装形式：冷热水	套	4			
98	031004014001	给、排水附（配件）	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN50	个	1			
99	031001006011	塑料管	1、介质：雨水 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：零件粘结 4、雨水斗4只	m	42.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
100	031001006012	塑料管	1、介质:冷凝水 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:零件粘结	m	65.6			
101	031004014002	给、排水附(配件)	1、冷凝水地漏 2、材质:PVC 3、型号、规格:DN50	个	12			
		弱电						
102	030411003002	桥架	1、名称:弱电桥架 2、规格:XQJ-200×100 3、含支架吊架制作安装	m	109.1			
103	030411001006	配管	1、名称:弱电进户钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:埋地	m	47.8			
		分部分项合计						
		措施项目						
104	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项措施项目设备费+技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料 编码	材料(工程设备)名称、 规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1						
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-安装
标段：云台农场公安派出所营房建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：内部业务用房-安装 标段：云台农场公安派出所营房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：内部业务用房-安装

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：自行确定 2、弃土运距：自行确定	m2	18.76			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度：挖至设计基础垫层底标高 3. 弃土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	5.81			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度：挖至设计基础垫层底标高 3. 弃土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	38.38			
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范及图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：自行确定	m3	29.16			
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	9.65			
7	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.78			
8	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.77			
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.63			
10	010507007001	其他构件	1、构件的类型：柱脚二次灌浆 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C40无收缩细石混凝土	m3	0.15			
11	010507007002	其他构件	1、构件的类型：C20素混凝土包柱脚 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.46			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 直径12以内 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	t	1.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 直径12以上25以内 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	t	0.742			
14	010516001001	螺栓	1、螺栓种类:Q355-B 2、规格:M30、M36	t	0.412			
		分部分项合计						
		措施项目						
15	011702001001	基础 模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	2.75			
16	011702001002	基础 模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	5.02			
17	011702005001	基础梁 模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	1.95			
18	011702011001	直形墙 模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	6.31			
19	011702002001	矩形柱 模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	35.06			
20	011702025001	其他现浇构件模板	1、构件的类型:C20素混凝土包柱脚 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C20	m2	8.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础 标段：云台农场公安派出所营房建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础 标段：云台农场公安派出所营房建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1				
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础 标段：云台农场公安派出所营房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础
标段：云台农场公安派出所营房建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯基础

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 内部业务用房-室外钢梯基础

标段: 云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型:箱形 2、钢材品种、规格:Q355B 3、探伤要求:按规范	t	3.267			
2	010604001001	钢梁	1、梁类型:H形+槽钢 2、钢材品种、规格:Q355B 3、探伤要求:按规范	t	2.135			
3	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:花纹钢板5mm 2、钢梯形式:踏步板	t	0.764			
4	010606006001	钢平台	1、花纹钢板5mm+加强梁 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	t	0.881			
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、参图集22J403-1/2-7/B1,高度从踏面起1.2m 2、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m	41.4			
6	011405001001	金属面油漆	1、富锌底漆2~3道 2、环氧云铁中间漆 3、钢柱、钢梁、踏步板、平台 4、除锈详图纸	m2	197.55			
7	011405001002	金属面油漆	1、丙烯酸环氧面漆 2、踏步板、平台	m2	122.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	011405001003	金属面油漆	1、构件名称：钢柱 2、非膨胀型防火漆，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，耐火极限2.5小时	m2	109.64			
9	011405001004	金属面油漆	1、构件名称：钢梁 2、膨胀型防火漆，厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ ，耐火极限1.5小时	m2	71.52			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构 标段：云台农场公安派出所营房建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	1.6				
1.2	1.2	增加费	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构
标段：云台农场公安派出所营房建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1				
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构 标段：云台农场公安派出所营房建设项目 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构
标段：云台农场公安派出所营房建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构 标段：云台农场公安派出所
营房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：内部业务用房-室外钢梯钢结构

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地硬化及其它附属

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040202001001	路床(槽)整形	1、对混凝土地面进行清理、平整,确保其稳固、表面干燥	m2	1787			
2	040203006001	沥青混凝土	1、80厚AC-16II型沥青混凝土面层 2、均匀涂刷沥青粘剂,0.3~0.5mm厚,按施工规范进行养护	m2	1787			
		分部分项合计						
		措施项目						
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:由投标人根据现场情况自行考虑报价 2. 机械设备规格型号:由投标人根据现场情况自行考虑报价	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地硬化及其它附属

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	0.31				
2	041109010001	按质论价	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					
8	041109008001	临时设施	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地硬化及其它附属

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外场地硬化及其它附属

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：室外场地硬化及其它附属
标段：云台农场公安派出所营房建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1				
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外场地硬化及其它附属

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外场地硬化及其它附属

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：室外场地硬化及其它附属

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外场地硬化及其它附属
标段：云台农场公安派出所营房建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外场地硬化及其它附属
 标段：云台农场公安派出所营房建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防						
1	030901002001	消防栓管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 3、连接形式：热熔 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5、含管件采购安装	m	165.21			
2	030901002002	消防栓管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN40 3、连接形式：热熔 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5、含管件采购安装	m	2			
3	030901002003	消防栓管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN32 3、连接形式：热熔 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5、含管件采购安装	m	5.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：地上 2、型号、规格：SSF100/65-1.0 3、安装参见13S201-P23	套	2			
5	031003013001	水表及井	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN100水表组（水表、闸阀、倒流防止器等） 3、室外水表井参见苏S01-2021-P84	座	1			
		给水						
6	031001007001	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	7.77			
7	031001007002	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN80 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	11.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031001007003	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN50 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	41.98			
9	031001007004	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	39.79			
10	031003013002	水表及井	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN100水表组（水表、闸阀、倒流防止器等） 3、室外水表井参见苏S01-2021-P84	座	1			
11	031003013003	水表及井	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50水表组（含阀门） 3、连接形式：螺纹连接 4、室外水表井参见苏S01-2021-P84	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	031003013004	水表及井	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN40水表组（含阀门） 3、连接形式：螺纹连接 4、室外水表井参见苏S01-2021-P84	座	1			
		污水						
13	040501004001	塑料管	1、材质及规格：聚乙烯缠绕结构壁排水管 (HDPE) DN300, 热收缩套接口连接, 环钢度 8KN/m ² 2、试验要求详设计文件	m	191.24			
14	040504003001	塑料检查井	1、检查井材质、规格：污水塑料检查井 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：车行道下采用球墨铸铁井盖 (D400类型), 绿地下采用球墨铸铁井盖 (B125类型)。检查井盖应有防盗功能。检查井内应安装防坠落装置 (承重能力不小于100公斤)。 3、安装参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523。	座	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
15	010507006001	隔油池	1、GG-4SF隔油池 2、做法：参国标图集04S519-P80 3、含基础及土方	座	1				
16	010507006002	化粪池	1、G11-50SQF化粪池 50立方米 2、做法详图集化粪池03S702 3、含基础、土方	座	1				
		雨水							
17	040501004002	塑料管	1、材质及规格：聚乙烯缠绕结构壁排水管(HDPE)DN300,热收缩套接口连接,环钢度8KN/m ² 2、试验要求详设计文件	m	88.67				
18	040501004003	塑料管	1、材质及规格：聚乙烯缠绕结构壁排水管(HDPE)DN225,热收缩套接口连接,环钢度8KN/m ² 2、试验要求详设计文件	m	23.55				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	040504003002	塑料检查井	1、检查井材质、规格：雨水塑料检查井 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：车行道下采用球墨铸铁井盖（D400类型），绿地下采用球墨铸铁井盖（B125类型）。检查井盖应有防盗功能。检查井内应安装防坠落装置（承重能力不小于100公斤）。 3、安装参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523。	座	6			
20	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：双平算（1450*380）	座	7			
		其他						
21	041001001001	拆除路面	1、厚度：15cm，路面材质投标人现场踏勘确定 2、锯缝	m2	516			
22	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm	m2	516			
23	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人现场踏勘自行确定 3、投标人根据管道设计文件及施工验收规范自行确定土方开挖深度	m3	566.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	010103001001	回填砂	1、密实度要求：按规范及图纸要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	251.1			
25	030413004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C20 2、含模板	m3	4.32			
26	010103001002	回填方	1、密实度要求：按规范及图纸要求 2、填方材料品种：利用沟槽开挖土方中可回填部分，不足部分由投标人采购回填土方	m3	311.22			
27	010103002001	余方弃置	1、拆除的建筑垃圾、沟槽开土方 2、运距投标人踏勘现场后自行确定	m3	255.42			
		分部分项合计						
		措施项目						
28	041102001001	垫层模板	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50水表组（含阀门） 3、连接形式：螺纹连接 4、水表井按图纸	m2				
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

工程名称：室外水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1				
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外水

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		强电管线						
1	040205001001	人（手）孔井	1、砖砌电缆检查井，内径1.5mX1.2m	座	2			
2	040205001002	人（手）孔井	1、砖砌电缆检查井，内径1.2mX0.9m	座	2			
3	040501004001	塑料管	1、HDPE电气穿线管 2、规格：DN100 3、埋地敷设	m	167.89			
		弱电管线						
4	040501004002	塑料管	1、HDPE电气穿线管 2、规格：DN20 3、埋地敷设	m	99.06			
5	040205001003	人（手）孔井	1、电井做法详见08D800-7 P40~P67 800*800*1100	座	2			
		亮化						
6	030412007001	一般路灯	1、LED路灯120W 2、灯杆高6m 3、含基础施工	套	6			
7	030404017001	配电箱	1、名称：ALLH 2、规格：10KW 3、安装方式：挂墙安装	台	1			
8	030411001001	配管	1、名称：PVC阻燃塑料管 2、规格：DN32 3、埋地敷设	m	147.41			
9	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-1kV-3×4 3、敷设方式、部位：管道敷设	m	153.41			
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	041001001001	拆除路面	1、厚度:15cm,路面材质投标人现场踏勘确定 2、锯缝	m2	174.3			
11	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:15cm	m2	174.3			
12	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人现场踏勘自行确定 3、投标人根据管道设计文件及施工验收规范自行确定土方开挖深度	m3	139.44			
13	030413004001	管道包封	1、混凝土强度等级:C20 2、含模板	m3	52.29			
14	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范及图纸要求 2、填方材料品种：利用沟槽开挖土方中可回填部分，不足部分由投标人采购回填土方	m3	87.15			
15	010103002001	余方弃置	1、拆除的建筑垃圾、沟槽开土方 2、运距投标人踏勘现场后自行确定	m3	116.79			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电
标段：云台农场公安派出所营房建设项目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程措施项目费+技术措施项目费-分部工程措施项目费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电 标段：云台农场公安派出所营房建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：室外电 标段：云台农场公安派出所营房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1				
	合 计			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

计日工表

工程名称：室外电

标段：云台农场公安派出所
营房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外电

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外电

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外电 标段：云台农场公安派出所营房
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		计算机网络							
1	030501012001	公安网接入交换机	1、交换容量672 Gbps/6.72Tbps 包转发率166 Mpps 固定端口48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP 内置AC电源 2、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	台	1				
2	030501012002	图像网接入交换机	1、交换容量672 Gbps/6.72Tbps 包转发率126 Mpps 固定端口24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP 内置AC电源 2、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	台	1				
3	030501012003	互联网接入交换机1	1、交换容量672 Gbps/6.72Tbps 包转发率166 Mpps 固定端口48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP 内置AC电源 2、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 2 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	030501012004	互联网接入交换机2	1、交换容量672 Gbps/6.72Tbps，包转发率102 Mpps 固定端口：8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP 内置AC电源 2、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	台	1				
5	030501012005	视频网接入交换机	1、交换容量672 Gbps/6.72Tbps，包转发率102 Mpps 固定端口：8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP 内置AC电源 2、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	台	1				
		综合布线							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 3 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030502012001	信息插座	1. 名称: 双孔信息插座 (含六类非屏蔽模块) 2. 规格: 规格: 86 型平面面板, 可安装任何符合 FCC 标准的 RJ45 模块; 标准: 符合 ANSI/TIA-568.2-D; ISO/IEC 11801; 特征: 带自复位防尘盖、电话电脑标记, 带有透明标识系统, 面板要求与标准 RJ45 模块插座配套; 颜色: 乳白色; 端口: 2 口	个	36			
7	030502012002	信息插座	1. 名称: 双孔地面信息插座 (含六类非屏蔽模块) 2. 规格: 规格: 86 型平面面板, 可安装任何符合 FCC 标准的 RJ45 模块; 标准: 符合 ANSI/TIA-568.2-D; ISO/IEC 11801; 特征: 带自复位防尘盖、电话电脑标记, 带有透明标识系统, 面板要求与标准 RJ45 模块插座配套; 颜色: 乳白色; 端口: 2 口	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 4 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030502012003	信息插座	1. 名称：单孔信息插座（含六类非屏蔽模块） 2. 规格：规格：86型平面面板，可安装任何符合FCC标准的RJ45模块； 标准：符合ANSI/TIA-568.2-D；ISO/IEC 11801； 特征：带自复位防尘盖、电话电脑标记，带有透明标识系统，面板要求与标准RJ45模块插座配套； 颜色：乳白色； 端口：1口	个	13			
9	030502009001	跳线	1. 名称：六类四对非屏蔽跳线 2. 类别：规格：4对标准RJ45至RJ45非屏蔽跳线，水晶头Pin针镀金厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ ，支持五种以上颜色定制； 标准：ANSI/TIA 568.2-D和ISO11801 2nd； 导体直径24AWG，内部多芯软线结构，带有十字骨架； 传输带宽：Cat6 $\geq 250\text{MHz}$ 阻抗：100 Ohm $\pm 15\%$ ； 3. 长度2m	条	93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 5 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030502009002	跳线	1、光线跳线 2、LC-LC, 2m	条	8			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:六类非屏蔽双绞线	m	2740			
12	030502007001	光缆	1. 名称:24芯主干光缆 2. 规格:室外24芯单模光缆	m	200			
13	030502017001	理线器	1. 名称:理线器 2. 规格:规格:符合19' , 机架标准, 1HU规格, 提供12槽位; 标准: ISO/IEC 11801; ANSI/TIA 568.2-D; 材质: 金属理线器采用冷轧钢材质; 金属水平理线器盖板安装拆卸方便, 维护更便捷。	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 6 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030502017002	配线架	1. 名称:六类24口铜缆配线架 2. 规格:产品规格: 24口RJ45模块式配线架, 配置超宽后置理线板, 减少线缆拉力对模块端接性能的影响; 模块: 满配24个模块, 单个RJ45模块安装拆卸不影响其他模块使用, 自带同色端口防尘盖; 模块规格: 1. 六类RJ45非屏蔽模块插座, 插拔次数≥1000次, IDC短接≥250次, 卡线线规22~26AWG, Pin针镀金厚度≥50μ, 端接线序T568B/T568A; 2. 模块壳体带有UL标识和产批次号, 自带壳体同色端口防尘盖; 3. 模块满足高速数据、语音和视频信号的传输, 传输参数可测试到250MHz; 产品外观: 1U优质冷轧钢板, 前面板采用银色钢琴烤漆工艺, 背板采用棕色喷塑处理;	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 7 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030502017003	光纤配线器	名称：24口光纤配线架； 1. 19英寸机架式安装设计，1U高度，满足24口安装 2. 壳体采用采用优质冷扎板； 3. 熔接盘采用叠加式结构； 4. 内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹，并有可靠的接地装置。具有光缆固定，熔接功能，起熔接光缆的作用，用于实现尾纤和光缆的连接； 5. 全程保护跳纤，并保证其弯曲半径 $\geq 40\text{mm}$ ； 6. 连接器的衰减（包括插入、互换、重复） $\leq 0.5\text{dB}$ ； 7. 插入损耗： $\leq 0.2\text{dB}$ ； 8. 回波损耗：FC/PC $\geq 40\text{ dB}$ 、FC/UPC $\geq 50\text{dB}$ 、FC/APC $\geq 60\text{ dB}$ ； 9. 拉伸：盒体与任一光缆间能承受 $\geq 500\text{N}$ 的轴向拉伸力； 10. 压扁：能承受 $\geq 200\text{N}$ 垂直静压力； 11. 绝缘电阻：金属构件之间、金属构件与地之间 $\geq 2 \times 10^4\text{M}\Omega$	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 8 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			(500V/DC)； 12. 抗电强度： 金属构件之间、 金属构件与地之 间施压≥3000V(DC)/1min不击穿 、无飞弧；					
16	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC电线 套管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:吊 顶内敷设 5. 单独设线管支 架	m	145			
17	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC电线 套管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:吊 顶内敷设 5. 单独设线管支 架	m	127			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 、开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗 装”	个	49			
19	030502001001	机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:22U 3. 安装方式:落 地安装 4. 含PDU, 配置 见设计文件	台	1			
20	030502001002	机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:42U 3. 安装方式:落 地安装 4. 含PDU, 配置 见设计文件	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 9 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		安防监控							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 10 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030507008001	监控摄像设备	400W半球摄像机 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.0021lux（彩色模式）；0.00021lux（黑白模式）；0.1lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持； 报警事件：无SD	台	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 11 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			卡：SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测：视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）； ； 接入标准： ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标） 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿接点，支持直流3~5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 12 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
			流700mA； 供电方式：DC12 V/PoE； 防护等级：IP67 ； IK10						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 13 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030507008002	监控摄像设备	400W防爆半球摄像机 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持；	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 14 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；预览最大用户数：20个（总带宽：48M）；最大Micro SD卡：256GB；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路（湿接点，支持直流3~5V电位，5mA电流）；报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 15 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
			165mA，峰值电 流700mA； 供电方式：DC12 V/PoE； 防护等级：IP67 ； IK10						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 16 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030507008003	监控摄像设备	400W枪型摄像机 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：40m（暖光）； 补光灯：4颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； ▲支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭； ▲支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 17 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于50dB, 色彩饱和度不小于120%； 视场角：水平：94°；垂直：50°；对角：113°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H. 264；支持；H. 265；支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF (Profile S & Profile T)；					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 18 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； ； 防腐等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。					
24	031002002001	摄像机支架	1、枪机支架	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 19 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030507008004	监控摄像设备	云台全景摄像头 传感器类型：1/ 2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：25 60×1440； 最低照度：彩色 ：0.005lux@F1. 6黑白：0.0005 lux@F1.60lux（ 红外灯开启）； 最大补光距离：5 0m（红外）； 补光类型：红外 ； 镜头焦距：5mm ~125mm； 镜头光圈：F1.6 ~F3.6； 视场角：水平：5 1.9°~3.0°； 垂直：39.7°~ 2.2°；对角：6 3.1°~3.7°； 光学变倍：25倍 ； 定时任务：预置 点；巡迹；巡航 ；线扫； 可视域功能：支 持； 智能分类：易智 能； 视频结构化：支 持机动车、非机 动车、人脸、人 体检测；支持优 选；支持抓拍； 支持上报最优的 抓图。机动车属	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 20 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）。非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）。人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）。人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）。； 周界防范：支持 绊线入侵：支持 区域入侵：支持 穿越围栏：支持 徘徊检测：支持 物品遗留：支持 物品搬移：支持 快速移动：支持 停车检测：支持 人员聚集：支持 人车分类报警：支持 支持联动跟踪； 人脸检测：支持 人脸检测：支持 人脸轨迹框：支持 支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强；支持人脸属性提					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 21 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；声警戒：共计16条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；持续时间可设置：1-10次（需外接扬声器使用）；透雾功能：电子透雾；网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；语音对讲：支持；报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）；报警输出：1路；供电方式：					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 22 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			DC12V/2A±10% (标配)； PoE (802.3at)； 防护等级：IP66 ； TVS 6000V防 雷、防浪涌和防 突波保护； 球机尺寸：4寸； 接口类型：RJ45 接口					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 23 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030507008005	监控摄像设备	云台特写摄像头 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.601lux（红外灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5mm~125mm； 镜头光圈：F1.6~F3.6； 视场角：水平：51.9°~3.0°；垂直：39.7°~2.2°；对角：63.1°~3.7°； 光学变倍：25倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：易智能； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图。机动车属	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 24 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）。非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）。人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）。人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）。； 周界防范：支持 绊线入侵：支持 区域入侵：支持 穿越围栏：支持 徘徊检测：支持 物品遗留：支持 物品搬移：支持 快速移动：支持 停车检测：支持 人员聚集：支持 人车分类报警：支持 支持联动跟踪； 人脸检测：支持 人脸检测：支持 人脸轨迹框：支持 支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 25 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			取，支持6种属性 8种表情：性别， 年龄，眼镜，表 情（愤怒，悲伤 ，厌恶，害怕， 惊讶，平静，高 兴，困惑），口 罩，胡子；支持 人脸抠图区域可 设：人脸，单寸 照；支持实时抓 拍，优选抓拍， 支持质量优先三 种抓拍策略； 声警戒：共计16 条语音报警内容 ，支持自定义语 音内容导入；持 续时间可设置：1 -10次（需外接 扬声器使用）； 透雾功能：电子 透雾； 网络接口：1个（ RJ-45网口，支 持10M/100M网络 数据）； 音频输入：1路（ LINE IN；裸线 ）； 音频输出：1路（ LINE OUT；裸线 ）； 语音对讲：支持 ； 报警输入：2路， 开关量输入（0~ 5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 26 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			DC12V/2A±10% (标配)； PoE (802.3at)； 防护等级：IP66 ； TVS 6000V防 雷、防浪涌和防 突波保护； 球机尺寸：4寸； 接口类型：RJ45 接口					
27	030507009001	拾音器	拾音范围：5~2 00平方米； 指向特性：全指 向性； 动态范围：104 dB (1kHz at Max dB SPL)； 连接方式：3条引 线：电源、音频 、公共地	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 27 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030507014001	显示设备	示证显示器 屏幕尺寸：43英寸； 分辨率：1920×1080； 亮度：500cd/m ² (typ.)； 对比度：1200:1； ； 刷新率：60Hz； 面板技术：IPS； ； 背光类型：ELED； ； 色彩范围：8bit； ； 色域：74%NTSC； ； 响应时间：8ms； ； 使用寿命：30000小时； 输入接口：1个HDMI 2.0接口（1920×1080@60Hz）、1个CVBS接口、1个VGA接口、1个DVI接口、1个RS-232（RJ45）接口、2个USB 2.0接口、1个IR接口、1个AUDIO in接口； 扬声器：5W×2； ； 供电方式：AC100~240V（±10%），50/60Hz； 电源类型：内置电源； 功耗：41W（基	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 28 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			本），65W（典型），70W（最大）； 待机功耗：≤0.5W； ▲电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV交流电压，历史1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象； 工作温度：0℃~+40℃； 工作湿度：10%~85%RH（无凝结）； 储存温度：-20℃~+60℃； 储存湿度：5%~90%RH（无凝结）； 产品尺寸：966.4mm×51.1mm×54.9mm（长×宽×高）不含支架底座； 带包装尺寸：1037mm×150mm×65mm（长×宽×高）； 边框宽度：U/L/R/D：5mm/5mm/5mm/7.5mm； 净重：11.5kg； 毛重：13.9kg； 外壳颜色：黑色； 控制方式：遥					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 29 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
			控； 壁装VESA：200 mm×200mm						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 30 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	080902001001	审讯主机	主处理器：高性能工业级嵌入式微控制器； 操作系统：鸿蒙操作系统； 刻录光驱：内置2个蓝光光驱，可进行双光盘同步刻录、循环刻录和无盘刻录； 物证切换：支持4个物证视频输入和音频输入同步切换（2个VGA+2个HDMI输入）； ▲内置国产化芯片和国产化操作系统； ▲音频质量诊断功能检验：支持音频质量分析，可以对电流声、重复规律声、爆破声等进行检测和报警； ▲可接入8路模拟音频、4路网络音频、2路HDMI音频共计14路音频，音频通道和视频通道一一对应； ； 音频混音最大支持14路；支持对HDMI输入通道进行音频混音； ； 支持对单路音频输入输出音量进行调节；支持对单路音频输入进行降噪调节 ▲支持刻录过程中将刻录的码流	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 31 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			实时备份到外置移动存储盘中； 音量调节：支持模拟输入音频通道输入音频和输出音频的音量调节支持模拟输入音频和网络音频通道，混音叠加到合成通道的音量调节支持模拟和HDMI本地输出接口音量调节 Mic in、mic out（语音对讲的输入输出），不支持音量调节； 视频输入：4路SDI/CVI/TVI/AHD/CVBS输入接口（SDI接口和其他的接口不共用，共计8个BNC接口），其中SDI，CVI，TVI，AHD最大支持1080P@25fps；2路VGA输入接口（最大支持1080P@50Hz）；2路HDMI输入接口（最大支持1080P@50Hz）；4路网络输入接口（默认4路网络通道，4路模拟通道可以数模转换为网络通道，最大支持8路网络音频）； 视频输出：2路					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 32 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			VGA接口;2路 HDMI接口;1路前 面板液晶屏输出 (7英寸,支持电 容触控);; 合成通道:分割 模式:支持1、2 、3、4、5、6、 8路拼接画中画模 式:支持1大1小 到1大8小画面布 局,在任意布局 下小画面都可以 任意调整位置及 大小; 网络接口:2个 RJ-45接口 10M/ 100M/1000M以太 网口; 前面板按键:支 持一键刻录/暂停 、打点标记、停 止刻录、切换功 能; 硬盘个数:可接1 ~4个硬盘					
30	030501004001	硬盘	单盘容量: 4TB ; 缓存: 256MB; 转速: 7200RPM ; 硬盘接口: SATA	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 33 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030501004002	16路网络硬盘录像机	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； ▲可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示； ▲支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现； ▲设备应自动记录与安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 34 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志; 周界后智能性能(路数): 4路,每路绘制10规则线; 周界前智能性能(路数): 全通道(最大处理16个事件/秒); 人脸检测后智能性能(1080P)(路数): 2路,单路同时最多检测12张人脸; 人脸识别后智能性能(1080P)(路数): 1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流,最多同时处理16张/秒人脸; 2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流,最多同时处理12张/秒人脸; 人脸识别前智能性能(路数): 全通道(最大处理16个事件/秒); 接入路数: 16路; 分辨率: 32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; 960p; D1					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 35 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			; CIF; 解码能力：不开 智能：2路32MP@ 25fps; 2路24MP @25fps; 4路16 MP@25fps; 6路1 2MP@25fps; 9路 8MP@25fps; 12 路6MP@25fps; 1 4路5MP@25fps; 16路4MP@25fps ; 开智能：1路3 2MP@25fps; 1路 24MP@25fps; 2 路16MP@30fps; 4路12MP@30fps ; 6路8MP@30fps ; 8路6MP@30fps ; 8路5MP@30fps ; 12路4MP@30 fps; RAID：RAID0/1/ 5/6/10; 报警输入：16路 ; 报警输出：9路， 其中8路继电器输 出，1路12V1A ctrl输出; 硬盘接口：16个 SATA，单盘最大 20T; RS-485接口：2 个（1个半双工串 行AB接口，1个 全双工串行接口 ）; 网络接口：2个					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 36 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
			(10M/100M/1000M以太网口, RJ-45)						
32	030501004003	硬盘	单盘容量：10TB ； 缓存：256MB； 转速：7200RPM ； 硬盘接口：SATA	台	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 37 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	030501004004	64路网络硬盘录像机	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； ▲可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示； ▲支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现； ▲设备应自动记录与安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 38 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志; 周界后智能性能(路数): 4路,每路绘制10规则线; 周界前智能性能(路数): 全通道(最大处理16个事件/秒); 人脸检测后智能性能(1080P)(路数): 2路,单路同时最多检测12张人脸; 人脸识别后智能性能(1080P)(路数): 1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流,最多同时处理16张/秒人脸; 2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流,最多同时处理12张/秒人脸; 人脸识别前智能性能(路数): 全通道(最大处理16个事件/秒); 接入路数: 16路; 分辨率: 32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; 960p; D1					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 39 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			; CIF; 解码能力：不开 智能：2路32MP@ 25fps; 2路24MP @25fps; 4路16 MP@25fps; 6路1 2MP@25fps; 9路 8MP@25fps; 12 路6MP@25fps; 1 4路5MP@25fps; 16路4MP@25fps ; 开智能：1路3 2MP@25fps; 1路 24MP@25fps; 2 路16MP@30fps; 4路12MP@30fps ; 6路8MP@30fps ; 8路6MP@30fps ; 8路5MP@30fps ; 12路4MP@30 fps; RAID：RAID0/1/ 5/6/10; 报警输入：16路 ; 报警输出：9路， 其中8路继电器输 出，1路12V1A ctrl输出; 硬盘接口：16个 SATA，单盘最大 20T; RS-485接口：2 个（1个半双工串 行AB接口，1个 全双工串行接口 ）; 网络接口：2个					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 40 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
			(10M/100M/1000M以太网口, RJ-45)						
34	030501004005	硬盘	单盘容量：16TB ； 缓存：512MB； 转速：7200RPM ； 硬盘接口：SATA	台	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 41 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030507006001	人脸门禁一体机	显示屏：7英寸显示屏 屏幕类型：电容触摸屏 显示屏分辨率：600(H)×1024(V) 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头 光照补偿：自动红外补光 ▲设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。 ▲人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms，设备应支持最多6人同时进行人脸识别 ▲低温试验要求：-40℃±3℃、16h试验后设备应能正常工作；高温试验要求：+80℃±2℃、16h试验后设备应能正常工作； ▲设备应支持通过U盘和WEB导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中WEB导入导出方式可支持模板方式及人员信息	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 42 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密； 外壳材料：玻璃；PC+ABS 验证方式：刷卡；密码；人脸识别 读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号 黑白名单设定：支持 广告播放：支持图文、视频广告播放 外接读卡器：支持1路485读卡器 实时监控：支持 抓拍功能：支持 WEB配置：支持 主动注册：支持 IC卡加密：支持 人脸识别速度：0.1s 人脸容量：5000 用户容量：5000 卡片容量：1000 密码容量：5000 存储记录数量：300000 RS-485接口：1个 RS-232接口：1个 韦根接口：1					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 43 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			路，输入输出可配 USB接口：1个 USB2.0接口 网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 报警输入：2路（开关量） 报警输出：1路 报警联动：支持 开门按钮：支持 门状态检测：支持 门锁控制：支持 音频接口：支持 电源输出接口：支持，12V 1A 音频输出接口：支持 供电方式：DC 12V 2A 功耗：≤24W 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚） 包装盒尺寸：125mm×325mm×190mm（高×宽×厚，内箱单机包装） 工作温度：-30℃~+60℃ 工作湿度：0%~90%RH（无凝结） 毛重：1.0kg 配件：壁装支架标配 安装方式：壁装；落地式支架					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 44 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
			安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装						
36	031101014001	16路机架门禁电源	单路12V2A，DC320W	架	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 45 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030507007001	单门磁力锁	产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； ▲锁壳强度：锁具应具有足够的机械强度和刚度，应能承受110N的压力而不产生永久的变形和损坏。 ▲吸附拉力：磁力锁可承受的最大拉力应符合280kg±10%； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 500(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）； 工作温度：-20℃~+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 46 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030507007002	单门电插锁	外部可通过机械 钥匙开门，内部 旋钮开门 支持机械钥匙开 门，当断电关门 时可通过机械钥 匙开启门锁 光电控制技术， 防止机械故障 超低温设计，更 安全更耐用 超低功耗设计， 更耐用更环保 50万次通电老化 测试 内置反向电流保 护电路 采用微处理芯片 控制电路 高强度铝合金锁 体，不绣钢锁舌 延时设置：0/3/ 6/9秒可调	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 47 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030904003001	开门按钮	外壳材料：ABS ； 电气性能：最大 电流：3A 36VDC ； 耐用测试：五十 万次老化测试合 格； 接点输出：NO/ COM接点； 产品尺寸：86mm ×86mm×30mm（ 高×宽×厚）； 工作温度：-20 °C~+55°C； 工作湿度：0%~ 95%RH（无凝结 ）； 净重：0.046kg ； 防腐等级：普 通防护	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 48 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	030501012006	8口POE交换机	交换容量：256 Gbps； 包转发率：60 Mpps； 业务端口：具备8个10/100/1000 BASE-T电口(PoE)、2个1000BASE-X SFP端口； 拨码开关：支持3个拨码开关；管理开关：通过拨码开关切换管理/非管模式，其中管理模式包括本地WEB管理和云管理，出厂默认开启状态； 远距离供电：端口1-8延长传输距离至250米，端口协商速率降低为10 Mbps（非管模式生效）； PoE看门狗：端口1-8实时监听流量状态，2min内无流量重启PoE供电（非管模式生效） ▲终端识别功能检查：支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。 ▲链路聚合功能检查：支持静态聚合;支持最大8个聚合组;支持	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 49 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			在聚合组下最大 绑定8个端口。 环网协议：STP 、RSTP； VLAN功能：支持 ； 链路聚合：支持 ； 设备管理：WEB 管理、APP管理 ； 供电方式：支持 外置适配器供电 ：工作电压范围5 0-57VDC,工作电 流2.4-2.1A； 空载功耗：≤3. 8W； 满载功耗：≤11 4W； PoE：Port 1-2 ≤90W, Port 3- 8≤30W, 总功率 ≤110W； 散热方式：无风 扇，自然散热； 安装方式：桌面 式安装； 工作湿度：5%~ 95%RH(无凝结) ； 工作温度：-10 ℃~55℃；					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 50 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030501012007	24口POE交换机	24口POE交换机 （含光模块- eSFP-GE-单模模 块(1310nm, 10km , LC)） 交换容量：256 Gbps； 包转发率：60 Mpps； 业务端口：具备2 4个10/100/1000 BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1 000BASE-T电口 、2个1000BASE- X SFP端口； 拨码开关：支持3 个拨码开关；管 理开关：通过拨 码开关切换管理/ 非管模式，其中 管理模式包括本 地WEB管理和云 管理，出厂默认 开启状态： 远距 离供电：端口1- 24延长传输距离 至250米，端口 协商速率降低为1 0Mbps（非管模 式生效）； PoE 看门狗：端口1- 24实时监听流量 状态，2min内无 流量重启PoE供 电（非管模式生 效） ▲端口配置功能 检查：支持通过 APP、管理平台 对接入交换机的	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 51 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			端口进行速率、流控使能配置。 ▲浪涌(冲击)抗扰度试验:浪涌波形:1.2/50us;10/700us 脉冲电压:±2kV(AC电网,线-地)±1kV(AC电网,线-线)脉冲数量:5个/极性 试验中及试验后应正常工作 环网协议: STP、RSTP; VLAN功能: 支持; 链路聚合: 支持; 设备管理: WEB管理、APP管理; 供电方式: 默认 内置电源: 100-240VAC, 47-63Hz, 4A Max 空载功耗: ≤11.8W; 满载功耗: ≤253.5W; PoE: Port 1-4 ≤90W, Port 5-24 ≤30W, 总功率≤240W; 散热方式: 内置风扇散热; 安装方式: 桌面式、机架式安装; 工作湿度: 5%~95%RH(无凝结);					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 52 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			工作温度：-10℃~55℃；					
42	030502017004	配线架	1. 名称：六类24口铜缆配线架 2. 规格：产品规格：24口RJ45模块式配线架，配置超宽后置理线板，减少线缆拉力对模块端接性能的影响； 模块：满配24个模块，单个RJ45模块安装拆卸不影响其他模块使用，自带同色端口防尘盖； 模块规格： 1. 六类RJ45非屏蔽模块插座，插拔次数≥1000次，IDC短接≥250次，卡线线规22~26AWG，Pin针镀金厚度≥50μ，端接线序T568B/T568A； 2. 模块壳体带有UL标识和产批次号，自带壳体同色端口防尘盖； 3. 模块满足高速数据、语音和视频信号的传输，传输参数可测试到250MHz； 产品外观：1U优质冷轧钢板，前面板采用银色钢琴烤漆工艺，背板采用棕色喷塑处理；	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 53 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030502017005	理线器	1. 名称:理线器 2. 规格:规格:符合19"机架标准, 1HU规格, 提供12槽位; 标准: ISO/IEC 11801; ANSI/TIA 568.2-D; 材质: 金属理线器采用冷轧钢材质; 金属水平理线器盖板安装拆卸方便, 维护更便捷。	个	4			
44	030502009003	跳线	1. 名称:六类四对非屏蔽跳线 2. 类别:规格: 4对标准RJ45至RJ45非屏蔽跳线, 水晶头Pin针镀金厚度≥ 50u", 支持五种以上颜色定制; 标准: ANSI/TIA 568.2-D和ISO11801 2nd; 导体直径24AWG, 内部多芯软线结构, 带有十字骨架; 传输带宽: Cat6 ≥250MHz 阻抗: 100 Ohm ±15%; 3. 长度2m	条	35			
45	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:六类非屏蔽双绞线	m	1080			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 54 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
46	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿线管、桥架 3. 型号:RVV2*1.0	m	636				
47	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC电线套管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:吊顶内敷设 5. 单独设线管支架	m	154				
		会议及扩声系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 55 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	030503002001	会议终端	多媒体框架协议 ITU-T H. 323、 IETF SIP 视频编解码协议H . 265、H. 265 SVC、H. 264 HP 、H. 264 BP、H. 264 SVC、H. 263 、H. 263+ 音频编解码协议* OPUS、AAC-LD、 G. 729A、G. 722 、G. 722. 1C、G. 719、G. 711U、G . 711A 活动图像分辨率 : 4K 30fps, 1080 p 60fps, 1080p 30fps, 720p 60 fps, 720p 30 fps 活动双流: 4K30 + 4K30 1080P60 + 1080 P60 1080P30 + 1080 P30	台	1			
49	030507014002	65寸电视	亮度：930nits 屏幕比例：16:9 分辨率：2160p 刷新率：165Hz CPU核心数：4个 显示技术类型： Mini LED	台	1			
50	031002002002	移动支架	65寸电视移动支架	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 56 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030503002002	一键点调会议终端	智能高超清视频会议机顶盒终端(8M, 1080P60, 内置PTZ摄像机, 5倍光学变焦, HDMI输入/输出, 内置数字麦克风), 国密, 不带WIFI	台	1			
52	031101026001	HDMI 高清线	1. 名称、类别: HDMI 高清线 2. 长度:25M 3. 成品线, 含插接头	条	2			
53	031101026002	音频线	1. 名称、类别: 音频线 2. 长度:25m 3. 成品线, 含插接头	条	4			
54	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿线管、桥架 3. 型号:RVV2*2.5	m	50			
55	031002002003	吊装支架	吸顶	套	2			
		进出口系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 57 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	030507006002	室外摆闸(左, 无开孔)	主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色频闪-授权状态，绿色常亮-常开状态； ▲使用大角度红外传感器，支持最大角度 19 度，支持通道红外发射和红外接收上下错位 ±5 cm，左右错位 ±5cm 安装； ▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴声音提醒，保障通行人员安全； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥300万次； 整机使用寿命：≥300万次； 通道宽度：不锈钢：600mm~900mm；亚克力：600mm~900mm； 开关门速度：≥0.7s； 红外对射对数：4对； 机身厚度：	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 58 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			0.8mm; 防暴等级：IK06 ;IK08; 防尘防水等级： IPX4; 工作温度：-25 ℃~+70℃; 工作湿度：10% ~95%（无凝露 ）；					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 59 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	030507006003	室外摆闸(右, 无开孔)	主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色频闪-授权状态，绿色常亮-常开状态； ▲使用大角度红外传感器，支持最大角度 19 度，支持通道红外发射和红外接收上下错位 ±5 cm，左右错位 ±5cm 安装； ▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴声音提醒，保障通行人员安全； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥300万次； 整机使用寿命：≥300万次； 通道宽度：不锈钢：600mm~900mm；亚克力：600mm~900mm； 开关门速度：≥0.7s； 红外对射对数：4对； 机身厚度：	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 60 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			0.8mm; 防暴等级：IK06 ;IK08; 防尘防水等级： IPX4; 工作温度：-25 ℃~+70℃; 工作湿度：10% ~95%（无凝露 ）；					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 61 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	030507006004	室外摆闸(右, 无开孔)	主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色频闪-授权状态，绿色常亮-常开状态； ▲使用大角度红外传感器，支持最大角度 19 度，支持通道红外发射和红外接收上下错位 ±5 cm，左右错位 ±5cm 安装； ▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴声音提醒，保障通行人员安全； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥300万次； 整机使用寿命：≥300万次； 通道宽度：不锈钢：600mm~900mm；亚克力：600mm~900mm； 开关门速度：≥0.7s； 红外对射对数：4对； 机身厚度：	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 62 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			0.8mm； 防暴等级：IK06 ；IK08； 防尘防水等级： IPX4； 工作温度：-25 ℃~+70℃； 工作湿度：10% ~95%（无凝露 ）；					
59	030507006005	摆臂	不锈钢304材质 摆臂长度（不带抱 箍）：439mm。 通道宽度900mm ，需要下单两个 摆臂组成通道。 摆臂弯管直径25 mm。	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 63 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030507006006	7英寸C款智能门禁一体机	显示屏：7英寸显示屏 屏幕类型：电容触摸屏 显示屏分辨率：600(H)×1024(V) 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头 光照补偿：自动红外补光 ▲设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。 ▲人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms，设备应支持最多6人同时进行人脸识别 ▲低温试验要求：-40℃±3℃、16h试验后设备应能正常工作；高温试验要求：+80℃±2℃、16h试验后设备应能正常工作； ▲设备应支持通过U盘和WEB导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中WEB导入导出方式可支持模板方式及人员信息	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 64 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密； 外壳材料：玻璃；PC+ABS 验证方式：刷卡；密码；人脸识别 读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号 黑白名单设定：支持 广告播放：支持图文、视频广告播放 外接读卡器：支持1路485读卡器 实时监控：支持抓拍功能：支持 WEB配置：支持 主动注册：支持 IC卡加密：支持 人脸识别速度：0.1s 人脸容量：5000 0 用户容量：5000 0 卡片容量：1000 00 密码容量：5000 0 存储记录数量：300000 RS-485接口：1个 RS-232接口：1个 韦根接口：1					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 65 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			路，输入输出可配 USB接口：1个 USB2.0接口 网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 报警输入：2路（开关量） 报警输出：1路 报警联动：支持 开门按钮：支持 门状态检测：支持 门锁控制：支持 音频接口：支持 电源输出接口：支持，12V 1A 音频输出接口：支持 供电方式：DC 12V 2A 功耗：≤24W 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚） 包装盒尺寸：125mm×325mm×190mm（高×宽×厚，内箱单机包装） 工作温度：-30℃~+60℃ 工作湿度：0%~90%RH（无凝结） 毛重：1.0kg 配件：壁装支架 标配 安装方式：壁装；落地式支架					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 66 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装					
61	03b001	闸机支架	外壳材料：铝合金；产品尺寸：241.4mm×100mm×100mm（长×宽×高）；安装方式：闸机安装	台	2			
62	03b002	防雨遮阳罩	外壳材料：PC+GF；产品尺寸：237mm×124mm×54mm（高×宽×厚）；安装方式：壁装；闸机安装	个	2			
63	030507005001	远程遥控发射器	遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效配合闸机实现远程遥控，可灵活实现多种开门方式接收器支持一对一和一对多对码匹配，一个接收器最多匹配32遥控器接收器包含2个拨码开关：拨码开关1为进行匹配，拨码开关2为解除匹配；支持指示灯提示；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 67 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	030507005002	远程遥控接收器	遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效 配合闸机实现远程遥控，可灵活实现多种开门方式 接收器支持一对一和一对多对码匹配，一个接收器最多匹配32遥控器 接收器包含2个拨码开关：拨码开关1为进行匹配，拨码开关2为解除匹配； 支持指示灯提示；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 68 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	030507008006	出入口-400万变焦LCD柜式抓拍显示一体机	显示屏尺寸：476.6mm×268.1mm×10.0mm（宽×高×厚），21.5英寸； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H； MJPEG； ▲道闸设备状态获取功能检查：支持接入车辆道闸，实时展示工作状态，运行次数，异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送。 ▲车辆黑/白名单功能检查：设置白名单车牌数据库，抓拍的同时输出报警信号，可联动道闸；设置黑名单，抓拍时报警；同时分别支持11万条黑/白名单。 ▲辅助调试功能检查：支持辅助调试功能，给出实时调试评分，协助人员完成调试。	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 69 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5~6m； 除雾功能：支持 自动除雾； 供电方式：AC110 - 230V； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm~12mm					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 70 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	030507006007	道闸主机	杆件类型：直杆； 支持杆长：3米； 起杆速度：2s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； ▲485获取道闸状态与日志功能检查：可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志； ▲延迟落闸速度设置功能检查：可以通过主板上功能按键设置延迟落杆时的速度； 遇阻反弹：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； 供电方式：AC220V±10%； 工作温度：-30℃~+65℃； 防护等级：IP54；	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 71 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	03b003	道闸杆件	颜色：红白相间； 外壳材料：金属（铝）； 产品尺寸：100.0mm×45.0mm×300.0mm（高×宽×长）	根	2			
68	030507001001	防砸雷达	发射频率：77GHz~81GHz； 检测区域：1m~6m（可调）； 防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7m~1.5m（可调），右侧0.7m~1.5m（可调） 折臂杆、直杆：左侧0.1m~1.5m（可调），右侧0.1m~1.5m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）； 升级功能：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）； 工作电压：DC10-16V	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 72 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	030501017001	出入口管理软件（SmartParking加密狗）	设备性能：单台4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 车场管理：支持1个主车场+1个子车场； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 白名单：支持添加2万条白名单，支持同步下发相机； 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 云平台接入：支持接入云睿平台实现电子支付； 记录中心：进出记录、在场车辆、充值记录查询； 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 73 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	030501012008	8口交换机	1. 名称:8口交换机	台	1			
71	030404035001	插排	1. 名称:插排 2. 规格:6孔	个	1			
72	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:六类非屏蔽双绞线	m	150			
73	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿线管、桥架 3. 型号:RVV2*2.5	m	50			
		机房系统						
74	030501005001	UPS出线柜	1. 柜体规格: 600mm*370mm*1500mm; UPS配电。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 74 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	080608003001	UPS	1、本次UPS电源采用三进三出，功率为30KVA， 2、输入电压范围：304V-456V； 3、输入功率因素： ≥ 0.99 （100%非线性负载）； 4、输入电流谐波成份： $< 5\%$ （100%非线性负载）； 5、输出电压：380VAC $\pm 1\%$ ； 6、输出频率：50Hz $\pm 0.5\%$ ； 7、输出电压不平衡度：平衡负载： $\leq 0.3\%$ ，100%不平衡负载0.5%； 8、动态电压瞬变范围： $< 3\%$ ； 9、电压瞬变恢复时间： $\leq 20\text{ms}$ ； 10、输出效率： $> 94\%$ （100%阻性负载）； 11、过载能力：125%时 $> 6\text{min}$ ； 12、外壳防护要求：接地电阻 $< 0.1\Omega$ ； 13、UPS采用彩色LCD触摸显示屏，使用户更直观地了解UPS的工作状态和运行参数。输入/输出电压、电流、频率、功率和频率负载大小电池	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安
派出所营房建设项目

第 75 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			容量机内温度等 ； 14、标配通讯接口：RS232、RS485、USB、光耦干节点、紧急关机（EPO）按键接口、电池软启动按钮开关 15、制造商需具备UPS集成电路布图设计研发能力 16、三段式可扩展充电设计以优化电池效能 17、保护与告警功能：输出短路保护、过载保护、过温度保护、电池低压保护、输出欠压保护、风扇故障告警、防雷保护、维修旁路功能； 18、安装及调试					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 76 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	030405001001	蓄电池	1、UPS主机需与蓄电池同一品牌。 2、要求单只蓄电池容量：12V150AH； 3、要求蓄电池类型为：免维护铅酸蓄电池。要求蓄电池浮充设计寿命为10年； 4、蓄电池采用优质的AGM隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的耗损，电池寿命期间无需补加电解液维护；	个	16			
77	030404012001	蓄电池架	1. 名称: 蓄电池架 2. 规格: 16节电池架	台	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项措施项目费+技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					在计取住宅 分户验收时 ，大型土石 方工程、桩 基工程和地 下室部分不 计入计费基 础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以0.5 系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营
房建设项目

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

标段：云台农场公安派出所营房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

