连 云 港 市 政 府 采 购 合 同

海州区全民健身设施提档升级采购(第二批)

合同编号：JSZC-320706-JSZH-X2026-0026

甲方（买方）：连云港市海州区文化体育和旅游局

乙方（卖方）：辽宁省捷普科技有限公司

连云港市政府采购合同

甲方：（买方）连云港市海州区文化体育和旅游局

乙方：（卖方）辽宁省捷普科技有限公司

甲、乙双方根据2026年5月13日海州区全民健身设施提档升级采购(第二批)项目（标段编号：JSZC-320706-JSZH-X2026-0026）的采购结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见附件一、附件二

1.2 型号规格：详见附件一

1.3 技术参数：详见附件一

1.4 数量（单位）：详见附件一

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：陆拾伍万玖仟玖佰伍拾元整（¥659950.00）人民币。

合同金额包含货物价款、税费、运输费、安装调试费、保险费及售后服务费等乙方履行本合同所需的一切费用，除双方另有约定外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。）

三、技术资料

3.1 乙方应按询价采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

4.2 若因乙方货物侵犯第三方知识产权导致甲方损失，乙方承担全部赔偿责任。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 13 条第 3 款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失，包括但不限于甲方因此遭受的第三方索赔、诉讼费及律师费等。

六、履约保证函

6.1 乙方交纳合同金额的 / 作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、质保期

7.1 质保期 8 年（自验收合格之日起开始计算）质保期间，中标人免费承担维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：合同签订之日起 60 天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收 。

8.2 交货方式：甲方指定方式。

8.3 交货地点：甲方指定地点。

九、合同款支付

9.1 **付款方式：合同签订后，甲方支付合同金额的 70%作为预付款，30%余款待货到安装并经验收合格后支付。**

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

9.3 乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

9.4 乙方账户信息如下：

账户名：辽宁省捷普科技有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司本溪分行

账　号：422100100100402323

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按询价采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

10.4 器材出现问题时在 2 小时内予以回应，在质量保修期内设备发生故障必须在得到通知后 12 小时内派人到现场解决。

10.5 中标人负责每年对所供设备进行 2 次检查维护巡检服务，对异常情况及时跟进解决，并形成巡检报告报采购人审核。

10.6 本项目须提供一名专业的售后服务人员，定期检查器材使用情况，质保期内因货物本身的质量问题发生故障，及时负责免费更换。

10.7 保险：投标人所投产品具有产品质量险和第三者责任险等保险。

十一、调试和验收

11.1 中标人应派技术人员到场安装、调试至正常使用。

11.2 施工前，采购人有权检查中标人对其施工人员进行的安全进场教育及施工中有关安全、应急和急救等要求的培训情况。

11.3 器材安装完毕后，委托国家认可的质量检测机构，按国家有关规定、规范及 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》和 GB36246-2018 等有

关规定进行验收，对器材安装进行合格验收并出具安装验收报告。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

11.4 甲方对乙方提交的货物依据询价采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按询价采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由成交供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.5 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.6 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.7 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由成交供应商负责。

11.8 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12.6 提供的健身器材必须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用

要求》。

12.7 每件器材铭牌上须钢印标明“中国体育彩票”和出厂年月。

12.8 通过省全民健身设施管理维护信息平台申请全省统一的健身站点和器材编码，要求器材供应商将站点编码标识印制在告示牌上，器材编码标识印制在器材标签上。在安装器材时，应按全省室外全民健身设施管护专项治理工作相关要求，同步将站点和器材详细信息按要求录入省全民健身设施管理维护信息平台，并激活编码。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地连云港市人民法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区文化体育和旅游局 。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方三份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：连云港市海州区文化体育和旅游局　　乙方：辽宁省捷普科技有限公司

地址：江苏省连云港市海州区秦东门大街 28 号　　地址：辽宁省本溪市平山区迎春街 298 栋 1 单元 6 层 16 号

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

电话：18961359958　　电话：13130912315

传真：　　传真：

签订日期：2026 年 5 月 26 日

附件一、

采购清单（含安装施工）

序号	货物名称	数量	单位	中小企业划分标准所属行业	备注
1	双位漫步机(**核心产品**)	50	件	工业	
2	上肢牵引器	50	件	工业	
3	太极揉推器	50	件	工业	
4	腰背按摩器	50	件	工业	
5	告示牌	50	件	工业	
6	健骑机	50	件	工业	
7	肋木架	50	件	工业	
8	三位扭腰器	50	件	工业	
9	四位蹬力器(两组双人位)	50	件	工业	
10	双杠	50	件	工业	
11	场地	2	块	工业	

型号、规格表：

序号	货物名称	规格参数
1	双位漫步机(核心产品)	产品的主要技术参数： ▲1. 主立柱规格：不小于 Φ114×3mm； 摆杆有内置限位装置，且单侧最大摆动幅度为 70° 3. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处不小于 60mm； 4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边全部以 3.5mm 的 R 圆弧过渡； 5. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于 80mm； 6. 相邻运动的两踏板的间距不小于 100mm； 7. 转轴直径为 30mm，并辅以调质热处理，轴承选用为 6206 承载能力的深沟球轴； 8. 踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 9. 没有衣服、头发钩挂或缠绕危险； 10. 棱边和棱角半径为 3.0mm； 11. 立柱顶部采用外扣式盖帽，避免淋入雨水，预防立柱内部生锈； 12. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；

		13. 人体易接触材料限量应符合 GB 19272-2024 中 5.1.4 的要求； 14. 适老化、适儿化要求应符合 GB 19272-2024 中要求； 15. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示。 **★产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，通过经国家批准的质量认证机构的产品质量认证并提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的检测报告。**
2	上肢牵引器	产品的主要技术参数： ▲1. 主立柱规格不小于 φ114×3mm； 2. 立柱采用外扣式盖帽，避免淋入雨水； 3. 可双人同时使用； 4. 采用塑胶把套，以增加使用时的舒适程度，手柄端部直径大于 50mm； 5. 地埋高度不小于 600mm； 6. 采用内置限位装置，产品单边最大摆幅 70°； 7. 摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离不低于 1850mm； 8. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 9. 人体易接触材料限量应符合 GB 19272-2024 中 5.1.4 的要求； 10. 适老化、适儿化要求应符合 GB 19272-2024 中要求； 11. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示。 **★产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，通过经国家批准的质量认证机构的产品质量认证并提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的检测报告。**
3	太极揉推器	产品的主要技术参数： ▲1. 主立柱规格：不小于 φ114×3mm； 2. 立柱采用外扣式盖帽，避免淋入雨水； 3. 转盘转动位具有阻尼装置，防止器材空转； 4. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 5. 人体易接触材料限量符合 GB 19272-2024 中 5.1.4 的要求； 6. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 7. 揉推盘采用 LLDPE 一次滚塑成型；表面采用凹凸设计； 8. 转动部位采用国家标准的深沟球轴承 6205 和有效的内置限位装置，并采用有效的防水、防尘措施； 9. 地埋高度不小于 500mm； 10. 适老化、适儿化要求应符合 GB 19272-2024 中要求； **★产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，通过经国家批准的质量认证机构的产品质量认证并提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的检测报告。**
4	腰背按摩器	产品的主要技术参数： ▲1. 主立柱规格：不小于 φ114×3mm； 2. 具有坐式腰部按摩及站式背部按摩两种功能，可二人同时使用； 3. 按摩轮采用工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度； 4. 立柱采用外扣式盖帽，避免淋入雨水； 5. 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 6. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

		7. 转动部位采用国家标准的深沟球轴承 6205 和有效的内置限位装置，并采用有效的防水、防尘措施； 8. 坐凳凳面采用优质碳素钢； 9. 主体地埋不小于 500mm，凳面地埋不小于 400mm； 10. 把手端部直径不小于 50mm. 避免产生眼睛刺穿伤害； 11. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 12. 人体易接触材料限量应符合 GB 19272-2024 中 5. 1. 4 的要求； 13. 适老化、适儿化要求应符合 GB 19272-2024 中要求； 14. 器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险。 **★产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，通过经国家批准的质量认证机构的产品质量认证并提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的检测报告。**
5	告示牌	产品的主要技术参数： ▲1. 主立柱规格：不小于 φ114×3mm； 2. 立柱采用外扣式盖帽，避免淋入雨水； 3. 采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸(800×600)mm，板材厚度：1mm，图样及字样蚀刻处理，人体易接触区域没有钩挂、缠绕结构； 4. 地埋深度不小于 500mm； 5. 牌面采用夹层式设计，防止产生刮伤的可能； 6. 告示牌包含以下内容：中国体育彩票标识、简明的热身运动说明、图示方式介绍正确的锻炼方法、安全警示说明、发现器材有缺陷立即停止使用直到修复的说明、器材供应商的全称及售后服务电话等。 7. 人体易接触材料限量应符合 GB 19272-2024 中 5. 1. 4 的要求； 8. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 9. 告示牌内容包含： a. 简明的的热身运动说明； b. 图示方式介绍正确的锻炼方法； c. 安全警示说明； d. 包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明； e. 器材供应商的全称及售后服务电话； f. 管理维护单位及联系电话。 **★产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，通过经国家批准的质量认证机构的产品质量认证并提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的检测报告。**
6	健骑机	产品的主要技术参数： ▲1. 主立柱规格：不小于 φ114×3mm； 2. 顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水； 3. 转动部位采用国家标准的轴承，轴承选用 6205 的深沟球轴承，并采用有效的防水、防尘措施； 4. 转动主轴为 45#钢，直径不小于 25mm； 5. 有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于 230mm，防止产生挤压. 卡夹. 碰撞的伤害可能； 6. 脚踏位有防滑措施，摩擦系数应不小于 0. 5； 7. 没有衣服、头发钩挂或缠绕危险；

		8.紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 9.人体易接触材料限量应符合 GB 19272-2024 中 5.1.4 的要求； 10.适老化、适儿化要求应符合 GB 19272-2024 中要求； 11.器材安全警示牌有图示方式的安全提示 **★产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，通过经国家批准的质量认证机构的产品质量认证并提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的检测报告。**
7	肋木架	产品的主要技术参数： ▲1.主立柱规格：不小于Φ114×3mm； 2.立柱顶部高度低于横管；顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水； 3.地埋深度不小于 600mm； 4.没有衣服、头发钩挂或缠绕危险； 5.紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 6.人体易接触材料限量应符合 GB 19272-2024 中 5.1.4 的要求； 7.适老化、适儿化要求应符合 GB 19272-2024 中要求； 8.器材安全警示牌有图示方式的安全提示。 **★产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，通过经国家批准的质量认证机构的产品质量认证并提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的检测报告。**
8	三位扭腰器	产品的主要技术参数： ▲1.主立柱规格：不小于Φ114×3mm； 2.扭腰盘采用钢制冲压而成； 3.转盘转动部位内置阻尼装置； 4.主立柱地埋深度不小于 500mm，扭腰盘立柱地埋深度不小于 400mm； 5.转动部位采用国家标准的轴承，轴承选用 6205 的深沟球轴承，并采用有效的防水、防尘措施； 6.三人可同时使用； 7.没有衣服、头发钩挂或缠绕危险； 8.立柱顶部采用外扣式盖帽，避免淋入雨水，预防立柱内部生锈； 9.紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 10.人体易接触材料限量应符合 GB 19272-2024 中 5.1.4 的要求； 11.适老化、适儿化要求应符合 GB 19272-2024 中要求； 12.器材安全警示牌有图示方式的安全提示。 **★产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，通过经国家批准的质量认证机构的产品质量认证并提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的检测报告。**
9	四位蹬力器（两组双	产品的主要技术参数： ▲1.主立柱规格：不小于Φ114×3mm； 2.采用内置限位装置，摆臂与主立柱间距大于 230mm，无挤压卡夹危险。 3.立柱顶部采用钢制封头焊接，防止雨水进入导致生锈。 4.地埋深度不小于 500mm； 5.紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 6.人体易接触材料限量应符合 GB 19272-2024 中 5.1.4 的要求； 7.适老化、适儿化要求应符合 GB 19272-2024 中要求

<table>
<tr><td></td><td>人位）</td><td>8. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示
★产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，通过经国家批准的质量认证机构的产品质量认证并提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的检测报告。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>双杠</td><td>产品的主要技术参数：
▲1. 主立柱规格：不小于 Φ114×3mm；
2. 横杠材质为 Φ42×5mm 优质碳素钢，直径大于 50mm；
3. 地埋深度不小于 500mm；
4. 立柱顶部高度低于横杠，顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水；
5. 没有衣服、头发钩挂或缠绕危险；
6. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；
7. 人体易接触材料限量应符合 GB 19272-2024 中 5.1.4 的要求；
8. 适老化、适儿化要求应符合 GB 19272-2024 中要求；
9. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示
★产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，通过经国家批准的质量认证机构的产品质量认证并提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的检测报告。</td></tr>
<tr><td>11</td><td>硅PU面层</td><td>产品的主要技术参数：
▲1、场地要求：
（1）场地硅 PU 的面层厚度不小于 6mm。
（2）篮球场地按最新规则要求用水性划线漆划线。篮球场和辅助区均为蓝色，限制区为红色，线均为白色。
2、硅 PU 材料中液体原材料环保性能指标和面层性能指标须满足 GB36246-2018 要求
附硅 PU 材料主要指标要求如下：
· 液体原材料环保性能指标（GB36246-2018）
<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>标准</th></tr>
<tr><td>1</td><td>3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）</td><td>≤1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）</td><td>≤1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）</td><td>≤1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI） 总和/（g/kg）</td><td>≤</td></tr>
<tr><td>5</td><td>游离甲醛/（g/kg）</td><td>≤0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>苯/（g/kg）</td><td>≤0.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）</td><td>≤1</td></tr>
<tr><td>8</td><td>可溶性铅/（mg/kg）</td><td>≤</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		9	可溶性镉/（mg/kg）	≤10
		10	可溶性铬/（mg/kg）	≤10
		11	可溶性汞/（mg/kg）	≤2
		★提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告。		

12	弹性 EPDM 塑胶	弹性 EPDM 塑胶技术参数 ★（1）产品规格：厚度不小于 6mm （2）产品颜色：可定制 （3）产品结构：上下一体成型，不分层。不参杂其它颜色颗粒混杂。 （4）产品材料：EPDM 环保颗粒和环保聚氨酯胶水 （5）产品适用：健身路径、健身步道、公园等运动场所。 2、弹性 EPDM 塑胶的技术标准 （1）施工工序：封底层施工、EPDM 面层施工； （2）底层施工：滚涂底涂，按照常温粘合剂：环保颗粒=1：6 比例，搅拌均匀后用电烫板或用抹刀沾肥皂水摊铺至需求的厚度即可。 （3）面层施工：底层施工完毕后，按照常温粘合剂：环保颗粒=1：5.5 比例，搅拌均匀后用电烫板或用抹刀沾肥皂水摊铺至需求的厚度即可。 （4）物理性能符合 GB 36246-2018 标准要求：

检验项目		标准要求
冲击吸收/%		25～50
垂直变形（mm）		0.6～3.0
抗滑值（BPN, 20℃）		≥80（干测）
拉伸强度（MPa）		≥0.5
拉断伸长率（%）		≥40
阻燃（级）		I
无机填料（%）		≤65
耐人工气候老化性能（500h）	拉伸强度（MPa）	≥0.5
	拉断伸长率（%）	≥40

（5）有害物质含量检测符合 GB 36246-2018 标准要求：

检验项目		标准要求
游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和（g/kg）		≤0.2
游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）		≤1.0
18 种多环芳烃总和	整体	≤50

		（mg/kg）	表面 5mm	≤20	
		4,4-二氨基-3,3-二氯二苯甲烷（MOCA）（g/kg）		≤1.0	
		3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）		≤1.0	
		3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）		≤1.0	
		短链氯化石蜡（g/kg）		≤1.5	
		苯并【a】芘（mg/kg）		≤1.0	
		有害物质释放量-总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/m²·h））		≤5.0	
		有害物质释放量-甲醛（mg/m²·h））		≤0.4	
		有害物质释放量-苯（mg/m²·h））		≤0.1	
		有害物质释放量-甲苯、二甲苯和乙苯总和（mg/m²·h））		≤1.0	
		有害物质释放量-二硫化碳（mg/m²·h））		≤7.0	
		气味等级（级）		≤3	
		重金属含量（mg/kg）	可溶性铅	≤50	
			可溶性镉	≤10	
			可溶性铬	≤10	
			可溶性汞	≤2	
		★（6）粘合剂类液体材料，依据 GB36246-2018 标准有害物质限量中“苯”类物质检验合格报告。（提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告）			
		★（7）塑胶面层材料依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具 EPDM 运动场地成品有害物质及无机填料含量、有害物质释放量、气味等级及成品物理机械性能全项合格检测报告。（提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告）			

注：本项目 1 处篮球场南城街道凤凰社区篮球场地 605.2 ㎡。场地需先进行基础地面处理后再铺设新的硅 PU 面层；另一处洪门街道红旗社区小游园场地 564.56 ㎡，地面需先进行基础地面处理后再铺设新的 epdm 面层；投标报价应包含基础地面处理费用不单列。

附件二、

报价明细表

项目名称：海州区全民健身设施提档升级采购(第二批)

项目编号：JSZC-320706-JSZH-X2026-0026

单位：元

序号	产品名称	品牌	是否符合本国产品标准	规格型号	产地	交付期	数量(件)	分项单价(元)	分项总价(元)
1	双位漫步机(核心产品)	宏康健	是	HKXG-1007	河北省沧州市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	50件	690	34500
2	上肢牵引器	宏康健	是	HKXG-1006	河北省沧州市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	50件	1643	82150
3	太极揉推器	宏康健	是	HKXG-1003	河北省沧州市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	50件	1672	83600
4	腰背按摩器	宏康健	是	HKXG-1008	河北省沧州市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	50件	4372	218600

5	告示牌	宏康健	是	HKXG-1005	河北省沧州市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	50件	2850	142500
6	健骑机	世纪昊佳	是	SJ-008A	山东省德州市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	50件	102	5100
7	肋木架	宏康健	是	HKXG-1015	河北省沧州市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	50件	213.2	10660
8	三位扭腰器	宏康健	是	HKXG-1001	河北省沧州市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	50件	150	7500
9	四位蹬力器(两组双人位)	世纪昊佳	是	SJ-006D	山东省德州市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	50件	115	5750

10	双杠	万德	是	WD-015102	江苏省南京市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	50件	101	5050
11	硅PU面层	赛特梦	是	STM001	河南省郑州市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	1块	36312	36312
12	弹性EPDM塑胶	跑道大师	是	PD13	广东省东莞市	合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。	1块	28228	28228
总报价（人民币：陆拾伍万玖仟玖佰伍拾元整）									659950