# 连 云 港 市 政 府 采 购

# 连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目施工合同

（合同编号：_____）

甲方：江苏省连云港市中级人民法院

乙方：江苏港嘉节能科技有限公司

签订日期：2026 年 5 月 11 日

# 第一部分 合同协议书

发包人：江苏省连云港市中级人民法院（简称甲方）

承包人：江苏港嘉节能科技有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

1.工程名称：连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目

2.工程地点：江苏省连云港市中级人民法院；

3.工程立项批准文号：__/__；

4.资金来源：财政资金；

5.工程内容：连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造；

6.工程承包范围：对办公楼和审判楼共计403台四面出风嵌入式天花机及卧式暗装式风机盘管进行全面更换。

**二、合同工期**

计划开工日期：2026年 5月 13 日（具体开工日期以发包人开工通知书为准）；

计划竣工日期：2026 年 8 月 12 日之前完成；

合同工期总日历天数 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

**三、质量标准**

工程质量标准：合格。质量标准的评定以国家或行业的现行质量检验评定标准为依据。

**四、合同价款和形式**

**1、合同价款为：人民币（大写）：壹佰伍拾贰万元（￥：1520000.00元）；**

**合同价款包括：采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（含现场垃**

**圾清理费用）；**

**2、合同价格形式：固定单价。**

**五、项目经理**

承包人拟派项目经理：

姓名：裴中飞；

执业资格证书号：苏 1322024202502018；

身份证号：320322198710223416；

联系方式：15351857126。

**六、组成合同的文件**

1、组成本合同的文件包括：

（1）成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件；

2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

**七、**本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

**八、**承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

**九、**发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

**十、合同生效及其他**

合同订立时间：2026 年 5 月 11 日；

合同订立地点：江苏省连云港市海州区；

本合同双方约定经法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效；

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》有关条文执行；

本合同正本一式 六 份，甲乙双方各执 二 份、财政监管部门及采购代理机构各执 一 份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）江苏省连云港市中级人民法院

地址：江苏省连云港市海州区朝阳东路 15 号

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

开户银行：

账　　号：

签订时间：2026 年 5 月 11 日

乙方：（公章）江苏港嘉节能科技有限公司

地址：连云港市海州区海连东路 38 号恒安大厦 12 楼

法定代表人：刘东

委托代表人：孙健

电　　话：0518-80197936

开户银行：交通银行连云支行

账　　号：327006021018010215746

签订时间：2026 年 5 月 11 日

# 第二部分　通用合同条款

通用合同条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)。

# 第三部分　专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____/_____；

资质类别和等级：_____/_____；

联系电话：_____/_____；

电子信箱：_____/_____；

通信地址：_____/_____；

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____/_____；

资质类别和等级：_____/_____；

联系电话：_____/_____；

电子信箱：_____/_____；

通信地址：_____/_____；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时设施及永久占地　。

1.1.3.2 永久占地包括：主要设备及辅材安装位置。

1.1.3.3 临时占地包括：施工现场地面。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省工程建设管理条例》、以及国家和地方现行的法律法规的规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、地方相关的现行标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：　无　

发包人提供国外标准、规范的份数：　/　

发包人提供国外标准、规范的名称：　/　

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：　无　。

1.5 合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书　（2）成交通知书　（3）投标函及其附录　（4）专用合同条款及附件　（5）通用合同条款　（6）技术标准和要求　（7）图纸　（8）已标价的工程量清单或预算书　（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：　/　；

发包人对图纸的保密要求：　/　；

发包人向承包人提供图纸的数量：　/　；

发包人向承包人提供图纸的内容：　/。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划，材料计划。已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；

承包人提供的文件的期限为：合同签订 3 日内分别向发包人及监理人提供详细的施工组织方案、施工进度计划及完工时间，进场后 7 日内提供材料计划。每月 25 日前分别向发包人及监理人提供下月详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；

承包人提供的文件的数量为：叁套；

承包人提供的文件的形式为：书面文件　；

发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件后 7 日内　。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部 ；

发包人指定的接收人为：发包人现场代表；

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部 ；

承包人指定的接收人为：项目负责人 ；

监理人接收文件的地点：双方协商确定 ；

监理人指定的接收人为：双方协商确定 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利 。

1.10.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状 。

1.10.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 适用本工程、严禁外流。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程、严禁外流。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整合同价款（书面上报发包人，由发包人确认后方可调整）。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实际完成量进行计量，综合单价不调整。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：高工；

联系电话：0518-85295183；

通信地址：连云港市中级人民法院。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作;组织协调施工现场与工程相关部门的工作,发包人指令的下达、相关问题的处理。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供：（发包人应按约定的时间和要求完成以下工作）

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人考察现场自行解决，承包人负责施工现场的清障工作，负责安装水电的计量表具，水电费用自理。

⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间地点和供应要求：由承包人考察现场自行解决，负责安装水电的计量表具，水电费用自理。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

⑷工程地质和地下管线资料的提供时间： 承包人进场施工前 。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办妥相关

开工手续。

⑹水准点、座标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，由发包人、承包人、监理单位、设计单位现场交验并记录，交验完毕由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测定、放点费用及由此造成的损失均由承包人承担。

⑺图纸会审和设计交底时间：开工前一日。

⑻协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：由发包人会同承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。

⑼双方约定发包人应做的其他工作：_____无___

（10）发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况协商办理。

2.3 资金来源证明及支付担保：

发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。

发包人是否提供支付担保：不提供 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无 。

⑵应提供计划、报表的名称和完成时间：

进场后一周内提供材料计划，每月 25 日前分别向发包方及监理工程师提供详细的施工进度计划、每月 28 日前分别向发包方及监理工程师提供到当月 25 日的已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料（总进度计划要以横道图和网络图两种形式提供）。

⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：安全保卫工作由承包人负责实施，费用自理；非夜间照明由承包人负责，费用自理。

⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 执行通用条款（根据现场情况定）。

⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关

规定做好施工现场交通管理、施工噪音及环境保护工作，施工现场应封闭管理，开工前承包人办理相关手续和承担应缴纳的相关费用，发包人协助。

⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人必须保证安全文明施工，对周围已完成市政管网、道路工程进行成品保护，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如发现地下管线、文物等，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

⑻施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理，交工前清理现场，垃圾外运，费用由施工单位自理。

⑼双方约定承包人应做的其他工作：承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。

施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。

承包方项目经理、项目工程师、质量员、安全员、资料员必须准时参加每周工程例会及其他业主召开的会议，对不参加会议、不住工地者采取处罚措施。

参加各类施工协调、配合会，对于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包方及监理方现场总协调作出的决定。

其他 1、竣工资料符合连云港市城建档案局关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；3、其它事宜由双方协商另定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：裴中飞；

身份证号：320322198710223416；

建造师执业资格等级：一级；

建造师注册证书号：苏 1322024202502018；

建造师执业印章号：　/　；

安全生产考核合格证书号：苏建安 B(2023)1017095；

联系电话：15351857126；

电子信箱：243916256@qq.com；

通信地址：连云港市海州区海连西路 38 号恒安大厦 12 楼；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理负责本项目施工期间的进度、质量、安全文明施工等全部的施工任务，施工期间与发包人签署的变更签证、补充协议等 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在现场每日 8 小时以上，每周不少于 5 日，如有特殊情况，须提供书面请假经发包人批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人扣除承包人的全部质保金，同时要求发包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次项目经理擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金 1000 元，累计发现五次项目经理擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换项目经理；

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若承包人擅自更换项目经理，发包人扣除承包人的全部质保金，同时要求承包人更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除承包人的全部质保金并解除施工合同 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工令 3 天内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。上述发包人提出的要求，承包人在发包人规定的时间内未能到达，每推迟一天罚款 1000 元/人。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前 1 天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人擅自更换主要施工管理人员，承包人向发包人支付违约金 2000 元，同时要求承包人更换后

的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，否则承包人向发包人支付违约金5000元 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次主要施工管理人员擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金1000元/次，累计发现十次主要施工管理人员擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换主要施工管理人员。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止非法分包；发包人不允许承包人将工程转包和分包给任何第三方。一旦发现有分包行为，承包人不仅要收回分包工程，而且要承担违约责任并支付发包人违法分包工程合同价款10%的违约金，同时发包人扣留分包工程合同价款的50%作为质量保证金，待保修期满后结清。如发现转包行为，限令改正，否则发包方有权中止合同，承包方并负违约责任。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：招标人有权决定分包内容 。

其他关于分包的约定：/。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：/ 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/ 。

4. 监理人员

4.1 总监理工程师：

姓　　名：/；

职　　务：__/__；

监理工程师执业资格证书号：__/__；

联系电话：__/__；

电子信箱：__/__；

通信地址：__/__；

关于监理人的其他约定：总监工程师签发的工程变更和付款凭证需发包人签字认可。

4.2 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：__无__ 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到《施工质量验收统一标准》的合格标准规定。

关于工程奖项的约定：__无__。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：__承包人在检查前 12 小时以书面形式通知监理人__。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：__24 小时。__

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在整个合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并对工地围护、照明、防护、标志、警告信号、保卫人员等作出具体安排。并按照国家、江苏省、连云港市有关规定及施工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：建立治安管理机构或联防组织，统一管理

施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由发包人和承包人共同编制 。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：保持场地整洁卫生，因为违纪行为发生的清理处罚费用由承包人承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁。同时，遵守发包人的其它有关管理要求。费用已含在投标报价内。

承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程结算时支付。

承包方必须按发包方要求做好安全文明施工工作，设置必须的围挡及安全警示标志，如达不到发包方要求，发包方有权扣除安全文明措施费。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施

（4）劳动力、机械设备和材料投入计划

（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

（6）新技术、新产品、新工艺、新材料应用

供应商应保证一旦成交，在施工组织设计中列明的人员应确保参加工程的实施，列明的机具应保证工程随时调用，否则承担违约责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 14 日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

收到修订的施工进度计划后 7 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 7 日内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期 7 天前向承包人移交场地、提供测量基准点、基准线、水准点，工程地质和地下管线书面资料。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：接到开工通知后 7 日内完成项目部组建，施工、生活用水电接通到位；承包人施工及生活用水用电费用按表计量（加上公共分摊的部分），按供水供电部门标准收取，由发包人按月向承包人收取。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期 7 天前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成暂停施工的，发包人应书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延，发包人不承担其他损失。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，承包人赔偿给发包人合同价的千分之二违约金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

(2)6 级以上台风灾害；

（3）日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；

（4）日气温低于－20℃的严寒大于 3 天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励：__无__。

8. 材料与设备

8.1 施工设备和临时设施

8.1.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：__无__。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 L=（1-中标价/招标控制价）*100%

（2）已变更工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计算规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后 7 日内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 7 日内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目：采用第 2 种方式

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。发包人和承包人委托代理公司采用公开招标形式确定中标人。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人结合工程具体情况使用 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

(1)、本工程采用固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：施工期间市场风险、政策风险。

风险费用的计算方法：施工期间人工费、材料费、机械费及规费、税金的调整风险由供应商自行考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

本工程结算时按照苏建函价【2019】178 号文执行，采用一般计税法结算。

本工程采用“固定单价合同”。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/

预付款支付期限：/

预付款扣回的方式：/

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 清单计算规则。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 工程量按实计量 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

**本工程无预付款，工程完成竣工验收合格后付至合同价款的 80%，经审计后付至审定价款的 97%，质保期（2 年）满后付清余款（无息）。**

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 不含工程变更、签证、索赔费用 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按月提交 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

无

12.4.5 支付分解表的编制

12.4.5.1、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

12.4.5.2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 7 日内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每推迟一天，承包人赔偿给发包人合同价千分之二违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：　　/　。

(1) 单机无负荷试车费用由　/　承担；

(2) 无负荷联动试车费用由　/　承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：　　/　。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在移交结束后 7 日内完成竣工退场　。

14. 竣工结算

执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 的规定。

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单　。

竣工付款申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 2 个月内完成审批　　。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 3 个月内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 19 条〔争议解决〕约定处理　。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 7 日内 。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内 。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后 30 日内完成支付 。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起 24 个月 。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）审定价款的 3 %的工程款；

（3）其他方式： / 。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算审计结束时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定：在颁发最终结清证书后 30 日内无息退还。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为： 按国家有关规定 。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知后 48 小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：发包人顺延工期 。

（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 发包人顺延工期。

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人顺延工期 。

（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人顺延工期 。

（5）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人因任何原因，未在甲方及监理同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知 3 日内不复工的，甲方有权解除合同，已完工程量按 70%计量，且一切损失由承包人自负，或按每拖延一天罚合同总价的千分之二，在结算时扣除。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担全部费用，费用工期不

顺延。工期延误每延误一天，承包人赔偿给发包人合同总价的千分之二违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人没收全部质保金并暂停对承包人的付款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 施工现场的材料、设备由发包人承担费用，其它费用由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：为工程购买建筑工程一切险，保险费用由承包人支付。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。一切事故均与发包方无关。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前应事先征得对方同意并通知监理人。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_/_。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_/_。

选定争议评审员的期限：_/_。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_/_。

其他事项的约定：_/_。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_/_。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__(1)__种方式解决：

（1）向____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 _____人民法院起诉。

20、补充条款：

（1）结算时，以成交价及本合同中明确的调整因素、办法为依据进行调整。

（2）为了确保工程顺利完成，施工期间若承包人有违背招标文件（含合同条件）有关规定之行为，承包人无条件接受招标人的一切处罚并赔偿所造成的一切损失，在发包人规定的时间内无条件撤出施工现场。

（3）施工期间承包人必须按文明施工规定的具体内容进行实施，若未全部实施，结算时将扣除相应费用。

（4）承包人必须保证施工期间的民工工资发放，向有关部门足额缴纳该项保证金。若出现拖欠民工工资，视同承包人违约，发包人并要求承包人赔偿造成的损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣除拖欠的民工工资、赔偿造成的损失，并同时从合同质保金中扣除相应损失部分（含拖欠的民工工资）的 10%违约金，直至扣完为止。

（5）合同签订后，若承包人不按合同双方约定进场施工，发包人有权没收承包人的合同质保金并终止合同；若因承包人原因未按时完成工程进度（特别申

明：承包人未按施工进度计划要求完成施工内容）视同承包人违约，发包方有权没收承包人的合同质保金并终止合同，同时进行强制性清场，承包人须无条件撤离施工现场。

（6）无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

（7）施工过程中，如发生扰民及正常施工过程民扰的现象，所产生的费用均由承包单位承担。

（8）因承包人自身原因造成的人员伤害及伤亡，由承包人承担相应责任及经济赔偿。

（9）因承包人自身原因造成的工期延长，除按照合同要求进行经济处罚以外，还应赔偿监理单位延期产生的监理费。

（10）承包范围内的建筑材料及构配件，按规范必须进行检测，送检及检测费用均由承包单位承担，保证检测结果符合环保要求；相关检测证明由专业检测机构提供，费用包含在投标报价中。

附件 1：

# 工程质量保修书

发包人（全称）：江苏省连云港市中级人民法院

承包人（全称）：江苏港嘉节能科技有限公司

为保证连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：承包人施工的全部内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为 2 年，屋面防水工程为 5 年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为 2 年；

3、供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

5、其他约定：本项目质保期 2 年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

四、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢

修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：按国家规定执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：

2026 年 5 月 11 日

承　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：

2026 年 5 月 11 日

附件 2：

# 安全生产责任承诺书

江苏省连云港市中级人民法院：

我单位在连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目工程投标中有幸成交，承诺现场安全文明施工措施费必须全部用于本工程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我单位承担一切责任。

承诺单位（盖章）：江苏港嘉节能科技有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2026 年 5 月 11 日

附件 3：

# 成交人诚信承诺书

我单位系江苏港嘉节能科技有限公司，作为江苏省连云港市中级人民法院连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目中标人，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的所有文件（如单位资质证书、建造师证书、单位及建造师业绩证明等）均是真实有效的，我单位对该中标标段派遣项目负责人裴中飞 将严格按照响应文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及响应文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律法规处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。

项目负责人（签字）：

中标人法人代表（签字）：

公 章

2026 年 5 月 11 日

附件 4

# 不拖欠农民工工资承诺书

致：江苏省连云港市中级人民法院

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人 刘东 （法定代表人姓名）以江苏港嘉节能科技有限公司（承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位中标承建（项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第 1 条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受发包人采取的经济等处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承包人（公章）：江苏港嘉节能科技有限公司

法定代表人（签字）：_____

日　期：2026 年 5 月 11 日

附件 5

# 工程安全环境管理协议

发包人：江苏省连云港市中级人民法院

承包人：江苏港嘉节能科技有限公司

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一，以人为本”的管理思想，提高建设过程安全健康环境管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据承包工程的有关安全环保管理规定和国家有关法律法规的规定，结合本工程特点，为明确双方职责，努力创建安全文明施工样板工程，双方签订本协议。

1、安全文明施工管理目标

（1）杜绝重伤及以上事故；

（2）杜绝重大机械设备事故；

（3）杜绝重大火灾事故；

（4）杜绝负主要责任的重大交通事故；

（5）杜绝重复发生相同性质的事故；

（6）创建安全文明施工样板工程；

（7）杜绝重大设备损坏事故。

2、安全文明施工和环境管理执行标准：

以下标准双方均应认真执行：

（1）《建设工程安全管理条例》；

（2）国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的法令、法规、规定、制度；

（3）发包人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。

3、发包人的权利和义务：

（1）发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相符合；

（2）发包人在施工前负责审核承包人的施工组织设计；

（3）施工前，发包人有权检查承包人对其施工人员进行的安全生产进场教育及施工中有关安全、防火、应急和急救等要求的培训情况；发包人有权对承包人施工人员的安全教育和安全考核的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；

（4）对承包人在施工中新增的施工人员，发包人有权按以上要求进行检查；

（5）施工前发包人有权对承包人的电动工器具、仪表等进行抽样检查；

（6）施工期间，发包人设专职安监人员负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定，并协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作、预防事故发生；

（7）发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理的义务。当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，发包人有权按《建设工程安全管理条例》的要求做出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；

（8）发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致事故由发包人承担责任；

（9）由发包人提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，发包人应配合承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。

4、承包人的权利和义务：

（1）承包人需根据现场的实际开工情况，找出危险源，列出《风险源清单》，根据风险的大小，编制《施工现场工作风险评估》；

（2）承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人必须配有专职安全员，专职安全人员的数量应按施工人员数量的 3%配备。安全员应经专门培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；

（3）承包人必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；

（4）承包人在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》向施工人员进行安全技术交底；

（5）承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，承包人应制定专项施工安全技术措施；

（6）承包人有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；未接受安全教育和安全考核不合格者不得进入现场施工；

（7）承包人施工人员应经安规考试合格后上岗；

（8）承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施；

（9）承包人在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责；

（10）承包人对施工现场安全设施每天开工前必须检查，发现隐患及时整改；

（11）各类安全防护设施，安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动时，必须经施工负责人和甲承包人指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要可靠的安全措施后方可拆除、更动；

（12）承包人必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求；

5、承包人必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区责任人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场垃圾及时清理。承包人不定期清理，发包人组织清理，费用在承包人工程预付款中按清理费的 2～3 倍扣除；

6、贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、交通部及地方有关事故报告规定，在事故发生后 24 小时内报告各自上级主管部门及省、市、区等有关部门。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报；

7、其他

（1）承包人工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作中，确保施工安全及当地环境不受工程施工破坏；

（2）施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准；

（3）由于承包人施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由承包人承担全部责任；

（4）承包人按月（年）向发包人报送企业职工伤亡事故月（年）报告；

（5）对发包人组织的安全环境大检查、安全工作会议，承包人应及时派员参加，认真贯彻落实；

8、本协议执行过程中如遇有与国家、交通部和地方政府的有关规定不一致时，按国家、交通部和地方政府的有关规定执行；

9、本协议经甲乙双方签字、盖章生效，作为工程合同附件与合同具有同等的法律效力；

10、甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

发包人（盖章）：　　承包人（盖章）：

发包人安全第一责任人（签字）：　　承包人安全第一责任人（签字）：

签约日期：2026 年 5 月 11 日

附件 6

# 工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）江苏省连云港市中级人民法院（以下简称“发包人”）与中标单位（全称）江苏港嘉节能科技有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。

（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知 处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中

介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人（盖章）：　　承包人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　法定代表人（签字或盖章）：

日期：2026 年 5 月 11 日　　日期：2026 年 5 月 11 日

附 7：已标价工程量清单

# 投 标 总 价

招　标　人：江苏省连云港市中级人民法院

工程名称：连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目

投标总价(小写)：1520000.00

大写：壹佰伍拾贰万元

投　标　人：江苏港嘉节能科技有限公司
(盖单位公章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

编　制　人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2026年04月18日

# 工程项目投标报价汇总表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目　　共26页 第2页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目 | 1520000.00 | | 25549.44 | 38246.24 |
| 1.1 | 连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目 | 1520000.00 | | 25549.44 | 38246.24 |
| 合　计 | | 1520000.00 | | 25549.44 | 38246.24 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 1330700.09 | |
| 1.1 | 其中:人工费 | 237025.58 | |
| 1.2 | 材料费 | 951711.46 | |
| 1.3 | 机械费 | 4476.01 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 104302.75 | |
| 1.5 | 利润 | 33184.29 | |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | 25549.44 | |
| 2.1 | 其中:单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 25549.44 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 25549.44 | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 38246.24 | |
| 7 | (除税甲供材料+除税甲供设备费)/1.01 | | |
| 5 | 税金 | 125504.62 | |
| 6 | 合计 | 1520000.00 | |
| 8 | 工会经费 | 4740.51 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| | | 安装部分 | | | | | 1145293.88 | |
| 1 | 030701003001 | 四面出风嵌入式天花机安装 | 1、名称:四面出风嵌入式天花机<br>2、型号:FP-51<br>3、规格:额定供冷量:3200w;45℃进水供热量:3200w;额定风量:510m3/h;额定功率:22w;额定风量噪声dB(A):39;压力:1.6MPa;<br>4、标配冷凝水提升泵; | 台 | 73 | 2436.76 | 177883.48 | |
| 2 | 030701003002 | 四面出风嵌入式天花机安装 | 1、名称:四面出风嵌入式天花机<br>2、型号FP-68<br>3、规格:额定供冷量:4550w;45℃进水供热量:4550w;额定风量:680m3/h;额定功率:15w;额定风量噪声dB(A):28;压力:1.6MPa;<br>4、标配冷凝水提升泵; | 台 | 30 | 2805.46 | 84163.8 | |
| 3 | 030701003003 | 四面出风嵌入式天花机安装 | 1、名称:四面出风嵌入式天花机<br>2、型号:FP-85<br>3、规格:额定供冷量:5200w;45℃进水供热量:5200w;额定风量:850m3/h;额定风量噪声dB(A):31;额定功率:20w;压力:1.6MPa;<br>4、标配冷凝水提升泵; | 台 | 35 | 3133.59 | 109675.65 | |
| 4 | 030701003004 | 四面出风嵌入式天花机安装 | 1、名称:四面出风嵌入式天花机<br>2、型号:FP-102<br>3、规格:额定供冷量:6200w;额定供热量:6200w;额定风量:1020m3/h;额定风量噪声dB(A):36;额定功率:30w;压力:1.6MPa;<br>4、标配冷凝水提升泵; | 台 | 25 | 3283.05 | 82076.25 | |
| 5 | 030701003005 | 卧式暗装式风机盘管 | 1、名称:卧式暗装式风机盘管<br>2、型号:FP-68<br>3、规格:额定供冷量:4300w;45℃进水供热量:4300w;额定风量:680m3/h;静压:30Pa;额定风量静压噪声dB(A):41;额定功率:69w;压力:1.6MPa;<br>4、配回风箱 | 台 | 68 | 1150.14 | 78209.52 | |
| 6 | 030701003006 | 卧式暗装式风机盘管 | 1、名称:卧式暗装式风机盘管<br>2、型号:FP-68<br>3、规格:额定供冷量:4300w;45℃进水供热量:4300w;额定风量:680m3/h;静压:50Pa;额定风量静压噪声dB(A):43.0;额定功率:80w;压力:1.6MPa;<br>4、配回风箱 | 台 | 21 | 1245.64 | 26158.44 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 7 | 030701003007 | 卧式暗装式风机盘管 | 1、名称:卧式暗装式风机盘管<br>2、型号:FP-85<br>3、规格:额定供冷量:5100w;45℃进水供热量:5100w;额定风量:850m3/h;静压:30Pa;额定风量静压噪声dB(A):42.0;额定功率:83w;压力:1.6MPa;<br>4、配回风箱 | 台 | 65 | 1207.27 | 78472.55 | |
| 8 | 030701003008 | 卧式暗装式风机盘管 | 1、名称:卧式暗装式风机盘管<br>2、型号:FP-85<br>3、规格:额定供冷量:5100w;45℃进水供热量:5100w;额定风量:850m3/h;静压:50Pa;额定风量静压噪声dB(A):44.0;额定功率:95w;压力:1.6MPa;<br>4、配回风箱 | 台 | 12 | 1340.32 | 16083.84 | |
| 9 | 030701003009 | 卧式暗装式风机盘管 | 1、名称:卧式暗装式风机盘管<br>2、型号:FP-102<br>3、规格:额定供冷量:5770w;45℃进水供热量:5770w;额定风量:1020m3/h;静压:50Pa;额定风量静压噪声dB(A):46.0;额定功率:112w;压力:1.6MPa<br>4、配回风箱 | 台 | 16 | 1487.34 | 23797.44 | |
| 10 | 030701003010 | 卧式暗装式风机盘管 | 1、名称:卧式暗装式风机盘管<br>2、型号:FP-136<br>3、规格:额定供冷量:8250w;45℃进水供热量:8250w;额定风量:1360m3/h;静压:30Pa;额定风量静压噪声dB(A):43.0;额定功率:142w;压力:1.6MPa;<br>4、配回风箱 | 台 | 21 | 1761.59 | 36993.39 | |
| 11 | 030701003011 | 卧式暗装式风机盘管 | 1、名称:卧式暗装式风机盘管<br>2、型号:FP-136<br>3、规格:额定供冷量:8250w;45℃进水供热量:8250w;额定风量:1360m3/h;静压:50Pa;额定风量静压噪声dB(A):46.0;额定功率:166w;压力:1.6MPa;<br>4、配回风箱 | 台 | 37 | 1916.68 | 70917.16 | |
| 12 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称:风管软接头 | m2 | 437 | 183.95 | 80386.15 | |
| 13 | 030703007001 | 出回风口 | 1、材质:ABS或铝合金<br>2、750*150/200 | 个 | 506 | 169.57 | 85802.42 | |
| 14 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级:热镀锌钢管,DN20 | m | 60 | 32.46 | 1947.6 | |
| 15 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:B1橡塑保温管<br>2、绝热厚度:30mm | m3 | 2 | 2580.02 | 5160.04 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 16 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:线控器电源<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:RVV7*0.75 | m | 1800 | 16.78 | 30204 | |
| 17 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:金属软管铺设 | m | 220 | 51.01 | 11222.2 | |
| 18 | 030404019001 | 天花机专用控制面板 | 实现开关设定、温度设定<br>实现制冷/制热/送风运转模式设定<br>实现高风/中风/低风/自动风量设定 | 个 | 163 | 217.8 | 35501.4 | |
| 19 | 030404019002 | 风机盘管专用控制面板 | 实现开关设定、温度设定<br>实现制冷/制热/送风运转模式设定<br>实现高风/中风/低风/自动风量设定 | 个 | 240 | 160.66 | 38558.4 | |
| 20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶安装 | m2 | 235 | 144.05 | 33851.75 | |
| 21 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 矿棉板安装 | m2 | 600 | 49.29 | 29574 | |
| 22 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 矿棉板新安装 | m2 | 80 | 108.18 | 8654.4 | |
| | | 拆除部分 | | | | | 185406.21 | |
| 23 | 030701003012 | 四面出风嵌入式天花机拆除 | FP-51~102 | 台 | 163 | 252.45 | 41149.35 | |
| 24 | 030701003013 | 卧式暗装式风机盘管拆除 | FP-68~204 | 台 | 240 | 217.01 | 52082.4 | |
| 25 | 030703007002 | 风口拆除 | 风口拆除 | 个 | 526 | 36.8 | 19356.8 | |
| 26 | 030404019003 | 控制面板 | 1、型号:线控器拆除 | 个 | 403 | 27.6 | 11122.8 | |
| 27 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶拆除 | m2 | 13.62 | 64.4 | 877.13 | |
| 28 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶拆除 | m2 | 13.62 | 46 | 626.52 | |
| 29 | 011612001001 | 拆除及垃圾外运 | 卫生垃圾清理外运 | 项 | 1 | 27600 | 27600 | |
| 30 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | | 项 | 1 | 13800 | 13800 | |
| 31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 18791.21 | 18791.21 | |
| 合　计 | | | | | | | 1330700.09 | |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 项目编码 | 030701003001 | 项目名称 | 四面出风嵌入式天花机安装 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-8*0.9 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.15 | 台 | 1.00 | 183 | 2.55 | | 80.52 | 25.62 | 183 | 2.55 | | 80.52 | 25.62 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 183 | 2.55 | | 80.52 | 25.62 |
| 1.726380 | | | | 未计价材料费 | | | | | 2145.07 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2436.76 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 四面出风嵌入式天花机 FP51 | | | | 台 | 0.828 | | 2590.66 | | 2145.07 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.414 | | 6.17 | | 2.55 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 2147.62 | | | | |

| 项目编码 | 030701003002 | 项目名称 | 四面出风嵌入式天花机安装 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-8 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.15 | 台 | 1.00 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 1.91820 | | | | 未计价材料费 | | | | | 2481.35 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2805.46 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 四面出风嵌入式天花机 FP68 | | | | 台 | 0.92 | | 2697.12 | | 2481.35 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 2484.19 | | | | |

| 项目编码 | 030701003003 | 项目名称 | 四面出风嵌入式天花机安装 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-8 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.15 | 台 | 1.00 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 1.91820 | | | | 未计价材料费 | | | | | 2809.48 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3133.59 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 四面出风嵌入式天花机 FP85 | | | | 台 | 0.92 | | 3053.78 | | 2809.48 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 2812.32 | | | | |

| 项目编码 | 030701003004 | 项目名称 | 四面出风嵌入式天花机安装 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-9 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.2 | 台 | 1.00 | 236.97 | 2.84 | | 104.27 | 33.18 | 236.97 | 2.84 | | 104.27 | 33.18 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 236.97 | 2.84 | | 104.2 | 33.18 |
| 2.23560 | | | | 未计价材料费 | | | | | 2905.79 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3283.05 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 四面出风嵌入式天花机 FP102 | | | | 台 | 0.92 | | 3158.47 | | 2905.79 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 2908.63 | | | | |
| 项目编码 | 030701003005 | 项目名称 | | 卧式暗装式风机盘管 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 68 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-8 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.15 | 台 | 1.00 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 1.91820 | | | | 未计价材料费 | | | | | 826.03 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1150.14 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 卧式暗装式风机盘管 FP68 | | | | 台 | 0.92 | | 897.86 | | 826.03 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 828.87 | | | | |
| 项目编码 | 030701003006 | 项目名称 | | 卧式暗装式风机盘管 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 21 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-8 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.15 | 台 | 1.00 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 1.91820 | | | | 未计价材料费 | | | | | 921.53 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1245.64 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 卧式暗装式风机盘管 FP68A | | | | 台 | 0.92 | | 1001.66 | | 921.53 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 924.37 | | | | |
| 项目编码 | 030701003007 | 项目名称 | | 卧式暗装式风机盘管 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 65 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.15 | 台 | 1.00 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 1.91820 | | | | 未计价材料费 | | | | | 883.16 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1207.27 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 卧式暗装式风机盘管 FP85 | | | | 台 | 0.92 | | 959.96 | | 883.16 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 886 | | | | |
| 项目编码 | 030701003008 | 项目名称 | | 卧式暗装式风机盘管 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-8 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.15 | 台 | 1.00 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 203.33 | 2.84 | | 89.47 | 28.47 |
| 1.91820 | | | | 未计价材料费 | | | | | 1016.21 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1340.32 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 卧式暗装式风机盘管 FP85A | | | | 台 | 0.92 | | 1104.58 | | 1016.21 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 1019.05 | | | | |
| 项目编码 | 030701003009 | 项目名称 | | 卧式暗装式风机盘管 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 16 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-9 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.2 | 台 | 1.00 | 236.97 | 2.84 | | 104.27 | 33.18 | 236.97 | 2.84 | | 104.27 | 33.18 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 236.97 | 2.84 | | 104.2 | 33.18 |
| 2.23560 | | | | 未计价材料费 | | | | | 1110.08 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1487.34 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 卧式暗装式风机盘管 FP102 | | | | 台 | 0.92 | | 1206.61 | | 1110.08 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 1112.92 | | | | |
| 项目编码 | 030701003010 | 项目名称 | | 卧式暗装式风机盘管 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 21 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-9 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.2 | 台 | 1.00 | 236.97 | 2.84 | | 104.27 | 33.18 | 236.97 | 2.84 | | 104.27 | 33.18 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 236.97 | 2.84 | | 104.2 | 33.18 |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23560 | | | | 未计价材料费 | | | | | 1384.33 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1761.59 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 卧式暗装式风机盘管 FP136 | | | | 台 | 0.92 | | 1504.71 | | 1384.33 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 1387.17 | | | | |
| 项目编码 | 030701003011 | 项目名称 | 卧式暗装式风机盘管 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 37 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-9 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.2 | 台 | 1.00 | 236.97 | 2.84 | | 104.27 | 33.18 | 236.97 | 2.84 | | 104.27 | 33.18 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 236.97 | 2.84 | | 104.2 | 33.18 |
| 2.23560 | | | | 未计价材料费 | | | | | 1539.42 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1916.68 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 卧式暗装式风机盘管 FP136A | | | | 台 | 0.92 | | 1673.28 | | 1539.42 | | | | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 1542.26 | | | | |
| 项目编码 | 030703019001 | 项目名称 | 柔性接口 | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 437 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-271 | 帆布软接口 | m2 | 1.00 | 40.96 | 17.21 | | 18.02 | 5.73 | 40.96 | 17.21 | | 18.02 | 5.73 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 40.96 | 17.21 | | 18.02 | 5.73 |
| 0.3864 | | | | 未计价材料费 | | | | | 102.03 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 183.95 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 帆布软接口 | | | | m2 | 0.92 | | 110.9 | | 102.03 | | | | |
| 帆布 | | | | m2 | 1.058 | | 7.1 | | 7.51 | | | | |
| 橡胶板 δ1～15 | | | | kg | 0.8924 | | 7.98 | | 7.12 | | | | |
| 钢板 δ1.0～1.5 Q235 | | | | kg | 0.1656 | | 3.69 | | 0.61 | | | | |
| 铁铆钉 | | | | kg | 0.0644 | | 5.32 | | 0.34 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | 1.63 | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 119.24 | | | | |
| 项目编码 | 030703007001 | 项目名称 | 出回风口 | | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 506 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-337 | 带调节板活动百叶风口 T202-1 2kg以下 | 100kg | 0.01 | 5558.64 | 622.85 | 613.38 | 2445.8 | 778.21 | 55.59 | 6.23 | 6.13 | 24.46 | 7.78 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 55.59 | 6.23 | 6.13 | 24.46 | 7.78 |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 0.5244 | | | | 未计价材料费 | | | | 69.38 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 169.57 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) |
| 带调节板活动百叶风口 T202-1 2kg以下 | | | kg | 0.92 | 75.41 | | | 69.38 | | | |
| 精制带母镀锌螺栓 M2～5×4～20 | | | 套 | 6.80984 | 0.23 | | | 1.57 | | | |
| 钢板 δ0.5～0.65 Q235 | | | kg | 0.209024 | 3.69 | | | 0.77 | | | |
| 钢板 δ0.7～0.9 Q235 | | | kg | 0.255576 | 3.69 | | | 0.94 | | | |
| 钢板 δ1.0～1.5 Q235 | | | kg | 0.365976 | 3.69 | | | 1.35 | | | |
| 圆钢 φ10～14 | | | kg | 0.122912 | 3.54 | | | 0.44 | | | |
| 扁钢 < | | | kg | 0.023368 | 3.77 | | | 0.09 | | | |
| 钢板 δ2.0 Q235 | | | kg | 0.040664 | 3.69 | | | 0.15 | | | |
| 铁铆钉 | | | kg | 0.073048 | 5.32 | | | 0.39 | | | |
| 精制六角螺母 <M5 | | | 十个 | 0.587328 | 0.44 | | | 0.26 | | | |
| 铝蝶形螺母 <M12 | | | 十个 | 0.108956 | 0.09 | | | 0.01 | | | |
| 垫圈 M2～8 | | | 十个 | 0.326876 | 0.27 | | | 0.09 | | | |
| 开口销 1～5 | | | | 0.054482 | 0.04 | | | | | | |
| 电焊条 J422 | | | kg | 0.007728 | 5.15 | | | 0.04 | | | |
| 焊接钢管 DN15 | | | kg | 0.032016 | 4.28 | | | 0.14 | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | 75.61 | | | |
| 项目编码 | 031001001001 | 项目名称 | 镀锌钢管 | | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 60 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-2 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 | 10m | 0.10 | 66.31 | 4.35 | | 29.18 | 9.28 | 6.63 | 0.44 | | 2.92 | 0.93 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 6.63 | 0.44 | | 2.92 | 0.93 |
| 0.06256 | | | | 未计价材料费 | | | | | 21.54 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.46 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | | |
| 热镀锌钢管 DN20 | | | m | 0.9338 | 23.07 | | | 21.54 | | | | | |
| 破布 | | | kg | 0.01104 | 6.21 | | | 0.07 | | | | | |
| 线麻 | | | kg | 0.000184 | 10.65 | | | | | | | | |
| 镀锌铁丝 13#～17# | | | kg | 0.0046 | 5.32 | | | 0.02 | | | | | |
| 钢锯条 | | | 根 | 0.03864 | 0.21 | | | 0.01 | | | | | |
| 厚漆 | | | kg | 0.00184 | 8.87 | | | 0.02 | | | | | |
| 机油 | | | kg | 0.00276 | 7.98 | | | 0.02 | | | | | |
| 室外镀锌钢管接头零件 DN20 | | | 个 | 0.17664 | 1.52 | | | 0.27 | | | | | |
| 水 | | | m3 | 0.00552 | 4.57 | | | 0.03 | | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | 21.98 | | | | | |
| 项目编码 | 031208002001 | 项目名称 | 管道绝热 | | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 11-1898 | 泡沫塑料瓦块安装管道 Φ57(厚度) 30mm | m3 | 1.00 | 395.93 | 388.36 | 10.76 | 174.21 | 55.43 | 395.93 | 388.36 | 10.76 | 174.21 | 55.43 |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | 395.93 | 388.36 | 10.76 | 174.2 | 55.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7352 | | | 未计价材料费 | | | | | 1555.33 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2580.02 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 泡沫塑料瓦块安装管道Φ57(厚度) 30mm | | | m3 | 0.9476 | 1641.34 | | | 1555.33 | | | | |
| 粘结剂 | | | kg | 23.00 | 15.97 | | | 367.31 | | | | |
| 镀锌铁丝 13#～17# | | | kg | 3.956 | 5.32 | | | 21.05 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | 1943.69 | | | | |
| 项目编码 | 030411004001 | 项目名称 | 配线 | | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 1800 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1406 | 多芯软导管(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m/束 | 0.01 | 185.29 | 18.73 | | 81.53 | 25.94 | 1.85 | 0.19 | | 0.82 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | 1.85 | 0.19 | | 0.82 | 0.26 |
| 0.017480 | | | 未计价材料费 | | | | | 13.66 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16.78 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 铜芯多股绝缘导线 八芯0.75 | | | m | 0.9936 | 13.75 | | | 13.66 | | | | |
| 钢丝 Φ1.6 | | | kg | 0.000828 | 6.21 | | | 0.01 | | | | |
| 焊锡 | | | kg | 0.001288 | 38.15 | | | 0.05 | | | | |
| 焊锡膏 瓶装50g | | | kg | 0.000276 | 53.23 | | | 0.01 | | | | |
| 汽油 | | | kg | 0.005888 | 9.44 | | | 0.06 | | | | |
| 塑料粘胶带 | | | 盘 | 0.01564 | 3.25 | | | 0.05 | | | | |
| 棉纱头 | | | kg | 0.001932 | 6.17 | | | 0.01 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | 13.85 | | | | |
| 项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 配管 | | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 220 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1286 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) 1000以内 | 10m | 0.10 | 236.97 | 64.11 | | 104.27 | 33.18 | 23.7 | 6.41 | | 10.43 | 3.32 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | 23.7 | 6.41 | | 10.43 | 3.32 |
| 0.22356 | | | 未计价材料费 | | | | | 7.15 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 51.01 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) 1000以 | | | m | 0.9476 | 7.54 | | | 7.14 | | | | |
| 镀锌管卡 DN20 | | | 个 | 2.70848 | 1.2 | | | 3.25 | | | | |
| 镀锌锁紧螺母(金属软管用) M20 | | | 个 | 2.67904 | 0.48 | | | 1.29 | | | | |
| 金属软管尼龙接头 dn20 | | | 个 | 1.35424 | 0.62 | | | 0.84 | | | | |
| 镀锌管接头(金属软管用) DN20 | | | 个 | 1.35424 | 0.54 | | | 0.73 | | | | |
| 镀锌半圆头螺钉 M6～12×12～50 | | | 十个 | 0.525504 | 0.13 | | | 0.07 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | 0.24 | | | | |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费小计 | | | | | | | | 13.56 | | | | | | |
| 项目编码 | 030404019001 | 项目名称 | 天花机专用控制面板 | | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 163 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 4-280 | 组合控制开关 普通型 | 个 | 1.00 | 22.43 | 2.79 | | 9.87 | 3.14 | 22.43 | 2.79 | | 9.87 | 3.14 | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 22.43 | 2.79 | | 9.87 | 3.14 | |
| 0.2116 | | | | 未计价材料费 | | | | | 179.57 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 217.8 | | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 组合控制开关 天花机专用控制面板 | | | | 个 | 0.92 | | 195.19 | | 179.57 | | | | | |
| 精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 | | | | 套 | 1.84 | | 1.14 | | 2.1 | | | | | |
| 破布 | | | | kg | 0.046 | | 6.21 | | 0.29 | | | | | |
| 铁砂布 2# | | | | 张 | 0.46 | | 0.89 | | 0.41 | | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 182.36 | | | | | |
| 项目编码 | 030404019002 | 项目名称 | 风机盘管专用控制面板 | | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 240 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 4-280 | 组合控制开关 普通型 | 个 | 1.00 | 22.43 | 2.79 | | 9.87 | 3.14 | 22.43 | 2.79 | | 9.87 | 3.14 | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 22.43 | 2.79 | | 9.87 | 3.14 | |
| 0.2116 | | | | 未计价材料费 | | | | | 122.43 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 160.66 | | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 组合控制开关 风机盘管专用控制面板 | | | | 个 | 0.92 | | 133.08 | | 122.43 | | | | | |
| 精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 | | | | 套 | 1.84 | | 1.14 | | 2.1 | | | | | |
| 破布 | | | | kg | 0.046 | | 6.21 | | 0.29 | | | | | |
| 铁砂布 2# | | | | 张 | 0.46 | | 0.89 | | 0.41 | | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 125.22 | | | | | |
| 项目编码 | 011302001001 | 项目名称 | 吊顶天棚 | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 235 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 15-6 | 装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 | 10m2 | 0.10 | 217.52 | 343.15 | 2.75 | 95.71 | 30.45 | 21.75 | 34.32 | 0.28 | 9.57 | 3.05 | |
| 15-45 | 纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 | 10m2 | 0.10 | 114.37 | 170.19 | | 50.32 | 16.01 | 11.44 | 17.02 | | 5.03 | 1.6 | |
| 17-179 | 天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批，刷乳胶漆各(3)遍 | 10m2 | 0.10 | 194.03 | 93.41 | | 85.37 | 27.16 | 19.4 | 9.34 | | 8.54 | 2.72 | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 52.59 | 60.68 | 0.28 | 23.14 | 7.36 | |
| 0.47380 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 144.05 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | | | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) |
| 纸面石膏板 1200×3000×9.5 | | | | | m2 | | 1.012 | | 15.97 | | | | | 16.16 | | | |
| 轻钢龙骨(大) 50×15×1.2 | | | | | m | | 1.71488 | | 5.77 | | | | | 9.89 | | | |
| 轻钢龙骨(中) 50×20×0.5 | | | | | m | | 2.4564 | | 3.55 | | | | | 8.72 | | | |
| 内墙乳胶漆 | | | | | kg | | 0.44712 | | 17.74 | | | | | 7.93 | | | |
| 中龙骨横撑 | | | | | m | | 1.89336 | | 3.11 | | | | | 5.89 | | | |
| 中龙骨平面连接件 | | | | | 只 | | 6.17872 | | 0.44 | | | | | 2.72 | | | |
| 中龙骨垂直吊件 | | | | | 只 | | 3.795 | | 0.4 | | | | | 1.52 | | | |
| 普通木成材 | | | | | m3 | | 0.000644 | | 1419.54 | | | | | 0.91 | | | |
| 轻钢龙骨(小) 25×20×0.5 | | | | | m | | 0.3128 | | 2.31 | | | | | 0.72 | | | |
| 大龙骨垂直吊件(轻钢) 45 | | | | | 只 | | 1.84 | | 0.44 | | | | | 0.81 | | | |
| 轻钢龙骨次接件 | | | | | 只 | | 1.1592 | | 0.62 | | | | | 0.72 | | | |
| 小龙骨平面连接件 | | | | | 只 | | 1.15 | | 0.53 | | | | | 0.61 | | | |
| 自攻螺钉 M4×15 | | | | | | | 3.174 | | 0.27 | | | | | 0.86 | | | |
| 901胶 | | | | | kg | | 0.3358 | | 2.22 | | | | | 0.75 | | | |
| 小龙骨垂直吊件 | | | | | 只 | | 1.15 | | 0.35 | | | | | 0.4 | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | 2.07 | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | | | 60.68 | | | |
| 项目编码 | 011302001002 | | 项目名称 | | 吊顶天棚 | | | | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 600 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 15-57 | 矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上 | | 10m2 | 0.10 | 94.97 | | 342.83 | | 41.79 | 13.3 | 9.5 | | 34.28 | | 4.18 | 1.33 | |
| 综合人工工日 | | | | | 小计 | | | | | | 9.5 | | 34.28 | | 4.18 | 1.33 | |
| 0.08556 | | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 49.29 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | | | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) |
| 矿棉板 600×600×12 | | | | | m2 | | 0.966 | | 35.49 | | | | | 34.28 | | | |
| 矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上 | | | | | m2 | | 0.92 | | | | | | | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | | | 34.28 | | | |
| 项目编码 | 011302001003 | | 项目名称 | | 吊顶天棚 | | | | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 80 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 15-15 | 装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单 | | 10m2 | 0.10 | 187.9 | | 289.18 | 2.75 | 82.68 | 26.31 | 18.79 | | 28.92 | 0.28 | 8.27 | 2.63 | |
| 15-57 | 矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上 | | 10m2 | 0.10 | 94.97 | | 342.83 | | 41.79 | 13.3 | 9.5 | | 34.28 | | 4.18 | 1.33 | |
| 综合人工工日 | | | | | 小计 | | | | | | 28.29 | | 63.20 | 0.28 | 12.45 | 3.96 | |
| 0.25484 | | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 108.18 | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | | | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) |
| 矿棉板 600×600×12 | | | | | m2 | | 0.966 | | 35.49 | | | | | 34.28 | | | |
| 铝合金T型主龙骨 | | | | | m | | 1.7664 | | 4.88 | | | | | 8.62 | | | |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻钢龙骨(大) 50×15×1.2 | | | | m | 1.29444 | | 5.77 | | 7.47 | | | | |
| 铝合金T型副龙骨 | | | | m | 1.6744 | | 3.99 | | 6.68 | | | | |
| 角铝 L25×25×1 | | | | m | 0.59432 | | 5.32 | | 3.16 | | | | |
| 大龙骨垂直吊件(轻钢) 45 | | | | 只 | 1.3984 | | 0.44 | | 0.62 | | | | |
| 铝合金T型龙骨主接件 | | | | 只 | 0.552 | | 0.98 | | 0.54 | | | | |
| 铝合金T型龙骨挂件 | | | | 个 | 2.1344 | | 0.53 | | 1.13 | | | | |
| 普通木成材 | | | | m3 | 0.000092 | | 1419.54 | | 0.13 | | | | |
| 铝合金T型龙骨次接件 | | | | 只 | 0.276 | | 0.67 | | 0.18 | | | | |
| 配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简 | | | | m2 | 0.92 | | | | | | | | |
| 矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上 | | | | m2 | 0.92 | | | | | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | 0.39 | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 63.2 | | | | |
| 项目编码 | 030701003012 | 项目名称 | 四面出风嵌入式天花机拆除 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 163 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-9 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.2 | 台 | 1.00 | 157.98 | 2.84 | | 69.51 | 22.12 | 157.98 | 2.84 | | 69.51 | 22.12 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 157.98 | 2.84 | | 69.51 | 22.12 |
| 1.4904 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 252.45 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 空调器 吊顶式 重量(t以内) 0.2 | | | | 台 | 0.92 | | | | | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 2.84 | | | | |
| 项目编码 | 030701003013 | 项目名称 | 卧式暗装式风机盘管拆除 | | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 240 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-8 | 空调器安装 吊顶式 重量(t以内) 0.15 | 台 | 1.00 | 135.55 | 2.84 | | 59.64 | 18.98 | 135.55 | 2.84 | | 59.64 | 18.98 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 135.55 | 2.84 | | 59.64 | 18.98 |
| 1.2788 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 217.01 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 棉纱头 | | | | kg | 0.46 | | 6.17 | | 2.84 | | | | |
| 空调器 吊顶式 重量(t以内) 0.15 | | | | 台 | 0.92 | | | | | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 2.84 | | | | |
| 项目编码 | 030703007002 | 项目名称 | 风口拆除 | | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 526 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| B6独立 | 风口拆除 | 个 | 1.00 | | 36.80 | | | | | 36.80 | | | |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | | 36.80 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 36.8 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 风口拆除 | | | | 个 | 0.92 | | 40 | | 36.8 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 36.8 | | | | |
| 项目编码 | 030404019003 | 项目名称 | 控制面板 | | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 403 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| B6独立 | 线控器拆除 | 个 | 1.00 | | 27.60 | | | | | 27.60 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | | 27.60 | | | |
| 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 27.6 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 线控器拆除 | | | | 个 | 0.92 | | 30 | | 27.6 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 27.6 | | | | |
| 项目编码 | 011302001004 | 项目名称 | 吊顶天棚 | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13.62 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| B6独立 | 石膏板吊顶拆除 | m2 | 1.00 | | 64.40 | | | | | 64.40 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | | 64.40 | | | |
| 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 64.4 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 石膏板吊顶拆除 | | | | m2 | 0.92 | | 70 | | 64.4 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 64.4 | | | | |
| 项目编码 | 011302001005 | 项目名称 | 吊顶天棚 | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13.62 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| B6独立 | 矿棉板吊顶拆除 | m2 | 1.00 | | 46.00 | | | | | 46.00 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | | 46.00 | | | |
| 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 46 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 矿棉板吊顶拆除 | | | | m2 | 0.92 | | 50 | | 46 | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费小计 | | | | | | | | | 46 | | | | | |
| 项目编码 | 011612001001 | 项目名称 | 拆除及垃圾外运 | | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| B6独立 | 卫生垃圾清理外运 | 项 | 1.00 | | 27600.00 | | | | | ###### | | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | | ###### | | | | |
| | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 27600 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | | 单价(元) | 合价(元) | | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 卫生垃圾清理外运 | | | | 项 | 0.92 | | | 30000 | 27600 | | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 27600 | | | | | |
| 项目编码 | 030704001001 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| B6独立 | 通风工程检测、调试 | 项 | 1.00 | | 13800.00 | | | | | ###### | | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | | ###### | | | | |
| | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 13800 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | | 单价(元) | 合价(元) | | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 通风工程检测、调试 | | | | 项 | 0.92 | | | 15000 | 13800 | | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | 13800 | | | | | |
| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 18-54 | 满堂脚手架基本层高5m以内 | 10m2 | 96.38 | 102.01 | 20.68 | 13.12 | 44.88 | 14.28 | 9831.72 | 1993.14 | 1264.51 | 4325.53 | 1376.31 | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 9831.72 | 1993.14 | 1264.51 | 4325. | 1376.3 | |
| 42.916086 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 18791.21 | | | | |
| 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | | 单价(元) | 合价(元) | | | 暂估价 | 暂估合价(元) | |
| 周转木材 | | | | m3 | 0.443348 | | | 1596.98 | 708.02 | | | | | |
| 脚手钢管 | | | | kg | 125.024136 | | | 4.25 | 531.35 | | | | | |
| 镀锌铁丝 8# | | | | kg | 23.054096 | | | 5 | 115.27 | | | | | |
| 扣件 | | | | 个 | 17.73392 | | | 4.89 | 86.72 | | | | | |
| 底座 | | | | 个 | 0.886696 | | | 5.01 | 4.44 | | | | | |
| 满堂脚手架基本层高5m以内 | | | | m2 | 886.696 | | | | | | | | | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | 547.34 | | | | | |

# 综合单价分析表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费小计 | | | | 1993.14 | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 基数(元) | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | 基本费+标化增加费+扬尘污染防治增加费 | 25549.44 | | 25549.44 | | 25549.44 | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1330700.09 | 1.5 | 19960.5 | 1.5 | 19960.5 | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1330700.09 | 0.21 | 2794.47 | 0.21 | 2794.47 | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1330700.09 | 0.21 | 2794.47 | 0.21 | 2794.47 | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 基数(元) | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施清单计价合计-除税工程设备费 | 1330700.09 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合　计 | | | | | | 25549.44 | | 25549.44 | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | 38246.24 | 100 | 38246.24 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1356249.53 | 2.4 | 32549.99 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1356249.53 | 0.42 | 5696.25 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1356249.53 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 1394495.77 | 9 | 125504.62 |
| 合　　计 | | | | | 163750.86 |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01030106 | 钢丝 φ1.6 | kg | 1.4904 | | | 6.21 | | 9.26 | |
| 2 | 01090172 | 圆钢 φ10～14 | kg | 62.193472 | | | 3.54 | | 220.16 | |
| 3 | 01130141 | 扁钢 ＜ | kg | 11.824208 | | | 3.77 | | 44.58 | |
| 4 | 01290105 | 钢板 δ0.5～0.65 Q235 | kg | 105.766144 | | | 3.69 | | 390.28 | |
| 5 | 01290107 | 钢板 δ0.7～0.9 Q235 | kg | 129.321456 | | | 3.69 | | 477.2 | |
| 6 | 01290108 | 钢板 δ1.0～1.5 Q235 | kg | 257.551056 | | | 3.69 | | 950.36 | |
| 7 | 01290118 | 钢板 δ2.0 Q235 | kg | 20.575984 | | | 3.69 | | 75.93 | |
| 8 | 01510705 | 角铝 ∟25×25×1 | m | 47.5456 | | | 5.32 | | 252.94 | |
| 9 | 02010106 | 橡胶板 δ1～15 | kg | 389.9788 | | | 7.98 | | 3112.03 | |
| 10 | 02270112 | 帆布 | m2 | 462.346 | | | 7.1 | | 3282.66 | |
| 11 | 02270131 | 破布 | kg | 19.2004 | | | 6.21 | | 119.23 | |
| 12 | 02290103 | 线麻 | kg | 0.01104 | | | 10.65 | | 0.12 | |
| 13 | 03011002 | 铁铆钉 | kg | 65.105088 | | | 5.32 | | 346.36 | |
| 14 | 03030217 | 镀锌半圆头螺钉 M6～12×12～50 | 十个 | 115.61088 | | | 0.13 | | 15.03 | |
| 15 | 03031206 | 自攻螺钉 M4×15 | 十个 | 745.89 | | | 0.27 | | 201.39 | |
| 16 | 03050571 | 精制带母镀锌螺栓 M2～5×4～20 | 套 | 3445.77904 | | | 0.23 | | 792.53 | |
| 17 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 | 套 | 741.52 | | | 1.14 | | 845.33 | |
| 18 | 03070216 | 镀锌铁丝 8# | kg | 23.054096 | | | 5 | | 115.27 | |
| 19 | 03090205 | 精制六角螺母 ＜M5 | 十个 | 297.187968 | | | 0.44 | | 130.76 | |
| 20 | 03090413 | 铝螺形螺母 ＜M12 | 十个 | 55.131534 | | | 0.09 | | 4.96 | |
| 21 | 03131103 | 垫圈 M2～8 | 十个 | 165.399256 | | | 0.27 | | 44.66 | |
| 22 | 03170104 | 开口销 1～5 | 十个 | 27.568094 | | | 0.04 | | 1.1 | |
| 23 | 03270104 | 铁砂布 2# | 张 | 185.38 | | | 0.89 | | 164.99 | |
| 24 | 03410205 | 电焊条 J422 | kg | 3.910368 | | | 5.15 | | 20.14 | |
| 25 | 03411302 | 焊锡 | kg | 2.3184 | | | 38.15 | | 88.45 | |
| 26 | 03450404 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.4968 | | | 53.23 | | 26.44 | |
| 27 | 03570225 | 镀锌铁丝 13#～17# | kg | 8.188 | | | 5.32 | | 43.56 | |
| 28 | 03652422 | 钢锯条 | 根 | 2.3184 | | | 0.21 | | 0.49 | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 04010701 | 白水泥 | kg | 163.6634 | | | 0.62 | | 101.47 | |
| 30 | 04090801 | 石膏粉 325目 | kg | 19.6742 | | | 0.41 | | 8.07 | |
| 31 | 05030600 | 普通木成材 | m3 | 0.1587 | | | 1419.54 | | 225.28 | |
| 32 | 08310113 | 轻钢龙骨(大)<br>50×15×1.2 | m | 506.552 | | | 5.77 | | 2922.81 | |
| 33 | 08310122 | 轻钢龙骨(中)<br>50×20×0.5 | m | 577.254 | | | 3.55 | | 2049.25 | |
| 34 | 08310131 | 轻钢龙骨(小)<br>25×20×0.5 | m | 73.508 | | | 2.31 | | 169.8 | |
| 35 | 08330107 | 大龙骨垂直吊件(轻钢)<br>45 | 只 | 544.272 | | | 0.44 | | 239.48 | |
| 36 | 08330111 | 中龙骨垂直吊件 | 只 | 891.825 | | | 0.4 | | 356.73 | |
| 37 | 08330113 | 小龙骨垂直吊件 | 只 | 270.25 | | | 0.35 | | 94.59 | |
| 38 | 08330300 | 轻钢龙骨主接件 | 只 | 216.2 | | | 0.53 | | 114.59 | |
| 39 | 08330301 | 轻钢龙骨次接件 | 只 | 272.412 | | | 0.62 | | 168.9 | |
| 40 | 08330302 | 轻钢龙骨小接件 | 只 | 28.106 | | | 0.27 | | 7.59 | |
| 41 | 08330305 | 铝合金T型龙骨次接件 | 只 | 22.08 | | | 0.67 | | 14.79 | |
| 42 | 08330307 | 铝合金T型龙骨主接件 | 只 | 44.16 | | | 0.98 | | 43.28 | |
| 43 | 08330309 | 小龙骨平面连接件 | 只 | 270.25 | | | 0.53 | | 143.23 | |
| 44 | 08330310 | 中龙骨平面连接件 | 只 | 1451.9992 | | | 0.44 | | 638.88 | |
| 45 | 08330500 | 中龙骨横撑 | m | 444.9396 | | | 3.11 | | 1383.76 | |
| 46 | 08330501 | 边龙骨横撑 | m | 43.6724 | | | 2.66 | | 116.17 | |
| 47 | 08330709 | 铝合金T型龙骨挂件 | 个 | 170.752 | | | 0.53 | | 90.5 | |
| 48 | 08350201 | 铝合金T型主龙骨 | m | 141.312 | | | 4.88 | | 689.6 | |
| 49 | 08350202 | 铝合金T型副龙骨 | m | 133.952 | | | 3.99 | | 534.47 | |
| 50 | 11112524 | 厚漆 | kg | 0.1104 | | | 8.87 | | 0.98 | |
| 51 | 11430327 | 大白粉 | kg | 19.6742 | | | 0.75 | | 14.76 | |
| 52 | 12010103 | 汽油 | kg | 10.5984 | | | 9.44 | | 100.05 | |
| 53 | 12050311 | 机油 | kg | 0.1656 | | | 7.98 | | 1.32 | |
| 54 | 12410101 | 粘结剂 | kg | 46 | | | 15.97 | | 734.62 | |
| 55 | 12413518 | 901胶 | kg | 78.913 | | | 2.22 | | 175.19 | |
| 56 | 12430361 | 塑料粘胶带 | 盘 | 28.152 | | | 3.25 | | 91.49 | |
| 57 | 13050321 | 矿棉板 600×600×12 | m2 | 656.88 | | | 35.49 | | 23312.67 | |
| 58 | 14010308 | 焊接钢管 DN15 | kg | 16.200096 | | | 4.28 | | 69.34 | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 15020322 | 室外镀锌钢管接头零件 DN20 | 个 | 10.5984 | | | 1.52 | | 16.11 | |
| 60 | 15023162 | 镀锌锁紧螺母(金属软管用) M20 | 个 | 589.3888 | | | 0.48 | | 282.91 | |
| 61 | 15171906 | 金属软管尼龙接头 dn20 | 个 | 297.9328 | | | 0.62 | | 184.72 | |
| 62 | 15370308 | 镀锌管卡 DN20 | 个 | 595.8656 | | | 1.2 | | 715.04 | |
| 63 | 26065152 | 镀锌管接头(金属软管用) DN20 | 个 | 297.9328 | | | 0.54 | | 160.88 | |
| 64 | 31110301 | 棉纱头 | kg | 370.8796 | | | 6.17 | | 2288.33 | |
| 65 | 31150101 | 水 | m3 | 0.3312 | | | 4.57 | | 1.51 | |
| 66 | 32020109 | 扣件 | 个 | 17.73392 | | | 4.89 | | 86.72 | |
| 67 | 32030303 | 脚手钢管 | kg | 125.024136 | | | 4.25 | | 531.35 | |
| 68 | 32030504 | 底座 | 个 | 0.886696 | | | 5.01 | | 4.44 | |
| 69 | 32090101 | 周转木材 | m3 | 0.443348 | | | 1596.98 | | 708.02 | |
| 70 | A000288X069 | 四面出风嵌入式天花机 FP51 | 台 | 60.444 | | | 2590.66 | | 156589.85 | |
| 71 | A000444X070 | 四面出风嵌入式天花机 FP68 | 台 | 27.6 | | | 2697.12 | | 74440.51 | |
| 72 | A000640X071 | 四面出风嵌入式天花机 FP85 | 台 | 32.2 | | | 3053.78 | | 98331.72 | |
| 73 | A000804X072 | 四面出风嵌入式天花机 FP102 | 台 | 23 | | | 3158.47 | | 72644.81 | |
| 74 | A001062X073 | 卧式暗装式风机盘管 FP68 | 台 | 62.56 | | | 897.86 | | 56170.12 | |
| 75 | A001277X074 | 卧式暗装式风机盘管 FP68A | 台 | 19.32 | | | 1001.66 | | 19352.07 | |
| 76 | A001465X075 | 卧式暗装式风机盘管 FP85 | 台 | 59.8 | | | 959.96 | | 57405.61 | |
| 77 | A001658X076 | 卧式暗装式风机盘管 FP85A | 台 | 11.04 | | | 1104.58 | | 12194.56 | |
| 78 | A001852X077 | 卧式暗装式风机盘管 FP102 | 台 | 14.72 | | | 1206.61 | | 17761.3 | |
| 79 | A002017X078 | 卧式暗装式风机盘管 FP136 | 台 | 19.32 | | | 1504.71 | | 29071 | |
| 80 | A002224X079 | 卧式暗装式风机盘管 FP136A | 台 | 34.04 | | | 1673.28 | | 56958.45 | |
| 81 | A002481X080 | 帆布软接口 | m2 | 402.04 | | | 110.9 | | 44586.24 | |
| 82 | A002660X081 | 带调节板活动百叶风口 T202-1 2kg以下 | kg | 465.52 | | | 75.41 | | 35104.86 | |
| 83 | A002846X082 | 热镀锌钢管 DN20 | m | 56.028 | | | 23.07 | | 1292.57 | |
| 84 | A003036X083 | 泡沫塑料瓦块安装管道 Φ57(厚度) 30mm | m3 | 1.8952 | | | 1641.34 | | 3110.67 | |
| 85 | A003281X084 | 铜芯多股绝缘导线 八芯0.75 | m | 1788.48 | | | 13.75 | | 24591.6 | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目
标段名称:连云港市中级人民法院中央空调风机盘管更换维修改造项目



| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | A003421X085 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) 1000以内 | m | 208.472 | | | 7.54 | | 1571.88 | |
| 87 | A003658X086 | 组合控制开关 天花机专用控制面板 | 个 | 149.96 | | | 195.19 | | 29270.69 | |
| 88 | A003854X087 | 组合控制开关 风机盘管专用控制面板 | 个 | 220.8 | | | 133.08 | | 29384.06 | |
| 89 | A004025X088 | 装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 | m2 | 216.2 | | | | | | |
| 90 | A004100X089 | 纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 | m2 | 216.2 | | | | | | |
| 91 | A004221X090 | 天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各<3>遍 | m2 | 216.2 | | | | | | |
| 92 | A004601X091 | 装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单 | m2 | 73.6 | | | | | | |
| 93 | A004752X092 | 矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上 | m2 | 625.6 | | | | | | |
| 94 | A006612X093 | 满堂脚手架基本层高5m以内 | m2 | 886.696 | | | | | | |
| 95 | AG001591 | 空调器 吊顶式 重量(t以内) 0.15 | 台 | 220.8 | | | | | | |
| 96 | AG001592 | 空调器 吊顶式 重量(t以内) 0.2 | 台 | 149.96 | | | | | | |
| 97 | B004120X096 | 纸面石膏板 1200×3000×9.5 | m2 | 237.82 | | | 15.97 | | 3797.99 | |
| 98 | B004250X097 | 内墙乳胶漆 | kg | 105.0732 | | | 17.74 | | 1864 | |
| 99 | Z00548472X098 | 风口拆除 | 个 | 483.92 | | | 40 | | 19356.8 | |
| 100 | Z00566614X099 | 线控器拆除 | 个 | 370.76 | | | 30 | | 11122.8 | |
| 101 | Z00580454X0100 | 石膏板吊顶拆除 | m2 | 12.5304 | | | 70 | | 877.13 | |
| 102 | Z00605438X0101 | 矿棉板吊顶拆除 | m2 | 12.5304 | | | 50 | | 626.52 | |
| 103 | Z006285X0102 | 卫生垃圾清理外运 | 项 | 0.92 | | | 30000 | | 27600 | |
| 104 | Z00648684X0103 | 通风工程检测、调试 | 项 | 0.92 | | | 15000 | | 13800 | |
| 合 计 | | | | | | | | | 950247.71 | |