

高邮经济开发区光储充产业园河道整治 工程

预算价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2026年04月23日

高邮经济开发区光储充产业园河道整治 工程

预算价

预算价（小写） 3197117.23

（大写） 叁佰壹拾玖万柒仟壹佰壹拾柒元贰角叁分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年04月23日

复 核 时 间： 2026年04月23日

工程项目总价表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 | 金额（元） |
|-------|--------|----------------------|------------|
| 一 | | 建筑工程分类分项工程量清单项目 | 2729504.04 |
| 1 | 50 | 景观绿化工程 | 387028.31 |
| 1.1 | 5001 | 水利建筑工程 | 387028.31 |
| 1.1.1 | 500105 | 砌筑工程 | 18214.87 |
| 1.1.2 | 500109 | 混凝土工程 | 17798.65 |
| 1.1.3 | 500114 | 其他建筑工程 | 351014.79 |
| 2 | 50 | 河道工程 | 2107170.8 |
| 2.1 | 5001 | 水利建筑工程 | 2107170.8 |
| 2.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 171347.95 |
| 2.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 313400.77 |
| 2.1.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 | 740102.72 |
| 2.1.4 | 500109 | 混凝土工程 | 225029.27 |
| 2.1.5 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 | 126190.09 |
| 2.1.6 | 500112 | 预制混凝土工程 | 355950 |
| 2.1.7 | 500114 | 其他建筑工程 | 175150 |
| 3 | 50 | 箱涵工程 | 235304.93 |
| 3.1 | 5001 | 水利建筑工程 | 235304.93 |
| 3.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 16522.19 |
| 3.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 21077.53 |
| 3.1.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 | 41229.6 |
| 3.1.4 | 500109 | 混凝土工程 | 100158.1 |
| 3.1.5 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 | 43720.74 |
| 3.1.6 | 500114 | 其他建筑工程 | 12596.77 |
| 二 | | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目 | 69861.09 |
| 1 | 50 | 箱涵工程 | 69861.09 |
| 1.1 | 5002 | 水利安装工程 | 69861.09 |
| 1.1.1 | 500202 | 金属结构设备安装工程 | 69861.09 |
| 三 | | 措施项目 | 245508.42 |
| 四 | | 其他项目 | 152243.68 |
| 五 | | 零星工作项目 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 合计 | 3197117.23 |

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第1页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----------|--------------|----------|--|------|-------|---------|-----------|----|
| 1 | 50 | 景观绿化工程 | | | 1 | | 387028.31 | |
| 1.1 | 5001 | 水利建筑工程 | | | 1 | | 387028.31 | |
| 1.1.1 | 500105 | 砌筑工程 | | | 1 | | 18214.87 | |
| 1.1.1.1 | 500105006 | 砌砖 | | | 1 | | 18214.87 | |
| 1.1.1.1.1 | 500105006001 | 青砖挡墙 | 1、品种、规格及强度等级：MU10青色普通实心砖（240*115*53） 2、砂浆强度等级及配合比：M10 | m3 | 28.06 | 649.14 | 18214.87 | |
| 1.1.2 | 500109 | 混凝土工程 | | | 1 | | 17798.65 | |
| 1.1.2.1 | 500109001 | 普通混凝土 | | | 1 | | 17798.65 | |
| 1.1.2.1.1 | 500109001001 | 混凝土挡墙底板 | 1. 部位及类型：挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除 | m3 | 21.83 | 815.33 | 17798.65 | |
| 1.1.3 | 500114 | 其他建筑工程 | | | 1 | | 351014.79 | |
| 1.1.3.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 | | | 1 | | 351014.79 | |
| 1.1.3.1.1 | 500114001001 | 栽植乌柏 | 1、种类：乌柏 2、胸径或干径：17-18，二级分支，主干三支以上，分支均匀，树形优美，保留全冠 3、株高、冠径：H550-600，P350-400 4、养护期：成活率 养护期（1年）+日常养护期 III级养护标准（1年） | 株 | 1 | 1784.01 | 1784.01 | |
| 1.1.3.1.2 | 500114001002 | 栽植早樱 | 1、种类：早樱 2、地径：10，树形优美，保留全冠，三支以上，分枝点0.8-1.2米 3、株高、冠径：H400-450 4、养护期：成活率 养护期（1年）+日常养护期 III级养护标准（1年） | 株 | 2 | 800.86 | 1601.72 | |

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第2页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---------------|--------------|---------|---|----------------|------|--------|----------|----|
| 1.1.3 .1.3 | 500114001003 | 栽植红叶石楠球 | 1、种类：红叶石楠球 2、株高、冠径：H=150cm, P=200cm, 整形光球, 不脱脚 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | 株 | 34 | 498.09 | 16935.06 | |
| 1.1.3 .1.4 | 500114001004 | 栽植海桐球 | 1、种类：海桐球 2、株高、冠径：H=150cm, P=200cm, 整形光球, 不脱脚 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | 株 | 37 | 475.2 | 17582.4 | |
| 1.1.3 .1.5 | 500114001005 | 栽植无刺构骨球 | 1、种类：无刺构骨球 2、株高、冠径：H=150cm, P=200cm, 整形光球, 不脱脚 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | 株 | 24 | 532.42 | 12778.08 | |
| 1.1.3 .1.6 | 500114001006 | 栽植南天竹 | 1、种类：南天竹 2、株高、冠径：H=120cm, P=80cm, 丛生型, 10-12分枝/丛 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | 株 | 30 | 86.63 | 2598.9 | |
| 1.1.3 .1.7 | 500114001007 | 栽植毛鹃 | 1、种类：毛鹃 2、篱高：30cm 3、蓬径：30-35cm 4、单位面积株数：49株/m ² , 密植不露土 5、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | m ² | 117 | 128.41 | 15023.97 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第3页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----------------|--------------|-----------|--|----------------|------|---------|----------|----|
| 1.1.3 .1.8 | 500114001008 | 栽植大叶黄杨 | 1、种类：大叶黄杨 2、篱高：60cm 3、蓬径：25-30cm 4、单位面积株数：49株/m ² ，密植不露土 5、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | m ² | 129 | 194.87 | 25138.23 | |
| 1.1.3 .1.9 | 500114001009 | 栽植红花木 | 1、种类：红花继木 2、篱高：50cm 3、蓬径：45cm 4、单位面积株数：25株/m ² ，密植不露土 5、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | m ² | 216 | 109.29 | 23606.64 | |
| 1.1.3 .1.10 | 500114001010 | 栽植金森女贞 | 1、种类：金森女贞 2、篱高：40cm 3、蓬径：35cm 4、单位面积株数：25株/m ² ，密植不露土 5、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | m ² | 195 | 95.95 | 18710.25 | |
| 1.1.3 .1.11 | 500114001011 | 百慕大+黑麦草草皮 | 1.品种、规格：百慕大+黑麦草草皮 2.养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | m ² | 1928 | 25.51 | 49183.28 | |
| 1.1.3 .1.12 | 500114001012 | 移栽香樟 | 1、种类：移栽香樟 2、胸径或干径：φ18-25cm 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | 株 | 6 | 1730.52 | 10383.12 | |
| 1.1.3 .1.13 | 500114001013 | 移栽松树 | 1、种类：移栽松树 2、胸径或干径：φ20cm 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | 株 | 30 | 1105.54 | 33166.2 | |
| | | | | | | | | |

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第4页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----------------|--------------|---------|--|----------------|---------|--------|-----------|----|
| 1.1.3 .1.14 | 500114001014 | 移栽桂花 | 1、种类：移栽桂花 2、地径：φ10cm 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | 株 | 2 | 168.45 | 336.9 | |
| 1.1.3 .1.15 | 500114001015 | 移栽女贞球 | 1、种类：移栽女贞球 2、蓬径：150cm 3、养护期：成活率 养护期 (1年)+日常养护期 III级养护标准(1年) | 株 | 20 | 124.31 | 2486.2 | |
| 1.1.3 .1.16 | 500114001016 | 青砖铺地 | 1、路面厚度、宽度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，200*50*40厚青砖铺地 | m ² | 294 | 207.74 | 61075.56 | |
| 1.1.3 .1.17 | 500114001017 | 铺装混凝土垫层 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类：120厚C25素混凝土垫层 | m ² | 278.09 | 90.45 | 25153.24 | |
| 1.1.3 .1.18 | 500114001018 | 铺装碎石垫层 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实，夯实系数大于0.93，100厚级配碎石垫层 | m ² | 303.79 | 45.88 | 13937.89 | |
| 1.1.3 .1.19 | 500112001001 | 砼侧石 | 1.尺寸、规格:30*12cm宽石质侧石 2.基础、垫层、断面：C25细石砼垫层、0.12*0.05+0.5*0.15*0.19 | m | 175.8 | 111.11 | 19533.14 | |
| 2 | 50 | 河道工程 | | | 1 | | 2107170.8 | |
| 2.1 | 5001 | 水利建筑工程 | | | 1 | | 2107170.8 | |
| 2.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 | | | 1 | | 171347.95 | |
| 2.1.1 .1 | 500101001 | 场地平整 | | | 1 | | 11382.66 | |
| 2.1.1 .1.1 | 500101001001 | 清表 | 1.工作内容：清表及清杂物弃置 2.运距：投标人自行考虑 | m ² | 2889 | 3.94 | 11382.66 | |
| 2.1.1 .2 | 500101002 | 一般土方开挖 | | | 1 | | 159081.49 | |
| 2.1.1 .2.1 | 500101002001 | 河道余方弃置 | 1.土类分级：一、二类土 2.河道开挖方式：机械开挖，人工配合 3.运距：弃置于建设单位指定区域 | m ³ | 2429.45 | 41.78 | 101502.42 | |

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第5页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---------------|--------------|---------------|---|----------------|---------|--------|-----------|----|
| 2.1.1 .2.2 | 500101002002 | 河道利用方外运至堆土区暂存 | 1、土壤类别：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑 | m ³ | 2649.75 | 21.73 | 57579.07 | |
| 2.1.1 .3 | 500101010 | 其他土方开挖 | | | 1 | | 883.8 | |
| 2.1.1 .3.1 | 500101010001 | 伐树 | 1. 工作内容：伐树及弃置 2. 运距：投标人自行考虑 | 棵 | 30 | 4.71 | 141.3 | |
| 2.1.1 .3.2 | 500101010002 | 挖树根 | 1. 工作内容：挖树根及弃置 2. 运距：投标人自行考虑 | 棵 | 30 | 24.75 | 742.5 | |
| 2.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | | | 1 | | 313400.77 | |
| 2.1.2 .1 | 500103001 | 一般土方填筑 | | | 1 | | 68647.79 | |
| 2.1.2 .1.1 | 500103001001 | 河道土方填筑 | 1. 土质及含水量：一、二类土 2. 分层厚度及碾压遍数：按规范要求分层夯实 3. 利用方 | m ³ | 2000 | 9.35 | 18700 | |
| 2.1.2 .1.2 | 500103001002 | 堆土区取土 | 1、土壤类别：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑 | m ³ | 2649.75 | 18.85 | 49947.79 | |
| 2.1.2 .2 | 500103007 | 垫层料填筑 | | | 1 | | 195218.91 | |
| 2.1.2 .2.1 | 500103007001 | 级配碎石滤层 | 1、材料品种、规格：级配碎石滤层 2、厚度：15cm | m ³ | 123.4 | 349.75 | 43159.15 | |
| 2.1.2 .2.2 | 500103007002 | 瓜子片滤层 | 1、材料品种、规格：瓜子片滤层 2、厚度：15cm | m ³ | 88.14 | 349.75 | 30826.97 | |
| 2.1.2 .2.3 | 500103007003 | 块石填筑 | 1. 材料品种、规格：框式挡墙块石填筑 | m ³ | 362.17 | 334.74 | 121232.79 | |
| 2.1.2 .3 | 500103014 | 土工合成材料铺设 | | | 1 | | 49534.07 | |
| 2.1.2 .3.1 | 500103014001 | 土工布 | 1. 材料性能：10kn/m土工布 | m ² | 258 | 8.41 | 2169.78 | |
| 2.1.2 .3.2 | 500103014002 | 土工布 | 1. 材料性能：250g/m ² 无纺土工布 | m ² | 4330.98 | 8.41 | 36423.54 | |
| 2.1.2 .3.3 | 500103014003 | 土工格栅 | 1. 材料性能：玻璃纤维格栅 | m ² | 1247.52 | 8.77 | 10940.75 | |
| 2.1.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 | | | 1 | | 740102.72 | |
| 2.1.3 .1 | 500108005 | 钢筋混凝土预制桩 | | | 1 | | 360030.02 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第6页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---------------|--------------|----------------------|--|------|--------|---------|-----------|----|
| 2.1.3 .1.1 | 500108005001 | 钢筋混凝土仿木桩 (桩长6.0m) | 1. 预制桩材料材质： C80预应力仿木桩， 密排布置 2. 预制混凝土强度等级及配合比:C80 3. 桩位、桩径、桩长： 桩径300mm、桩长6.0m，壁厚70mm，PHC300C70 4. 含引孔施工费用 | 根 | 287 | 1254.46 | 360030.02 | |
| 2.1.3 .2 | 500108009 | 其他防渗及地基加固 | | | 1 | | 380072.7 | |
| 2.1.3 .2.1 | 500108009001 | 10%水泥土 | 1. 基础处理类型：10%水泥土 2. 压实度：分层压实，压实度不小于0.95 3. 利用方 | m3 | 250 | 118.25 | 29562.5 | |
| 2.1.3 .2.2 | 500108009002 | 杉木桩防护 | 1. 梢径:140mm 2. 材质:杉木桩(含防腐) 3. 长度:6m | 根 | 860 | 407.57 | 350510.2 | |
| 2.1.4 | 500109 | 混凝土工程 | | | 1 | | 225029.27 | |
| 2.1.4 .1 | 500109001 | 普通混凝土 | | | 1 | | 219729.33 | |
| 2.1.4 .1.1 | 500109001002 | 混凝土底板垫层 | 1. 部位及类型:底板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C15 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除 | m3 | 42.02 | 592.82 | 24910.3 | |
| 2.1.4 .1.2 | 500109001003 | 混凝土底板 | 1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼，抗冻F50，抗渗W4 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除 | m3 | 224.87 | 716.88 | 161204.81 | |
| 2.1.4 .1.3 | 500109001004 | 混凝土压顶 | 1. 部位及类型:压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除 | m3 | 33.9 | 991.57 | 33614.22 | |
| 2.1.4 .2 | 500109009 | 伸缩缝 | | | 1 | | 2299.94 | |
| 2.1.4 .2.1 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1、填料的种类、规格:聚乙烯低发泡板 | m2 | 25.19 | 44.1 | 1110.88 | |
| | | | | | | | | |

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第7页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---------------|--------------|---------------|---|----------------|--------|---------|-----------|------|
| 2.1.4 .2.2 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1、材料品种：沥青油膏 2、部位：沉降缝 | m | 105.6 | 11.26 | 1189.06 | |
| 2.1.4 .3 | 500109010 | 混凝土凿除 | | | 1 | | 3000 | |
| 2.1.4 .3.1 | 500109010001 | 围墙、临时构筑物拆除及弃置 | 1. 工作内容：围墙、临时构筑物拆除及弃置 2. 运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 总价承包 |
| 2.1.5 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 | | | 1 | | 126190.09 | |
| 2.1.5 .1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 | | | 1 | | 126190.09 | |
| 2.1.5 .1.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 1、型号、规格：三级钢 | t | 23.537 | 5361.35 | 126190.09 | |
| 2.1.6 | 500112 | 预制混凝土工程 | | | 1 | | 355950 | |
| 2.1.6 .1 | 500112005 | 混凝土预制件吊装 | | | 1 | | 355950 | |
| 2.1.6 .1.1 | 500112005001 | 预制C30生态框吊装 | 1、强度等级及规格：预制C30生态框，规格200*100*50cm 2、备注：螺栓连接，具体做法详见设计图纸 | 块 | 565 | 630 | 355950 | |
| 2.1.7 | 500114 | 其他建筑工程 | | | 1 | | 175150 | |
| 2.1.7 .1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 | | | 1 | | 175150 | |
| 2.1.7 .1.1 | 500114001019 | 石质栏杆 | 1、材料品种、规格：花岗岩板式栏杆，柱高1.4m，具体样式详见图纸 | m | 226 | 775 | 175150 | |
| 3 | 50 | 箱涵工程 | | | 1 | | 235304.93 | |
| 3.1 | 5001 | 水利建筑工程 | | | 1 | | 235304.93 | |
| 3.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 | | | 1 | | 16522.19 | |
| 3.1.1 .1 | 500101002 | 一般土方开挖 | | | 1 | | 16522.19 | |
| 3.1.1 .1.1 | 500101002003 | 箱涵利用方外运至堆土区暂存 | 1、土壤类别：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑 | m ³ | 760.34 | 21.73 | 16522.19 | |
| 3.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | | | 1 | | 21077.53 | |
| 3.1.2 .1 | 500103001 | 一般土方填筑 | | | 1 | | 20162.14 | |
| 3.1.2 .1.1 | 500103001003 | 箱涵土方填筑 | 1. 土质及含水量：一、二类土 2. 分层厚度及碾压遍数：按规范要求分层夯实 3. 利用方 | m ³ | 623.5 | 9.35 | 5829.73 | |

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第8页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---------------|--------------|-------------|--|----------------|--------|--------|----------|----|
| 3.1.2 .1.2 | 500103001004 | 堆土区取土 | 1、土壤类别：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑 | m ³ | 760.34 | 18.85 | 14332.41 | |
| 3.1.2 .2 | 500103007 | 垫层料填筑 | | | 1 | | 736.94 | |
| 3.1.2 .2.1 | 500103007004 | 碎石垫层 | 1. 垫层材料：碎石垫层 2. 厚度：10cm | m ³ | 2.24 | 328.99 | 736.94 | |
| 3.1.2 .3 | 500103014 | 土工合成材料铺设 | | | 1 | | 178.45 | |
| 3.1.2 .3.1 | 500103014004 | 10kn/m土工布 | 1. 材料品种：10kn/m土工布 | m ² | 22.39 | 7.97 | 178.45 | |
| 3.1.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 | | | 1 | | 41229.6 | |
| 3.1.3 .1 | 500108009003 | 10%水泥土 | 1. 基础处理类型：10%水泥土 2. 压实度：分层压实，压实度不小于0.95 3. 利用方 | m ³ | 21.23 | 118.25 | 2510.45 | |
| 3.1.3 .2 | 500108009004 | 杉木桩防护 | 1. 梢径：140mm 2. 材质：杉木桩(含防腐) 3. 长度：6m | 根 | 95 | 407.57 | 38719.15 | |
| 3.1.4 | 500109 | 混凝土工程 | | | 1 | | 100158.1 | |
| 3.1.4 .1 | 500109001 | 普通混凝土 | | | 1 | | 96451.98 | |
| 3.1.4 .1.1 | 500109001005 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除 | m ³ | 8.55 | 619.19 | 5294.07 | |
| 3.1.4 .1.2 | 500109001006 | 混凝土箱涵 | 1. 部位及类型：箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除 | m ³ | 27.25 | 908.48 | 24756.08 | |
| 3.1.4 .1.3 | 500109001007 | 混凝土挡墙底板 | 1. 部位及类型：挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除 | m ³ | 12.65 | 672.58 | 8508.14 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第9页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----------------|--------------|----------|---|------|-------|---------|---------|----|
| 3.1.4 .1.4 | 500109001008 | 混凝土挡墙 | 1. 部位及类型:挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除 | m3 | 21.74 | 1075.69 | 23385.5 | |
| 3.1.4 .1.5 | 500109001009 | 混凝土U型墙底板 | 1. 部位及类型:U型墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除 | m3 | 11.17 | 696.79 | 7783.14 | |
| 3.1.4 .1.6 | 500109001010 | 混凝土U型墙 | 1. 部位及类型:U型墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除 | m3 | 6.52 | 1306.65 | 8519.36 | |
| 3.1.4 .1.7 | 500109001011 | 混凝土排架工作桥 | 1. 部位及类型:排架工作桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除 | m3 | 7.35 | 1130.79 | 8311.31 | |
| 3.1.4 .1.8 | 500109001012 | 混凝土洞首底板 | 1. 部位及类型:洞首底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除 | m3 | 4.34 | 694.57 | 3014.43 | |
| 3.1.4 .1.9 | 500109001013 | 混凝土洞首 | 1. 部位及类型:洞首 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除 | m3 | 4.31 | 1138.88 | 4908.57 | |
| 3.1.4 .1.10 | 500109001014 | 混凝土护底 | 1. 部位及类型:护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 | m3 | 3.36 | 586.72 | 1971.38 | |
| 3.1.4 .2 | 500109008 | 止水工程 | | | 1 | | 3498.85 | |
| 3.1.4 .2.1 | 500109008001 | 水平止水 | 1. 止水类型:紫铜片 水平止水宽30 cm | m | 2.4 | 394.14 | 945.94 | |

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第10页 共10页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------|---------|----------------|----|
| 3.1.4 .2.2 | 500109008002 | 垂直止水 | 1. 止水类型:紫铜片垂直止水宽20 cm | m | 6.6 | 347.41 | 2292.91 | |
| 3.1.4 .2.3 | 500109008003 | 沥青盒 | 1. 止水类型:铸铁铁皮沥青盒(含内部填充沥青) | 个 | 2 | 130 | 260 | |
| 3.1.4 .3 | 500109009 | 伸缩缝 | | | 1 | | 207.27 | |
| 3.1.4 .3.1 | 500109009003 | 伸缩缝 | 1、填料的种类、规格:聚乙烯低发泡板 | m ² | 4.7 | 44.1 | 207.27 | |
| 3.1.5 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 | | | 1 | | 43720.74 | |
| 3.1.5 .1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 | | | 1 | | 43720.74 | |
| 3.1.5 .1.1 | 500111001002 | 钢筋加工及安装 | 1. 型号、规格: 三级钢 | t | 7.508 | 5823.22 | 43720.74 | |
| 3.1.6 | 500114 | 其他建筑工程 | | | 1 | | 12596.77 | |
| 3.1.6 .1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 | | | 1 | | 12596.77 | |
| 3.1.6 .1.1 | 500114001020 | 石质栏杆 | 1、材料品种、规格:花岗岩板式栏杆,柱高1.4m,具体样式详见图纸 | m | 14.5 | 775 | 11237.5 | |
| 3.1.6 .1.2 | 500114001021 | 包塑铁爬梯 | 1. 包塑铁爬梯购置及安装 | t | 0.004 | 6817.58 | 27.27 | |
| 3.1.6 .1.3 | 500114001022 | 钢管栏杆 | 1. 钢管栏杆购置及安装 | m | 7.4 | 180 | 1332 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | 2729504. 04 | |

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) |
|----------|--------------|---------------|------|---------|
| 1 | 50 | 景观绿化工程 | | |
| 1.1 | 5001 | 水利建筑工程 | | |
| 1.1.1 | 500105 | 砌筑工程 | | |
| 1.1.1.1 | 500105006001 | 青砖挡墙 | m3 | 649.14 |
| 1.1.2 | 500109 | 混凝土工程 | | |
| 1.1.2.1 | 500109001001 | 混凝土挡墙底板 | m3 | 815.33 |
| 1.1.3 | 500114 | 其他建筑工程 | | |
| 1.1.3.1 | 500114001001 | 栽植乌桕 | 株 | 1784.01 |
| 1.1.3.2 | 500114001002 | 栽植早樱 | 株 | 800.86 |
| 1.1.3.3 | 500114001003 | 栽植红叶石楠球 | 株 | 498.09 |
| 1.1.3.4 | 500114001004 | 栽植海桐球 | 株 | 475.2 |
| 1.1.3.5 | 500114001005 | 栽植无刺构骨球 | 株 | 532.42 |
| 1.1.3.6 | 500114001006 | 栽植南天竹 | 株 | 86.63 |
| 1.1.3.7 | 500114001007 | 栽植毛鹃 | m2 | 128.41 |
| 1.1.3.8 | 500114001008 | 栽植大叶黄杨 | m2 | 194.87 |
| 1.1.3.9 | 500114001009 | 栽植红花木 | m2 | 109.29 |
| 1.1.3.10 | 500114001010 | 栽植金森女贞 | m2 | 95.95 |
| 1.1.3.11 | 500114001011 | 百慕大+黑麦草草皮 | m2 | 25.51 |
| 1.1.3.12 | 500114001012 | 移栽香樟 | 株 | 1730.52 |
| 1.1.3.13 | 500114001013 | 移栽松树 | 株 | 1105.54 |
| 1.1.3.14 | 500114001014 | 移栽桂花 | 株 | 168.45 |
| 1.1.3.15 | 500114001015 | 移栽女贞球 | 株 | 124.31 |
| 1.1.3.16 | 500114001016 | 青砖铺地 | m2 | 207.74 |
| 1.1.3.17 | 500114001017 | 铺装混凝土垫层 | m2 | 90.45 |
| 1.1.3.18 | 500114001018 | 铺装碎石垫层 | m2 | 45.88 |
| 1.1.3.19 | 500112001001 | 砼侧石 | m | 111.11 |
| 2 | 50 | 河道工程 | | |
| 2.1 | 5001 | 水利建筑工程 | | |
| 2.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 | | |
| 2.1.1.1 | 500101001001 | 清表 | m2 | 3.94 |
| 2.1.1.2 | 500101002001 | 河道余方弃置 | m3 | 41.78 |
| 2.1.1.3 | 500101002002 | 河道利用方外运至堆土区暂存 | m3 | 21.73 |
| 2.1.1.4 | 500101010001 | 伐树 | 棵 | 4.71 |
| 2.1.1.5 | 500101010002 | 挖树根 | 棵 | 24.75 |
| 2.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | | |
| 2.1.2.1 | 500103001001 | 河道土方填筑 | m3 | 9.35 |
| 2.1.2.2 | 500103001002 | 堆土区取土 | m3 | 18.85 |
| 2.1.2.3 | 500103007001 | 级配碎石滤层 | m3 | 349.75 |

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 单价（元） |
|---------|--------------|------------------|------|---------|
| 2.1.2.4 | 500103007002 | 瓜子片滤层 | m3 | 349.75 |
| 2.1.2.5 | 500103007003 | 块石填筑 | m3 | 334.74 |
| 2.1.2.6 | 500103014001 | 土工布 | m2 | 8.41 |
| 2.1.2.7 | 500103014002 | 土工布 | m2 | 8.41 |
| 2.1.2.8 | 500103014003 | 土工格栅 | m2 | 8.77 |
| 2.1.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 | | |
| 2.1.3.1 | 500108005001 | 钢筋混凝土仿木桩（桩长6.0m） | 根 | 1254.46 |
| 2.1.3.2 | 500108009001 | 10%水泥土 | m3 | 118.25 |
| 2.1.3.3 | 500108009002 | 杉木桩防护 | 根 | 407.57 |
| 2.1.4 | 500109 | 混凝土工程 | | |
| 2.1.4.1 | 500109001002 | 混凝土底板垫层 | m3 | 592.82 |
| 2.1.4.2 | 500109001003 | 混凝土底板 | m3 | 716.88 |
| 2.1.4.3 | 500109001004 | 混凝土压顶 | m3 | 991.57 |
| 2.1.4.4 | 500109009001 | 伸缩缝 | m2 | 44.1 |
| 2.1.4.5 | 500109009002 | 伸缩缝 | m | 11.26 |
| 2.1.4.6 | 500109010001 | 围墙、临时构筑物拆除及弃置 | 项 | 3000 |
| 2.1.5 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 | | |
| 2.1.5.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | t | 5361.35 |
| 2.1.6 | 500112 | 预制混凝土工程 | | |
| 2.1.6.1 | 500112005001 | 预制C30生态框吊装 | 块 | 630 |
| 2.1.7 | 500114 | 其他建筑工程 | | |
| 2.1.7.1 | 500114001019 | 石质栏杆 | m | 775 |
| 3 | 50 | 箱涵工程 | | |
| 3.1 | 5001 | 水利建筑工程 | | |
| 3.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 | | |
| 3.1.1.1 | 500101002003 | 箱涵利用方外运至堆土区暂存 | m3 | 21.73 |
| 3.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | | |
| 3.1.2.1 | 500103001003 | 箱涵土方填筑 | m3 | 9.35 |
| 3.1.2.2 | 500103001004 | 堆土区取土 | m3 | 18.85 |
| 3.1.2.3 | 500103007004 | 碎石垫层 | m3 | 328.99 |
| 3.1.2.4 | 500103014004 | 10kn/m土工布 | m2 | 7.97 |
| 3.1.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 | | |
| 3.1.3.1 | 500108009003 | 10%水泥土 | m3 | 118.25 |
| 3.1.3.2 | 500108009004 | 杉木桩防护 | 根 | 407.57 |
| 3.1.4 | 500109 | 混凝土工程 | | |
| 3.1.4.1 | 500109001005 | 混凝土垫层 | m3 | 619.19 |
| 3.1.4.2 | 500109001006 | 混凝土箱涵 | m3 | 908.48 |
| 3.1.4.3 | 500109001007 | 混凝土挡墙底板 | m3 | 672.58 |

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第1页 共5页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 备注 |
|----|--|----------------------------|------|---------|----|
| 1 | 水泥 42.5级 | 密度3.1, 堆积密度1.2 (不含进口水泥) | t | 333 | |
| 2 | 黄砂 | 密度2.6, 堆积密度1.5 | t | 169 | |
| 3 | 碎石 | 密度2.7, 堆积密度1.5 | t | 152 | |
| 4 | 块石 | | t | 155.43 | |
| 5 | MU10青色普通实心砖 | 240×115×53mm | 千块 | 620 | |
| 6 | 三级钢筋 | Φ 12 | t | 3190 | |
| 7 | C15 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.69(商品砼)(入仓) | | m3 | 412 | |
| 8 | C25 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓) | | m3 | 431 | |
| 9 | C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | | m3 | 439 | |
| 10 | C30混凝土 碎石最大粒 径 31.5mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓) | | m3 | 439 | |
| 11 | C30混凝土 碎石最大粒 径 31.5mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓) | | m3 | 439 | |
| 12 | C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | | m3 | 439 | |
| 13 | C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | | m3 | 439 | |
| 14 | C30 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓) | 抗冻F50, 抗渗W4 | m3 | 469 | |
| 15 | C25 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓) | | m3 | 431 | |
| 16 | C25 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓) | | m3 | 431 | |
| 17 | C25 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓) | | m3 | 431 | |
| 18 | C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓) | | m3 | 439 | |
| 19 | M10 砂浆 (干拌(混)砂浆) | | t | 358 | |
| 20 | 彩钢板 | 1800×850 δ 0.5 | 块 | 45.44 | |
| 21 | 原木 | 一等、桩木 | m3 | 1951.87 | |
| 22 | 板枋材 | 一、二等 | m3 | 1951.87 | |
| 23 | 板枋材 | 三等、枕木 | m3 | 1951.87 | |

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第2页 共5页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 备注 |
|----|---------|----------------|------|---------|----|
| 24 | 板枋材 | 三等、枕木 | m3 | 1951.87 | |
| 25 | 枕木 | 160×220×2500mm | 根 | 102.74 | |
| 26 | 木材 | 综合 | m3 | 1951.87 | |
| 27 | 竹胶板 | | m2 | 43.43 | |
| 28 | 三级钢 | Φ12 | kg | 3.19 | |
| 29 | 三级钢 | Φ12 | kg | 3.19 | |
| 30 | 三级钢 | Φ14 | kg | 3.134 | |
| 31 | 三级钢 | Φ16 | kg | 3.103 | |
| 32 | 三级钢 | Φ16 | kg | 3.103 | |
| 33 | 三级钢 | Φ6 | kg | 3.553 | |
| 34 | 三级钢 | Φ10 | kg | 3.274 | |
| 35 | 三级钢 | Φ18 | kg | 3.085 | |
| 36 | 钢板 | δ 3~30mm | kg | 3.668 | |
| 37 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 7.12 | |
| 38 | 镀锌铁丝 | 20# | kg | 8.79 | |
| 39 | 钢丝 | Φ1.6mm | kg | 8.58 | |
| 40 | 铁钉 | 综合 | kg | 7.23 | |
| 41 | 铁件、预埋铁件 | 经过加工的板、型钢 | kg | 3.962 | |
| 42 | 铜丝 | | kg | 34.3 | |
| 43 | 组合钢模板 | | kg | 5.59 | |
| 44 | 零星卡具 | | kg | 4.35 | |
| 45 | 钢模支撑 | | kg | 4.08 | |
| 46 | 钢垫板 | 综合 | kg | 4.97 | |
| 47 | 钢管 | 搭脚手架用 | kg | 4.507 | |
| 48 | 扣件 | | 只 | 6.83 | |
| 49 | 钢木组合脚手板 | | m2 | 186.69 | |
| 50 | 扣件螺丝 | 包括垫、帽 | kg | 5.83 | |
| 51 | 送桩帽 | | kg | 10.29 | |
| 52 | 树棍 | 长1200内 | 根 | 2.62 | |
| 53 | 电焊条 | Φ4mm | kg | 6.88 | |
| 54 | 电焊条 | 综合 | kg | 6.88 | |
| 55 | 氧气 | | m3 | 4.29 | |
| 56 | 乙炔气 | | m3 | 13.72 | |
| 57 | 水泥 | 32.5级 | kg | 0.26 | |
| 58 | 紫铜片 | 密度8.9g/cm3 | kg | 79.85 | |
| 59 | 沥青 | | kg | 4.52 | |
| 60 | 木柴 | | kg | 0.94 | |
| 61 | 青砖 | 200*50*40mm | m2 | 130 | |

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第3页 共5页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 备注 |
|----|-----------|---------|------|--------|----|
| 62 | 碎石 | 5-40mm | t | 152 | |
| 63 | 中砂 | | t | 169 | |
| 64 | 油漆 | 综合 | kg | 14.7 | |
| 65 | 防锈漆 | | kg | 14.7 | |
| 66 | 汽油 | 综合 | kg | 10.05 | |
| 67 | 机油 | | kg | 25.73 | |
| 68 | 黄油 | | kg | 8.58 | |
| 69 | 煤油 | | kg | 6.78 | |
| 70 | 烟煤 | | kg | 0.69 | |
| 71 | 木柴 | | kg | 0.53 | |
| 72 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 3.69 | |
| 73 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 3.6 | |
| 74 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 52.95 | |
| 75 | 水 | | m3 | 4.57 | |
| 76 | 10kn/m土工布 | | m2 | 5 | |
| 77 | 玻璃纤维格栅 | | m2 | 5.31 | |
| 78 | 10kn/m土工布 | | m2 | 5 | |
| 79 | 无纺土工布 | 250g/m2 | m2 | 5 | |
| 80 | 草袋 | | 只 | 1.71 | |
| 81 | 轻型井点总管 | Φ 100mm | m | 42.88 | |
| 82 | 轻型井点井管 | Φ 40mm | m | 20.83 | |
| 83 | 高压胶管 | | m | 25.73 | |
| 84 | 聚乙烯泡沫板 | δ 20mm | m2 | 12 | |
| 85 | 棉纱头 | | kg | 6.86 | |
| 86 | 破布 | | kg | 5.57 | |
| 87 | 安全网 | 尼龙网 | m2 | 5.15 | |
| 88 | 防锈漆 | | kg | 14.7 | |
| 89 | 建筑油膏 | | kg | 3 | |
| 90 | 油漆溶剂油 | | kg | 12.01 | |
| 91 | 钢管 | | kg | 3.77 | |
| 92 | 胶管 | | m | 9.87 | |
| 93 | 肥料 | | kg | 1.77 | |
| 94 | 药剂 | | kg | 22.3 | |
| 95 | 工、料具摊销费 | | 项 | 58.61 | |
| 96 | 起重机检测费 | | 项 | 500 | |
| 97 | 百慕大+黑麦草草皮 | | m2 | 7.35 | |
| 98 | 草绳 | | kg | 0.33 | |
| 99 | 水 | | m3 | 4.57 | |

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第4页 共5页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 备注 |
|-----|---------------------------------|---|----------------|--------|----|
| 100 | 早樱 | 10, H400-450, 树形优美, 保留全冠, 三支以上, 分枝点0.8-1.2米 | 株 | 560 | |
| 101 | 乌桕 | 17-18, H550-600, P350-400, 二级分支, 主干三支以上, 分支均匀, 树形优美, 保留全冠 | 株 | 1150 | |
| 102 | 南天竹 | H=120cm, P=80cm, 丛生型, 10-12分枝/丛 | 株 | 58 | |
| 103 | 红叶石楠球 | H=150cm, P=200cm, 整形光球, 不脱脚 | 株 | 330 | |
| 104 | 海桐球 | H=150cm, P=200cm, 整形光球, 不脱脚 | 株 | 310 | |
| 105 | 无刺构骨球 | H=150cm, P=200cm, 整形光球, 不脱脚 | 株 | 360 | |
| 106 | 毛鹃 | 篱高30cm, 蓬径30-35cm, 49株/m ² , 密植不露土 | m ² | 97.02 | |
| 107 | 大叶黄杨 | 篱高60cm, 蓬径25-30cm, 49株/m ² , 密植不露土 | m ² | 156.8 | |
| 108 | 红花继木 | 篱高50cm, 蓬径45cm, 25株/m ² , 密植不露土 | m ² | 77 | |
| 109 | 金森女贞 | 篱高40cm, 蓬径35cm, 25株/m ² , 密植不露土 | m ² | 65 | |
| 110 | 水 | | m ³ | 4.57 | |
| 111 | 扣件 | | 个 | 6.83 | |
| 112 | 石质侧石 | 30*12cm | m | 78 | |
| 113 | 砼16mm42.5 C25 (商品砼) (泵送) | | m ³ | 431 | |
| 114 | C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼) (泵送) | | m ³ | 431 | |
| 115 | C80预应力仿木桩购置费 | | m | 180 | |
| 116 | 打桩钻孔引孔费 | | m | 13 | |
| 117 | 围墙、临时构筑物拆除及弃置 | | 项 | 3000 | |
| 118 | 预制C30生态框购置及安装 | | 块 | 630 | |
| 119 | 花岗岩板式栏杆, 柱高1.4m, 购置及安装 | | m | 775 | |
| 120 | 铸铁铁皮沥青盒 | | 个 | 130 | |
| 121 | 钢管栏杆购置及安装 | | m | 180 | |
| 122 | 2.5*2.5m铸铁闸门 (包含防腐、止水) | | 扇 | 48000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第1页 共4页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

单位：元/台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 第一类费用(元) | | | | 第二类费用(元) | | | | | | 第三类费用(元) | 合计(元) |
|----|-------------------------|------|----------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|--------|
| | | | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 | 人工工时(日) | 汽油(kg) | 柴油(kg) | 电(kWh) | 风(m3) | 水(m3) | | |
| 一 | 台时 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 灰浆搅拌机 0.4m3 | | 0.72 | 2.05 | 0.2 | 2.97 | 0.1625 | | | 6.3 | | | 16.61 | 19.58 |
| 2 | 胶轮车 | | 0.23 | 0.58 | | 0.81 | | | | | | | | 0.81 |
| 3 | 机动翻斗车 载重1.0t | | 1.06 | 1.1 | | 2.16 | 0.1625 | | 1.5 | | | | 24.575 | 26.74 |
| 4 | 其他机械费 | | | | | | | | | | | | | 1.72 |
| 5 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | | 0.47 | 1.68 | | 2.15 | | | | 1.7 | | | 1.36 | 3.51 |
| 6 | 汽车起重机 起重量5.0t 汽油型 | | 11.23 | 11.19 | | 22.42 | 0.3375 | 5.8 | | | | | 82.32 | 105.61 |
| 7 | 其他机械费 | | | | | | | | | | | | | 0.8547 |
| 8 | 单斗挖掘机 液压1.0m3 | | 30.98 | 22.94 | 2.18 | 56.1 | 0.3375 | | 14.9 | | | | 153.213 | 209.31 |
| 9 | 推土机 功率 59kW | | 9.39 | 11.73 | 0.49 | 21.61 | 0.3 | | 8.4 | | | | 94.188 | 115.8 |
| 10 | 自卸汽车 载重8.0t 柴油型 | | 19.64 | 12.21 | | 31.85 | 0.1625 | | 10.2 | | | | 100.004 | 132.65 |
| 11 | 推土机 功率 74kW | | 16.52 | 20.55 | 0.86 | 37.93 | 0.3 | | 10.6 | | | | 113.262 | 151.19 |
| 12 | 拖拉机 功率 74kW | | 8.39 | 10.25 | 0.54 | 19.18 | 0.3 | | 9.9 | | | | 107.193 | 126.37 |
| 13 | 刨毛机 | | 4.41 | 5.06 | 0.22 | 9.69 | 0.3 | | 7.4 | | | | 85.518 | 95.21 |
| 14 | 电动打夯机 2.8kW | | 0.18 | 1.11 | | 1.29 | 0.25 | | | 1.87 | | | 19.296 | 20.59 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第2页 共4页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

单位：元/台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 第一类费用(元) | | | | 第二类费用(元) | | | | | | | 第三类费用(元) | 合计(元) |
|----|------------------------|------|----------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
| | | | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 | 人工工时(日) | 汽油(kg) | 柴油(kg) | 电(kWh) | 风(m3) | 水(m3) | 小计(元) | | |
| 15 | 柴油打桩机 锤头重量4.0~6.0t | | 17.37 | 39.47 | 14.19 | 71.03 | 0.4875 | | 5 | | | | | 78.06 | 149.09 |
| 16 | 履带起重机 油动 起重量15t | | 32.94 | 20.08 | 1.41 | 54.43 | 0.3 | | 11.9 | | | | | 124.533 | 178.96 |
| 17 | 蛙式夯实机 功率2.8kW | | 0.15 | 0.91 | | 1.06 | 0.25 | | | 2.5 | | | | 19.8 | 20.86 |
| 18 | 洒水车 容量4.0m3 | | 9.82 | 11.24 | | 21.06 | 0.1625 | 6.8 | | | | | | 79.91 | 101.55 |
| 19 | 柴油打桩机 锤头重量1.0~2.0t | | 2.62 | 6.4 | 2.22 | 11.24 | 0.4875 | | 3 | | | | | 60.72 | 71.96 |
| 20 | 圆盘锯 MJ106 | | 0.35 | 1.05 | 0.05 | 1.45 | 0.3 | | | 7.1 | | | | 27.04 | 28.49 |
| 21 | 风(砂)水枪 耗风量6.0m3/min | | 0.21 | 0.38 | | 0.59 | | | | | 202.5 | 4.1 | | 45.062 | 45.65 |
| 22 | 电焊机 交流 25~30kVA | | 0.29 | 0.27 | 0.09 | 0.65 | | | | 14.5 | | | | 11.6 | 12.25 |
| 23 | 对焊机 电阻型 75kVA | | 0.82 | 2 | 0.45 | 3.27 | 0.1625 | | | 36.7 | | | | 40.93 | 44.2 |
| 24 | 钢筋弯曲机 Φ6~40mm | | 0.46 | 1.31 | 0.24 | 2.01 | 0.1625 | | | 6 | | | | 16.37 | 18.38 |
| 25 | 钢筋切断机 功率7.0kW | | 0.65 | 1.02 | 0.18 | 1.85 | 0.1625 | | | 6 | | | | 16.37 | 18.22 |
| 26 | 气焊设备 容量0.8m3 | | 0.44 | 0.39 | 0.09 | 0.92 | | | | | | | | | 0.92 |
| 27 | 卷扬机 起重量5.0t 单筒慢速 | | 2.58 | 1.05 | 0.05 | 3.68 | 0.1625 | | | 7.9 | | | | 17.89 | 21.57 |

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第3页 共4页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

单位：元/台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 第一类费用(元) | | | | 第二类费用(元) | | | | | | 第三类费用(元) | 合计(元) | |
|----|------------------------|------|----------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|-------|--------|
| | | | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 | 人工工时(日) | 汽油(kg) | 柴油(kg) | 电(kWh) | 风(m3) | 水(m3) | | | 小计(元) |
| 28 | 其它机械费 | | | | | | | | | | | | | | 0.8547 |
| 29 | 载重汽车 载重5.0t 汽油型 | | 6.76 | 9.78 | | 16.54 | 0.1625 | 7.2 | | | | | 83.93 | 0.58 | 101.05 |
| 30 | 汽车起重机 起重量8.0t 柴油型 | | 18.17 | 13.21 | | 31.38 | 0.3375 | | 7.7 | | | | 90.789 | 0.95 | 123.12 |
| 31 | 汽车起重机 起重量12t 柴油型 | | 24.5 | 17.67 | | 42.17 | 0.3375 | | 8.6 | | | | 98.592 | 1.36 | 142.12 |
| 32 | 电焊机 直流 功率30kW | | 0.9 | 0.61 | 0.19 | 1.7 | | | | 30 | | | 24 | | 25.7 |
| 33 | 平板挂车 载重40t | | 16.7 | 11.99 | | 28.69 | | | | | | | | | 28.69 |
| 34 | 汽车拖车头 牵引量40t | | 35.06 | 21.94 | | 57 | 0.3375 | | 10.9 | | | | 118.533 | 2.51 | 178.04 |
| 35 | 载重汽车 载重8.0t 柴油型 | | 14.54 | 15.77 | | 30.31 | 0.1625 | | 8 | | | | 80.93 | 0.73 | 111.97 |
| 36 | 载重汽车 载重15t 柴油型 | | 27.04 | 27.86 | | 54.9 | 0.1625 | | 10.9 | | | | 106.073 | 0.96 | 161.93 |
| 37 | 轮胎起重机 起重量25t 柴油型 | | 44.66 | 24.32 | | 68.98 | 0.3 | | 9.6 | | | | 104.592 | | 173.57 |
| 38 | 钻机 XJ-100 轻便 | | 1.17 | 2.09 | 0.22 | 3.48 | 0.1875 | | 1.92 | | | | 29.9964 | | 33.48 |
| 39 | 离心水泵 单级 功率5.0~10 kW | | 0.17 | 0.97 | 0.32 | 1.46 | 0.1625 | | | 9.1 | | | 18.85 | | 20.31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第4页 共4页

工程名称：高邮经济开发区光储充产业园河道整治工程

单位：元/台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 第一类费用(元) | | | | 第二类费用(元) | | | | | | 第三类费用(元) | 合计(元) | |
|----|------------------------|------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------|---------|
| | | | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 | 人工工时(日) | 汽油(kg) | 柴油(kg) | 电(kWh) | 风(m3) | 水(m3) | | | 小计(元) |
| 40 | 卷扬机 起重量0.5t 单筒快速 | | 0.28 | 0.12 | 0.01 | 0.41 | 0.125 | | | 2 | | | 10.5 | | 10.91 |
| 41 | 射流井点泵 最大抽吸深度9.5m | | 0.65 | 3.76 | 1.23 | 5.64 | 0.1625 | | | 7.25 | | | 17.37 | | 23.01 |
| 二 | 台班 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 汽车式起重机 8t | | 74.86317 3 | 125.5051 77 | | 200.3683 5 | 2.5 | | 28.43 | | | | 546.488 1 | 0.01 | 942.54 |
| 2 | 洒水汽车 8000L | | 58.04267 7 | 74.87588 5 | | 132.9185 62 | 1.25 | | 33 | | | | 436.11 | 105.48 | 674.51 |
| 3 | 载重汽车 5t | | 26.88886 2 | 39.88349 9 | | 66.77236 1 | 1.25 | | 32.19 | | | | 429.087 3 | 68.98 | 564.84 |
| 4 | 割草机 5匹 | | | | | | | | | | | | | 192 | 192 |
| 5 | 汽车式起重机 16t | | 149.7263 46 | 251.0189 01 | | 400.7452 47 | 2.5 | | 35.85 | | | | 610.819 5 | 170.97 | 1182.54 |
| 6 | 灰浆拌和机 200L | | 2.461536 | 4.009401 | | 6.470937 | 1.25 | | | 8.61 | | | 156.888 | -0.01 | 168.48 |
| 7 | 石料切割机 | | | | | | | | | | | | | 64 | 64 |
| 8 | 滚筒式混凝土搅拌机 (电动) 400L | | 15.55554 | 8.499741 | | 24.05528 1 | 1.25 | | | 24.38 | | | 169.504 | -0.01 | 198.68 |
| 9 | 钢筋切断机 直径40mm | | 5.341875 | 5.868717 | 2.889348 | 14.09994 | | | | 32.1 | | | 25.68 | | 39.78 |
| 10 | 钢筋弯曲机 直径40mm | | 3.880338 | 4.802307 | 2.889348 | 11.57199 3 | | | | 12.8 | | | 10.24 | | 21.81 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

