# 政府采购合同

项目名称：2026年望亭镇公交候车亭项目

甲　　方：苏州市相城区望亭镇人民政府

乙　　方：苏州华海广告传媒有限公司

签订时间：2026年5月15日

甲方（采购单位）：苏州市相城区望亭镇人民政府

联系地址：江苏省苏州市相城区御亭路 210 号

乙方（供应商）：苏州华海广告传媒有限公司

联系地址：苏州市相城区望亭国际物流园华宇路 6 号

根据 苏州市相城区望亭镇人民政府 采购编号为 JSZC-320507-ZYTD-G2026-0008 号的招标文件及中标人的投标文件和中标通知书等，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书。

甲方、乙方本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经友好协商，现达成如下协议，供双方共同遵守。

1、合同标的物和合同价格

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项单价 | 分项总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原公交站台拆除 | / | 公交站台拆除，基础部分凿除，建筑垃圾外运处置。主体切割，主体保护性拆除，由甲方处置，建筑垃圾外运处置综合考虑，残值部分运送至甲方指定位置，需要吊车配合吊装 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 8 日历日含在 85 日历天内 | 16 | 项 | 3200 | 51200 |
| 2 | 基础开挖，平整回填 | / | 2000X10000X400mm，基础面开挖，干石灰+碎石底层固化，220MM 厚度，压实平整。80MM 厚度 C30 砼浇筑找平。 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 300 | ㎡ | 590 | 177000 |
| 3 | 基础钢笼子，预埋件 | / | 800X800X1200mm，16MM 螺纹圆钢笼子 Φ5 箍筋@200mm，400X400X12mm 钢板，横向间距 200mm，纵向间距 170MM，防锈处理，双螺帽固定连接。预埋钢板，地脚螺栓 Φ20*4 长度约 750mm | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 75 | 项 | 880 | 66000 |
| 4 | 候车亭立柱开挖预埋 | / | 1000X1000X1500MM，5 根立柱基础开挖（含土方挖填运）C30 砼浇筑，含木模板 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 112.5 | ㎥ | 680 | 76500 |
| 5 | 透水砖铺设，路牙石围 | / | 2000*10000mm，黄沙水泥透水砖干铺法，砂浆面 60MM，750X250X190MM，干沙水泥篾 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 300 | ㎡ | 600 | 180000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 边 | | 缝 | | | | | | |
| 6 | 支撑立柱 | 苏州华海 | 150X150X8mm 热镀锌方管，浅灰色氟碳金属漆烤漆，12mm 钢板底座基础。立柱 2420mm 高。 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 75 | 组 | 1125 | 84375 |
| 7 | 顶棚支撑链接件 | 苏州华海 | 7 字型连接件，100X80X6mm 热镀锌方管，白色氟碳金属漆烤漆，12mm 钢板封口满焊。1500mm 长。 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 75 | 组 | 520 | 39000 |
| 8 | 站台名灯箱 | 苏州华海 | 灯箱外框 200X80X6mm 热镀锌方管，浅灰色氟碳金属漆烤漆，灯箱内框 20X20X3mm 热镀锌方管，浅灰色金属氟碳漆烤漆，6mm 钢化玻璃，5mm 瓷白亚克力 UV 画面。背面 3mm 镀锌板烤漆门，液压杆开启，单面灯箱，1120X1800X200mm。含内部 LED 光源 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 15 | 个 | 4500 | 67500 |
| 9 | 候车亭宣传灯箱 | 苏州华海 | 灯箱外框 200X80X6mm 热镀锌方管，绿色氟碳金属漆烤漆，灯箱内框 20X20X3mm 热镀锌方管，浅灰色金属氟碳漆烤漆，6mm 钢化玻璃，5mm 瓷白亚克力 UV 画面。背面 3mm 镀锌板烤漆门，液压杆开启，单面灯箱，3000X1800X200mm。含内部 LED 光源 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 15 | 个 | 12000 | 180000 |
| 10 | 不锈钢座椅 | 苏州华海 | 椭圆形 304 拉丝不锈钢座椅，壁厚 3mm，300X1830mm，内置 20mm 机械压弯镀锌管龙骨 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 15 | 个 | 2200 | 33000 |
| 11 | 顶棚钢框架 | 苏州华海 | 120X60X6mm 热镀锌方管，白色氟碳金属漆烤漆，满焊。1800X8400mm，横向 2 根，竖向 10 根 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 226.8 | ㎡ | 800 | 181440 |
| 12 | 顶棚顶面铝板 | 苏州华海 | 顶面 4mm 铝板，铆钉固定，硅胶防水处理，底面 4mm 铝板，铆钉固定，硅胶防水处理 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 226.8 | ㎡ | 1080 | 244944 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 顶棚底面铝板 | 苏州华海 | 顶面 4mm 铝板，铆钉固定，硅胶防水处理，底面 4mm 铝板，铆钉固定，硅胶防水处理 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 226.8 | ㎡ | 825 | 187110 |
| 14 | 电线电器 | 苏州华海 | 公交站台灯箱接电至边上路灯杆，电缆线穿 PVC 管道，装控制器路灯同步亮起关闭，安装灯箱独立漏电保护空开 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 15 | 项 | 1100 | 16500 |
| 15 | 定制不锈钢垃圾箱 | 苏州华海 | 78X35X80CM，304 不锈钢垃圾桶，耐腐蚀，不生锈，一体成型，坚固耐用不划手。底部钢结构固定。 | 苏州华海广告传媒有限公司 | 85 日历天 | 15 | 个 | 620 | 9300 |
| 合同价格 | | | 人民币（大写）：壹佰伍拾玖万叁仟捌佰陆拾玖元整（¥1593869.00） | | | | | | |

1.1 本合同价格包括包括完成本项目所需供货的材料货物、深化设计、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装及运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、原公交站台的拆除费、中标服务费等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

**2、标的物交付**

2.1 合同履行期限：合同签订后 85 日历天内完成供货、安装并调试完毕（具体进场时间以采购人通知为准）。

2.2 交货地点：苏州市相城区，采购人指定地点。

2.3 标的物的所有权自标的物交付时转移。

2.4 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

**3、技术规范**

3.1 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

**4、质量、安全要求**

4.1 乙方所提供的产品应符合招标文件要求、国家标准和行业标准要求进行设计和制造。若相关部门已发布最新标准，按最新标准执行。

4.2 主、辅材要求：按照招标文件技术要求及相关国家标准和行业标准，降低影响使用方身体健康的隐患。为保障安全使用，产品及产品制造材质均需符合国家环保要求，综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，不得存在安全隐患。

4.3 乙方所投设备是全新的、未使用过的，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

4.4 项目所用到的产品及材料质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

4.5 所有用具用材在到达安装现场时须经甲方代表、乙方共同验收合格后，才可进场安装。验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。

4.6 所有用具用材应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

4.7 缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷，乙方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

4.8 产品质量要求：合格。

**5、验收及伴随服务**

5.1 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

5.1.1 根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.1.2 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

5.1.3 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5.1.4 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

5.1.5 项目竣工验收合格后三个月内，施工单位须将制作整理的竣工结算材料送至建设(管理)单位，由建设(管理)单位按规定送至财经审计科登记送审。如施工单位担不配合导敏脸期送审，每逾期一周扣除工程款 2000 元。

5.2 伴随服务

5.2.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

5.2.2 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

5.2.3 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

5.2.4 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

5.2.5 对甲方技术人员的技术指导或培训。

5.2.6 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

**6、合同价款支付**

**6.1 付款步骤：签订合同后货物到场经验收合格并移交后付至合同价的 40%；审计结束后付至审定金额的 80%，余款待质保期满后 1 年内付清。**

6.2 当审计核减率超过 15%时，合同结算金额在原来约定下浮的基础上，再次下浮审计金额的 2%作为最终结算金额:当审计核减率超过 30%时,合同结算金额在原来约定下浮的基础上，再次下浮审计金额的 5%作为最终结算金额。

6.3 政府投资项目明确以审计机关的复审或核查结果为工程最终结算依据。

6.4 付款时乙方须提供如下 A、B 单据

A、正式的发票。

B、由甲方双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

6.5 支付方式：转帐或本票。

乙方开户银行名称和账号为：

账户名称：苏州华海广告传媒有限公司

银行账号：10539001040028548

开户银行：农业银行望亭支行

**7、对标的物货物提出异议的时间和办法**

7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

7.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

**8、质保期和售后服务**

8.1 免费质保期：自验收合格之日起不得少于 1 年的免费保修期，保修期间内服务按照国家三包规定执行，并提供长期技术支持和维保服务，乙方负责免费维修。合同价为完成本项目实施和售后服务免费质保期限内所收取的全部费用。在免费质保期内，候车亭如出现明显的生锈、腐蚀现象，乙方须负责免费给予更换维修。

8.2 乙方应严格按照采购人的要求及时供货和安装，并向采购人提供及时的完善的售后服务。

8.3 公交候车亭（包括所有由中标单位提供的产品及其最终符合招标要求的性能质量）在免费质保期内，除人为破坏或者不可抗因素如：火灾、水灾、台风、地震、战争等外，如出现质量问题，乙方必须负责免费更换、维修。免费保修期外的维护配件只收取成本费。公交候车亭在最终验收合格，进入正常使用阶段后，乙方需负责免费定期回访。

8.4 在公交候车亭的安装及使用过程中如遇到质量、性能等方面的问题，乙方必须在 4 小时内予以响应；提供 7 天*24 小时的现场维护和突发事件处理支持；一般故障 8 小时内必须解决；重大故障 3 天*24 小时内解决。若乙方未按响应时间处理并解决，甲方有权委托其他单位负责维修，产生的维修费用由甲方从合同款中扣除。

**9、违约责任**

9.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，并按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲因此遭致的损失费用。

**10、不可抗力**

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

**11、索赔**

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

11.4 甲方提出索赔的书面材料应报政府部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府部门审核。

**12、合同修改**

12.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可增加原成交货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的 10%。

**13、转让和分包**

13.1 采购合同的部分和全部都不得转让。

13.2 经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

**14、合同的解除**

14.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

14.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

**15、争议解决办法**

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉解决。

**16、合同生效及其他**

16.1 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

16.2 下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）采购文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

（5）《采购合同履行验收报告》

16.3 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

**17、未尽事宜**

17.1 合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

17.2 未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

电话：

日期：2026.5.15

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

电话：

开户银行：农业银行望亭支行

帐号：10539001040028548

日期：2026.5.9