# 政府采购合同书

**甲方（需方）：**苏州工业园区社会事业局

**地址：**苏州工业园区扬富路19号南岸新地7号楼22楼

**联系人：**戚伟峰

**联系电话：**0512-62760758

**乙方（供方）：**山东康诚医用设备工程有限公司

**地址：**山东省肥城市仪阳高新技术开发区仪兴路 08 号

**联系人：**许启文

**联系电话：**15615687069

**第一部分　合同一般条款**

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于三年。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

**第二部分　合同特殊条款**

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的娄葑街道养老服务中心改建项目医疗专项和智慧康养设备采购及安装，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币肆佰柒拾玖万柒仟元（小写：4797000.00元），投标总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款（乙方出具相应金额的银行保函；验收合格后一个月内凭验收合格证书退还银行保函），全部货物到场后30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的70%，设备安装调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%。审计结束后，甲方向乙方支付至审定金额的95%；5%的尾款待验收合格满三年后，甲方再向乙方付清。

（2）付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交至甲方，甲方将支付相应款项。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）如项目结算、决算核减金额超过送审总价的7%，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7%部分按核减造价4%计算确定的审计费用由乙方承担，甲方在合同价款

中代扣。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：山东康诚医用设备工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司肥城文化路支行

账号：37050169634400000122

地址：山东省肥城市仪阳高新技术开发区仪兴路08号

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、项目验收

3.1本项目为一次性验收。完成本项目所有内容后，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

在本合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系采购人启动履约验收工作。

3.2甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组成验收小组应符合以下要求：

（一）验收小组一般由甲方指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的甲方代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

（二）根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与乙方有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

（三）财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

3.3验收地点：甲方指定地点。

3.4验收标准：须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足采购文件要求和乙方所作承诺。验收范围包括但不限于：数量、外观、质量、性能、质保单、包装、采购文件要求、和乙方承诺的其它指标。

3.5 任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。

3.6 甲方所有验收意见将以书面形式做出并加盖甲方公章，因此除非甲方书面明示通过验收，否则任何其他行为均不代表甲方已验收合格。

4、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

5、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序（乙方自有的产品和第三方产品除外）、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方对于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有

如果有人提出法律或行政程序（合称“权指控”），声称方所拥有的应用软件侵犯了其合法权益（包括但不限于知识产权），乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

1、交付期限：合同签订并接到采购人通知后 150 日内完成安装、调试、验收合格并交付使用。

2、交付地点：按照采购单位指定地点。

3、**设备质保期、售后服务及伴随服务：**

**（1）自全部设备验收合格之日起计算整体项目免费质保期 3 年，招标技术要求中设备质保期如有超过 3 年的特殊要求，应不低于特殊要求。**在质保期内，中标人提供保修等三包服务及运行维护服务，质保期内维修、更换零配件、维修人工费均含在投标总价中。货物在质量保证期内发生的任何故障（非人为损坏），投标人均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。过质保期后，对于损坏的零部件，投标人应保证以不高于在设备生

产地购买的一般价格提供给招标人。供货方提供终身维保服务，包括维护、保养、大修理。

（2）在安装调试、试运行期间，对出现的设备故障应做到24小时内响应，48小时内排除故障并解决出现的问题。若不能及时修理好，投标人将负责免费更换全新设备，并赔偿采购人因此而造成的经济损失。在质保期结束后，投标人也必须提供24小时对设备故障做出响应和48小时内排除故障并解决出现问题的技术服务。

（3）伴随服务：质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。

（4）提供专业的系统的技术培训（操作、维修），并保证采购单位操作人员正常使用设备的各种功能。

（5）若在质保期内，中标人没有按承诺达到服务水平及响应速度到现场进行处理的，采购人有权委托第三方进行维修，且维修所产生的所有费用在合同余款中扣除。

（6）投标人必须提供系统所有设备、软件、附件、备品备件等详细的英文和中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件（如有）使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

4、乙方在投标书中的相关承诺。

五、违约责任：

按招标文件及合同的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

4、应当维护国家利益和社会公共利益，在合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

以下无正文。

甲　　方：

法定（授权）代表人：

日期：2026.5.7

乙　　方：

法定（授权）代表人：

日期：2026.5.7

# 投标报价明细表

项目编号：JSZC-320591-ZCZX-G2026-0018号

单位（人民币）：元

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、医用气体 | | | | | | | | | |
| | 室外液氧站设备及管道部分 | | | | | 1 | | | |
| 1 | 液氧罐 | 型号：MT3000<br>1、规格：一式液氧贮槽（含空温式气化器）<br>2、参数：体积：3m3；压力：1.6MPa；材质：内外壳体采用不锈钢；空温式气化器：Q=45Nm3/h<br>3、含氧站取证费；含调试费<br>4、安装方式：落地安装，设备自带钢基础<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 蓝中科 | 蓝中科特种装备（张家港）有限公司 | 台 | 1 | 155000 | 155000.00 | |
| 2 | 液氧站设备一级调压阀组 | 型号：TYN-25/1.6-S<br>1、名称：一级调压阀组<br>2、型号、规格：DN25<br>3、含压力表、减压装置、排气阀等减压装置、进/出压力1.6MPa/0.6MPa；一用一备<br>4、连接形式：焊接<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 新锐 | 苏州新锐低温设备有限公司 | 个 | 1 | 25200 | 25200.00 | |
| 3 | 供氧设备配套管道 | 型号：TP2<br>1、材质：紫铜管(含管件)<br>2、规格：Φ25×2<br>3、焊接方法：银钎焊接 | 宏泰 | 青岛宏泰铜业有限公司 | m | 52.8 | 240 | 12672.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄漏性试验、吹扫等<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | | | | | | | |
| 4 | 供氧设备管道套管 | 型号：DN50<br>1、名称：钢管<br>2、材质：镀锌钢管<br>3、规格：DN50<br>4、配置形式：埋地<br>5、接地要求：接地<br>6、详见设计说明、图纸及规范要求 | 凯靖 | 江苏凯靖管业有限公司 | m | 52.8 | 70 | 3696.00 | |
| 5 | 供氧设备管道套管 | 型号：PVC32<br>1、名称：塑料管<br>2、规格：PVC32<br>3、配置形式：埋地<br>4、接地要求：接地<br>5、涉及其它的辅助配套安装措施自行考虑<br>6、详见设计说明、图纸及规范要求 | 春申湖 | 苏州市喜盛塑胶有限公司 | m | 52.8 | 10 | 528.00 | |
| 6 | 供氧设备配套管道 | 型号：DN25<br>1、材质：不锈钢管（含管件）<br>2、规格：DN25<br>3、焊接方法：氩弧焊<br>4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄漏性试验、吹扫等<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 荣瑞 | 浙江荣瑞管道科技有限公司 | m | 8 | 100 | 800.00 | |
| 7 | 供氧设备配 | 型号：DN25 | 钟富 | 江苏钟富气 | 个 | 1 | 382.41 | 382.41 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 套低压焊接阀门 | 1、名称：不锈钢截止阀<br>2、型号、规格：DN25<br>3、连接形式：焊接<br>4、详见设计说明、图纸及规范要求 | | 体设备有限公司 | | | | | |
| 8 | 接地极 | 型号：定制<br>1、名称：角钢接地极<br>2、材质、规格：L=50×50×5 L=2.5m | 景旺 | 任丘市景旺钢铁有限公司 | 根 | 2 | 170 | 340.00 | |
| 9 | 接地母线 | 型号：40*4<br>1、名称：接地母线<br>2、材质：型钢<br>3、规格：热镀锌扁钢-40*4<br>4、安装部位：户内<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 景旺 | 任丘市景旺钢铁有限公司 | m | 2 | 34 | 68.00 | |
| | 室内氧气系统管路及管件部分 | | | | | 1 | | | |
| 10 | 供氧设备配套管道 | 型号：TP2<br>1、材质：紫铜管（含管件）<br>2、规格：Φ22×1.2<br>3、焊接方法：焊接<br>4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄漏性试验、吹扫等<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 宏泰 | 青岛宏泰铜业有限公司 | m | 44.5 | 130 | 5785.00 | |
| 11 | 供氧设备配套管道 | 型号：TP2<br>1、材质：紫铜管<br>2、规格：Φ18X1.0<br>3、焊接方法：焊接 | 宏泰 | 青岛宏泰铜业有限公司 | m | 318.2 | 98 | 31183.60 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄漏性试验、吹扫等<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | | | | | | | |
| 12 | 供氧设备配套管道 | 型号：TP2<br>1、材质：紫铜管<br>2、规格：Φ10×1.0<br>3、焊接方法：银基钎焊<br>4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄漏性试验、吹扫等<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 宏泰 | 青岛宏泰铜业有限公司 | m | 1061 | 50 | 53050.00 | |
| 13 | 供氧设备配套低压螺纹阀门 | 型号：LG-SJ1<br>1、名称：检修阀门<br>2、材质：铜质<br>3、型号、规格：DN8<br>4、连接形式：螺纹连接<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 来格 | 诸暨市来格机械有限公司 | 个 | 75 | 45 | 3375.00 | |
| 14 | 区域阀门控制箱 | 型号：YF-FMX<br>1、名称：区域阀门控制箱<br>2、材质：除箱体外均为铜材质<br>3、箱内安装氧气、真空吸引区域阀门、氧气、真空的测压表<br>4、安装方式：挂墙明装<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 宇峰 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 个 | 4 | 5100 | 20400.00 | |
| 15 | 设备流量仪表 | 型号：MF5219-E-Q-800-D<br>1、名称：氧气流量计 | 矽翔 | 矽翔微机电系统(成都) | 台 | 4 | 5600 | 22400.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2、介质：氧气<br>3、规格：测量范围 0~800L/min 气体流量，具有 R485 网络通讯接口 4、含维修阀<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | | 有限公司 | | | | | |
| 16 | 信号报警装置柜、箱 | 型号：YF-A<br>1、名称：区域压力报警器<br>2、介质：氧气、吸引<br>3、安装方式：挂墙明装<br>4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 宇峰 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 台 | 4 | 6500 | 26000.00 | |
| 17 | 二级稳压箱 | 型号：YF-EJX-O2<br>1、名称：氧气二级稳压箱（含阀门等附件）<br>2、参数：流量 420L/min<br>3、安装方式：挂墙明装<br>4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 宇峰 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 台 | 4 | 5000 | 20000.00 | |
| 18 | 供氧设备管道套管 | 型号：DN32<br>1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作安装<br>2、规格：DN32<br>3、填料材质：内填密封材料<br>4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 凯靖 | 江苏凯靖管业有限公司 | 个 | 9 | 35 | 315.00 | |
| 19 | 供氧设备管道支架 | 型号：定制<br>1、材质：镀锌型钢<br>2、管架形式：管道镀锌支架制作安装<br>3、详见设计说明、图纸及规范要求 | 景旺 | 任丘市景旺钢铁有限公司 | Kg | 357.6 | 3 | 1072.80 | |
| 20 | 气体终端 | 型号：YF-O2-GZD<br>1、名称：氧气终端 | 宇峰 | 余姚市宇峰医疗器械有 | 支 | 174 | 390 | 67860.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2、规格：德标、O型圈采用食品级氟素橡胶、具有完整的二次插拔锁紧保护功能、终端底座与插座结合处具有防错插结构功能、阀芯采用硬密封方式、终端插座部分及底座部分为59-1优质锻造铜等<br>3、详见设计说明、图纸及规范要求 | | 限公司 | | | | | |
| 21 | 医疗设备带 | 型号：定制<br>1、名称：医疗设备带<br>2、规格：病房设备带材质设计为铝合金,规格宽度≥200mm，高度≥60mm，壁厚≥1.5mm;设备带内部结构必须具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能<br>3、详见设计说明、图纸及规范要求 | 康诚 | 山东康诚医用设备工程有限公司 | m | 410.97 | 235 | 96577.95 | |
| 22 | 医疗设备带 | 型号：定制<br>1、名称：铝合金小罩<br>2、规格：55*30mm 铝合金，表面喷塑<br>3、详见设计说明、图纸及规范要求 | 康诚 | 山东康诚医用设备工程有限公司 | m | 120 | 40 | 4800.00 | |
| 23 | 设备配套开关 | 型号：L1系列<br>1、名称：单联单控开关<br>2、规格：250V 10A<br>3、安装方式：暗装<br>4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 戈顿 | 温州戈顿电气有限公司 | 个 | 170 | 20 | 3400.00 | |
| 24 | 设备配套插座 | 型号：B2系列<br>1、名称：单相二极、三极暗插座<br>2、规格：250V 10A | 戈顿 | 温州戈顿电气有限公司 | 个 | 680 | 20 | 13600.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3、安装方式：暗装<br>4、详见设计说明、图纸及规范要求 | | | | | | | |
| 25 | 设备配套照明 | 型号：T5<br>1、名称：床头灯<br>2、规格：LED灯 8W<br>3、安装形式：嵌入安装 | 久禾 | 无锡久禾照明灯具有限公司 | 套 | 170 | 55 | 9350.00 | |
| 26 | 设备配管 | 型号：PVC20<br>1、名称：塑料管<br>2、规格：PVC20<br>3、配置形式：暗配<br>4、接地要求：接地<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 春申湖 | 苏州市喜盛塑胶有限公司 | m | 690.13 | 1 | 690.13 | |
| 27 | 设备配线 | 型号：WDZ-BYJ-2.5<br>1、名称：铜芯电线<br>2、型号：WDZ-BYJ-2.5 | 金东昊 | 无锡市金东昊电缆有限公司 | m | 2070.38 | 4.5 | 9316.71 | |
| | 负压系统 | | | | | 1 | | | |
| 28 | 医用真空机组 | 型号：HQYLM<br>1、名称：医疗真空一体机组（含调试费）<br>2、规格：一体式机组，主机油润旋片真空泵，2台油润旋片式真空泵（1用1备）；单台流量≥100m³/h，单台功率3.0kW<br>3、附件：配真空细菌过滤器，过滤效率≥99.9995%；0.5立方真空罐 4、控制：PLC控制，触摸显示屏<br>5、内置就地报警，内置远程云运维平台 | 汉起 | 深圳市汉起科技有限公司 | 套 | 1 | 126000 | 126000.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6、详见设计说明、图纸及规范要求 | | | | | | | |
| 29 | 尾气灭菌器 | 型号：HQ.BLD-300<br>1、名称：尾气灭菌器<br>2、规格：Q≥200m3/h ，出气口 DN50，具有紫外线，微量臭氧离子，陶瓷蜂窝热力高温功能<br>3、详见设计说明、图纸及规范要求 | 汉起 | 深圳市汉起科技有限公司 | 个 | 1 | 40000 | 40000.00 | |
| 30 | 负压设备配套管道 | 型号：TP2<br>1、材质：紫铜管(含管件)<br>2、规格：Φ54×2<br>3、焊接方法：焊接<br>4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄漏性试验、吹扫等<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 宏泰 | 青岛宏泰铜业有限公司 | m | 67.4 | 520 | 35048.00 | |
| 31 | 负压设备配套管道 | 型号：TP2<br>1、材质：紫铜管（含管件）<br>2、规格：Φ28×1.2<br>3、焊接方法：焊接<br>4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄漏性试验、吹扫等<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 宏泰 | 青岛宏泰铜业有限公司 | m | 318 | 170 | 54060.00 | |
| 32 | 负压设备配套管道 | 型号：TP2<br>1、材质：紫铜管<br>2、规格：Φ12×1.0<br>3、焊接方法：焊接 | 宏泰 | 青岛宏泰铜业有限公司 | m | 1049 | 60 | 62940.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄漏性试验、吹扫等<br>5、详见设计说明、图纸及规范要求 | | | | | | | |
| 33 | 负压设备配套管道 | 型号：⌀ 57X3<br>1、材质：不锈钢管（含管件）<br>2、规格：⌀ 57X3<br>3、焊接方法：氩弧焊<br>4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄漏性试验、吹扫等<br>5、详见设计说明、图纸及规　要求 | 荣瑞 | 浙江荣瑞管道科技有限公司 | m | 111 | 195 | 21645.00 | |
| 34 | 设备管道套管 | 型号：DN80<br>1、名称、类型：刚性防水套管<br>2、材质：DN80<br>3、填料材质：不燃材料填实<br>4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 凯靖 | 江苏凯靖管业有限公司 | 个 | 16 | 46 | 736.00 | |
| 35 | 设备管道套管 | 型号：DN50<br>1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作安装<br>2、规格：DN50<br>3、填料材质：内填密封材料<br>4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 凯靖 | 江苏凯靖管业有限公司 | 个 | 4 | 38 | 152.00 | |
| 36 | 设备管道套管 | 型号：DN32<br>1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作安装<br>2、规格：DN32<br>3、填料材质：内填密封材料<br>4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 凯靖 | 江苏凯靖管业有限公司 | 个 | 3 | 35 | 105.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 负压终端 | 型号：YF-VAC-GZD<br>1、名称：负压终端<br>2、规格：德标、O 型圈采用食品级氟素橡胶、具有完整的二次插拔锁紧保护功能、终端底座与插座结合处具有防错插结构功能、阀芯采用硬密封方式、终端插座部分及底座部分为 59-1 优质锻造铜等<br>3、详见设计说明、图纸及规范要求 | 宇峰 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 支 | 174 | 390 | 67860.00 | |
| 二、智慧养康 | | | | | | | | | |
| | 智慧康养 | | | | | 1 | | | |
| 1 | 智慧养老机构服务系统 | 型号：HZ-YLFW V1.0<br>1、名称：智慧养老机构服务系统<br>2、规格：机构管理；费用管理；对账管理；人事管理；考勤管理：；仓储管理；巡查管理；宣教管理；长者管理；接待管理：12.外出管理；探视管理；护理管理；评估管理；用药管理；安全监护；报警管理；数据统计；基础设置；账号设置；终端管理；系统设置<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 套 | 1 | 210000 | 210000.00 | |
| 2 | 体征监测雷达 | 型号：QH60V01-D00<br>1、名称：体征监测雷达<br>2、支持语音对讲；支持语音提醒；测量：心率，呼吸率，呼吸波形，体动；鼾声监测；生命体征异常预警；离床告警预警；在床-离床状态显示；日常睡眠情况统计报告；呼 | 旷时 | 厦门旷时科技有限公司 | 套 | 170 | 2050 | 348500.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 吸异常预警；心率异常预警；活力指数实时显示；语音关爱，语音报警；非接触式体征监测；通讯接口：IFI/4G；内置麦克风；内置扬声器；配网：蓝牙模块，支持蓝牙信标。<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | | | | | | | |
| 3 | 跌倒检测雷达 | 型号：QH60P01-B00<br>1、名称：跌倒检测雷达<br>2、规格：支持人员跌倒检测功能，人员跌倒时触发声音、警示灯，上报报警消息；支持起身消除警报功能，老人自己恢复行动能力后，自动解除报警；支持人员进入/离开提醒；支持渐进式分级报警机制，老人跌倒后按照倒地时长触发不同级别的报警；目标检测准确率 ≥ 90%<br>安装高度 1.5m；覆盖范围 径向 6m；通信接口 WIFI；电源 TypeC 接口(DC5V)<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 旷时 | 厦门旷时科技有限公司 | 个 | 273 | 2200 | 600600.00 | |
| 4 | 管理系统 | 型号：HZ-HLTXV 1.0<br>1、名称：管理系统<br>2、规格：数据接口服务器平台、含配套硬件；支持与 Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache 等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService 等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具；护理通讯信息管理平台：基于 B/S 架构，支持 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 套 | 4 | 6500 | 26000.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能；呼叫数据统计分析平台：基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表；护理信息公共发布平台：通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | | | | | | | |
| 5 | IP网络医护主机 | 型号：HZ156-S<br>1、名称：IP网络医护主机<br>2、规格：CPU不低于6核，CPU主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G；<br>显示屏尺寸不低于15英寸，电容屏，支持手套操作，支持10点触控；显示屏分辨率不低 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 台 | 5 | 7500 | 37500.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 于 1920×1080；前置摄像头像素不低于 1300W；双 MIC，双声道等<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | | | | | | | |
| 6 | 床头分机 | 型号：HZ-1068<br>1、名称：床头分机<br>2、规格：显示屏尺寸不低于 7 英寸，显示屏分辨率不低于 1024×600 ；电容触屏，防指纹，支持多点触控等。<br>3、具体详见各系统设备清单及　术参数 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 台 | 174 | 1200 | 208800.00 | |
| 7 | 门口分机 | 型号：HZ-1568<br>1、名称：门口分机<br>2、规格：显示屏尺寸不低于 10 英寸，显示屏分辨率不低于 1024*600；亮度：≥350cd/m²；电容屏触摸屏，防指纹，支持多点触控等。<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 台 | 71 | 1800 | 127800.00 | |
| 8 | 门灯 | 型号：HZ-MD01<br>1、名称：门灯<br>2、7 色的三段式标识灯，每一段可显示不同颜色；<br>3、采用两线制组网方式；<br>4、支持墙面安装与 86 盒安装两种安装方式；<br>5、房间内的患者发起呼叫后，门灯可以根据呼叫类型与护理级别显示不同的颜色。 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 套 | 4 | 200 | 800.00 | |
| 9 | 卫生间分机 | 型号：HZ-WPC-7A<br>1、名称：卫生间分机 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限 | 台 | 138 | 200 | 27600.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2、规格：IP68 防护等级；呼叫按键占比大于 25%；静电等级±15KV；具有专用取消按键，便于及时清除误操作，也支持在医护主机上取消报警等。<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | | 公司 | | | | | |
| 10 | 走廊输出终端 | 型号：HZ-XPC-M<br>1、名称：走廊输出终端<br>2、规格：显示类型：点阵屏；双面Φ3.75mm，可显示 2 行*8 个汉字；静电等级：±15KV；群脉冲等级：1.2KV@5KHz 等<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 台 | 8 | 4000 | 32000.00 | |
| 11 | 保障主终端设备 | 型号：2288H V6<br>1、名称：保障主终端设备<br>2、规格：1）.CPU：主频 1.7GHz 六核十二线程及其以上 2）.内存：2*16G（DDR4-2666MHz）及以上 3）.硬盘：2 个 2TB 硬盘及其以上。<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 尧塔 | 江苏尧塔科技有限公司 | 台 | 1 | 38000 | 38000.00 | |
| 12 | 长者定位系统 | 型号：HZ-DWRJ V1.0<br>1、名称：长者定位系统<br>2、规格：室内定位感知系统：本地化部署 1、定位引擎：包括定位引擎系统，提供实时位置解算；2、地图引擎：系统支持地图引擎系统；3、系统支持分部门、分级别的操作权限和数据权限，保护信息安全；4、系统支持各终端设备管理功能，查看设备状态、建立 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 套 | 1 | 105000 | 105000.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 设备关联关系等；5、系统支持使用床位一览的形式，展示当前所有在院人员与设备的关联；6、系统支持呼叫、报警专用信息提示区域，更灵活的接收呼叫及报警信息；7、系统支持用户轨迹记录，可以直观、便捷的查看用户的历史活动轨迹；8、系统支持在电子地图中自主划定电子围栏，对出卫生间、入口、凉亭、活动室等域进行出、入限制以及滞留时长限制；9、系统支持在线创建任　通知信息，设置任意时间通知任意手表的消息推送功能；10、系统支持分区域呼叫数据统计，生成多种报表，便于院方进行数字化管理；11、系统预留标准接口，支持对接护理通讯系统等第三方系统。<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | | | | | | | |
| 13 | 地图绘制服务 | 型号：HZ-DTHZ<br>1、名称：地图绘制服务<br>2、规格：根据项目 CAD 图纸进行面积测算及电子地图绘制，仅包含基础地面和墙体，不包含陈列物、家居（具）等物品的绘制<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 平米 | 7350 | 0.7 | 5145.00 | |
| 14 | 定位信标 | 型号：HZ-DW01-XB<br>1、名称：定位信标<br>2、规格：1、锂亚电池供电，电池续航时间 3 年；2、结构适用旋扣方式组装，更换电池方便；3、支持使用 3M 胶粘贴安装，方便实 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 个 | 211 | 170 | 35870.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 施及后期维护；4、适用于室内应用场景，每分钟不少于 3 次定位信号<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | | | | | | | |
| 15 | 定位胸卡 | 型号：HZ-DW02-XK<br>1、名称：定位胸卡<br>2、规格：1.数据网络支持 LoRa 网络 2.紧急呼叫当遇到紧急情况、需要求助时，可通过胸卡按键向平台发送呼叫消息（不可通话/视频）；3.指示灯支持 LED 工作指示灯，能够指示网络状态、电量信息和工　状态；4.警示灯支持高亮度侧边条报警警示灯，紧急呼叫时能够以国际 SOS 频率闪烁；5.低电量提醒电量低至报警阈值，发出低电量提醒/报警（本地、平台）。6.震动支持震动提示功能，用于提示用户胸卡各类状态；7.升级支持蓝牙升级；8.实时定位支持实时定位，定位包上传频率默认 1 个/5 秒，可在系统中展示设备（佩戴者）位置；9.防护等级支持 IP68 防尘防水等级 10.抗菌率 99.9%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）；11.充电供电及续航内置 1000mAh 锂电池供电，支持 USB Type-C 充电，典型工况下续航不少于 15 天；<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 个 | 192 | 380 | 72960.00 | |
| 16 | 网关 | 型号：HZ-WX01<br>1、名称：智能物联网关<br>2、规格：1.支持 loRaWAN 协议解析 2.支持 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 台 | 10 | 5300 | 53000.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 状态自检，异常状态自恢复 3.支持 LoRaWAN 网络，以太网通讯 4.支持异频全双工，CN470-510 通讯频段 5.支持使用专用配置工具进行网关配置、网关升级。6.接收使用 8 路上行信道，发射使用 1 路下行通道。<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | | | | | | | |
| 17 | 保障主终端设备 | 型号：2288H V6<br>1、名称：保障主终端设备<br>2、规格：1.CPU:4 核 8 线程主频 2.8G 及以上；网卡：100M 及以上；内存 16G 及以上；硬盘：500G 及以上；<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 尧塔 | 江苏尧塔科技有限公司 | 台 | 1 | 24500 | 24500.00 | |
| 18 | 信息看板 | 型号：HZ-HLBB-65<br>1、名称：信息看板<br>2、规格：1.显示屏尺寸 65 英寸，支持分辨率 3840*2160；2.运行内存 2G，机身存储 32G；<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 汇众 | 宁波汇众信息科技有限公司 | 台 | 4 | 7400 | 29600.00 | |
| 19 | 智能物联端口机 | 型号：S3500D-24G-1F-LI<br>1、名称：智能物联端口机<br>2、类别：1.24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口；2.无阻塞高速转发，包转发率≥ 30Mpps；<br>3.支持 DHCP 相关功能；<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 万网博通 | 深圳市万网博通科技有限公司 | 台 | 5 | 1500 | 7500.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 智能物联端口机 | 型号：S3500-24G-2GF-HPWR-LI<br>1、名称：智能物联端口机<br>2、类别：1).24个10/100/1000Base-T以太网端口；2).无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps；3).支持POE供电，支持802.3at；4).支持DHCP相关功能；<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 万网博通 | 深圳市万网博通科技有限公司 | 台 | 16 | 3000 | 48000.00 | |
| 21 | 设备配套配线 | 型号：JSH-9540N<br>1、名称：六类非屏蔽双绞线<br>2、规格：线缆设计带宽应用超过250MHz；中心十字骨架分线器<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | 锦韶华 | 江苏锦韶华线缆有限公司 | m | 18200.5 | 5.5 | 100102.75 | |
| 22 | 设备配套配线 | 型号：ZR-RVV2*1.5<br>1、名称：信号线及控制总线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、规格：ZR-RVV2*1.5 | 金东昊 | 无锡市金东昊电缆有限公司 | m | 1018 | 6 | 6108.00 | |
| 23 | 设备配套配线桥架 | 型号：XQJ-C<br>1、名称：热镀锌槽式桥架（含盖板）<br>2、规格：200*100<br>3、接地方式：接地 | 骞宇 | 上海骞宇电气成套有限公司 | m | 211.8 | 90 | 19062.00 | |
| 24 | 设备配套配线桥架 | 型号：XQJ-C<br>1、名称：热镀锌槽式桥架（含盖板）<br>2、规格：300*100<br>3、接地方式：接地 | 骞宇 | 上海骞宇电气成套有限公司 | m | 71.01 | 110 | 7811.10 | |
| 25 | 设备配套配 | 型号：XQJ-C | 骞宇 | 上海骞宇电 | m | 54.5 | 150 | 8175.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 线桥架 | 1、名称：热镀锌槽式桥架（含盖板）<br>2、规格：400*100<br>3、接地方式：接地 | | 气成套有限公司 | | | | | |
| 26 | 设备配套配管 | 型号：JDG25<br>1、名称：钢管<br>2、材质：紧定式电线管<br>3、规格：JDG25<br>4、配置形式：吊顶明配<br>5、接地要求：接地 | 华朔 | 文安县华朔金属制品有限公司 | m | 2785.7 | 16 | 44571.20 | |
| 27 | 设备配套配管 | 型号：JDG25<br>1、名称：钢管<br>2、材质：紧定式电线管<br>3、规格：JDG25<br>4、配置形式：暗配<br>5、接地要求：接地<br>含刨沟槽及修复 | 华朔 | 文安县华朔金属制品有限公司 | m | 989.9 | 25 | 24747.50 | |
| 28 | 设备配套配管及桥架支架 | 型号：定制<br>1、名称：桥架、明配管支架<br>2、材质：型钢<br>3、支架除锈刷油 | 景旺 | 任丘市景旺钢铁有限公司 | kg | 1124.5 | 2 | 2249.00 | |
| 29 | 情景模块 | 型号：C-1B677-90<br>1、名称：情景模块<br>2、材质：PC 阻燃材料<br>3、规格：1).86 型；2).供电方式：220V/50Hz；<br>3）.物联网云技术，ZigBee 无线组网方式； | 麦乐克 | 深圳麦乐克传感技术有限公司 | 个 | 75 | 250 | 18750.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4）.远程控制窗帘开与关， 可以组多种智能场景。<br>4、安装方式：壁明装 | | | | | | | |
| 30 | 智能中控网关 | 型号：VZW03<br>1、名称：智能中控网关<br>2、类别：1.支持 zigbee；2.支持 ble mesh；3.支持 wifi，lan；4.支持本地场景；5.支持远程控制 | 麦乐克 | 深圳麦乐克传感技术有限公司 | 套 | 75 | 520 | 39000.00 | |
| 三、医疗台盆、塔吊 | | | | | | | | | |
| | 医疗台水盆 | | | | | 1 | | | |
| 1 | 医疗台盆 | 型号：定制<br>1、规格、类型：不锈钢水槽盆<br>2、附件名称、数量：含龙头、角阀、金属软管等附件 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | 组 | 16 | 2000 | 32000.00 | |
| 2 | 医疗台盆 | 型号：定制<br>1、规格、类型：不锈钢洗手池（带毛巾架）<br>2、附件名称、数量：含龙头、角阀、金属软管等附件 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | 组 | 9 | 5600 | 50400.00 | |
| | 抢救室吊塔 | | | | | 1 | | | |
| 3 | 医用吊塔 | 型号：QF-JX-300<br>1、名称：桥式吊塔<br>2、构造形式：1、采用桥梁式结构，所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上，气电箱均为吊柱式或吊箱式结构。2、横梁长度 2200mm-3500mm 可供选择，最终可 | 和尔适 | 合肥和尔适科技发展有限公司 | 套 | 4 | 78000 | 312000.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 根据医院实际场地情况确定，内置照明灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，节约空间<br>3、具体详见各系统设备清单及技术参数 | | | | | | | |
| 四、医用隔帘、医用家具、X光机室防护 | | | | | | | | | |
| | 医用窗帘 | | | | | 1 | | | |
| 1 | 电动医用遮阳帘 | 型号：定制<br>电动医用遮阳帘<br>1、成品医用遮阳帘（含医用遮阳纱帘）<br>2、电动装置<br>3、成品安装、含轨道及五金配件<br>4、褶皱系数1.7<br>5、按投影面积计算<br>6、具体要求详见图纸 | 欧瑞斯 | 苏州欧瑞斯装饰有限公司 | m2 | 1173.31 | 140 | 164263.40 | |
| 2 | 医用遮光帘 | 型号：定制<br>医用遮光帘<br>1、遮光帘材质：PVC<br>2、成品安装、含配件<br>3、具体要求详见图纸 | 欧瑞斯 | 苏州欧瑞斯装饰有限公司 | m2 | 603.93 | 45 | 27176.85 | |
| | 医用隔帘 | | | | | 1 | | | |
| 3 | 医用隔帘 | 型号：定制<br>1、医用隔帘（100%多元脂纤维长150cm、100%多元脂纤维长150cm、耐水色牢度(级):变色:≥4,沾色:≥4）<br>2、成品安装、含轨道及五金配件 | 欧瑞斯 | 苏州欧瑞斯装饰有限公司 | m2 | 2425.12 | 55 | 133381.60 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3、按投影面积计算<br>4、具体要求详见图纸 | | | | | | | |
| 4 | 医用输液吊轨 | 型号：定制<br>1、医用输液吊轨（吊轨材质：铝合金、吊轨规格:I 形 150cm、吊轨壁厚≥1.5mm,承重 30kg/m、轨道滑车采用 ABS 材质,并有阻尼刹车装置）<br>2、具体做法详见图纸 | 欧瑞斯 | 苏州欧瑞斯装饰有限公司 | m | 258 | 80 | 20640.00 | |
| 5 | 医用输液杆 | 型号：定制<br>1、医用输液杆（输液杆材质:内管外管 304 不锈钢，输液杆规格:无极伸缩结构,杆长 150cm，输液杆挂钩承重≥30kg）<br>2、具体做法详见图纸 | 欧瑞斯 | 苏州欧瑞斯装饰有限公司 | 个 | 172 | 80 | 13760.00 | |
| | X 光机室防护 | | | | | 1 | | | |
| | 0111 楼地面配套 | | | | | 1 | | | |
| 6 | 设备配套电缆盖板 | 型号：定制<br>1、2.0 厚定制不锈钢盖板 300mm 宽 | 峻涛 | 常州峻涛医疗科技有限公司 | m | 12.22 | 290 | 3543.80 | |
| | 0113 天棚防护 | | | | | 1 | | | |
| 7 | 放射设备防护顶板 | 型号：定制<br>1、镀锌钢骨架基层<br>2、2mmpb 铅板<br>3、具体做法详见 YZ-FH-04 | 金核 | 山东金核防护科技有限公司 | m2 | 29.75 | 950 | 28262.50 | |
| 8 | 放射设备配套钢支架 | 型号：定制<br>设备钢支架 | 景旺 | 任丘市景旺钢铁有限公 | t | 0.99 | 20 | 19.80 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1、镀锌钢龙骨骨架<br>2、具体做法详见 YZ-FH-04 | | 司 | | | | | |
| | 0112 墙、柱面防护与门窗防护及其他 | | | | | 1 | | | |
| 9 | 放射设备防护墙板 | 型号：II 型<br>40mm 硫酸钡防护(高度至楼板底)<br>1、20mm 厚水泥砂浆抹成麻面<br>2、金属网<br>3、第一层防护涂料（20mm）<br>4、金属网<br>5、第二层防护涂料（20mm）<br>6、具体做法详见 YZ-FH-04 | 大秦 | 南阳大秦矿产品有限公司 | m2 | 100.92 | 300 | 30276.00 | |
| 10 | 防护自动门 | 型号：ZDM1421-3Q<br>单开医用感应铅防护不锈钢自动趟门<br>1、单开医用感应铅防护不锈钢自动趟门，门洞尺寸 1400×2100<br>2、含电机及配套五金等<br>3、3mmpb 铅当量铅板<br>4、具体做法详见图纸 | 谢尔得 | 青岛谢尔得辐射防护设备有限公司 | m2 | 2.94 | 7500 | 22050.00 | |
| 11 | 防护窗 | 型号：C1209-3Q<br>防护窗<br>1、洞口尺寸 1200×900<br>2、3mmpb 铅当量铅板<br>3、具体做法详见图纸 | 谢尔得 | 青岛谢尔得辐射防护设备有限公司 | m2 | 1.08 | 17000 | 18360.00 | |
| 12 | 放射设备配套标识牌 | 型号：定制<br>1、当心电离辐射标识牌 | 谢尔得 | 青岛谢尔得辐射防护设 | 块 | 1 | 30 | 30.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2、具体做法详见图纸 | | 备有限公司 | | | | | |
| 13 | 放射设备配套标识牌 | 型号：定制<br>1、禁止停留标识牌<br>2、具体做法详见图纸 | 谢尔得 | 青岛谢尔得辐射防护设备有限公司 | 块 | 1 | 30 | 30.00 | |
| 14 | 放射设备配套标识牌 | 型号：定制<br>1、孕妇禁止入内标识牌<br>2、具体做法详见图纸 | 谢尔得 | 青岛谢尔得辐射防护设备有限公司 | 块 | 1 | 30 | 30.00 | |
| 15 | 放射设备配套标识牌 | 型号：定制<br>1、小心电离辐射请在黄线外等候标识牌<br>2、具体做法详见图纸 | 谢尔得 | 青岛谢尔得辐射防护设备有限公司 | 块 | 1 | 30 | 30.00 | |
| 16 | 放射设备配套标识牌 | 型号：定制<br>1、射线有害灯亮勿入标识牌<br>2、具体做法详见图纸 | 谢尔得 | 青岛谢尔得辐射防护设备有限公司 | 块 | 1 | 240 | 240.00 | |
| | 钢制医用柜台 | | | | | 1 | | | |
| 17 | 医用柜 | 型号：定制<br>医用环保上柜<br>1、宽度350mm,柜体五金等具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸<br>3、按中心线长度计算 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | m | 41.48 | 1700 | 70516.00 | |
| 18 | 医用柜 | 型号：定制<br>医用环保中柜<br>1、宽度350mm,柜体五金等具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | m | 41.48 | 1000 | 41480.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3、按中心线长度计算 | | | | | | | |
| 19 | 医用柜 | 型号：定制<br>医用环保治疗柜、处置柜、污物柜<br>1、宽度 570mm,柜体五金等具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸<br>3、按中心线长度计算 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | m | 70.88 | 2500 | 177200.00 | |
| 20 | 医用柜台 | 型号：定制<br>医用环保台面<br>1、宽度 600mm,具体要求详见医疗专　技术要求<br>2、其他详见图纸<br>3、按中心线长度计算 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | m | 71.39 | 850 | 60681.50 | |
| 21 | 医用柜台 | 型号：定制<br>护士站服务台主体<br>1、具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸<br>3、按中心线长度计算 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | m | 32.96 | 4100 | 135136.00 | |
| 22 | 医用柜台 | 型号：定制<br>护士站服务台上台面<br>1、宽度 300mm,具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸<br>3、按中心线长度计算 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | m | 18.44 | 750 | 13830.00 | |
| 23 | 医用柜台 | 型号：定制 | 齊雁 | 江苏方舟家 | m | 23.2 | 1500 | 34800.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 护士站服务台石材外挂<br>1、具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸<br>3、按中心线长度计算 | | 具集团有限公司 | | | | | |
| 24 | 医用柜台 | 型号：定制<br>护士站服务台下台面<br>1、宽度700mm,具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸<br>3、按中心线长度计算 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | m | 32.96 | 940 | 30982.40 | |
| 25 | 医用柜台配套灯箱 | 型号：定制<br>护士站服务台台灯箱<br>1、宽度300mm,具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸<br>3、按中心线长度计算 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | m | 34.2 | 1200 | 41040.00 | |
| 26 | 医用柜台配套主机配柜 | 型号：QY-ZJG02<br>护士站服务台台主机配柜<br>1、具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | 套 | 12 | 880 | 10560.00 | |
| 27 | 医用柜台配套三抽配柜 | 型号：QY-PG-SC02<br>护士站服务台台三抽配柜<br>1、具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸 | 齊雁 | 江苏方舟家具集团有限公司 | 套 | 12 | 1300 | 15600.00 | |
| 28 | 医用柜台配 | 型号：QY-JPJ03 | 齊雁 | 江苏方舟家 | 套 | 12 | 210 | 2520.00 | |

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 套钢制键盘架 | 护士站服务台台钢制键盘架<br>1、具体要求详见医疗专项技术要求<br>2、其他详见图纸 | | 具集团有限公司 | | | | | |
| 投标总报价小写：4797000.00元 | | | | | | | | | |
| **本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。** | | | | | | | | | |