采 购 合 同

项目编号：JSZC-320411009-JDGS-G2026-0019

项目名称：常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

采 购 人：常州市新北区龙虎塘中学

合同文本

采购人（以下简称甲方）：常州市新北区龙虎塘中学　　合同编号：/

供应商（以下简称乙方）：江苏金立餐饮设备有限公司 签订地点：常州

合同时间：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：厨房设备，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条　合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：陆拾伍万陆仟玖佰元（小写￥656900 元）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320411009-JDGS-G2026-0019 ）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1. 合同签订生效后 45 日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。同时工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应

在货物安装调试完毕后的 10 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第八条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 结算原则：按实结算。

4. 如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5. 付款方式：合同签订生效后 30 日内，采购人支付合同金额的 30%；所有货物安装调试完毕，通过采购人验收合格后付至合同金额的 100%。

第九条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为 叁 年。自产品验收合格之日起计算。

5.乙方负责保障设备设施接入地方交管部门管理平台，并交付地方交管部门正常使用。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第 1 点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7. 乙方有虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：	乙　方：
单位名称（章）：	单位名称（章）：
常州市新北区龙虎塘中学	江苏金立餐饮设备有限公司
单位地址：	单位地址： 常州市钟楼区新闸街道龙城大道 2265 号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0519-86618856

附合同清单：

序号	设备名称	数量	单位	尺寸(WxDxH)	技术参数	品牌	型号	单价	合价
1	粘捕式灭蝇器	11	台	500*120*290	- 有效面积：40～50 平方米 - 电源：30W/220V/50HZ - 挂壁式安装，采用半密封式收集器	笆笆啦	BL-608	250	2750
2	四层平板货架	20	台	1200*500*1550	1.层架台面 SUS 304 1.2mm，台面承重量≥150KG 2.加强筋 SUS 304 1.2mm，加强筋数量每层一根； 3.脚管 SUS 304 38mm*38mm 1.0mm 方管焊接 4.安装工艺：焊接成品到现场	金立	JL-HJ1200	875	17500
3	四层平板货架	3	台	1500*500*1550	1.层架台面 SUS 304 1.2mm，台面承重量≥150KG 2.加强筋 SUS 304 1.2mm，加强筋数量每层一根； 3.脚管 SUS 304 38mm*38mm 1.0mm 方管焊接 4.安装工艺：焊接成品到现场	金立	JL-HJ1500	1050	3150
4	四层平板货架	2	台	1000*500*1550	1.层架台面 SUS 304 1.2mm，台面承重量≥150KG 2.加强筋 SUS 304 1.2mm，加强筋数量每层一根； 3.脚管 SUS 304 38mm*38mm 1.0mm 方管焊接	金立	JL-HJ1000	800	1600

					4.安装工艺：焊接成品到现场				
5	拖把池	1	台	500*500*800	1.台面 SUS 304 1.2mm； 2.星盆 SUS 304 1.0mm； 3.星盆前挡板 SUS 304 1.0mm，后背高度为 150mm； 4.台面加强筋 SUS 304 1.0mm； 5.加强筋 SUS 304 1.0mm； 6.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm； 7.横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm； 8.底脚 SUS 304 可调节子弹脚；	金立	JL-TBC	650	650
6	挂墙工具架	1	台	1800*300*200	1.固定墙面板材 SUS 304 5.0mm； - 2.挂钩 SUS 304 Ø8mm 圆钢； - 备注：挂钩数量根据总长度配做。	金立	JL-GJ1800	150	150
7	单温水龙头	22	台		1. 304 材质单孔单温龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，陶瓷阀芯。 2. 配 6 寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸。 3. 开孔：孔径 35mm	联歌	LG-1002KF	80	1760

8	双温水龙头	18	台		1. 304 材质单孔双温龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，陶瓷阀芯。 2. 配 6 寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸。 3. 开孔：孔径 35mm	联歌	LG-2001KF	125	2250
9	曲棍去水	25	台		1、旋转式排水阀 2、摇摆长度 280mm 配绝缘耐热手柄，内嵌式可拆卸平筛，溢水管组件带有溢水头和弯管 3、全铜材质粗镀铬本体 4、下水口为 11/2'' 内螺纹和 23/8'' 外 螺纹	联歌	XS-02	250	6250
10	洗手星	5	台	500*450*600	1. 台面 SUS 304 1. 2mm; 2. 星盆 SUS 304 1. 0mm; 3. 侧板 SUS 304 1. 0mm; 4. 挂墙式安装	金立	JL-XSX500	625	3125
11	感应水龙头	4	台		1. 感应龙头尺寸：≥160*148*140mm，出水口距台面 114mm。 2. 全铜材质，红外感应距离 25cm-80cm，感应距离可调。 3. 可接冷、热水源，防水控制盒，手动混水阀，带断电断水保护功能。 4. 开孔/孔径 25mm，AC/DC 两用电源。	联歌	LG-11EF	350	1400

12	米面架	8	台	1200*500*200	1.层架台面 SUS 304 1.0mm; 2.加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.脚管 SUS 304 Ø32mm 1.0mm;	金立	JL-MMJ	485	3880
15	刀具消毒柜	1	台		电压：220V SPN, 50Hz 规格：有锁 可放 10 把及以上刀具, 内置消毒杀菌紫外线（UV）灯,; 设有开门保险及 120 分钟时间掣 ;	丽吉尔	LJE-15D	1700	1700
16	双层工作台（带背）	1	台	1240*700*800+100	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T1240/700B	800	800
17	双层工作台（带背）	1	台	800*700*800+100	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T800/700B	625	625

18	双层工作台（带背）	1	台	1400*800*800+100	1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 4. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6. 层板 SUS 304 1.0mm; 7. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T1400/800B	865	865
19	双层工作台（带背）	1	台	760*800*800+100	1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 4. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6. 层板 SUS 304 1.0mm; 7. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T760/800B	655	655
20	双层工作台（带背）	3	台	1200*800*800+100	1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 4. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6. 层板 SUS 304 1.0mm; 7. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T1200/800B	800	2400

21	双层工作台（带背）	1	台	1500*800*800+100	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T1500/800B	935	935
22	右单星杀鱼台（带背）	1	台	1800*700*800+100	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.星盆 SUS 304 1.2mm; 3.隔渣提篮 SUS 304 1.2mm 翻边挂台面上; 4.蓝色尼龙砧板 955x410x20mm; 5.尼龙砧板固定件 SUS 304; 6.隔渣槽 SUS 304 1.2mm 955x140x80mm; 7.隔渣篮 SUS 304 1.2mm; 8.隔渣槽排水 1.2 寸下水; 9.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 10.加强筋 SUS 304 1.2mm; 11.脚管 SUS 304 1.2mm 38*38mm; 12.横通 SUS 304 1.2mm 38*25mm; 13.底脚 SUS 304 可调节子弹脚;	金立	JL-LYT1800/700B	2050	2050

23	台上型花洒联附加龙头(带喷)	1	台		1. 单孔双温台出式花洒龙头，附加12寸±5%摇摆龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色螺丝，全铜陶瓷阀芯。 2. 1.42 GPM花洒喷阀，18″±5%(457mm)弹簧不锈钢供水软管带有1/2″ NPSM/ 5/8″缩径接头。 3. 进水口配有止回阀，防止水流串流。 4. 配6寸±5%(152mm)可调节墙装支架，产品高度1085mm±5%。 5. 开孔：孔径35mm。	联歌	PR-F205-A	850	850
24	洗地龙头配喷枪	4	台		1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2、固定侧支架钢板厚度5mm(±5%)，黄铜进水主体； 3、10.7(±5%)米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度（±5%），极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量,射程3-4M; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准304#不锈钢G1/2外螺纹。	联歌	LG-1003HR	1350	5400

25	大单星水池	1	台	1000*700*800+100	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.星盆 SUS 304 1.0mm; 3.星盆前挡板 SUS 304 1.0mm; 4.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 5.加强筋 SUS 304 1.0mm; 6.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7.横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8.底脚 SUS 304 可调节子弹脚;	金立	JL-SC1000/700B	780	780
26	大单星盆台（带背）	10	台	1000*800*800+100	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.星盆 SUS 304 1.0mm; 3.星盆前挡板 SUS 304 1.0mm; 4.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 5.加强筋 SUS 304 1.0mm; 6.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7.横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8.底脚 SUS 304 可调节子弹脚;	金立	JL-SC1000/800B	795	7950
27	大单星盆台（带背）	5	台	1200*800*800+100	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.星盆 SUS 304 1.0mm; 3.星盆前挡板 SUS 304 1.0mm; 4.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 5.加强筋 SUS 304 1.0mm; 6.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7.横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 备注：所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙档背及转角档背;	金立	JL-SC1200/800B	950	4750

					长度 1800mm 以上的均需考虑中间加脚支撑； 如台下有推入式设备的均需考虑前无横通。				
28	四门高身雪柜	3	台	1200*760*1960	1. 箱体：内外胆制作采用优质油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子油膜抗指纹发泡门，箱体单砂透明膜不锈钢 2. 冷藏温度 0℃～10℃，冷冻温度 -5℃～-18℃。 3. 蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。 4. 额定电压/频率：220V/50HZ。 5. 有效容积：≥760L 6. 能耗等级：2 级及以上	厨美极雪	CFBFB1280L	5800	17400
29	刀具砧板消毒柜	2	台		1. 刀具存储： ≥17 把刀，≥6 块砧板 2. 电压 ：220V，功率：500w 3. 消毒方式： 臭氧+紫外线+热风循环； 4. 拥有节能定时控温功能	美时	YTP1000-M1	3600	7200

					5.采用健康橡胶一体成型耐高温环保密封条				
30	双层工作台	6	台	1800*700*800	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T1800/700	935	5610
31	双层工作台	2	台	1800*600*800	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T1800/600	925	1850
32	双层工作台	11	台	1400*400*800	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T1400/400	685	7535

					7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;				
33	双层工作台	1	台	700*400*800	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T700/400	500	500
34	双层工作台	2	台	1500*700*800	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-T1500/700	850	1700
35	绞切肉机	1	台		1.使用电压：220V/50Hz 2.电机功率：≥1.5KW 3.产量：切片≥450kg/h 4.不锈钢蛟龙刀片，切片刀组可拆卸，接料更方便	乾麦	JQS360-B	4500	4500

36	开水器带底座	2	台		电压：380v，功率：≥12kw 出水量：≥130L/H 材质：内胆304材质 微电脑步进式带净化 底座尺寸：490*250*450	新广华	SRZ-180	2400	4800
37	多功能切菜机	1	台		1.电压：380v，功率≥1.5kw 2.产量：200-1000 kg/h 3.切片用调刀器调节2mm-10mm，切丝2mm-10mm，切丁20mm×20mm常规切段1cm-4cm	哲克	ZAQC-608SE	21000	21000
38	土豆脱皮机	1	台		1.电压：220v，功率：≥1kw 2.产量：≥200 kg/h 3.可拆卸式沙板，耐水耐用更换方便 4.与食品接触部分采用SUS304不锈钢	乾麦	TP350	4250	4250
39	双星盆台（带背）	1	台	1800*800*800+100	1.台面SUS 304 1.2mm; 2.星盆SUS 304 1.0mm; 3.星盆前挡板SUS 304 1.0mm; 4.台面加强筋SUS 304 1.0mm; 5.加强筋SUS 304 1.0mm; 6.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7.横通SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8.底脚SUS 304 可调节子弹脚;	金立	JL-SX1800/800B	1650	1650

40	双通工作台	3	台	1800*800*800	1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 4. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6. 层板 SUS 304 1.0mm; 7. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-ST1800/800	2000	6000
41	炉背封钢	1	台	L=6400	1. 整体采用 304，1.0 不锈钢制作; 2. 封钢高度 2000mm	金立	JL-FQG6400	2800	2800
42	炉背封钢	1	台	L=3200	1. 整体采用 304，1.0 不锈钢制作; 2. 封钢高度 2000mm	金立	JL-FQG3200	1400	1400
43	炉背封钢	1	台	L=5500	1. 整体采用 304，1.0 不锈钢制作; 2. 封钢高度 2000mm	金立	JL-FQG5500	2400	2400

44	电磁单头大锅灶	6	台	1100*1150*1250	1.设备采用304不锈钢板材,台面厚度≥1.2mm,前面板,侧板厚度≥1.0mm，功率：≥20kw/380v，配直径850mm电磁专用大锅 2.设有摇摆龙头；前部设有排水槽；具有预约,定时功能。 3.配备8档360度旋转磁感开关,机芯采用分层式散热,机芯外壳全封密设计,配备自动报警装置,配置靠背防水散热风机。 4.一体成型台面,IPX4标准防水设计,四面可直接喷淋；显示屏采用智能Led显示屏,中文显示。电磁炉火力大小分档,自动检测故障并可在显示屏上中文显示。可调节电磁炉火力大小。采用独立防水通风系统。	奥雷格	ALGDG-20B	4100	24600
45	炉拼台	1	台	300*1150*800+450	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.焊接脚管加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚杯 SUS 304 0.8mm Ø53mm; 5.脚管 SUS 304 1.0mm Ø38mm; 6.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 7.层板 SUS 304 1.0mm; 8.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	金立	JL-TLT	550	550

46	50kg 水压式洗米机	1	台		1、清洗时间：13-15 分钟/回 2、360 度循环水米流动，节约用水	华杰	HJ-XMJ	1750	1750
47	电磁双头矮汤炉	1	台	1200*800*600+650	1. 设备采用 304 不锈钢板材, 台面厚度≥1. 2mm, 前面板, 侧板厚度≥1. 0mm, 功率：≥15kw/380v 2. 配 500 电磁低汤炉专用电磁复底汤桶，设有摇摆龙头； 3. 配备 8 档 360 度旋转磁感开关, 机芯采用分层式散热, 机芯外壳全封密设计, 配备自动报警装置, 配置靠背防水散热风机。 4. 一体成型台面, IPX4 标准防水设计, 四面可直接喷淋；显示屏采用智能 Led 显示屏, 中文显示。电磁炉火力大小分档, 自动检测故障并可在显示屏上中文显示。可调节电磁炉火力大小。采用独立防水通风系统。	名厨	MC2-K30W135	9500	9500
48	电摇摆汤锅	1	台	1200*800*1300	1、容量：≥200L 2、机身材质：不锈钢，壁厚≥1. 0mm ； 3、锅壁厚 ≥2. 8mm 厚，锅壁双层不锈钢； 4、电压:380V； 5、外壳防护等级 IPX6； 6、操控方式：微电脑	华杰	HJ-KQG	17000	17000

49	双门蒸饭车(电热)	4	台	1200*700*1650	1、材质：不锈钢； 2、功率电压：≥12Kw*2/380V； 3、厚度：内胆≥1.0mm； 4、包含断水断电功能； 5、盘数：不少于24盘，含304食品级材质蒸盘 6、全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停	聚历	ZGJL-24-JS	5000	20000
50	五格售饭台	23	台	1800*700*810	1.台面 SUS 304 1.2mm； - 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm； - 3.侧板 SUS 304 1.2mm； - 4.移门带锁； - 5.吊轮 SUS 304+尼龙耐磨轮； - 6.门外板 SUS 304 1.2mm； - 7.门内板 SUS 304 0.6mm； - 8.底脚 US 304 可调重力脚； - 9.水箱 SUS 304 2.0mm； - 10.冲孔盖板 SUS 304 1.2mm； - 11.温控开关电子温控器； - 12.加热管 2.5kw*3 个； - 13.加热管接线位保护盖 SUS 304 1.0mm； - 14.电源 7.5KW/380V/3P+N+E/50Hz； - 15.GN 盆搁条 SUS 304 1.2mm； - 16.挡背规格 SUS 304 40x150Hmm； - 备注：自动进水；	华杰	HJ-BWT	2100	48300

					- 缺水保护； - 溢水口； - 进水管径：∅1/2″； - 排水管径:∅1 1/2″； - 不含 GN 盆。				
51	单门留样柜	1	台	600*580*1950	1、内外箱采用优质油墨加厚 201 不锈钢板材，耐腐蚀; 2、微孔环戊烷发泡层，有效隔热; 3、不锈钢方管搁物架，承重力更强; 4、带锁进行安全管理，可拆卸门封条，方便清洗 5、温度：0～10℃，有效容积：≥330L 6：电压：220v，功率：≥200w	德宝	SLLZ3-500F	2650	2650

					7.能耗等级：2级及以上				
52	洗手池（带背）	3	台	2500*500*800+100	1.台面 SUS 304 1.2mm； 2.星盆 SUS 304 1.2mm； 3.星盆前挡板 SUS 304 1.0mm； 4.台面加强筋 SUS 304 1.0mm； 5.焊接脚管加强筋 SUS 304 1.2mm；	金立	JL-XSC2500/500B	1900	5700
53	高身储物柜	3	台	1200*500*1800	1.顶板 SUS 304 1.0mm； - 2.层板 SUS 304 1.0mm 可上下调节； - 3.层板加强筋 SUS 304 1.0mm； - 4.侧板 SUS 304 1.0mm； - 5.底板 SUS 304 1.0mm； - 6.底板加强筋 SUS 304 1.0mm； - 7.移门带锁； - 8.吊轮 SUS 304+尼龙耐磨轮； - 9.门外板 SUS 304 1.0mm； - 10.门内板 SUS 304 0.6mm； - 11.底脚 SUS 304 可调节重力脚。	金立	JL-WG1200/500	1950	5850

54	高身储物柜	1	台	1100*500*1800	1.顶板 SUS 304 1.0mm; - 2.层板 SUS 304 1.0mm 可上下调节; - 3.层板加强筋 SUS 304 1.0mm; - 4.侧板 SUS 304 1.0mm; - 5.底板 SUS 304 1.0mm; - 6.底板加强筋 SUS 304 1.0mm; - 7.移门带锁; - 8.吊轮 SUS 304+尼龙耐磨轮; - 9.门外板 SUS 304 1.0mm; - 10.门内板 SUS 304 0.6mm; - 11.底脚 SUS 304 可调节重力脚。	金立	JL-WG1100/500	1900	1900
55	热风循环消毒柜	7	台		1.电压 ：220V，功率：≥ 4kw 2.容积：≥650L 3.材质：不锈钢 4.消毒方式：360° 热风循环 5.消毒温度 ：20-125℃可调 6.环戊烷发泡，高效保温，更节能 7.全不锈钢承重调节脚，可调高低功能	聚历	RTP720	4500	31500
56	单孔收餐工作台（带背）	2	台	1200*800*800+100	【材质 304】1.台面 1.0mm；拉伸收污口 φ300 - 2.台面加强筋 1.0mm; - 3.焊接脚管加强筋 1.0mm;	金立	JL-SCT1200/800B	850	1700

57	单孔收餐工作台	1	台	800*700*800	【材质 304】1.台面 1.0mm；拉伸收污口φ300 - 2.台面加强筋 1.0mm； - 3.焊接脚管加强筋 1.0mm；	金立	JL-SCT800/700	580	580
58	脚踩式垃圾桶	3	台	50*43*71	全塑胶制品 - 容积：80 升	锐拓	RTPC-80L	100	300
59	活动双层平板工作台	2	台	1500*700*800	1.台面 SUS 304 1.2mm； - 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm； - 3.层板 SUS 304 1.0mm； - 4.层板加强筋 SUS 304 1.0mm； - 5.底轮 SUS 304 5 寸万向轮，其中两个带刹车。	金立	JL-HDT1500/700	950	1900
60	长龙洗碗机（带烘干）	2	台		总功率：63kw（电加热） 主洗温度：50-60 度 漂洗温度：80-90 度 主洗水泵功率：1.5kw 漂洗泵功率：0.37KW 洗涤口：(W)600mm*(H)400mm 接线:三相五线 加热方式:电加热(蒸汽加热可定制) 耗水：300L/h 洗涤量：4000-5000 件/h	锡德悉	SDS-800C-HG	55000	110000

61	大活动浸泡池	1	台	1200*800*1020	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.星盆 SUS 304 1.0mm; 3.星盆前挡板 SUS 304 1.0mm; 4.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 5.加强筋 SUS 304 1.0mm; 6.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7.横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8.底脚 SUS 304 可调节子弹脚;	金立	JL-JPC1200/800	1100	1100
62	大活动浸泡池	1	台	1500*700*1020	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.星盆 SUS 304 1.0mm; 3.星盆前挡板 SUS 304 1.0mm; 4.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 5.加强筋 SUS 304 1.0mm; 6.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7.横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8.底脚 SUS 304 可调节子弹脚;	金立	JL-JPC1500/700	1250	1250
63	传送带	7.5	米	500*700*940	转速 4-7 米，电压 220V,总功率 400W, 整机外壳采用食品级不锈钢材质，卫生环保 组装式或焊接生产工艺，灵活组合，方便运输 扭矩保护系统，防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤	锡德悉	SDS-SS-P	3500	26250
64	90 度转角	2	台	500*500*940	与设备匹配，304 材质优质不锈钢	锡德悉	SDS-SS-GJ	1800	3600

65	单通工作台（带背）	6	台	2000*700*800+100	1.台面 SUS 304 1.2mm； - 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm； - 3.层板 SUS 304 1.2mm 可上下调节； - 4.层板加强筋 SUS 304 1.0mm； - 5.侧板 SUS 304 1.2mm； - 6.移门带锁； - 7.吊轮 SUS 304+尼龙耐磨轮； - 8.门外板 SUS 304 1.2mm； - 9.门内板 SUS 304 0.6mm； - 10.底脚 US 304 可调重力脚；	金立	JL-DT2000/700B	2200	13200
66	暖饭车	4	台	700*700*868	1.台面 SUS 304 1.2mm； - 2.箱体 SUS 304 1.2mm； - 3.推车把手 SUS 3041.2mm Ø25； - 4.水箱箱体 SUS 3041.2mm； - 5.冲孔盖板 SUS 3041.2mm； - 6.底轮 SUS 304 4″万向轮，其中两个带刹车； - 7.电线挂架 SUS 3041.0mm； - 8.防水电源开关； - 9.温控器最高温度 85℃； - 10.电源 2.5kw/220V/1P/50Hz（插头）； - 备注：缺水保护； - 排水管径:∅3/4″。	华杰	HJ-BWC	1850	7400

67	油网烟罩连鲜风5500*1300*600mm	1	项	5500*1300*600	1、罩体材料采用304不锈钢板1.2mm制作； 2、配防蒸汽、防油烟，配防雾防爆专用灯；	金立	JL-YWZ5500	5500	5500
68	油网烟罩连鲜风3200*1300*600mm	1	项	3200*1300*600	1、罩体材料采用304不锈钢板1.2mm制作； 2、配防蒸汽、防油烟，配防雾防爆专用灯；	金立	JL-YWZ3200	3200	3200
69	油网烟罩连鲜风6400*1300*600mm	1	项	6400*1300*600	1、罩体材料采用304不锈钢板1.2mm制作； 2、配防蒸汽、防油烟，配防雾防爆专用灯；	金立	JL-YWZ6400	6400	6400
70	洗碗间烟罩4450*1000*500mm	1	项	4450*1000*500	1.材质厚度：304不锈钢，厚度1.2mm 2.安装在洗碗机进出口，匹配洗碗机出入口	金立	JL-YWZ4450	4450	4450
71	洗碗间烟罩4800*1200*500mm	1	项	4800*1200*500	1.材质厚度：304不锈钢，厚度1.2mm 2.安装在洗碗机进出口，匹配洗碗机出入口	金立	JL-YWZ4800	4800	4800
72	烟罩上封装饰板	30	m2		1、材料：1.2mm厚304不锈钢制作； 2、上封高度暂为700mm,最终根据现场实际高度确定。	金立	JL-YZFB	220	6600

73	304 不锈钢风管，材料厚度 1.2mm	250	m2		1、304 不锈钢板风管制作安装； 2、风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作； 3、法兰、法兰加固框、支吊架的保护层、除锈、刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	金立	JL-FG	210	52500
74	油烟净化器 风量：32000m³/h，	1	台	1490*884*1224	1、高压静电式油烟净化器，设备自带 UV 除味装置； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 ▲提供所投产品净化率≥95%，油烟排放浓度≤0.7mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤7.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤7mg/m³，设备噪音≤60dB 检测报告。 ▲提供所投产品符合 GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008 在低温-10℃高温 60℃温度中运行 96H 设备功能完好的试验检测报告，高压电源具有高压开路、电源灭弧、多次闪络、短路保护等检测报告 ▲提供所投产品符合 GB/T 10125-2021、GB/T 2423.17-2024 通过 48H 中性盐雾测试检测报告。	北沃	BW-JD-300	5300	5300

					▲提供所投产品符合 GB/T 17626.2-2018 电磁兼容检测报告 ▲提供所投产品 GB/T17626.3-2023、GB/T 2423.2-2008 绝缘陶瓷高温试验，设备功能完好的检测报告。				
75	油烟净化器 风量：24000m³/h，	1	台	1230*884*1224	1、高压静电式油烟净化器，设备自带 UV 除味装置； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 ▲提供所投产品净化率≥95%，油烟排放浓度≤0.7mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤7.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤7mg/m³，设备噪音≤60dB 检测报告。 ▲提供所投产品符合 GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008 在低温-10℃高温 60℃温度中运行 96H 设备功能完好的试验检测报告，高压电源具有高压开路、电源灭弧、多次闪络、短路保护等检测报告 ▲提供所投产品符合 GB/T 10125-2021、GB/T 2423.17-2024 通过 48H 中性盐雾测试检测报告。 ▲提供所投产品符合 GB/T 17626.2-2018 电磁兼容检测报告	北沃	BW-JD-250	4650	4650

					▲提供所投产品 GB/T17626.3-2023、GB/T 2423.2-2008 绝缘陶瓷高温试验，设备功能完好的检测报告。				
76	油烟离心风机 风量：32000m³/h，机外静压：750Pa，功率：15Kw	1	台		1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	BWF-25″15kW	8300	8300
77	油烟离心风机 风量：24000m³/h，全压：700Pa，功率：11Kw	1	台		1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	BWF-22″11kW	7000	7000
78	油烟变频控制柜 风量：32000m³/h	1	台		1、本体安装； 2、设备调试及试运转 ； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	BW-BP-15kW	4000	4000
79	油烟变频控制柜 风量：24000m³/h	1	台		1、本体安装； 2、设备调试及试运转 ； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	BW-BP-11kW	3500	3500
80	防虫网 材质：不锈钢网 规格：根据设备尺寸定制	2	个		1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油； 3、垃圾清运；	北沃	BW-FCW	150	300

					需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。				
81	防火阀 900*800mm	2	个	900*800	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	潮沃	PFHF-WSDc-k-900/800	1000	2000
82	防火阀 800*700mm	2	个	800*700	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	潮沃	PFHF-WSDc-k-800/700	900	1800
83	调节阀 700*450mm	1	个	700*450	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	BW-TJF-700/450	750	750
84	调节阀 630*400mm	1	个	630*400	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	BW-TJF-630/400	650	650

85	调节阀 400*350mm	7	个	400*350	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	BW-TJF-700/450	500	3500
86	调节阀 350*300mm	2	个	350*300	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	BW-TJF-700/450	450	900
87	软接头	2	项		1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油； 3、垃圾清运； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	FJRJ	400	800
88	减震器/减震吊杆	8	个		1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、满足配重要求 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	FJPJ	200	1600

89	固定支架	2	项		1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、支架制作、安装、除锈刷油； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	北沃	FJZJ	500	1000
90	线管桥架	2	项		1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、支架制作、安装、除锈刷油； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	品兴	/	6500	13000
91	电缆	2	项		电缆敷设；电缆封套、线耳；电缆中间及终端头制作、安装；防火封堵；其它一切附件； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	祥源	/	6500	13000
							金额合计(小写)	656900 元整	
							金额合计(大写)	陆拾伍万陆仟玖佰元整	