

江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼  
外立面改造项目

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 1393442.38

（大写）： 壹佰叁拾玖万叁仟肆佰肆拾贰元叁角捌分

招 标 人： 江阴市成化高级中学  
（单位盖章）

造价咨询人： 苏世建设管理集团有限公司  
（单位资质专用章）

法定代表人  
或其授权人： 冯长平  
（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人： 唐灿根  
（签字或盖章）

编 制 人： 张心情  
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： 张 晨  
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2026年06月15日

复 核 时 间： 2026年06月16日





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目 标段：

第1页 共8页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |          |           |  |
|----------|--------------|--------|--|------|---------|-------|----------|-----------|--|
|          |              |        |  |      |         | 综合单价  | 合价       | 其中<br>暂估价 |  |
| 一 原状拆除部分 |              |        |  |      |         |       |          |           |  |
| 1        | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：凿除改造范围饰面砖及结合层（包括墙面附属物），拆除至结构面，满足后续改造要求为准，未拆除部位做保护，拆除及保留段衔接部位做收头处理，投标单位综合考虑报价<br>2、饰面材料种类：具体规格根据现场实际情况，投标单位踏勘现场后综合考虑报价<br>3、外运：垃圾清理外运，包括场内人工短驳，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担      | m2   | 5722.45 | 9.41  | 53848.25 |           |  |
| 2        | 011608002001 | 铲除涂料面  | 1、铲除部位名称：铲除改造范围墙面严重起皮、渗水部位涂料及腻子层，拆除至砌体抹灰面，满足后续改造要求为准，未拆除部位做保护，拆除及保留段衔接部位做收头处理，投标单位综合考虑报价<br>2、铲除部位的截面尺寸：具体规格根据现场实际情况，投标单位踏勘现场后综合考虑报价<br>3、外运：垃圾清理外运，包括场内人工短驳，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担 | m2   | 601.71  | 3.75  | 2256.41  |           |  |
|          |              |        |  |      |         |       |          |           |  |
|          |              |        |  |      |         |       |          |           |  |
| 本页小计     |              |        |  |      |         |       |          | 56104.66  |  |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目 标段：

第2页 共8页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |          |           |
|----|--------------|---------|--|----------------|--------|-------|----------|-----------|
|    |              |         |  |                |        | 综合单价  | 合价       | 其中<br>暂估价 |
| 3  | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除部位：凿除改造范围墙面空鼓部位抹灰层等，拆除至砌体结构面，满足后续改造要求为准，未拆除部位做保护，拆除及保留段衔接部位做收头处理，投标单位综合考虑报价<br>2、厚度：具体规格根据现场实际情况，投标单位踏勘现场后综合考虑报价<br>3、外运：垃圾清理外运，包括场内人工短驳，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担 | m <sup>2</sup> | 300.86 | 9.69  | 2915.33  |           |
| 4  | 011612001001 | 管道拆除    | 1、管道种类、材质：拆除改造范围墙面落水管/污水管、水斗及墙面附属物、连接件等，综合各类管径，满足后续改造要求为准，未拆除部位做保护，拆除及保留段衔接部位做收头处理，投标单位综合考虑报价<br>2、外运：垃圾清理外运，包括场内人工短驳，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担                        | m              | 432    | 8.19  | 3538.08  |           |
|    |              |         | 分部小计   |                |        |       | 62558.07 |           |
|    |              |         | 二 外墙改造部分   |                |        |       |          |           |
|    |              |         |  |                |        |       |          |           |
|    |              |         |  |                |        |       |          |           |
|    |              |         |  |                |        |       |          |           |
|    |              |         |  |                |        |       |          |           |
|    |              |         |  |                |        |       |          |           |
|    |              |         |  |                |        |       |          |           |
|    |              |         | 本页小计   |                |        |       | 6453.41  |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目      标段：

第3页 共8页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |           |           |  |
|------|--------------|--------|---|------|---------|-------|-----------|-----------|--|
|      |              |        |   |      |         | 综合单价  | 合价        | 其中<br>暂估价 |  |
| 5    | 010607005001 | 钢丝网加固  | 1、墙体类型：外墙修补面<br>2、加固方式：基层清理，刷素水泥浆（内掺建筑胶，胶水比1:4）一道，钉挂10*10mm孔 8 1mm钢丝网，满挂，其它未尽事宜根据相关规范及图纸设计要求  | m2   | 5722.45 | 9.59  | 54878.30  |           |  |
| 6    | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外墙修补面（综合墙面、窗台檐口部位）<br>2、底层厚度、砂浆配合比：基层清理，刷界面剂一道，12mm厚1:3水泥砂浆找平层（掺5%防水剂）<br>3、面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆批至与原抹灰层同厚，厚度综合考虑，满足后续涂料施工为准，投标单位综合考虑报价，其它未尽事宜根据相关规范及图纸设计要求 | m2   | 5722.45 | 27.15 | 155364.52 |           |  |
| 7    | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外墙修补面<br>2、面层厚度、砂浆配合比：聚合物水泥防水抗裂砂浆（干粉型）抹平，厚度≥5mm，具体根据现场实际情况，其它未尽事宜根据相关规范及图纸设计要求   | m2   | 5722.45 | 11.48 | 65693.73  |           |  |
| 8    | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、部位：外墙抹灰面<br>2、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚聚合物防水涂料两遍，其它未尽事宜根据相关规范及图纸设计要求   | m2   | 5722.45 | 15.34 | 87782.38  |           |  |
|      |              |        |   |      |         |       |           |           |  |
|      |              |        |   |      |         |       |           |           |  |
|      |              |        |   |      |         |       |           |           |  |
|      |              |        |   |      |         |       |           |           |  |
|      |              |        |   |      |         |       |           |           |  |
| 本页小计 |              |        |   |      |         |       |           | 363718.93 |  |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目 标段：

第4页 共8页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）    |           |           |  |
|----------|--------------|--------|---|----------------|---------|----------|-----------|-----------|--|
|          |              |        |   |                |         | 综合单价     | 合价        | 其中        |  |
|          |              |        |   |                |         |          |           | 暂估价       |  |
| 9        | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型：外墙处理面<br>2、腻子种类：耐水抗裂腻子批涂至墙体平整<br>3、涂料品种、喷刷遍数：涂刷抗碱封闭底漆一遍，喷涂天然真石漆面层两遍，喷涂防尘透明罩面漆一遍，含按样板施工，保证外观平整无色差，具体颜色、布置由建设单位选型确认，符合图集23J909外墙喷真石漆构造做法要求，其它未尽事宜根据相关规范及图纸设计要求 | m <sup>2</sup> | 5722.45 | 65.96    | 377452.80 |           |  |
| 10       | 010902004003 | 屋面排水管  | 1、排水管品种、规格：DN110 U-PVC塑料屋面落水管<br>修缮安装，含抱箍、固定/连接件、弯头、PVC水斗等配套管件，具体布置参考原状落水管<br>2、工程量：暂估量，具体根据施工期间现场实际情况确认量，按实结算  | m              | 432     | 27.67    | 11953.44  |           |  |
| 11       | 01B002       | 墙面设备拆装 | 1、室内内容：外墙部位广告牌、设备拆装，包括但不限于墙面广告字、桥架、线槽、音响、摄像头等影响后续施工改造的设施，保护性拆除后，堆放至建设单位指定部位，施工完成恢复安装，投标单位踏勘现场后综合考虑报价<br>2、按“项”包干，后续不做调整、不另行增加其他费用                                   | 项              | 1       | 20000.00 | 20000.00  |           |  |
| 分部小计     |              |        |   |                |         |          |           | 773125.17 |  |
| 三 内墙改造部分 |              |        |   |                |         |          |           |           |  |
|          |              |        |   |                |         |          |           |           |  |
|          |              |        |   |                |         |          |           |           |  |
| 本页小计     |              |        |   |                |         |          |           | 409406.24 |  |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目 标段：

第5页 共8页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |          |           |  |
|------|--------------|--------|--|------|---------|---------|----------|-----------|--|
|      |              |        |  |      |         | 综合单价    | 合价       | 其中<br>暂估价 |  |
| 12   | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙<br>修补面<br>2、面层厚度、砂浆<br>配合比：干混抹灰砂<br>浆<br>(强度10,抗渗P6)<br>批至与抹灰层同厚,<br>厚度综合考虑,满足<br>后续涂料施工为准,<br>投标单位综合考虑报<br>价,其它未尽事宜根<br>据相关规范要求<br>3、工程量：暂估量,<br>具体根据施工期间现<br>场实际情况确认量,<br>按实结算 | m2   | 300.86  | 24.92   | 7497.43  |           |  |
| 13   | 011406001001 | 抹灰面油漆1 | 1、基层类型：内墙<br>修补面<br>2、油漆品种、刷漆<br>遍数：基层上批2mm<br>厚901胶混合腻子、<br>刷白色无机涂料一底<br>两面,具体颜色/布置<br>由建设单位选型确认<br>,投标单位综合考虑<br>报价,其它未尽事宜<br>根据相关规范要求  | m2   | 300.86  | 17.84   | 5367.34  |           |  |
| 14   | 011406001002 | 抹灰面油漆2 | 1、基层类型：内墙<br>原状面<br>2、油漆品种、刷漆<br>遍数：刷白色无机涂<br>料一底两面,具体颜<br>色/布置由建设单位<br>选型确认,投标单位<br>综合考虑报价,其它<br>未尽事宜根据相关规<br>范要求   | m2   | 2707.71 | 9.44    | 25560.78 |           |  |
| 15   | 01B001       | 墙面设备拆装 | 1、室内内容：内墙<br>部位广告牌、设备拆<br>装,包括但不限于电<br>子班牌、铭牌、告示<br>牌等影响后续施工改<br>造的设施,保护性拆<br>除后,堆放至建设单<br>位指定部位,施工完<br>成恢复安装,投标单<br>位踏勘现场后综合考<br>虑报价<br>2、按<br>“项”包干,后续不<br>做调整、不另行增加<br>其他费用             | 项    | 1       | 5000.00 | 5000.00  |           |  |
| 分部小计 |              |        |  |      |         |         |          | 43425.55  |  |
| 本页小计 |              |        |  |      |         |         |          | 43425.55  |  |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目

标段：

第6页 共8页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |           |  |
|-----------|--------------|------------|--|------|--------|--------|-----------|-----------|--|
|           |              |            |  |      |        | 综合单价   | 合价        | 其中<br>暂估价 |  |
| 四 封窗改造部分  |              |            |  |      |        |        |           |           |  |
| 16        | 010401012001 | 零星砌砖       | 1、零星砌砖名称、部位：新建砌体墙<br>2、砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU20砖砌筑小型砌体，规格根据现场实际情况  | m3   | 7.51   | 775.17 | 5821.53   |           |  |
| 17        | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：断桥铝合金多腔密封窗框（综合平开、固定窗），包括铰链、执手等配套五金件，所有门窗均应由专业门窗公司深化设计出图<br>2、玻璃品种、厚度：6+12Ar+6透明中空钢化玻璃                              | m2   | 270.07 | 500.00 | 135035.00 |           |  |
| 18        | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：塑钢推拉窗，UPVC型材内置镀锌加强钢衬，包括推拉滑轮、月牙锁等配套五金件，所有门窗均应由专业门窗公司深化设计出图<br>2、玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃                                     | m2   | 137    | 210.00 | 28770.00  |           |  |
| 分部小计      |              |            |  |      |        |        | 169626.53 |           |  |
| 五 吸顶灯改造部分 |              |            |  |      |        |        |           |           |  |
| 19        | 030412004001 | 装饰灯        | 1、名称：公共部位吸顶灯改造<br>2、型号：感应式吸顶灯<br>3、规格：直径300mm, 36W, 人体红外感应（带光控功能），LED一体化光源, 6500K（白光）<br>4、安装形式：原有旧灯具拆除、垃圾清运、新灯具安装、接线、通电调试 | 套    | 78     | 85.46  | 6665.88   |           |  |
| 本页小计      |              |            |  |      |        |        | 176292.41 |           |  |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目 标段：

第7页 共8页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）  |         |           |  |
|------------|--------------|-------|--|----------------|------|--------|---------|-----------|--|
|            |              |       |  |                |      | 综合单价   | 合价      | 其中<br>暂估价 |  |
| 20         | 030412004002 | 装饰灯   | 1、名称：公共部位嵌入式灯改造<br>2、型号：嵌入式平板灯<br>3、规格：600*600mm, 36W, LED一体化光源, 6500K（白光）<br>4、安装形式：原有旧灯具拆除、垃圾清运、新灯具安装、接线、通电调试  | 套              | 93   | 91.94  | 8550.42 |           |  |
| 分部小计       |              |       |  |                |      |        |         | 15216.30  |  |
| 六 室外零星改造部分 |              |       |  |                |      |        |         |           |  |
| 21         | 041001001001 | 拆除路面  | 1、材质：拆除改造范围内道路/场地面层、基础及路面构造物<br>（未拆除部位做防护），材质综合考虑，含路面切缝等配套措施<br>2、厚度：厚度根据图纸设计结合现场实际情况<br>3、外运：垃圾清理归堆，运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担 | m <sup>3</sup> | 24   | 66.68  | 1600.32 |           |  |
| 22         | 040202011001 | 碎石    | 1、石料规格：素土夯实<br>（密实度≥93%），天然级配碎石垫层，找平、夯实<br>2、厚度：100mm厚，具体详见图纸设计及现场实际情况   | m <sup>3</sup> | 12   | 247.75 | 2973.00 |           |  |
| 23         | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）道路面层， $f_r \geq 5\text{MPa}$ ，含模板支拆、养生<br>2、厚度：120mm，具体根据现场实际情况   | m <sup>3</sup> | 14.4 | 469.18 | 6756.19 |           |  |
|            |              |       |  |                |      |        |         |           |  |
|            |              |       |  |                |      |        |         |           |  |
| 本页小计       |              |       |  |                |      |        |         | 19879.93  |  |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目 标段：

第8页 共8页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）    |          |            |  |
|--------|--------------|------------|--|------|------|----------|----------|------------|--|
|        |              |            |  |      |      | 综合单价     | 合价       | 其中<br>暂估价  |  |
| 24     | 040204006001 | 检查井升降      | 1、平均升（降）高度：改造范围内现状检查井、雨水口、阀门井等构造物升降，满足后续场地改造要求为准，井盖座利旧安装，尺寸综合考虑，投标单位踏勘现场后综合考虑报价                                    | 座    | 10   | 197.74   | 1977.40  |            |  |
| 25     | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、单件体积：检查井、落水口、检查井等排水构造物配套C30预制钢筋混凝土井盖（含井圈座），具体规格根据现场实际情况，按需更换，投标单位踏勘现场后综合考虑报价<br>2、工程量：暂估量，具体根据施工期间现场实际情况确认量，按实结算 | m3   | 0.25 | 3500.00  | 875.00   |            |  |
| 分部小计   |              |            |  |      |      |          |          | 14181.91   |  |
| 分部分项合计 |              |            |  |      |      |          |          | 1078133.53 |  |
| 1      | 011703001001 | 垂直运输       | 1、建筑物建筑类型及结构形式：投标单位综合考虑  | 项    | 1    | 7630.80  | 7630.80  |            |  |
| 2      | 011701002001 | 外脚手架       | 1、搭设方式：外脚手架搭设或登高车配套综合考虑，由投标单位自行考虑  | 项    | 1    | 93700.15 | 93700.15 |            |  |
| 3      | 011701003001 | 里脚手架       | 1、搭设方式：移动脚手架或其他措施，由投标单位自行考虑  | 项    | 1    | 2643.91  | 2643.91  |            |  |
| 单价措施合计 |              |            |  |      |      |          |          | 103974.86  |  |
| 本页小计   |              |            |  |      |      |          |          | 106827.26  |  |
| 合 计    |              |            |  |      |      |          |          | 1182108.39 |  |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目

标段：

第1页 共3页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 计算基础                    | 费率（%）   | 金额（元）    | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注  |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|----------|---------|----------|---|
| 1   | 011707001001 | 安全文明施工费   |                         | 100.000 | 40309.90 |         |          |   |
| 1.1 |              | 基本费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100   | 36645.36 |         |          |   |
| 1.2 |              | 增加费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |          |         |          |   |
| 1.3 |              | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310   | 3664.54  |         |          |   |
| 2   | 011707002001 | 夜间施工      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |          |         |          |   |
| 3   | 011707003001 | 非夜间施工照明   | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |          |         |          | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4   | 011707004001 | 二次搬运      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |          |         |          |   |
| 5   | 011707005001 | 冬雨季施工     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |          |         |          |   |
|     |              |           |                         |         |          |         |          |   |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注  |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| 6  | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |          |           |   |
| 7  | 011707007001 | 已完工程及设备保护          | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |          |           |   |
| 8  | 011707008001 | 临时设施               | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |          |           |   |
| 9  | 011707009001 | 赶工措施               | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |          |           |   |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价             | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |          |           |   |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收             | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |          |           | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础                |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用          | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |          |           | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费         | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |          |           |   |
|    |              |                    |                         |        |        |          |           |   |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：













## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称         | 规格、型号等要求   | 单位             | 数量          | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|----|------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------|-----------|----|
| 1  | 03031205   | 自攻螺钉         | M4×12      | 十个             | 39.153      | 0.22    | 8.61      |    |
| 2  | 03031209   | 自攻螺钉         | M4×40      | 十个             | 40.56       | 0.25    | 10.14     |    |
| 3  | 03032113   | 塑料胀管螺钉       |            | 套              | 28040.005   | 0.09    | 2523.60   |    |
| 4  | 03057113   | 伞形螺栓         | M6~8×150   | 套              | 314.802     | 0.34    | 107.03    |    |
| 5  | 03550101   | 钢丝网          |            | m <sup>2</sup> | 6294.695    | 3.50    | 22031.43  |    |
| 6  | 03570216   | 镀锌铁丝         | 8#         | kg             | 984.45888   | 4.20    | 4134.73   |    |
| 7  | 03631906   | 合金钎头         | φ150       | 个              | 0.003965    | 3344.44 | 13.26     |    |
| 8  | 03633315   | 合金钢钻头        | 一字型        | 根              | 280.40005   | 6.86    | 1923.54   |    |
| 9  | 04010611   | 水泥           | 32.5级      | kg             | 60982.56657 | 0.26    | 15916.45  |    |
| 10 | 04010611~1 | 复合硅酸盐水泥      | 32.5级      | kg             | 195.05      | 0.26    | 50.91     |    |
| 11 | 04010701~1 | 白水泥          |            | kg             | 3111.1221   | 0.45    | 1400.00   |    |
| 12 | 04030107   | 中砂           |            | t              | 223.792217  | 135.74  | 30377.56  |    |
| 13 | 04030107~2 | 中(粗)砂        |            | t              | 1.0246      | 133.70  | 136.99    |    |
| 14 | 04050219   | 碎石           | 60         | t              | 16.7076     | 137.78  | 2301.97   |    |
| 15 | 04090602   | 滑石粉          |            | kg             | 154.34118   | 0.53    | 81.80     |    |
| 16 | 04130101   | 机砖           |            | 百块             | 11          | 75.50   | 830.50    |    |
| 17 | 04135500   | 标准砖          | 240×115×53 | 百块             | 41.0046     | 84.50   | 3464.89   |    |
| 18 | 05030600   | 普通木成材        |            | m <sup>3</sup> | 1.14449     | 1372.08 | 1570.33   |    |
| 19 | 05230134   | 圆木台          | 275~350    | 块              | 81.9        |         |           |    |
| 20 | 11010304   | 内墙乳胶漆        |            | kg             | 1114.07378  | 8.50    | 9469.63   |    |
| 21 | 11010319   | 仿石型外墙涂料      |            | kg             | 25751.025   | 9.50    | 244634.74 |    |
| 22 | 11010323   | 水性封底漆        |            | kg             | 2002.8575   | 21.44   | 42941.26  |    |
| 23 | 11030746   | 水泥基渗透结晶防水涂料  |            | kg             | 10300.41    | 7.00    | 72102.87  |    |
| 24 | 11112512   | 透明罩光漆        |            | kg             | 2288.98     | 9.50    | 21745.31  |    |
| 25 | 11430327   | 大白粉          |            | kg             | 154.34118   | 0.73    | 112.67    |    |
| 26 | 12030107   | 油漆溶剂油        |            | kg             | 331.9021    | 12.01   | 3986.14   |    |
| 27 | 12410703   | 羧甲基纤维素       |            | kg             | 10.5301     | 2.14    | 22.53     |    |
| 28 | 12413501   | 胶水           |            | kg             | 7.776       | 10.72   | 83.36     |    |
| 29 | 12413518   | 901胶         |            | kg             | 1075.17     | 2.14    | 2300.86   |    |
| 30 | 14210121   | 金属软管         | CP15       | m              | 95.79       | 2.00    | 191.58    |    |
| 31 | 14310615~1 | PVC-U排水管     | DN110      | m              | 440.64      | 15.50   | 6829.92   |    |
| 32 | 15130305   | 金属软管接头       | φ15~20     | 个              | 191.58      | 1.37    | 262.46    |    |
| 33 | 15170308   | PVC塑料管束节     | dn110      | 个              | 118.368     | 5.88    | 696.00    |    |
| 34 | 15170916   | PVC塑料管135°弯头 | dn110      | 个              | 24.624      | 7.01    | 172.61    |    |
| 35 | 15371708   | 镀锌铁丝U形卡      |            | 个              | 8011.43     | 0.18    | 1442.06   |    |

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴市成化高中宗慧楼、宗真楼及宗美楼外立面改造项目

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称                                  | 规格、型号等要求                                      | 单位 | 数量         | 单价(元)    | 合价(元)     | 备注 |
|----|------------|---------------------------------------|---|----|------------|----------|-----------|----|
| 36 | 15372507   | PVC塑料抱箍                               | Φ110  | 副  | 457.92     | 4.29     | 1964.48   |    |
| 37 | 22470111~1 | 感应式吸顶灯                                | Φ300, 12W, 人体红外感应(带光控功能), LED一体化光源, 6500K(白光) | 套  | 78.78      | 65.00    | 5120.70   |    |
| 38 | 22470111~2 | 成套灯具                                  | 600*600mm, 36W, LED一体化光源, 6500K(白光)           | 套  | 93.93      | 65.00    | 6105.45   |    |
| 39 | 25030103   | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线                           | 450V/750V1.5mm2                               | m  | 241.503    | 0.97     | 234.26    |    |
| 40 | 31150101   | 水                                     |   | m3 | 118.377057 | 4.50     | 532.70    |    |
| 41 | 32030105   | 工具式金属脚手                               |   | kg | 49.85245   | 4.08     | 203.40    |    |
| 42 | 32030303   | 脚手钢管                                  |   | kg | 2097.32544 | 3.68     | 7718.16   |    |
| 43 | 32030504   | 底座                                    |   | 个  | 5.35032    | 4.12     | 22.04     |    |
| 44 | 32030513   | 脚手架扣件                                 |   | 个  | 353.12112  | 4.89     | 1726.76   |    |
| 45 | 32090101   | 周转木材                                  |   | m3 | 2.847065   | 1586.47  | 4516.78   |    |
| 46 | 80071105   | 抗裂砂浆                                  | ZL  | m3 | 29.184495  | 500.00   | 14592.25  |    |
| 47 | 80210147~2 | C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)       |   | m3 | 10.2816    | 406.34   | 4177.83   |    |
| 48 | CL-D00001  | 特种垃圾处置费                               |   | m3 | 100.5874   | 2.66     | 267.56    |    |
| 49 | CL-D00002  | 断热铝合金多腔密封窗框(综合平开、固定窗),包括铰链、执手等配套五金件   |   | m2 | 270.07     | 500.00   | 135035.00 |    |
| 50 | CL-D00003  | 墙面设备拆装                                |   | 项  | 1          | 5000.00  | 5000.00   |    |
| 51 | CL-D00004  | 墙面设备拆装                                |   | 项  | 1          | 20000.00 | 20000.00  |    |
| 52 | CL-D00005  | 塑钢推拉窗,UPVC型材内置镀锌加强钢衬,包括推拉滑轮、月牙锁等配套五金件 |   | m2 | 137        | 210.00   | 28770.00  |    |
|    |            |                                       |   |    |            |          |           |    |
|    |            |                                       |   |    |            |          |           |    |
|    |            |                                       |   |    |            |          |           |    |
|    |            |                                       |   |    |            |          |           |    |
|    |            |                                       |   |    |            |          |           |    |
|    |            |                                       |   |    |            |          |           |    |
|    |            |                                       |   |    |            |          |           |    |
|    |            |                                       |   |    |            |          |           |    |
|    |            |                                       |   |    |            |          |           |    |
|    |            |                                       |   |    |            |          |           |    |
| 合计 |            |                                       |   |    |            |          | 729865.11 |    |