综-FW-2026-008

# 南京市江宁区政府采购合同

项目编号：JSZC-320115-NJDL-G2026-0011

项目名称：南站江宁片区市政设施管养服务

使用单位：南京市江宁区人民政府东山街道办事处

供货单位：南京同力建设集团股份有限公司

签订日期：2026 年 06 月 02 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 南京市江宁区政府采购合同

项目编号：JSZC-320115-NJDL-G2026-0011　项目名称：南站江宁片区市政设施管养服务

采购人（以下称甲方）：南京市江宁区人民政府东山街道办事处　供应商（以下称乙方）：南京同力建设集团股份有限公司

地址：江苏省南京市江宁区映淮街　地址：南京经济技术开发区恒广路 9 号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南站江宁片区市政设施管养服务（采购编号：JSZC-320115-NJDL-G2026-0011）项目公开招标结果签订本合同。

**第一条　组成本合同的文件**

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

（1）南京市江宁区政府采购 JSZC-320115-NJDL-G2026-0011 号采购文件；

（2）投标供应商递交的投标文件；

（3）投标供应商所作的相关书面澄清；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

**第二条　合同清单和合同总价**

1、投标供应商根据甲方需求完成本项目：

**项目服务范围：创新街、诚信街、民权路、开明街、明城大道、姑塘街、中驰路、六朝路、江南路、松风路、梅香路、农花路、绿都大道、竹翠路、博爱街、兰沁路、映淮街、新秦淮河大桥（路面）、金兰路、荷塘街等市政道路设施管理养护服务。包括市政道路及附属设施的巡查、日常养护，应急、文明创建维修，热线、媒体、网络等反映问题维修，及冬季铲冰除雪、汛期防汛、上级交办的突击、指令性任务。项目范围详见《南站江宁片区市政设施管养服务设施明细清单》**（备注：数据仅供参考，详细内容以现场实际为准。）

**项目内容：**

a、日常管养具体包含以下市政设施养护维修内容：

（1）市政道路养护维修内容：

①纵缝、胀缝、嵌缝、切缝等的清理及重灌填缝料（每年二次）；

②唧泥、缝料散失、错台、板边断裂；

③已有裂缝但未达到挖除修理前要用沥青玛蹄脂填缝；

④砼或沥青路面局部损坏沉陷修补；



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

⑤路牙沿修理补齐；

⑥人行道块（包括安全岛）修理补齐；

⑦修复局部下沉路面、下沉人行道；

⑧沿线树穴周边砌块修理、补齐；

⑨路上的各类井框与相邻周边路面高差绝对值超过养护标准的要及时调整；

⑩人行道上的各类板块高低之差超过养护标准的要及时调整；挡土墙沉降缝、泄水管的定期维修、疏通、清理；按原样材质修理、更换部分栏杆、扶手及按规定进行一次油漆保养；每日巡视，网格化管理，定人、定片、定岗。做好巡查记录，发现问题及时处理及上报主管部门及业主。

（2）边坡、挡墙、阻车石养护维修内容：

①边坡、挡墙需定期进行沉降观测；

②及时发现不均匀沉降、开裂、倒塌隐患；

③对发现的险情及时拟出维修方案，经认可后及时修补；

④重大险情立即通知公安交警部门，配合做好交通管制，同时向上级主管部门及业主报告。

（3）采购人交办的指令性任务：

①热线、媒体、网络等反映问题处理；

②冬季铲冰除雪、汛期防汛应急处置工作；

④文明创建、重大活动保障等其他指令性任务。

**养护维修承包方式：**投标供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。养护维修所需材料、成品、设备等，均由投标供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关养护技术规程、规范要求。

1、本合同总价为人民币 1768927.40 元（大写）壹佰柒拾陆万捌仟玖佰贰拾柒元肆角零分，其中暂列金 100000.00 元

**第三条 养护维修质量验收标准（包括但不仅限于以下）：**

（1）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

（2）《城市道路养护技术规程》（DB50 / T232-2006）。

（3）《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）

（4）《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）。

（5）《道路作业交通安全标志》（GA182-1998）。

（6）《公路养护技术规范》（JTJ073-96）

（7）《城镇排水管渠及泵站养护技术规程》（CJJ/T68-2016）

（8）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（9）《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-2008）

（10）《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-2008）

（11）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

（12）《城市道路管理条例》（1996 年中华人民共和国国务院令第 198 号）

（13）《南京市城市道路设施管理条例》（1994 年 9 月 29 日南京市第十一届人民代表大会常务委员会第十次会议制定）

（14）《南京市城市道路设施精细化养护技术指南（试行）》

（15）《南京市城市排水管理条例》（2005 年南京市人民代表大会常务委员会公告第 4）

（16）《南京市工程施工现场管理规定》（2005 年南京市人民政府令第 237 号）

（17）《南京市城市道路挖掘管理规定》（2007 年南京市市政公用局宁公法字[2007]419 号）

（18）《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT／T 1037-2016）

（19）《无障碍设计规范》（GB 50763—2012）

其他相关法律、法规、规范、标准，具体以现行有效的法律、法规、规范、标准为准。

养护维修工程质量需达到规范验收标准，若不符合规范验收标准，由中标供应商无偿返工。若因投标供应商原因不能按时保质完成，则甲方有权另外安排单位维修，其相应费用养护维修将从投标供应商费用中扣除并由甲方安排。

**第四条　服务时间**

采购服务时间为一年整，即 2026 年 06 月 03 日至 2027 年 06 月 02 日。

当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，中标供应商不得以任何理由提出索赔要求：1、因中标供应商原因发生安全事故；2、中标供应商不服从业主正常养护任务安排，造成工作延误；3、中标供应商未按照中标承诺要求配备相应设备和人员；4、在履约过程中，存在偷工减料、以次充好等质量问题，造成工程质量不合格；5、全年检查中日常考核、月度考核和季度考核考核累计三次得分 70 分以下；6、中标供应商未经采购人同意不得分包，如发现中标供应商擅自分包或转包，采购人有权单方解除合同。

**第五条　具体服务细则**

**1、管养**

1）中标供应商应根据管养标段实际巡查现状，上报养护计划建议，但最终



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

需按照采购人下达的养护任务进行养护。中标供应商必须无条件严格按照任务确定的养护维修计划实施，按照国家相关技术规范标准执行，保质保量完成；

2)中标供应商必须无条件按照国家行业规范和采购人、监理的文件规定等要求施工，严格把关养护质量。

3）如在管养过程中采购人要求使用新材料、新工艺、新技术等，中标供应商应积极配合，无条件地按照采购人的要求完成养修施工；

**2、安全文明施工**

必须严格按照相关规定执行安全文明施工（包含但不限于以下）：

1）养护作业区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具；

2）应按规定设置围挡；

3）养护人员作业时要求统一着装；

4）养护作业区域做到材料堆放整齐，易扬尘材料必须进行覆盖；

5）要求做到工完、料净、场地清；

**3、养护考核：详见附件二《南站片区道路养护管理考核办法》**

**4、服务要求**

1）中标供应商应及时发现区域内各类市政设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查养护及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、管理养护计划、管理养护工作报表。

2）养护的各道工序施工要做到以人为本，养护作业人员在养护施工时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在养护施工路段设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，必要时应安排专职的安全人员对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保养护实施路段的施工安全及行车安全。特殊路段的养护作业必须按照采购人统一部署要求执行。中标供应商在施工时应注意行人、车辆的安全，做好交通安全防范和导流措施，并负责与交警、城管等部门的沟通协调。

3)中标供应商应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。养护作业现场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾，施工结束后做到工完、料净、场地清。

4)中标供应商在养护施工时应当保护地下管线和其他市政设施的完好。如确需暂时损坏或变更市政设施的，应当经采购人同意后方可实施，施工完成后应请



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

权属单位检查验收，同时做好记录备案工作。

5)中标供应商应在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。

6）基础资料、台帐管理应做到以下几点：

（1）每天做好详细的工地日志登记工作，以备采购人不定期抽查；

（2）每月25号前向采购人报送本月的养护总结及下月养护计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人）；

（3）中标供应商应当严格按照采购人制定的养护计划进行施工，不得擅自更改实施计划，并于每周五上报本周工作完成情况，交由采购人审定，作为考核依据。

（4）市政设施养护维修应当及时做好维修纪录，对有关市政设施养护的报表统计、竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整理。

7）施工中对涉及的现有建筑物、构筑物、线杆、地下管线、古树名木等，中标供应商应采取有效的保护、防护措施，如中标供应商对上述设施造成破坏的，则所有责任由中标供应商负责。

8）应急处置服务：1、中标供应商应分别建立汛期防汛、防冻扫雪、路面塌陷处置应急预案，并按每类应急预案要求，每年至少进行一次应急演练。

9）防汛防台、暴雪期间，中标供应商需及时启动应尽预案，并无条件服从采购人的有关抢险调度，根据采购人要求增派人员机械到进行现场应急处置。

**5、市政设施养护要求**

1）养护技术要求按国家、省、市现行相关规范，等办法的有关要求执行。如累计两次发现不符合规范验收标准，采购人有权终止并解除合同。

2)养护期内，中标供应商应作好管护区域内各类道路设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时处理。在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标供应商全面负责。

3）中标供应商要对现有设施、设备保持完整、完好，易损件要及时更换、维修，对设施、设备的损失和残缺应及时维修、更换。

4）主材。所有养护主材均由中标供应商自行提供，但供货时必须提供检验报告，水泥、中粗砂、碎石、石灰、商品砼、平侧石、沥青、窨井盖、雨水篦、钢筋、UPVC波纹管等材料须提供市级或市级以上具备见证取样资质的检测单位出具的检测报告（检测费用由中标供应商承担）。采购人委托第三方检验单位每月按批次对供应材料进行抽检（第三方检测费用由采购人承担，检测不合格项目检测费用由中标供应商承担），抽检不合格达到3次采购人有权取消中标供应商



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

资格。

5）中标供应商必须无条件按照国家行业规范和采购人、监理的文件规定等要求施工，严格把关施工质量，完成自检后及时报验，采购人委托第三方检验单位每月定期或不定期对施工现场进行取样抽检（委托第三方检验单位费用由采购人另行支付，不包含在本次投标报价中），抽检不合格达到3次采购人有权取消中标供应商资格。

6）因工程地点都大部分处于城市闹市区，文明围挡要求极其严格，施工安全保障措施需充分可行。中标供应商必须采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保安全文明施工，确保各种管、杆线安全运营，确保沿线居民出行方便，确保周边水系畅通等，尽最大努力将施工给群众带来的干扰降至最低限度，并制定相关的安全文明措施。

7）巡视中发现由于市政设施（含排水检查井、雨水篦）损坏、遗失或因自然灾害等原因造成安全隐患时，立即做好防护措施，必要时现场安排专人看护，必须在24小时内修复，特殊情况下，在经采购人同意后，最迟不得超过72小时，同时启动应急预案进行抢修处理，通知交警部门协助疏导交通，并以书面形式报告采购人。

8)中标供应商必须落实安全生产措施，为上岗人员配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行施工作业时必须认真负责，注意安全操作，施工作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备定点存放，如发生任何意外，中标单位负责事故处理及一切费用，与采购人无关。

**6、人员配置要求**

（1）技术人员配备：项目经理李桂年、工程技术负责人徐鑫、施工负责人李力、安全员方勇、资料员宋恒双、测量员胥元春、试验员盛琴、机械员孙毅。项目经理、施工负责人、安全员、资料员、测量员原则上不允许更换，特殊情况变动调整，需提前一个月书面上报采购人，经采购人同意后方可更换。

（2）供应商养护施工队伍人员配备：建立专职养护巡查队伍，按要求合理配足巡查人员，并购买意外伤害等保险，所有劳务工人必须全程参与项目施工，如有变动调整（不含项目经理、工程技术负责人、安全员、资料员、测量员），需提前三天书面上报采购人，采购人同意后方可更换。

注：中标供应商必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由中标供应商负责。

**7、设备配置要求**

所有工器具的性能应能满足开展工作需要，各项费用与能耗费用均已包含在投标总价中。主要作业机械及设备配备详见投标文件。

**第六条 双方的权利和义务**

**1、甲方权利和义务**

1）每月 28 号之前审核投标供应商上报的下个月度养护计划及月度养护工作量报表，并于每月 5 日前检查上个月养护计划执行情况，并进行月度考核；

2）对投标供应商养护的质量、安全、工期和巡视工作进行不定期抽查；

3）根据建设需要，采购人对投标供应商的工作内容及范围有调整的权利，要求供应商服从；

4）在投标供应商不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时，甲方将书面通知成交供应商终止合同，并按相关法律、法规对成交供应商追究责任；

5）帮助协调供应商维护作业施工与外部环境的问题；

6）对投标供应商报送的设计图进行确认后，投标供应商方可实施；

7）在投标供应商不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时，采购人将书面通知成交供应商终止合同，并按相关法律、法规对成交供应商追究责任。

**2 投标供应商的权利、责任和义务**

1）按照本合同确定的养护设施范围，实施管养，确保管养标段市政设施完好率，取得相应的管养经费。

2）投标供应商应在每月 25 日前向采购人提交下月的管养书面计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人），并组织实施经采购人认定的月度管养维修计划。

3）针对该工程根据有关养护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好养护工作，确保养护质量。

4）按照规定对设施组织每日巡视和经常检查，每月对养护计划执行情况进行自查，每季度组织一次步行路况调查，并将检查情况登记存档，检查记录必须报送采购人一份。

5）及时做好养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报采购人等作，配合采购人进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查。

6）投标供应商进行维修工程时，必须选用符合设计及采购人要求的材料、设备，如有改变，必须征得采购人代表的签认。工程完工后，必须通知采购人验收。

7）做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

疏导，若因施工不当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，投标供应商应负完全责任，并负经济赔偿责任。

①投标供应商做好市政工程文明施工管理包括：工程施工现场围蔽设施；交通引导和警示设施、材料堆放；临时设施设置；余泥清运；污水排放；施工现场周边环境保护等。保障施工期间周边环境不受污染，确保施工现场的道路平整、排水畅通和交通安全。

②投标供应商应设专人负责文明施工设施的维护管理，发现围蔽设施损坏、安全警示标志、标牌残缺、损毁或路面破损、排水堵塞等，要及时更换或维修。主干道车行道施工等对交通影响较大的，应制定详尽的、有可操作性的交通组织疏导方案及应急预案，确保将施工对交通的影响减至最少。在交通繁忙期间，施工单位应设有专人协助公安交通管理部门维护交通秩序。

③投标供应商对施工可能造成周围建(构)筑物、地上地下管线损坏、堵塞的现场进行勘查，并制订相应的防范措施，确保施工和地上地下管线设施安全。

④ 为确保市政工程施工的道路交通安全，投标供应商在施工现场的起止点以及对车辆、行人通行安全有影响的位置，必须设置危险警示灯具。在车行道上施工作业，必须在来车方向提前设置施工标志牌、交通导向牌和危险警示闪灯等，提醒和引导车辆有序、安全通行。

⑤ 施工所产生的施工污水必须经过有效沉淀处理后，方可排放。不得直接向路面排放。施工产生的淤泥应在 24 小时内清运完毕。在城市主干道及人流稠密、交通繁忙等特殊路段，淤泥应立即清运。

8）防汛、暴雪期间，成交供应商需及时上路巡查，并无条件服从采购人的有关抢险调度。

9）应文明施工，尽量减少灰尘噪音等，不影响正常活动。

10)投标供应商对所管养的市政设施包括区域内道路护栏有巡查的义务，如发现人为损坏、非法占用或偷盗等情况时，应予以制止，并及时向甲方报告。

11）投标供应商须具有绘图能力，对于管养维修工程，需绘制施工图纸的，按照采购人要求绘制施工图、编制施工组织设计，报采购人确认后，投标供应商方可实施。

12）在迎接文明城区检查、应急等各项活动工作中，服从采购人安排，达到检查及应急要求。

13）安排相应车辆，供日常及月度检查考核使用。以上费用由投标人自行承担，结算时不另行计算。

14）实施过程中与市容、交通、水利、河道、周边小区等外部的协调由投标人自行承担，甲方协助。接水接电由投标人自行承担，结算时不另行计算。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

15)完成采购人交办的道路挖掘行政审批监管及其他临时性工作。

16）投标供应商所用人员必须按照中华人民共和国《劳动法》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由供应商自行解决。

**第七条 款项支付**

1.合同项下所有款项均以人民币支付。

2.合同项下得采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

（1）费用按季度支付，采购人于每个季度结束后5个工作日内对成交供应商考核，考核结束后10个工作日内，根据考核结果，甲方向乙方支付上一季度的养护服务费用。（其中，采购人每季度初支付前一季度的服务费用，服务费用须由采购人核实）。

（2）每季度由考核情况所引起的经济处罚在该季度应付款项中直接予以扣除。

（3）甲方付款前，乙方应向采购人开具等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

4.结算价格的调整范围及方法：合同履约期内，标段范围内道路如遇政府性需求进行道路改、扩建工程，则在施工期内，施工道路的管养服务暂停。项目结算总价调整方式如下：

最终结算总价=供应商中标总价-Σ各施工道路分项投标报价*各施工道路管养服务相应暂停时间（天）/365（天）

**第八条 安全要求**

供应商提供足够的安全措施及工程质量监督。服务期间，对一切现场作业的稳妥性及安全性负全责，并对现场人员的安全进行全面保护，以使人员免受意外及财产损失。

**第九条 违约责任**

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向投标供应商偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向投标供应商偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，投标供应商有权解除合同。

3、投标供应商无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4、投标供应商逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。

5、投标供应商完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，投标供应商应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

（2）在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

（3）按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、投标供应商未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

**第十条 不可抗力**

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

**第十一条 履约保证金**

1. 投标供应商在签订本合同之日，原投标保证金自动转为履约保证金。

2. 如投标供应商未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3. 履约保证金在整个项目所需货物、服务供货完毕，项目验收合格后十个工作日内无息退付。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

**第十二条　合同的补充**

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与投标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报南京市江宁区政府采购中心备案，为本合同不可分割的一部分。

**第十三条　合同的变更、中止**

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

**第十四条　合同的终止**

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

**第十五条　争议解决方式**

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第十六条　合同生效及其他**

1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，以简体中文书写，甲方执叁份，乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：

代表签字：

日期：　　年　　月　　日

供应商（盖章）：

授权代表签字：

开户银行：

帐号：

日期：　　年　　月　　日

附件一：南站江宁片区市政设施管养服务设施明细清单

| 序号 | 道路、桥梁名称 | 起止点 | | 车行道 | | | 人行道 | | | 检查井方/圆 | 单篦雨水口 | 双篦雨水口 | 绿岛石 | 隔音屏 | 广场(3号线地铁口) | 护栏 | 大理石挡车柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 起点 | 止点 | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(㎡) | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(㎡) | 数量(个) | 数量(个) | 数量(个) | 长度(m) | 面积(㎡) | 面积(㎡) | 长度(米) | 数量(个) |
| 1 | 创新街 | 六朝路 | 农花路 | 940 | 22.6 | 21235 | 800 | 3.25 | 2602 | 171/113 | 23 | 104 | 3688 | — | — | 38 | 12 |
| 2 | 诚信街 | 六朝路 | 竹翠路 | 590 | 15.5 | 9144 | 528 | 6 | 3168 | 120/66 | 42 | 6 | 0 | — | — | 450 | 32 |
| 3 | 诚信街 | 民权路 | 双龙大道 | 283 | 16 | 4536 | 280 | 7.1 | 1990 | 22/24 | 2 | 21 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 4 | 民权路 | 诚信街 | 姑塘街 | 632 | 12 | 7576 | 526 | 5.5 | 2892 | 15//11 | 8 | 6 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 5 | 开明街 | 民生路 | 双龙大道 | 580 | 17 | 9864 | 562 | 7 | 3932 | 25/70 | 6 | 44 | 0 | — | — | 245 | 0 |
| 6 | 明城大道 | 博爱街 | 映淮街 | 1300 | 34.6 | 44982 | 748 | 7 | 5241 | 140/154 | 65 | 49 | 5419 | — | — | 352 | 108 |
| 7 | 姑塘街 | 民权路 | 中驰路 | 336 | 12.6 | 4250 | 300 | 3 | 899 | /25 | 18 | 0 | 0 | — | — | 0 | 37 |
| 8 | 中驰路 | 宏运大道 | 映淮街 | 740 | 21 | 15529 | 700 | 8.95 | 6260 | 63/191 | 23 | 0 | 0 | — | — | 0 | 345 |
| 9 | 六朝路 | 开明街 | 博爱街 | 517 | 21.5 | 11145 | 408 | 6 | 2446 | 32/77 | 10 | 44 | 1603 | — | — | 362 | 8 |
| 10 | 江南路 | 宏运大道 | 博爱街 | 478 | 39 | 18633 | 460 | 7 | 3224 | 90/90 | 10 | 35 | 1980 | — | — | 12 | 20 |
| 11 | 松风路 | 映淮街 | 金阳西街 | 515 | 9.6 | 4942 | 510 | 4.2 | 2155 | 27/42 | 10 | 7 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 12 | 梅香路 | 映淮街 | 金阳西街 | 610 | 15.8 | 9675 | 600 | 5.2 | 3118 | 68/81 | 21 | 42 | 0 | — | — | 400 | 31 |
| 13 | 农花路 | 映淮街 | 金阳西街 | 750 | 26 | 19602 | 512 | 6 | 3072 | 81/83 | 24 | 62 | 3620 | — | — | 114 | 0 |
| 14 | 绿都大道 | 宏运大道 | 金阳西街 | 700 | 40 | 28044 | 860 | 8 | 6882 | 80/137 | 43 | 43 | 1500 | — | — | 0 | 50 |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 竹翠路 | 宏运大道 | 金阳西街 | 735 | 11 | 8002 | 603 | 6 | 3620 | 100/67 | 40 | 40 | 0 | — | — | 1327 | 74 |
| 16 | 博爱街 | 江南路 | 农花路 | 450 | 10.5 | 4650 | 345 | 6 | 2070 | 8//21 | 6 | 38 | 0 | — | — | 282 | 23 |
| 17 | 兰沁路 | 博爱街 | 金阳西街 | 240 | 12 | 2844 | 230 | 6 | 1378 | 43/20 | 2 | 15 | 0 | — | — | 180 | 35 |
| 18 | 映淮街 | 机场高速 | 农花路 | 690 | 23.5 | 16200 | 540 | 5 | 2700 | 49/79 | 20 | 61 | 3780 | — | — | 96 | 61 |
| 19 | 新秦淮河大桥（路面） | 董村路 | 宏运大道 | 935 | 36 | 33600 | 144 | 8 | 1146 | 17 | 22 | 0 | 0 | 8133 | — | 1950 | 0 |
| 20 | 金兰路 | 博爱街 | 诚信街 | | | 3606 | | | 1142 | | | | | | | | |
| 21 | 荷塘街 | 中驰路 | 明城大道 | | | 4602 | | | 858 | 45 | 60 | 33 | | | | 537 | 52 |

**备注：以上数据仅供参考，详细内容以现场实际为准。人员配备如未满足实际要求，则须按照实际情况及要求相应补齐。**



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 附件二：南站片区道路养护管理考核办法

## 第一章 总则

**第一条** 为了加强南站片区市道路养护管理，保障市政设施完好，充分发挥市政设施使用功能，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36 2006）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）、《南京市市政设施管理检查考核办法（试 行）》，结合南站片区道路实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于南站片区范围内，由采购人负责监管的市管道路、桥梁、隧道等市政设施的养护、维修和管理。

## 第二章 一般规定

**第三条** 采购人管辖道路的养护工作由采购人与养护单位以合同方式来明确。

**第四条** 以合同（或协议）形式明确的道路养护单位，必须按相应的法律法规和国家城市道路、桥梁、隧道养护技术规范认真执行，确保设施完好、使用安全、巡视到位、维修及时。

**第五条** 南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心负责具体管理考核工作，履行对市管道路、桥梁、隧道的养护管理，负责对各道路养护单位执行合同情况和养护质量的考核及养护经费的审核。

## 第三章 养护维修

**第六条** 各养护作业单位对所养护的每一条市管道路必须明确相应的项目负责人，并确定每路每桥的巡视人员，报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案。

养护巡视必须执行一天一巡。各养护作业单位应当严格按照相关技术规范进行日常巡查，并应明确道路桥梁巡查内容、巡查范围、巡查时间、巡查发现问题报告及追踪解决的程序等。

巡视人员应按标准做好巡视台帐，并在巡视记录上签字，对所负责的道路桥梁在巡视频率与巡视质量上负责。

**第七条** 养护单位须按合同要求频率对雨水管道、检查井、收水井及出水口等排水设施进行检查和养护。

**第八条** 养护单位在申请养护经费时需提供当季养护维修执行报告，执行报告需包括以下内容：设施巡视频率、维修工作量、维修质量检查评定情况、业务联系单、签证、维修及时率、基础资料管理情况、监管网及市民投诉处理情况等。执行报告需经南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心审核后，对照养护作业合同检查履约情况后拨付相应的养护经费。

**第九条** 各养护作业单位对道路、桥梁、隧道养护质量按规范要求进行自查，并建立自查技术档案，每月28日前将自查结果报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案。

**第十条** 各养护作业单位应当于月初前向南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心报送下一月度养护维修计划，每月28日前报送当月养护维修完成工作量及下月养护维修计划。经审核后确认当月工作量，并作为支付养护经费的依据之一。

**第十一条** 各养护作业单位对所养护的城市道路须每年进行设施完好率调查，并将调查资料于11月25日前报送至南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案。

**第十二条** 各养护作业单位有责任维护道路桥梁设施的完好，对道路占用、挖掘，以及道路桥梁上其他管线井盖缺失、破损等影响交通安全的现象，在巡视中要及时发现，并每天都有巡视记录，反映巡视检查的内容、完好状况和报修建议。巡视中发现有人为占用、挖掘道路或有交通安全隐患的现象，巡视人员必须先行制止、做好围护、取证记录，然后迅速报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心请求执法部门处理。

**第十三条** 各养护作业单位须认真履行社会服务承诺，对“12345”、“110”、“数字城管”接到的投诉，在相应的承诺时限内作出响应。

## 第四章 应急管理

**第十四条** 各养护作业单位须制定所负责养护的市管城市道路的应急抢险预案，报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案；并建立应急抢险队伍，按要求准备相应的应急抢险物资和机械设备。

**第十五条** 各养护单位须制定防汛防台应急预案及防雪抗冻应急预案，报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案；并每年进行应急演练。

**第十六条** 当发生立交、道路、桥梁、隧道严重积水影响区域性交通，或其他突发性事件时，立即启动应急抢险预案，并按规定逐级上报。各养护作业单位要快速反应，措施有效，做好应急抢险工作。

## 第五章 考核

**第十七条** 南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心受采购人委托依据国家、省、市相关法律法规、行业规范及局有关文件精神确定考核内容、制定评分标准、组织实施考核。

**第十八条** 南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心负责对住建局管辖市政道路的考核，采用日常考核、月度考核、季度考核和年度考评等方式进行。

（一）日常考核内容分设施巡查、养护维修、设施保护、设施维修、投诉处理、交办事项等五个方面。总分值为100分，每月考核并公布得分。

（二）月度考核主要考核城市道路养护质量执行情况，即道路抽检单元综合完好得分。分值为100分，考核当月公布得分。

（三）季度考核主要检查养护单位台账资料、管理机制、应急工作、安全文明、指令性任务、媒体舆情等方面的工作。总分值为100分，每季度考核一次并公布得分。



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（四）年度考评在每年12月底进行，总分为100分，按日常考核40%、月度考核30%、季度考核30%的比例计算年度考评得分。其计分公式为：

年度总评分=（每月日常考核得分之和/12）*40%+（月度考核道路完好得分之和/道路条数）*30%+（季度考核得分之和/4）*30%。

## 第六章 奖惩办法

**第二十二条** 南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心对各养护单位的考核结果，直接与养护经费的支付直接挂钩。

（一）日常考核和季度考核中每扣0.1分，扣除相应养护单位养护经费200元。日常考核必须达到85分（含85分）以上，每低一次，作为不良记录予以通报。

（二）月度考核中，每条道路抽检单元综合完好得分不得低于养护作业权合同约定的分值， 每低0.5分扣除道路当年养护经费的0.5%；累计三条及三条以上道路综合完好得分低于合同约定的分值，作为不良记录予以通报。

**第二十三条** 养护作业单位有下列情形之一的，将列入江宁区管道路桥梁养护作业单位企业信誉黑名单，区住建局有权解除养护合同，并在全区范围内予以通报：

（一）日常考核，年度累计三次及三次以上低于85分的；

（二）一年内新闻媒体曝光两次及以上或不良记录三次及以上的；

（三）因养护不到位造成较大安全事故及以上的，或在重大活动中失分造成严重影响的。

## 第七章 附则

**第二十五条** 本办法自2018年6月1日起正式实施。

**第二十六条** 本办法由南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心负责解释。



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

**市政道路设施日常考核评分标准**

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施巡查 | 严格实行一日一巡，确保 巡视质量并做好巡视记录。 | 15 | 要求合理配足巡查人员，4 辆电动门行车，巡查汽车，巡查人员 10 人，未按要求配足人员和车辆，每缺 1 次扣 1 分；巡查责任必须落实到个人，按照 GPS 的轨迹，要求做到定人，定路段，定时间进行巡查，未达到要求者，每次扣 0.2 分；巡查工作每日有记载，内容准确，应做到项目，位置准确无误，发现问题要及时上报，并有记录，处理完毕后，要有处理结果，由相关负责人审核签字，未达到本条要求者， 每次扣 0.1 分；在巡查过程中发现设施明显损 坏、影响车辆和行人安全等安全隐患、危急情 况及时做好维护并通知养护管理部门，作好记 录，未达到本条要求者，每次扣 0.2 分；遇应 急情况，如大雨，暴雨，冰雪天等，巡查员应 将各自负责巡查道路基本情况报知养护管理 单位，未达到本条要求者，每次扣 0.1 分。 | |
| 设施完好 | 按规范要求做好市政设施 养护，确保市政设施完好。 | | 设施完好：道路有沉陷、碎裂、坑槽、井周破 损的，一处扣 1 分；有网裂、拥包、车辙、搓 板、纵（横）向裂缝较严重等病害的，一处扣 0.5 分；人行道板有缺失的，一处扣 1 分；人 行道板有沉陷、起拱、松动、破损的，一处扣 0.5 分；侧平石有缺失、倾斜、破损的，一处扣 0.5 分；有盲道、无障碍不规范的，一处扣 1 分；有其他病害的，一处扣 0.5 分；雨水检查井、收水井存在下沉、井盖破损、松动有响声的，一处扣 1 分；雨水检查井、收水井存在井盖缺失的，一处扣 3 分；收水井、出水口堵塞的，一处扣 2 分；检查井、收水井积淤严重的，一处扣 1 分；其它管线井盖缺失、破损、下沉等，未及时 | |



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 报告及采取安全围护措施的，一处扣 1 分。 | |
| 设施维修 | 按规范要求做好市政设施 维修，确保按时高质量完 成市政设施维修。 | 40 | 混凝土路面：混凝土浇筑前，未清理基底的， 每发现一处，扣 0.5 分；混凝土振捣不均匀的， 每发现一处，扣 0.5 分；混凝土表面不平整、 有蜂窝、裂缝现象，每发现一处，扣 0.5 分； 维修后路面与井框或其它构筑物高差大于 5mm 的，每发现一处，扣 0.5 分；混凝土表面在达到规定强度后未及时刻槽或刻槽不规范的，每发现一处，扣 0.5 分；混凝土板棱边不顺直、有边角剥落现象的，每发现一处，扣 0.5 分；混凝土路面维修后短期内断板、碎板、板角断裂、起拱、唧泥现象，每一处扣 1 分，混凝土路面填缝料缺失的、未用热沥青灌缝的、与原路面高差大于 10mm 的，每发现一处，扣 0.5 分。<br>沥青路面：铣刨不规范、铣刨深度、平整度不 符要求的，每发现一人次，扣 0.5 分；未切割 或切割不规范的，接边有啃边现象的，每发现 一处，扣 0.5 分；沥青摊铺前，未清理基底、 未喷洒乳化沥青（或喷洒不均匀的），每发现 一处，扣 0.5 分；维修后沥青路面平整度不符 要求的，扣 0.5 分；沥青压实不充分的，表面 颗粒有松散现象的，每发现一处，扣 0.5 分； 坑槽修补作封边处理的，每发现一处，扣 0.5 分；沥有路面维修后短期内出现网裂、拥抱、 坑槽、沉陷、脱皮等病害的，每处扣 0.5 分。 施工现场维护措施布置不合理，作业人员未穿 戴反光工作服、安全帽的，每发现一人次，扣 0.5 分；人员安排不到位的，每发现一次，扣 0.5 分；施工完毕，施工场地未清理干净的，每发现一处，扣 0.5 分。<br>人行道、硬质广场：砌块铺筑前，未清理 | |



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基底 的，每发现一处，扣 0.5 分；铺筑时，砌块底 部有脱空现象的，每发现一处，扣 0.5 分；砌 块间高差大于 5mm 的，每发现一处，扣 0.5 分；与井框或其它构筑物高差大于 5mm 的，每发现一处，扣 0.5 分；砌块间未填缝或勾缝不规范的，每发现一处，扣 0.5 分；人行道砌块有松动、碎裂、沉陷现象的，每发现一处，扣 0.5 分；修复材料与原路面不一致的，每发现一处，扣 0.5 分；侧、平石修复不规范的，每发现一处，扣 0.5 分；维修及时性、因质量问题被群众投诉的处理：因质量问题被群众投诉的，每发生一次，扣 0.5 分；施工单位未能在规定时间内完成修复的，每逾期一次，扣 0.5 分。 | |
| 设施保护 | 维护路产路权，保护市政 设施不被非法挖掘、占用。 | 10 | 未及时发现非法挖掘、占用市政设施、破坏雨 水设施和非法排放的，一件扣 1 分；未及时报 告管理部门的，一件扣 1 分；未及时制止并采 取保护措施的，一件扣 1 分。擅自挖掘道路铺 设管线或擅自改变原有设施状况的，一件扣 2 分。 | |
| 投诉处理 | 快速回应并处置“12345” 等公共服务热线、政务微 博、新闻媒体、文明城区检查、数字城管等反应的问题. | 10 | 养护失缺造成投诉的，一项扣 2 分；未在规定 期限内处置的，一项扣 2 分；未按规范要求处 置的，一项扣 2 分；同一事项重复投诉的，一 项扣 3 分；被上级部门考核扣分的，一项扣 5 分。 | |
| 交办事项 | 认真完成南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心交办 的事项 | 10 | 南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心交办的事项未及时办理的，一项扣 2 分。 | |
| 总分 | | 100 | | |

附件 2

## 市政道路设施季度考核评分标准

| 项目 | 管理要求 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台账资料（40） | 落实养护负责人及巡视员制 度，每项设施落实到人，巡视人员必须具有道桥技术员以上职称或经培训合格的人员，并报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案。巡查记录完善，内容准确，并有病害上报和追踪解决记录。巡查记录要有巡查人员和养护负责人签字。 | 10 | 未落实养护负责人，每一路或一桥扣 1 分；未固定巡视人员，每一路或一桥扣 1 分；未报管理单位备案，扣 2 分。 无巡查记录，一处扣 2 分；记录不完善，一处扣 1 分；无病害上报记录，一处扣 1 分；无处理结果记录，一处扣 1 分； 无巡查人员和养护负责人签字，一处扣 1 分。 | |
| | 养护维修记录要齐全，并附维修前后对照图片。有养护维修质量自检记录，有维修班组长和质检人员签字。 | 10 | 无记录，扣 3 分；记录不齐全，一处扣 1 分；无对照图片，缺一处扣 1 分；无质量自检记录，一处扣 1 分；无班组长和质检人员签字，一处扣 1 分。 | |
| | 有养护作业计划和养护工作量月报表，有养护作业经费申请季度报表，报表格式统一，上报及时、准确。 | 5 | 无计划或月报表，一次扣 3 分；未及时报送，一次扣 1 分；数据不准确，一次扣 1 分；表式不统一，一次扣 0.5 分。 | |
| | 充分利用信息系统平台开展养护管理工作，及时、准确录入桥梁信息管理系统相关数据。 | 5 | 未登录市政监管网及时获取管理单位发布的通知、文件等信息，导致工作延误的，一次扣 2 分；未及时或不准确录入桥梁信息系统相关数据的，一项扣 2 分。 | |
| | 养护资料按一路一卡、一桥一卡，整理装订成册，目录清晰，内容齐全。 | 5 | 未装订成册，一项扣 1 分；无内容一项 扣 2 分；内容不齐全，一项扣 1 分。 | |
| | 养护作业维修成本明细 | 5 | 数据虚假扣 4 分，报送不及时扣 1 分 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账财务数据真实、准确、无虚假；报送及时 | | | |
| 管理机制 | 内部管理制度和考核制度齐 全，并认真执行；按要求参加管理单位组织的会议。 | 5 | 无管理制度，扣 2 分；管理制度不齐全，扣 1 分；无内部考核制度，扣 1 分；考核制度未次行，扣 1 分；未按要求的领导参加会议，一次扣 2 分。 | |
| 应急管理 | 制定各类应急预案，按要求建立应急队伍、储备应急物资和机械设备，组织人员培训和应急演练。发生突发事件，反应迅速、处置及时，并按信息报送程序报送相关信息。 | 10 | 未制定应急预案、未落实应急队伍、物资、设备，一项扣 1 分；未组织培训和应急演练，一项扣 1 分；发生突发事件，半小时内未到现场的，一次扣 1 分；未采取相应的安全围护、警示标志等措施导致次生灾害的，一次扣 2 分；现场处 置不及时、不到位的，一次扣 3 分；未按程序报送信息或迟报、瞒报、漏报、误报的，一次扣 1 分。 | |
| 安全文明 | 确保市政设施安全运行：职工需接受安全教育和上岗培训，严格执行操作规程；施工现场围护到位、警示标志设置齐全、施工人员按操作规程穿戴防护用具。 | 10 | 因养护管理不到位造成设施受损、桥洞火灾、人员伤亡等，一次扣 5 分；职工未接受安全教育或上岗培训，一人次扣 1 分；未按操作规程作业，一次扣 1 分；施工现场围护不到位或安全警示标志设置不到位，一次扣 1 分；作业人员未穿戴防护用具，一人次扣 1 分。 | |
| | 养护作业不扰民、施工噪音不超标、施工围挡规范整洁、施工材料堆放整齐、施工作业有防尘措施、作业垃圾及 时清运，做到工完场清。泵站及雨水设施清理淤泥的数量、去向及用途有跟踪记录。 | 10 | 因施工噪音、扬尘等被投诉的，一次扣 1 分；施工围挡不规范整洁的，一处扣 1 分；作业垃圾未及时清运、不工完场清的，一次扣 2 分。无淤泥数量、去向及用途记录台账扣 1 分；记录不齐全扣 0.5 分。 | |
| 指令性任务 | 配合创建等省、市大型活动，不扣分、不失分，认真完成各项指令性任务。 | 10 | 在创建等省、市大型活动中失分或被上级领导批评的，一次扣 5 分；未完成指令性任务的，一项扣 5 分。 | |
| 媒体舆情 | 不发生市政管养方面的 | 15 | 发生有责新闻曝光事件，一件扣 3-5 分， | |



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 有责新闻曝光事件 | | 事后未及时处理并主动与媒体回应的，加扣 2-3 分，被媒体连续跟踪曝光的全额扣分。 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件三：

## 分项报价表

项目名称：南站江宁片区市政设施管养服务　项目编号：JSZC-320115-NJDL-G2026-0011

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | | 投标报价（元） |
|---|---|---|---|---|
| | | 起点 | 止点 | |
| 1 | 创新街 | 六朝路 | 农花路 | 72758.03 |
| 2 | 诚信街 | 六朝路 | 竹翠路 | 74757.33 |
| 3 | 诚信街 | 民权路 | 双龙大道 | 29826.04 |
| 4 | 民权路 | 诚信街 | 姑塘街 | 37921.74 |
| 5 | 开明街 | 民生路 | 双龙大道 | 63049.91 |
| 6 | 明城大道 | 博爱街 | 映淮街 | 229511.33 |
| 7 | 姑塘街 | 民权路 | 中驰路 | 31668.34 |
| 8 | 中驰路 | 宏运大道 | 映淮街 | 101365.75 |
| 9 | 六朝路 | 开明街 | 博爱街 | 115608.33 |
| 10 | 江南路 | 宏运大道 | 博爱街 | 114137.69 |
| 11 | 松风路 | 映淮街 | 金阳西街 | 40098.06 |
| 12 | 梅香路 | 映淮街 | 金阳西街 | 52404.62 |
| 13 | 农花路 | 映淮街 | 金阳西街 | 85743.85 |
| 14 | 绿都大道 | 宏运大道 | 金阳西街 | 176460.30 |
| 15 | 竹翠路 | 宏运大道 | 金阳西街 | 49662.00 |
| 16 | 博爱街 | 江南路 | 农花路 | 27786.69 |
| 17 | 兰沁路 | 博爱街 | 金阳西街 | 16848.23 |
| 18 | 映淮街 | 机场高速 | 农花路 | 101365.75 |
| 19 | 新秦淮河大桥 | 董村路 | 宏运大道 | 195322.25 |
| 20 | 金兰路 | 博爱街 | 诚信街 | 24868.39 |
| 21 | 荷塘街 | 中驰路 | 明城大道 | 27762.77 |
| 22 | 暂列金 | | | 100000 |
| ..... | ..... | | | |
| | 投标总价 | | | 1768927.40 |

投标单位（加盖电子公章）：南京同力建设集团股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2026年5月30日