

高邮市2026年老旧小区改造提升项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 3929473.43

（大写）： 叁佰玖拾贰万玖仟肆佰柒拾叁元肆角叁分

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定 代 表 人 或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_ 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年06月03日 复 核 时 间： 2026年06月03日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：高邮市2026年老旧小区改造提升项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	老电厂宿舍楼	916436.72	24110.00	12891.71	34339.45
2	外贸宿舍楼	58223.36	1320.00	822.55	2178.24
3	气象局宿舍楼	613127.72	1920.00	9335.41	15946.14
4	药厂、公安、化肥厂宿舍楼	653040.87	7360.00	9350.89	23534.36
5	北海新村 60 号	1188611.99	16400.00	17924.18	30398.58
6	文游路84号	304017.90	8000.00	4278.13	10797.62
7	新华园西区	196014.87	8000.00	2926.54	4111.81
合 计		3929473.43	67110.00	57529.41	121306.20

## 单项工程招标控制价表

工程名称：老电厂宿舍楼

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	老电厂宿舍楼修缮工程	800431.17	24110.00	11205.92	31420.52
2	老电厂宿舍楼安装改造工程	116005.55		1685.79	2918.93
合 计		916436.72	24110.00	12891.71	34339.45

# 单位工程招标控制价表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	553918.88	
1.1	人工费	245333.00	
1.2	材料费	210717.79	
1.3	施工机具使用费	3326.40	
1.4	企业管理费	64653.70	
1.5	利润	29887.99	
2	措施项目费	124891.12	
2.1	单价措施项目费	101398.00	
2.2	总价措施项目费	23493.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11205.92	
3	其他项目费	24110.00	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	24110.00	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31420.52	
5	税金	66090.65	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		800431.17	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
外墙（涂料、水泥砂浆墙面）									
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙（空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算） 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	1740	14.71	25595.40		
2	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙涂料（具体工程量按实计算）	m2	5800	4.60	26680.00		
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m3	64	49.18	3147.52		
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：外墙空鼓部位（空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算）	m2	1740	40.21	69965.40		
5	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷（滚涂）界面剂一遍 2、面层厚度、砂浆配合比：满铺耐碱玻纤网格布一层 3、部位：外墙	m2	5800	10.54	61132.00		
6	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）外墙涂料2遍 5、部位：外墙（具体工程量按实计算）	m2	5800	31.10	180380.00		
分部小计								366900.32	
楼梯间									
7	011604002004	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：楼梯间内墙（空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算） 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	600	14.71	8826.00		
本页小计								375726.32	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	011604003002	天棚抹灰面拆除	1、拆除部位：楼梯间天棚 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	150	10.57	1585.50		
9	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间内墙涂料 (具体工程量按实计算)	m2	2000	4.60	9200.00		
10	011608002006	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间天棚涂料 (具体工程量按实计算)	m2	500	4.60	2300.00		
11	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m3	25.75	49.28	1268.96		
12	011201001006	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间内墙空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m2	600	36.13	21678.00		
13	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：混凝土底板 2、抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3、部位：楼梯间天棚空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m2	150	30.87	4630.50		
14	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷 (滚涂)界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷 (喷)内墙涂料2遍 (侧墙底部100高灰色涂料踢脚线) 5、部位：楼梯间内墙 (具体工程量按实计算)	m2	2000	26.05	52100.00		
本页小计								92762.96	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷（滚涂）界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）内墙涂料2遍（侧墙底部100高灰色涂料踢脚线） 5、部位：楼梯间天棚 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	500	27.72	13860.00	
16	011403001002	木扶手油漆	1、断面尺寸：木扶手 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：木油一遍+两遍调和漆	m	500	11.77	5885.00	
17	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：铁栏杆 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍+二遍调和漆	m <sup>2</sup>	110	16.86	1854.60	
18	01B001	便携式折叠坐凳	1、建筑总层数为5/6层，则每2/4层楼梯平台处增设便携式折叠坐凳，若建筑总层数为3/4层，则只需在2层增设，成品购买安装	个	15	80.00	1200.00	
分部小计							124388.56	
车库、围墙、小屋砖墙墙面								
19	011201001007	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层，抹灰分二层进行 2、部位：车库、围墙、小屋砖墙墙面 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	800	40.21	32168.00	
本页小计							54967.60	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011406001007	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）外墙涂料2遍 5、部位：车库、围墙、小屋砖墙墙面（具体工程量按实计算）	m2	800	31.10	24880.00	
21	011405001003	金属面油漆	1、构件名称：车库门出新（具体工程量按实计量） 2、防护材料种类：一遍环氧富锌漆	m2	120	10.10	1212.00	
		分部小计					58260.00	
		附属工程						
22	011507001001	平面、箱式招牌	1、名称：燃气警示标志（详见设计图纸）	个	10	40.00	400.00	
23	011507001002	平面、箱式招牌	1、名称：首层踏步警示牌（详见设计图纸）	个	15	40.00	600.00	
24	011507001003	平面、箱式招牌	1、名称：楼道安全疏散标识（详见设计图纸）	个	15	40.00	600.00	
25	011507001004	平面、箱式招牌	1、名称：单元楼铭牌（详见设计图纸）	个	5	80.00	400.00	
26	011507001005	平面、箱式招牌	1、名称：住户门牌（详见设计图纸）	个	96	20.00	1920.00	
27	011506003001	雨棚出新	1、特征：雨棚尺寸每户按3mx1m计，材质为消声雨棚。	m2	45	10.00	450.00	
		分部小计					4370.00	
		分部分项合计					553918.88	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外架子双排 2、搭设高度：12m内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	5800	15.59	90422.00	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：移动脚手架	m2	2800	3.92	10976.00	
		单价措施合计					101398.00	
		本页小计					131860.00	
		合 计					655316.88	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	11205.92			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9829.75			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1376.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	819.15			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	163.83			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	10485.07			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	327.66			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.075	491.49			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					23493.12			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	24110.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	24110.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		24110.00		



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	太阳能管道规整换新	DN15 PPR管材, 根据现场情况按实计量	4800.00			
2	小区楼道内管线整理;单元楼前废线清理, 管线整理	根据现场情况按实计量	7680.00			
3	楼梯踏步修补等细节工程	根据现场情况按实计量	2880.00			
4	公益性宣传标语	5m <sup>2</sup>	750.00			
5	宣传栏	1组	6000.00			
6	垃圾收集点	根据现场情况按实计量	2000.00			
	合 计		24110.00			

# 规费、税金项目计价表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	31420.52	100.000	31420.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	702920.00	3.800	26710.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	702920.00	0.670	4709.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	702920.00		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	734340.52	9.000	66090.65
合 计					97511.17

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：老电厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02270105	白布		m2	1.29	3.43	4.42	
2	03270202	砂纸		张	457.84	0.94	430.37	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1073	7.12	7639.76	
4	04010611	水泥	32.5级	kg	91.02	0.30	27.58	
5	04010701	白水泥		kg	1204	1.08	1302.73	
6	04010701~1	柔性耐水腻子		kg	1980	1.08	2142.36	
7	04090801	石膏粉	325目	kg	147.75	0.36	53.19	
8	05030600	普通木成材		m3	0.508	1951.87	991.55	
9	0510020503	门式脚手架		kg	1148	6.00	6888.00	
10	08230105	玻璃纤维网格布		m2	6380	3.26	20798.80	
11	11010304	内墙乳胶漆		kg	857.5	9.46	8111.95	
12	11010362	外墙弹性乳胶漆 料(中涂)		kg	3960	18.00	71280.00	
13	11010363	外墙弹性乳胶漆 料(面涂)		kg	1320	18.00	23760.00	
14	11030304	红丹防锈漆		kg	16.06	14.70	236.08	
15	11110911	环氧富锌漆		kg	30	20.99	629.70	
16	11111503	醇酸磁漆		kg	10	15.57	155.70	
17	11111715	酚醛清漆		kg	1	13.14	13.14	
18	11111718	酚醛无光调和漆 (底漆)		kg	24	13.70	328.80	
19	11112503	调和漆		kg	21.56	13.70	295.37	
20	11112505	高渗透性表面底 漆		kg	792	18.00	14256.00	
21	11430327	大白粉		kg	145.25	0.73	106.03	
22	11450513	醇酸漆稀释剂	X6	kg	0.5	12.86	6.43	
23	12030107	油漆溶剂油		kg	11.88	12.01	142.68	
24	12330300	界面剂		kg	10707	0.62	6638.34	
25	12413518	901胶		kg	1572.26	2.14	3364.64	
26	31150101	水		m3	61.87748	4.57	282.78	
27	32030303	脚手钢管		kg	1386.2	4.51	6247.60	
28	32030504	底座		个	5.8	4.12	23.90	
29	32030513	脚手架扣件		个	237.8	6.83	1624.17	
30	32090101	周转木材		m3	1.74	1730.06	3010.30	
31	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	124.236	384.00	47706.62	
32	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	3.255	384.00	1249.92	
33	CL-D00001	便携式折叠坐凳		个	15	80.00	1200.00	
34	CL-D00002	燃气警示标志		个	10	40.00	400.00	



# 单位工程招标控制价表

工程名称：老电厂宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	97390.11	
1.1	人工费	25238.81	
1.2	材料费	55920.45	
1.3	施工机具使用费	586.70	
1.4	企业管理费	12111.08	
1.5	利润	3533.07	
2	措施项目费	6118.07	
2.1	单价措施项目费	1193.80	
2.2	总价措施项目费	4924.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1685.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2918.93	
5	税金	9578.44	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		116005.55	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
车库配线改造									
1	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、型号：ZR-BV2.5mm <sup>2</sup>	m	750	4.45	3337.50		
2	030411002001	线槽	1、名称：不锈钢线槽 2、规格：100*50mm	m	150	46.85	7027.50		
3	040804001001	配管	1、名称：PE增强管 2、材质：尼龙管 3、规格：DN160	m	100	66.38	6638.00		
4	040205001001	人(手)孔井	1、名称：电缆手孔井 2、规格尺寸：340*440*900mm 3、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖600*500*100mm 4、基础、垫层：10cmC15混凝土垫层 5、砌筑：水泥砂浆砖砌，1：2水泥砂浆内粉，	座	10	591.91	5919.10		
5	030404017001	配电箱	1、名称：充电配电箱 2、规格：元器件满足使用要求	台	5	771.40	3857.00		
6	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面凿除 2、厚度：15cm 3、垃圾清运	m <sup>2</sup>	10	50.85	508.50		
7	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：15cm	m <sup>2</sup>	10	98.76	987.60		
8	040202011001	碎石	1、名称：碎石垫层 2、厚度：10cm	m <sup>2</sup>	10	35.88	358.80		
9	030901013001	灭火器	1、形式：箱内放置手提式灭火器 2、规格、型号：2具	具(组)	15	166.83	2502.45		
分部小计								31136.45	
排水工程									
10	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外污水立管 2、材质、规格：De110 UPVC(防紫外线) 3、连接形式：承插	m	1000	25.26	25260.00		
11	031001006002	塑料管	1、安装部位：雨水立管 2、材质、规格：De110 UPVC(防紫外线) 3、连接形式：承插	m	1000	25.26	25260.00		
本页小计								81656.45	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼安装改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	031001006003	塑料管	1、安装部位：空调 冷凝水管 2、材质、规格：De50 UPVC (防紫外线) 3、连接形式：粘接	m	800	16.07	12856.00		
13	040501004001	塑料管	1、手动绞车疏通雨 污管网 ，保证该区域范围内 所有管道雨水能顺 利排入市政管网，DN 300管道	m	400	5.80	2320.00		
14	040504008002	淤泥外运	1、特征：手动绞车 疏通雨污管网 ，清理本区域所有与 管道相连的雨水井、 雨水口，保证污水能 顺利排入市政管网， 清理的淤泥外运，中 型5.0吨污泥车运污 泥，运距投标人自 行考虑	m <sup>3</sup>	11.3	49.35	557.66		
分部小计								66253.66	
分部分项合计								97390.11	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1193.80	1193.80		
单价措施合计								1193.80	
本页小计								16927.46	
合 计								98583.91	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1685.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1478.76			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	207.03			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	73.94			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	492.92			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	2563.18			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼安装改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	49.29			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：老电厂宿舍楼安装改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	59.15			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					4924.27			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老电厂宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				





# 规费、税金项目计价表

工程名称：老电厂宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2918.93	100.000	2918.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	103508.18	2.400	2484.20
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	103508.18	0.420	434.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	103508.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	106427.11	9.000	9578.44
合 计					12497.37

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：老电厂宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.675	6.00	4.05	
2	01150211	六角空心钢		kg	0.047	4.72	0.22	
3	01293501	钢垫板		kg	0.75	3.77	2.83	
4	02270131	破布		kg	5	6.00	30.00	
5	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	5.25	0.26	1.37	
6	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	10.5	1.10	11.55	
7	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	52.5	0.86	45.15	
8	03270101	砂布		张	33.6	1.03	34.61	
9	03270104	铁砂布	2#	张	164	0.86	141.04	
10	03411302	焊锡		kg	1.5	36.87	55.31	
11	03430900	焊锡丝		kg	0.35	42.88	15.01	
12	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.075	51.45	3.86	
13	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	14	8.38	117.32	
14	03633308	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	5.25	6.86	36.02	
15	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.03	6.86	0.21	
16	03652400	金刚石锯片		片	0.308	141.50	43.58	
17	03652421	锯条		根	1	0.19	0.19	
18	03652422	钢锯条		根	756.8	0.21	158.93	
19	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.118886	303.00	36.02	
20	04030107	中(粗)砂		t	0.631584	177.00	111.79	
21	04050219	碎石	60	t	1.989	152.00	302.33	
22	04130101	机砖		百块	10.12392	62.00	627.68	
23	101022	中砂		t	0.415776	169.00	70.27	
24	11112504	无光调和漆		kg	0.15	13.70	2.06	
25	11590503	聚氯乙烯密封胶		kg	8	12.86	102.88	
26	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	44	10.72	471.68	
27	12010103	汽油		kg	3.75	10.05	37.69	
28	12070109	电力复合脂		kg	2.05	17.15	35.16	
29	12310308	丙酮		kg	66	5.15	339.90	
30	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.5	12.43	6.22	
31	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.875	3.14	5.89	
32	14310102-6	塑料管	DN50	m	812	6.50	5278.00	
33	14310379~1	承插塑料排水管	De110 UPVC	m	1902	15.00	28530.00	
34	14312502	塑料软管		kg	0.75	15.78	11.84	
35	19450306	高压风管	φ 25-6P-20m	m	0.005	16.29	0.08	
36	20010100~1	灭火器		个	30	60.00	1800.00	
37	20070111~1	灭火器放置箱		个	15	30.00	450.00	
38	25010309	裸铜线	10mm <sup>2</sup>	kg	1	56.42	56.42	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：老电厂宿舍楼安装改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	25430311-10~1	绝缘导线	ZR-BV2.5mm <sup>2</sup>	m	870	2.56	2227.20	
40	26061150-8~1	PE增强管	DN160	m	106	39.92	4231.52	
41	26090507	铜接线端子	DT-10mm <sup>2</sup>	个	10.15	2.43	24.66	
42	301023	水泥	32.5级	kg	158.188	0.24	37.97	
43	31110301	棉纱头		kg	53.5	5.57	298.00	
44	31150101	水		m <sup>3</sup>	68.355114	4.57	312.38	
45	31150101~1	水		m <sup>3</sup>	7.368	4.57	33.67	
46	31150301	电		kW·h	403.3224	0.80	322.66	
47	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	0.009288	1730.06	16.07	
48	508244~1	钢纤维预制井盖	600*500*100mm	套	10.1	146.68	1481.47	
49	55090108~1	充电配电箱		只	5	500.00	2500.00	
50	613206	水		m <sup>3</sup>	0.0852	4.57	0.39	
51	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.835456	358.00	299.09	
52	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.534152	384.00	205.11	
53	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m <sup>3</sup>	0.306	407.00	124.54	
54	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m <sup>3</sup>	1.53	437.00	668.61	
55	ZC0002	不锈钢线槽	100*50mm	m	154.5	25.60	3955.20	
合计							55715.70	

# 单项工程招标控制价表

工程名称：外贸宿舍楼

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	外贸宿舍楼修缮工程	50610.28	1320.00	711.91	1986.68
2	外贸宿舍楼安装改造工程	7613.08		110.64	191.56
合 计		58223.36	1320.00	822.55	2178.24



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
外墙(涂料、水泥砂浆墙面)								
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙(空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m <sup>2</sup>	135	14.71	1985.85	
2	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙涂料(具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	450	4.60	2070.00	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m <sup>3</sup>	4.95	49.67	245.87	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：外墙空鼓部位(空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	135	40.21	5428.35	
5	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷(滚涂)界面剂一遍 2、面层厚度、砂浆配合比：满铺耐碱玻纤网格布一层 3、部位：外墙	m <sup>2</sup>	450	10.54	4743.00	
6	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷(喷)外墙涂料2遍 5、部位：外墙(具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	450	31.10	13995.00	
分部小计							28468.07	
楼梯间								
7	011604002004	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：楼梯间内墙(空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m <sup>2</sup>	30	14.71	441.30	
本页小计							28909.37	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011604003002	天棚抹灰面拆除	1、拆除部位：楼梯间天棚 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m <sup>2</sup>	15	10.57	158.55	
9	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间内墙涂料 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	100	4.60	460.00	
10	011608002006	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间天棚涂料 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	50	4.60	230.00	
11	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m <sup>3</sup>	1.65	50.66	83.59	
12	011201001006	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间内墙空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	30	36.13	1083.90	
13	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：混凝土底板 2、抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3、部位：楼梯间天棚空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	15	30.87	463.05	
14	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷 (滚涂)界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷 (喷)内墙涂料2遍 (侧墙底部100高灰色涂料踢脚线) 5、部位：楼梯间内墙 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	100	26.05	2605.00	
本页小计							5084.09	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷（滚涂）界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）内墙涂料2遍（侧墙底部100高灰色涂料踢脚线） 5、部位：楼梯间天棚 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	50	27.72	1386.00		
16	011403001002	木扶手油漆	1、断面尺寸：木扶手 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：木油一遍+两遍调和漆	m	10	11.77	117.70		
17	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：铁栏杆 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍+二遍调和漆	m <sup>2</sup>	2.2	16.86	37.09		
分部小计								7066.18	
附属工程									
18	011507001001	平面、箱式招牌	1、名称：燃气警示标志 (详见设计图纸)	个	1	40.00	40.00		
19	011507001002	平面、箱式招牌	1、名称：首层踏步警示牌 (详见设计图纸)	个	1	40.00	40.00		
20	011507001003	平面、箱式招牌	1、名称：楼道安全疏散标识 (详见设计图纸)	个	1	40.00	40.00		
21	011507001004	平面、箱式招牌	1、名称：单元楼铭牌 (详见设计图纸)	个	1	80.00	80.00		
22	011507001005	平面、箱式招牌	1、名称：住户门牌 (详见设计图纸)	个	2	20.00	40.00		
23	011506003001	雨棚出新	1、特征：雨棚尺寸每户按3mx1m计，材质为消声雨棚。	m <sup>2</sup>	3	10.00	30.00		
分部小计								270.00	
分部分项合计								35804.25	
本页小计								1810.79	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外架子双排 2、搭设高度：12m内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	450	12.08	5436.00		
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：移动脚手架	m2	100	3.92	392.00		
		单价措施合计						5828.00	
本页小计							5828.00		
合 计							41632.25		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	711.91			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	624.48			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	87.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	52.04			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	10.41			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	666.12			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.82			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.075	31.22			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					1492.52			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	1320.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1320.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		1320.00		



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	太阳能管道规整换新	DN15 PPR管材, 根据现场情况按实计量	100.00			
2	小区楼道内管线整理;单元楼前废线清理, 管线整理	根据现场情况按实计量	160.00			
3	楼梯踏步修补等细节工程	根据现场情况按实计量	60.00			
4	建筑垃圾外运	建筑屋顶拆除外运	1000.00			
合 计			1320.00			

# 规费、税金项目计价表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1986.68	100.000	1986.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44444.77	3.800	1688.90
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44444.77	0.670	297.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44444.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	46431.45	9.000	4178.83
合 计					6165.51

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02270105	白布		m2	0.021	3.43	0.07	
2	03270202	砂纸		张	27.9488	0.94	26.27	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	83.25	4.20	349.65	
4	04010611	水泥	32.5级	kg	9.102	0.30	2.76	
5	04010701	白水泥		kg	72.24	1.08	78.16	
6	04010701~1	柔性耐水腻子		kg	135	1.08	146.07	
7	04090801	石膏粉	325目	kg	8.765	0.36	3.16	
8	05030600	普通木成材		m3	0.027	1951.87	52.70	
9	0510020503	门式脚手架		kg	41	6.00	246.00	
10	08230105	玻璃纤维网格布		m2	495	3.26	1613.70	
11	11010304	内墙乳胶漆		kg	51.45	9.46	486.72	
12	11010362	外墙弹性乳胶漆 料(中涂)		kg	270	18.00	4860.00	
13	11010363	外墙弹性乳胶漆 料(面涂)		kg	90	18.00	1620.00	
14	11030304	红丹防锈漆		kg	0.3212	14.70	4.72	
15	11111503	醇酸磁漆		kg	0.2	15.57	3.11	
16	11111715	酚醛清漆		kg	0.02	13.14	0.26	
17	11111718	酚醛无光调和漆 (底漆)		kg	0.48	13.70	6.58	
18	11112503	调和漆		kg	0.4312	13.70	5.91	
19	11112505	高渗透性表面底 漆		kg	54	18.00	972.00	
20	11430327	大白粉		kg	8.715	0.73	6.36	
21	11450513	醇酸漆稀释剂	X6	kg	0.01	12.86	0.13	
22	12030107	油漆溶剂油		kg	0.2376	12.01	2.85	
23	12330300	界面剂		kg	774	0.62	479.88	
24	12413518	901胶		kg	102.486	2.14	219.32	
25	31150101	水		m3	3.97274	4.57	18.16	
26	32030303	脚手钢管		kg	107.55	3.68	395.78	
27	32030504	底座		个	0.45	4.12	1.85	
28	32030513	脚手架扣件		个	18.45	4.89	90.22	
29	32090101	周转木材		m3	0.135	1586.47	214.17	
30	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂 浆)(抹灰DP)		t	6.531	384.00	2507.90	
31	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂 浆)		t	0.3255	384.00	124.99	
32	CL-D00002	燃气警示标志		个	1	40.00	40.00	
33	CL-D00003	首层踏步警示标 志		个	1	40.00	40.00	
34	CL-D00004	楼道安全疏散标 识		个	1	40.00	40.00	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：外贸宿舍楼修缮工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	CL-D00005	单元楼铭牌		个	1	80.00	80.00	
36	CL-D00006	住户门牌		个	2	20.00	40.00	
37	CL-D00007	雨棚出新		m2	3	10.00	30.00	
合计							14809.45	

## 单位工程招标控制价表

工程名称: 外贸宿舍楼安装改造工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6381.91	
1.1	人工费	1707.33	
1.2	材料费	3561.99	
1.3	施工机具使用费	53.95	
1.4	企业管理费	819.39	
1.5	利润	239.25	
2	措施项目费	411.01	
2.1	单价措施项目费	87.85	
2.2	总价措施项目费	323.16	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	110.64	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	191.56	
5	税金	628.60	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		7613.08	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
排水工程									
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外污水立管 2、材质、规格：De110 UPVC（防紫外线） 3、连接形式：承插	m	100	25.26	2526.00		
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：雨水立管 2、材质、规格：De110 UPVC（防紫外线） 3、连接形式：承插	m	100	25.26	2526.00		
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：空调冷凝水管 2、材质、规格：De50 UPVC（防紫外线） 3、连接形式：粘接	m	50	16.07	803.50		
4	040501004001	塑料管	1、手动绞车疏通雨污管网，保证该区域范围内所有管道雨污水能顺利排入市政管网，DN300管道	m	50	5.80	290.00		
5	040504008002	淤泥外运	1、特征：手动绞车疏通雨污管网，清理本区域所有与管道相连的雨水井、雨水口，保证污水能顺利排入市政管网，清理的淤泥外运，中型5.0吨污泥车运污泥，运距投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	1.41	49.35	69.58		
6	030901013001	灭火器	1、形式：箱内放置手提式灭火器 2、规格、型号：2具	具(组)	1	166.83	166.83		
分部小计								6381.91	
分部分项合计								6381.91	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	87.85	87.85		
单价措施合计								87.85	
本页小计								6469.76	
合 计								6469.76	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	110.64			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	97.05			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	13.59			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	4.85			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	32.35			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	168.21			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼安装改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	3.23			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外贸宿舍楼安装改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.060	3.88			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
17	031302014001	协管费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					323.16			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外贸宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				





# 规费、税金项目计价表

工程名称：外贸宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	191.56	100.000	191.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6792.92	2.400	163.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6792.92	0.420	28.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6792.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6984.48	9.000	628.60
合 计					820.16

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：外贸宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	03270101	砂布		张	2.1	1.03	2.16	
2	03270104	铁砂布	2#	张	16	0.86	13.76	
3	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.4	8.38	11.73	
4	03652422	钢锯条		根	75.2	0.21	15.79	
5	11590503	聚氯乙烯密封胶		kg	0.5	12.86	6.43	
6	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	4.4	10.72	47.17	
7	12310308	丙酮		kg	6.6	5.15	33.99	
8	14310102-6	塑料管	DN50	m	50.75	6.50	329.88	
9	14310379~1	承插塑料排水管	De110 UPVC	m	190.2	15.00	2853.00	
10	20010100~1	灭火器		个	2	60.00	120.00	
11	20070111~1	灭火器放置箱		个	1	30.00	30.00	
12	31110301	棉纱头		kg	5.2	5.57	28.96	
13	31150101	水		m <sup>3</sup>	6	4.57	27.42	
14	31150301	电		kW·h	39.45	0.80	31.56	
合计							3551.85	

# 单项工程招标控制价表

工程名称：气象局宿舍楼

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	气象局宿舍楼道路工程	120272.59		1881.35	2522.96
2	气象局宿舍雨污管网工程	296480.76		4637.66	6219.29
3	气象局宿舍楼修缮工程	160561.91	1920.00	2295.98	6302.78
4	气象局宿舍楼安装改造工程	35812.46		520.42	901.11
	合 计	613127.72	1920.00	9335.41	15946.14



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
新建水泥道路								
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：设计要求	m3	135	6.38	861.30	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：暂按5km考虑	m3	135	33.40	4509.00	
3	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	450	2.16	972.00	
4	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm厚	m2	450	52.08	23436.00	
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、掺和料：采用42.5级水泥，最小单位水泥用量不低于290kg/m3 3、厚度：15cm 4、嵌缝材料：锯缝机锯缝，每3m一道 5、养护：塑料薄膜养护	m2	450	99.36	44712.00	
分部小计							74490.30	
新建散水坡								
6	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：设计要求	m3	11	6.41	70.51	
7	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：暂按5km考虑	m3	11	33.40	367.40	
8	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	50	2.16	108.00	
9	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm厚	m2	50	35.72	1786.00	
10	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、掺和料：采用42.5级水泥，最小单位水泥用量不低于290kg/m3 3、厚度：12cm 4、嵌缝材料：锯缝机锯缝，每3m一道 5、养护：塑料薄膜养护	m2	50	85.92	4296.00	
本页小计							81118.21	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					6627.91	
		道路附属						
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：混凝土侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	50	62.08	3104.00	
12	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土道路（破碎机破除） 2、厚度：暂按15cm	m <sup>2</sup>	200	5.14	1028.00	
13	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：砖墙（暂按3m高，0.24m厚计算） 2、名称：现在围墙拆除	m <sup>3</sup>	144	34.27	4934.88	
14	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km考虑	m <sup>3</sup>	174	48.55	8447.70	
		分部小计					17514.58	
		分部分项合计					98632.79	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机1m <sup>3</sup> 以内 场内场外运输费用	台·次	1	5309.06	5309.06	
		单价措施合计					5309.06	
本页小计							22823.64	
合 计							103941.85	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1881.35			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1559.13			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	322.22			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	207.88			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	10.39			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1715.04			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	31.18			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	31.18			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						3877.02		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气象局宿舍楼道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：气象局宿舍楼道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

## 规费、税金项目计价表

工程名称：气象局宿舍楼道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2522.96	100.000	2522.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	107818.87	2.000	2156.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	107818.87	0.340	366.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	107818.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	110341.83	9.000	9930.76
合 计					12453.72

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：气象局宿舍楼道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2	55	0.69	37.95	
2	02330105	草袋子		只	10	1.71	17.10	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	7.12	35.60	
4	03631905	合金钎头	Φ135	个	0.071862	2744.16	197.20	
5	03652401	钢锯片		片	1.235215	360.17	444.89	
6	04050219	碎石	60	t	144.225	152.00	21922.20	
7	31150101	水		m3	114.09	4.57	521.39	
8	33110501	混凝土侧石		m	50.75	29.45	1494.59	
9	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
10	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.04375	377.00	16.49	
11	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.7175	377.00	270.50	
12	80210119~1	C25粒径20砵32.5级坍落度35-50 (商品砵) (非泵送)		m3	1.275	427.00	544.43	
13	80210148~1	C30粒径40砵42.5级坍落度35-50 (商品砵) (非泵送)		m3	74.97	437.00	32761.89	
合计							58349.99	

# 单位工程招标控制价表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	256224.24	
1.1	人工费	22047.65	
1.2	材料费	213576.50	
1.3	施工机具使用费	10759.01	
1.4	企业管理费	6559.16	
1.5	利润	3281.92	
2	措施项目费	9557.17	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9557.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4637.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6219.29	
5	税金	24480.06	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		296480.76	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水管道						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管网 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	200.45	7.78	1559.50	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：素土回填 2、填方来源、运距：利用原土	m3	24.65	17.55	432.61	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：暂按5km考虑	m3	171.76	33.40	5736.78	
4	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道顶500mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计深度 5、管道检验及试验要求：闭水实验 6、名称：雨水口连接管	m	155	699.32	108394.60	
5	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层，6%水泥土（利用原土）回填至管道顶200mm 2、材质及规格：UPVC管 De110 3、连接形式：胶圈连接 4、铺设深度：设计深度 5、管道检验及试验要求：闭水实验 6、名称：雨水出户管	m	20	66.42	1328.40	
6	031001006001	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC管（防紫外线）De110 4、名称：雨水立管	m	100	23.30	2330.00	
本页小计							119781.89	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	031001006002	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC管 （防紫外线）De50 4、名称：空调冷凝水立管	m	100	14.41	1441.00		
8	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口 材质、型号、规格： 乙型单箅雨水口 铸铁篦 2、图集：苏S01- 2021-292	座	15	673.40	10101.00		
分部小计								131323.89	
污水管网									
9	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、 二类土 2、挖土深度：设计 要求 3、部位：污水管网 4、清单特征：清单 工程量按计价定额工 程量计算规则计算	m <sup>3</sup>	163.55	7.78	1272.42		
10	040103001002	回填方	1、密实度要求：素 土回填 2、填方来源、运距 ：利用原土	m <sup>3</sup>	20.72	17.55	363.64		
11	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：弃 土 2、运距：暂按5km考 虑	m <sup>3</sup>	138.79	33.40	4635.59		
12	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度：100厚碎石 垫层，中粗砂回填至 管道顶500mm 2、材质及规格：PE 实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔 连接 4、铺设深度：设计 深度 5、管道检验及试验 要求：闭水实验	m	125	699.27	87408.75		
本页小计								105222.40	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层，6%水泥土（利用原土）回填至管道顶200mm 2、材质及规格：UPVC管 De110 3、连接形式：胶圈连接 4、铺设深度：设计深度 5、管道检验及试验要求：闭水实验 6、名称：污水出户管	m	20	66.42	1328.40		
14	031001006003	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC管（防紫外线）De110 4、名称：污水立管	m	100	23.30	2330.00		
15	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、盖板材质、规格：C250型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 4、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 5、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 6、名称：600*600方形污水井（混凝土） 7、图集：12S522-P20	座	9	1970.45	17734.05		
本页小计								21392.45	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	040504002009	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层，250mm厚C30钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、盖板材质、规格：C250型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 4、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 5、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 6、名称：Φ1000混凝土污水井 7、图集：苏01-2021-233	座	1	4349.50	4349.50		
17	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青+混凝土道路 2、厚度：暂按30cm（锯缝机锯缝） 3、部位：金桥路	m <sup>2</sup>	20	42.32	846.40		
18	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km考虑	m <sup>3</sup>	12	48.55	582.60		
19	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm厚	m <sup>2</sup>	20	35.72	714.40		
20	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、掺和料：采用42.5级水泥，最小单位水泥用量不低于290kg/m <sup>3</sup> 3、厚度：15cm 4、养护：塑料薄膜养护	m <sup>2</sup>	20	94.06	1881.20		
21	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青稀浆封层 ES-3型	m <sup>2</sup>	20	7.70	154.00		
本页小计							8528.10		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
22	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土路面 2、沥青混凝土种类：AC-13C沥青混凝土 3、厚度：5cm厚	m <sup>2</sup>	20	64.97	1299.40		
		分部小计						124900.35	
		分部分项合计						256224.24	
本页小计							1299.40		
合 计							256224.24		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	4637.66			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3843.36			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	794.30			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	512.45			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	25.62			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	4227.70			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	76.87			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	76.87			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						9557.17		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				





# 规费、税金项目计价表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6219.29	100.000	6219.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	265781.41	2.000	5315.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	265781.41	0.340	903.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	265781.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	272000.70	9.000	24480.06
合 计					30699.35

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	HRB400钢筋	φ 12	t	0.384384	3190.00	1226.18	
2	01090158~1	钢筋	φ 10以内	t	0.419628	3274.00	1373.86	
3	02090101	塑料薄膜		m2	2.2	0.69	1.52	
4	02330105	草袋子		只	10.642808	1.71	18.20	
5	03270104	铁砂布	2#	张	22	0.86	18.92	
6	03410205	电焊条		kg	2.927232	6.88	20.14	
7	03515100	圆钉		kg	1.575503	7.23	11.39	
8	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	2.911896	7.12	20.73	
9	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.8	8.38	15.08	
10	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	3.414698	8.79	30.02	
11	03631905	合金钎头	φ 135	个	0.002478	2744.16	6.80	
12	03652401	钢锯片		片	0.299	360.17	107.69	
13	03652422	钢锯条		根	78.7	0.21	16.53	
14	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	807.30624	0.30	244.61	
15	04030107	中(粗)砂		t	5.025276	177.00	889.47	
16	04034103	石屑(米砂)		t	0.1049	38.86	4.08	
17	04034103~1	中粗砂		t	500.54056	177.00	88595.68	
18	04050217	碎石	40	t	51.9078	152.00	7889.99	
19	04050219	碎石	60	t	3.978	152.00	604.66	
20	04090611	矿粉		t	0.00636	257.26	1.64	
21	04110101	块石		t	0.41844	62.00	25.94	
22	04130101	机砖		百块	19.436	62.00	1205.03	
23	04130101~1	机砖		百块	0.81735	62.00	50.68	
24	04270807-1	混凝土垫块		m3	0.00126			
25	11030703	沥青漆		kg	7.485	10.29	77.02	
26	11030703~1	沥青漆		kg	4.92	10.29	50.63	
27	11550504	乳化沥青		kg	31.2	3.11	97.03	
28	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	5.5	10.72	58.96	
29	12310308	丙酮		kg	8.3	5.15	42.75	
30	12333513	脱模剂		kg	0.685	17.15	11.75	
31	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.096	15.92	1.53	
32	14310377~1	UPVC管 (防紫外线)	De50	m	98.4	6.50	639.60	
33	14310379~1	UPVC管 (防紫外线)	De110	m	190.2	15.00	2853.00	
34	14310905~1	UPVC加筋管	De110	m	40.8	15.00	612.00	
35	14310906~1	PE实壁管DN315	SN8	m	285.6	293.67	83872.15	
36	14370303	橡胶护套管		m	4.8	6.43	30.86	
37	31012503	嵌缝料		kg	0.685	1.89	1.29	
38	31110301	棉纱头		kg	7	5.57	38.99	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	31150101	水		m3	76.504595	4.57	349.63	
40	31150301	电		kW·h	55.06418	0.80	44.05	
41	31150301~1	电		kW·h	0.7548	0.80	0.60	
42	32010501	复合木模板面板		m2	11.3337	43.43	492.22	
43	32020115	零星卡具		kg	12.247708	4.35	53.28	
44	32020133	木支撑		m3	0.039867	1449.26	57.78	
45	32090101	模板木材		m3	0.120663	1730.06	208.75	
46	32090508	钢支撑		kg	19.330311	4.10	79.25	
47	33010313~2	铸铁井盖井座	φ700	套	1	739.22	739.22	
48	33010313~3	铸铁井盖井座	600*600	套	9	684.93	6164.37	
49	33012301	铸铁雨水井算		套	15.15	315.00	4772.25	
50	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.141295	358.00	50.58	
51	80010105~2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.2016	358.00	72.17	
52	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	1.86375	370.00	689.59	
53	80010106~2	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.060008	370.00	22.20	
54	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.570952	384.00	219.25	
55	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	1.5561	384.00	597.54	
56	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	1.6524	407.00	672.53	
57	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	0.2346	417.00	97.83	
58	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	0.915	427.00	390.71	
59	80210147~2	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	0.8568	398.55	341.48	
60	80210148~2	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	3.06	437.00	1337.22	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：气象局宿舍雨污管网工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
61	80210148~3	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	7.5174	389.00	2924.27	
62	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	2.33	556.00	1295.48	
63	ZC0001~1	防坠网		套	10	15.00	150.00	
64	ZC0002~2	包塑钢爬梯		只	50	8.45	422.50	
合计							213011.15	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙（涂料、水泥砂浆墙面）						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙（空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算） 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	360	14.71	5295.60	
2	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙涂料（具体工程量按实计算）	m2	1200	4.60	5520.00	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m3	13.2	49.18	649.18	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：外墙空鼓部位（空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算）	m2	360	40.21	14475.60	
5	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷（滚涂）界面剂一遍 2、面层厚度、砂浆配合比：满铺耐碱玻纤网格布一层 3、部位：外墙	m2	1200	10.54	12648.00	
6	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）外墙涂料2遍 5、部位：外墙（具体工程量按实计算）	m2	1200	31.10	37320.00	
		分部小计					75908.38	
		楼梯间						
7	011604002004	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：楼梯间内墙（空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算） 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	150	14.71	2206.50	
		本页小计					78114.88	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼修缮工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011604003002	天棚抹灰面拆除	1、拆除部位：楼梯间天棚 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m <sup>2</sup>	60	10.57	634.20	
9	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间内墙涂料 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	500	4.60	2300.00	
10	011608002006	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间天棚涂料 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	200	4.60	920.00	
11	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m <sup>3</sup>	7.7	49.18	378.69	
12	011201001006	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间内墙空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	150	36.13	5419.50	
13	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：混凝土底板 2、抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3、部位：楼梯间天棚空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	60	30.87	1852.20	
14	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷 (滚涂)界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷 (喷)内墙涂料2遍 (侧墙底部100高灰色涂料踢脚线) 5、部位：楼梯间内墙 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	500	26.05	13025.00	
本页小计							24529.59	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼修缮工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷（滚涂）界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）内墙涂料2遍（侧墙底部100高灰色涂料踢脚线） 5、部位：楼梯间天棚 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	200	27.72	5544.00		
16	011403001002	木扶手油漆	1、断面尺寸：木扶手 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：木油一遍+两遍调和漆	m	80	11.77	941.60		
17	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：铁栏杆 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍+二遍调和漆	m <sup>2</sup>	17.6	16.86	296.74		
分部小计								33518.43	
车库、围墙、小屋砖墙墙面									
18	011201001007	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层，抹灰分二层进行 2、部位：车库、围墙、小屋砖墙墙面 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	100	40.21	4021.00		
19	011406001007	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）外墙涂料2遍 5、部位：车库、围墙、小屋砖墙墙面 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	100	31.10	3110.00		
本页小计								13913.34	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼修缮工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	011405001003	金属面油漆	1、构件名称：车库门出新 （具体工程量按实计量） 2、防护材料种类：一遍环氧富锌漆	m2	24	10.10	242.40		
分部小计								7373.40	
附属工程									
21	011507001001	平面、箱式招牌	1、名称：燃气警示标志 （详见设计图纸）	个	2	40.00	80.00		
22	011507001002	平面、箱式招牌	1、名称：首层踏步警示牌 （详见设计图纸）	个	2	40.00	80.00		
23	011507001003	平面、箱式招牌	1、名称：楼道安全疏散标识 （详见设计图纸）	个	2	40.00	80.00		
24	011507001004	平面、箱式招牌	1、名称：单元楼铭牌 （详见设计图纸）	个	1	80.00	80.00		
25	011507001005	平面、箱式招牌	1、名称：住户门牌 （详见设计图纸）	个	12	20.00	240.00		
26	011506003001	雨棚出新	1、特征：雨棚尺寸每户按3mx1m计，材质为消声雨棚。	m2	6	10.00	60.00		
分部小计								620.00	
分部分项合计								117420.21	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外架子双排 2、搭设高度：12m内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	1200	12.08	14496.00		
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：移动脚手架	m2	600	3.92	2352.00		
单价措施合计								16848.00	
本页小计								17710.40	
合 计								134268.21	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2295.98			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2014.02			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	281.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	167.84			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼修缮工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	33.57			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	2148.29			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	67.13			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼修缮工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	100.70			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					4813.51			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气象局宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	1920.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1920.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		1920.00		





## 规费、税金项目计价表

工程名称：气象局宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6302.78	100.000	6302.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141001.72	3.800	5358.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141001.72	0.670	944.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141001.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	147304.50	9.000	13257.41
合 计					19560.19

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：气象局宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02270105	白布		m2	0.216	3.43	0.74	
2	03270202	砂纸		张	88.4704	0.94	83.16	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	222	4.20	932.40	
4	04010611	水泥	32.5级	kg	36.408	0.30	11.03	
5	04010701	白水泥		kg	337.12	1.08	364.76	
6	04010701~1	柔性耐水腻子		kg	390	1.08	421.98	
7	04090801	石膏粉	325目	kg	41.07	0.36	14.79	
8	05030600	普通木成材		m3	0.092	1951.87	179.57	
9	0510020503	门式脚手架		kg	246	6.00	1476.00	
10	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1320	3.26	4303.20	
11	11010304	内墙乳胶漆		kg	240.1	9.46	2271.35	
12	11010362	外墙弹性乳胶漆 料(中涂)		kg	780	18.00	14040.00	
13	11010363	外墙弹性乳胶漆 料(面涂)		kg	260	18.00	4680.00	
14	11030304	红丹防锈漆		kg	2.5696	14.70	37.77	
15	11110911	环氧富锌漆		kg	6	20.99	125.94	
16	11111503	醇酸磁漆		kg	1.6	15.57	24.91	
17	11111715	酚醛清漆		kg	0.16	13.14	2.10	
18	11111718	酚醛无光调和漆 (底漆)		kg	3.84	13.70	52.61	
19	11112503	调和漆		kg	3.4496	13.70	47.26	
20	11112505	高渗透性表面底 漆		kg	156	18.00	2808.00	
21	11430327	大白粉		kg	40.67	0.73	29.69	
22	11450513	醇酸漆稀释剂	X6	kg	0.08	12.86	1.03	
23	12030107	油漆溶剂油		kg	1.9008	12.01	22.83	
24	12330300	界面剂		kg	2451	0.62	1519.62	
25	12413518	901胶		kg	358.184	2.14	766.51	
26	31150101	水		m3	13.40422	4.57	61.26	
27	32030303	脚手钢管		kg	286.8	3.68	1055.42	
28	32030504	底座		个	1.2	4.12	4.94	
29	32030513	脚手架扣件		个	49.2	4.89	240.59	
30	32090101	周转木材		m3	0.36	1586.47	571.13	
31	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	24.0765	384.00	9245.38	
32	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	1.302	384.00	499.97	
33	CL-D00002	燃气警示标志		个	2	40.00	80.00	
34	CL-D00003	首层踏步警示标 志		个	2	40.00	80.00	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		设备安装						
1	040805004001	景观照明灯	1、名称：4m庭院灯 2、规格：50W LED 3、附件：法兰：300*300*12mm，附件相见图纸	套	3	1031.75	3095.25	
2	030412001001	普通灯具	1、名称：墙壁灯 2、规格：50W LED	套	6	101.99	611.94	
		分部小计					3707.19	
		电力电缆						
3	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	100	52.04	5204.00	
4	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJY-3*6mm <sup>2</sup>	m	145	24.16	3503.20	
		分部小计					8707.20	
		配线、配管						
5	030411004001	配线	1、名称：铜芯配线 2、规格：BVV1.5mm <sup>2</sup>	m	60	3.34	200.40	
6	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN50，壁厚≥3.5	m	100	55.56	5556.00	
7	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、规格：P40 UPVC管，壁厚≥3.7mm	m	50	27.62	1381.00	
8	030411002001	线槽	1、名称：不锈钢线槽安装 2、规格：50*50mm	m	80	34.39	2751.20	
9	040205001001	人（手）孔井	1、名称：电缆手孔井 2、规格尺寸：340*440*900mm 3、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖600*500*100mm 4、基础、垫层：10cmC15混凝土垫层 5、砌筑：水泥砂浆砖砌，1：2水泥砂浆内粉，	座	2	592.44	1184.88	
10	030404017001	配电箱	1、名称：路灯控制箱 2、600*900*1600mm 3、规格：箱内元器件符合设计要求 4、安装方式：混凝土基础30cm	台	1	6370.74	6370.74	
		本页小计					29858.61	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼安装改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	030901013001	灭火器	1、形式：箱内放置 手提式灭火器 2、规格、型号：2具	具(组)	2	166.83	333.66		
		分部小计					17777.88		
		分部分项合计					30192.27		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	241.90	241.90		
		单价措施合计					241.90		
本页小计								575.56	
合 计								30434.17	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	520.42			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	456.51			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	63.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	22.83			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	152.17			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	791.29			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼安装改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	15.22			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象局宿舍楼安装改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.060	18.26			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
17	031302014001	协管费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					1520.19			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气象局宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				





## 规费、税金项目计价表

工程名称：气象局宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	901.11	100.000	901.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31954.36	2.400	766.90
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31954.36	0.420	134.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31954.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	32855.47	9.000	2956.99
合 计					3858.10

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：气象局宿舍楼安装改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.054	6.00	0.32	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	2.78	3.32	9.22	
3	01090172-1	圆钢	φ 10~14	kg	0.4	3.26	1.30	
4	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	1.1	3.91	4.30	
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	3.93	5.89	
6	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.82	3.91	7.11	
7	01210101-1	角钢		kg	3.75	3.88	14.55	
8	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	
9	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	1.5	3.77	5.66	
10	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.4852	8.58	4.16	
11	02070226	橡胶垫	δ 2	m <sup>2</sup>	0.2505	14.58	3.65	
12	02270131	破布		kg	2.5144	6.00	15.09	
13	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	4.992	0.25	1.25	
14	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	2.8	0.26	0.73	
15	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	16.834	0.69	11.62	
16	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	8.5768	1.10	9.43	
17	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	18.36	0.69	12.67	
18	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	30.526	0.86	26.25	
19	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	1.836	0.30	0.55	
20	03270104	铁砂布	2#	张	1.18	0.86	1.01	
21	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	2.7452	6.88	18.89	
22	03411302	焊锡		kg	0.09	36.87	3.32	
23	03430900	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43	
24	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31	
25	03515100	圆钉		kg	0.088	7.23	0.64	
26	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5.5481	8.38	46.49	
27	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	0.168	2.57	0.43	
28	03633308	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	2.8	6.86	19.21	
29	03652404	金刚石锯片	φ 114×1.8	片	0.96	17.15	16.46	
30	03652421	锯条		根	3.5	0.19	0.67	
31	03652422	钢锯条		根	8.608	0.21	1.81	
32	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.322176	303.00	97.62	
33	04030107	中(粗)砂		t	0.60631	177.00	107.32	
34	04050217	碎石	40	t	1.032	152.00	156.86	
35	04130101	机砖		百块	2.024675	62.00	125.53	
36	101022	中砂		t	0.083155	169.00	14.05	
37	11030304	红丹防锈漆		kg	0.6	14.70	8.82	
38	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.5745	13.66	35.17	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：气象局宿舍楼安装改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	11030704	沥青清漆		kg	0.855	6.00	5.13	
40	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.041	15.44	16.07	
41	11111703	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	1.2	13.14	15.77	
42	11111703~1	酚醛磁漆		kg	0.02	13.14	0.26	
43	11112504	无光调和漆		kg	0.1076	13.70	1.47	
44	11452114	松香水		kg	0.018	4.72	0.08	
45	12010103	汽油		kg	2.3675	10.05	23.79	
46	12030106	溶剂汽油		kg	0.63945	10.05	6.43	
47	12060317	清油		kg	0.0216	13.72	0.30	
48	12070109	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86	
49	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.04465	10.29	0.46	
50	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	
51	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.15	3.14	0.47	
52	14010305-6~1	镀锌钢管	DN50	m	103	24.67	2541.01	
53	14312502	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73	
54	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	15.45	0.93	14.37	
55	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	13.35	0.12	1.60	
56	20010100~1	灭火器		个	4	60.00	240.00	
57	20070111~1	灭火器放置箱		个	2	30.00	60.00	
58	22470111~1	墙壁灯	50W LED	套	6.06	65.00	393.90	
59	22470121~1	50W LED		套	3.03	65.00	196.95	
60	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	1.83	1.52	2.78	
61	25430311-9~1	绝缘导线	BVV1.5mm <sup>2</sup>	m	69.6	1.65	114.84	
62	26061150-5~1	P40 UPVC管		m	53	6.68	354.04	
63	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	13.35	0.10	1.34	
64	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	15.45	0.37	5.72	
65	26065135	镀锌电线管接头	φ50×7	个	16.48	3.10	51.09	
66	26110101	接线盒		只	6.12	1.90	11.63	
67	26190331~1	4m庭院灯 (含法兰)	镀锌喷塑	根	3.009	500.00	1504.50	
68	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	8.5005	1.46	12.41	
69	301023	水泥	32.5级	kg	31.6376	0.24	7.59	
70	31110301	棉纱头		kg	0.12	5.57	0.67	
71	31150101	水		m <sup>3</sup>	0.396367	4.57	1.81	
72	31150301	电		kW·h	0.045648	0.80	0.04	
73	31170103	标志牌		个	14.575	0.16	2.33	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：气象局宿舍楼安装改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	32011111	组合钢模板		kg	0.832	4.29	3.57	
75	32020115	零星卡具		kg	0.2	4.35	0.87	
76	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	0.005858	1730.06	10.13	
77	32090508	钢支撑		kg	0.728	4.10	2.98	
78	508244~1	钢纤维预制井盖	600*500*100mm	套	2.02	146.68	296.29	
79	55090103~1	路灯控制箱	600*900*1600	只	1	4500.00	4500.00	
80	613206	水		m <sup>3</sup>	0.01704	4.57	0.08	
81	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.167082	358.00	59.82	
82	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	1.0675	370.00	394.98	
83	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.106906	384.00	41.05	
84	80210143~1	C15粒径40砂32.5级坍落度35-50 (商品砂) (非泵送)		m <sup>3</sup>	0.17082	407.00	69.52	
85	X1810628-18~1	铜芯电缆	YJY-3*6mm <sup>2</sup>	m	146.45	19.25	2819.16	
86	X1810628-33~1	铜芯电缆	YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	101	43.91	4434.91	
87	ZC0002	不锈钢线槽	50*50mm	m	82.4	13.50	1112.40	
88	ZC001022	角钢	L50*50*2500	根	7.35	9.50	69.83	
89	ZC001069	热镀锌扁钢	-40*4	m	15.75	4.93	77.65	
合计							20286.09	

# 单项工程招标控制价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程	503995.32	7360.00	7184.97	19784.08
2	药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程	149045.55		2165.92	3750.28
合 计		653040.87	7360.00	9350.89	23534.36



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
外墙(涂料、水泥砂浆墙面)								
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙(空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m <sup>2</sup>	1140	14.71	16769.40	
2	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙涂料(具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	3800	4.60	17480.00	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m <sup>3</sup>	41.8	49.18	2055.72	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：外墙空鼓部位(空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	1140	40.21	45839.40	
5	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷(滚涂)界面剂一遍 2、面层厚度、砂浆配合比：满铺耐碱玻纤网格布一层 3、部位：外墙	m <sup>2</sup>	3800	10.54	40052.00	
6	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷(喷)外墙涂料2遍 5、部位：外墙(具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	3800	31.10	118180.00	
分部小计							240376.52	
楼梯间								
7	011604002004	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：楼梯间内墙(空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m <sup>2</sup>	510	14.71	7502.10	
本页小计							247878.62	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011604003002	天棚抹灰面拆除	1、拆除部位：楼梯间天棚 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m <sup>2</sup>	150	10.57	1585.50	
9	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间内墙涂料 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	1700	4.60	7820.00	
10	011608002006	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间天棚涂料 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	500	4.60	2300.00	
11	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m <sup>3</sup>	24.2	49.18	1190.16	
12	011201001006	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间内墙空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	510	36.13	18426.30	
13	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：混凝土底板 2、抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3、部位：楼梯间天棚空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	150	30.87	4630.50	
14	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷 (滚涂)界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷 (喷)内墙涂料2遍 (侧墙底部100高灰色涂料踢脚线) 5、部位：楼梯间内墙 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	1700	26.05	44285.00	
本页小计							80237.46	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷（滚涂）界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）内墙涂料2遍（侧墙底部100高灰色涂料踢脚线） 5、部位：楼梯间天棚 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	500	27.72	13860.00		
16	011403001002	木扶手油漆	1、断面尺寸：木扶手 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：木油一遍+两遍调和漆	m	450	11.77	5296.50		
17	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：铁栏杆 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍+二遍调和漆	m <sup>2</sup>	99	16.86	1669.14		
分部小计								108565.20	
车库、围墙、小屋砖墙墙面									
18	011201001007	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层，抹灰分二层进行 2、部位：车库、围墙、小屋砖墙墙面 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	200	40.21	8042.00		
19	011406001007	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）外墙涂料2遍 5、部位：车库、围墙、小屋砖墙墙面 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	200	31.10	6220.00		
本页小计								35087.64	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	011405001003	金属面油漆	1、构件名称：车库门出新 (具体工程量按实计量) 2、防护材料种类：一遍环氧富锌漆	m2	80	10.10	808.00		
分部小计								15070.00	
附属工程									
21	011507001001	平面、箱式招牌	1、名称：燃气警示标志 (详见设计图纸)	个	11	40.00	440.00		
22	011507001002	平面、箱式招牌	1、名称：首层踏步警示牌 (详见设计图纸)	个	11	40.00	440.00		
23	011507001003	平面、箱式招牌	1、名称：楼道安全疏散标识 (详见设计图纸)	个	11	40.00	440.00		
24	011507001004	平面、箱式招牌	1、名称：单元楼铭牌 (详见设计图纸)	个	3	80.00	240.00		
25	011507001005	平面、箱式招牌	1、名称：住户门牌 (详见设计图纸)	个	46	20.00	920.00		
26	011506003001	雨棚出新	1、特征：雨棚尺寸每户按3mx1m计，材质为消声雨棚。	m2	33	10.00	330.00		
分部小计								2810.00	
分部分项合计								366821.72	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外架子双排 2、搭设高度：12m内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	3800	12.08	45904.00		
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：移动脚手架	m2	1900	3.92	7448.00		
单价措施合计								53352.00	
本页小计								56970.00	
合 计								420173.72	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	7184.97			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	6302.61			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	882.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	525.22			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	105.04			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	6722.78			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	210.09			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.075	315.13			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					15063.23			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	7360.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	7360.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		7360.00		





# 规费、税金项目计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19784.08	100.000	19784.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	442596.95	3.800	16818.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	442596.95	0.670	2965.40
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	442596.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	462381.03	9.000	41614.29
合 计					61398.37

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02270105	白布		m2	1.105	3.43	3.79	
2	03270202	砂纸		张	292.296	0.94	274.76	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	703	4.20	2952.60	
4	04010611	水泥	32.5级	kg	91.02	0.30	27.58	
5	04010701	白水泥		kg	1059.52	1.08	1146.40	
6	04010701~1	柔性耐水腻子		kg	1200	1.08	1298.40	
7	04090801	石膏粉	325目	kg	130.07	0.36	46.83	
8	05030600	普通木成材		m3	0.268	1951.87	523.10	
9	0510020503	门式脚手架		kg	779	6.00	4674.00	
10	08230105	玻璃纤维网格布		m2	4180	3.26	13626.80	
11	11010304	内墙乳胶漆		kg	754.6	9.46	7138.52	
12	11010362	外墙弹性乳胶漆 料(中涂)		kg	2400	18.00	43200.00	
13	11010363	外墙弹性乳胶漆 料(面涂)		kg	800	18.00	14400.00	
14	11030304	红丹防锈漆		kg	14.454	14.70	212.47	
15	11110911	环氧富锌漆		kg	20	20.99	419.80	
16	11111503	醇酸磁漆		kg	9	15.57	140.13	
17	11111715	酚醛清漆		kg	0.9	13.14	11.83	
18	11111718	酚醛无光调和漆 (底漆)		kg	21.6	13.70	295.92	
19	11112503	调和漆		kg	19.404	13.70	265.83	
20	11112505	高渗透性表面底 漆		kg	480	18.00	8640.00	
21	11430327	大白粉		kg	127.82	0.73	93.31	
22	11450513	醇酸漆稀释剂	X6	kg	0.45	12.86	5.79	
23	12030107	油漆溶剂油		kg	10.692	12.01	128.41	
24	12330300	界面剂		kg	7740	0.62	4798.80	
25	12413518	901胶		kg	1112.54	2.14	2380.84	
26	31150101	水		m3	41.3968	4.57	189.18	
27	32030303	脚手钢管		kg	908.2	3.68	3342.18	
28	32030504	底座		个	3.8	4.12	15.66	
29	32030513	脚手架扣件		个	155.8	4.89	761.86	
30	32090101	周转木材		m3	1.14	1586.47	1808.58	
31	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	72.9225	384.00	28002.24	
32	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	3.255	384.00	1249.92	
33	CL-D00002	燃气警示标志		个	11	40.00	440.00	
34	CL-D00003	首层踏步警示标 志		个	11	40.00	440.00	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼修缮工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	CL-D00004	楼道安全疏散标识		个	11	40.00	440.00	
36	CL-D00005	单元楼铭牌		个	3	80.00	240.00	
37	CL-D00006	住户门牌		个	46	20.00	920.00	
38	CL-D00007	雨棚出新		m2	33	10.00	330.00	
合计							144885.53	

# 单位工程招标控制价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	125474.60	
1.1	人工费	29449.05	
1.2	材料费	77059.00	
1.3	施工机具使用费	718.17	
1.4	企业管理费	14130.06	
1.5	利润	4118.32	
2	措施项目费	7514.16	
2.1	单价措施项目费	1187.39	
2.2	总价措施项目费	6326.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2165.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3750.28	
5	税金	12306.51	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		149045.55	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
照明电气工程								
1	030412001001	普通灯具	1、名称：墙壁灯 2、规格：50W LED	套	16	101.99	1631.84	
2	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	100	52.04	5204.00	
3	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJY-3*6mm <sup>2</sup>	m	240	24.16	5798.40	
4	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN50，壁厚≥3.5	m	100	55.56	5556.00	
5	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、规格：P40 UPVC管，壁厚≥3.7mm	m	12	27.62	331.44	
6	030411002001	线槽	1、名称：不锈钢线槽安装 2、规格：50*50mm	m	200	34.39	6878.00	
7	040205001001	人(手)孔井	1、名称：电缆手孔井 2、规格尺寸：340*440*900mm 3、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖600*500*100mm 4、基础、垫层：10cmC15混凝土垫层 5、砌筑：水泥砂浆砖砌，1：2水泥砂浆内粉，	座	4	591.97	2367.88	
8	030404017001	配电箱	1、名称：路灯控制箱 2、600*900*1600mm 3、规格：箱内元器件符合设计要求 4、安装方式：混凝土基础30cm	台	1	6370.74	6370.74	
9	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面凿除 2、厚度：15cm 3、垃圾清运	m <sup>2</sup>	10	50.85	508.50	
10	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：15cm	m <sup>2</sup>	10	98.76	987.60	
11	040202011002	碎石	1、名称：碎石垫层 2、厚度：10cm	m <sup>2</sup>	10	35.88	358.80	
分部小计							35993.20	
车库集中配线								
12	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、型号：ZR-BV2.5mm <sup>2</sup>	m	1500	4.45	6675.00	
本页小计							42668.20	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411002002	线槽	1、名称：不锈钢线槽 2、规格：100*50mm	m	300	46.85	14055.00	
14	040804001001	配管	1、名称：PE增强管 2、材质：尼龙管 3、规格：DN160	m	200	66.38	13276.00	
15	040205001002	人（手）孔井	1、名称：电缆手孔井 2、规格尺寸：340*440*900mm 3、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖600*500*100mm 4、基础、垫层：10cmC15混凝土垫层 5、砌筑：水泥砂浆砖砌，1：2水泥砂浆内粉，	座	20	591.91	11838.20	
16	030404017002	配电箱	1、名称：充电配电箱 2、规格：元器件满足使用要求	台	10	771.40	7714.00	
17	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面凿除 2、厚度：15cm 3、垃圾清运	m <sup>2</sup>	10	50.67	506.70	
18	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：15cm	m <sup>2</sup>	10	98.76	987.60	
19	040202011001	碎石	1、名称：碎石垫层 2、厚度：10cm	m <sup>2</sup>	10	35.88	358.80	
20	030901013001	灭火器	1、形式：箱内放置手提式灭火器	具(组)	11	166.83	1835.13	
21	040502010001	消火栓	1、规格：室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型（暂定型号）	个	1	715.14	715.14	
分部小计							57961.57	
排水工程								
22	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外污水立管 2、材质、规格：De110 UPVC（防紫外线） 3、连接形式：承插	m	500	25.26	12630.00	
23	031001006002	塑料管	1、安装部位：雨水立管 2、材质、规格：De110 UPVC（防紫外线） 3、连接形式：承插	m	500	25.26	12630.00	
本页小计							76546.57	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	031001006003	塑料管	1、安装部位：空调 冷凝水管 2、材质、规格：De50 UPVC (防紫外线) 3、连接形式：粘接	m	300	16.07	4821.00		
25	040501004001	塑料管	1、手动绞车疏通雨 污管网 ，保证该区域范围内 所有管道雨水能顺 利排入市政管网，DN 300管道	m	200	5.80	1160.00		
26	040504008002	淤泥外运	1、特征：手动绞车 疏通雨污管网 ，清理本区域所有与 管道相连的雨水井、 雨水口，保证污水能 顺利排入市政管网， 清理的淤泥外运，中 型5.0吨污泥车运污 泥，运距投标人自 行考虑	m <sup>3</sup>	5.65	49.35	278.83		
分部小计								31519.83	
分部分项合计								125474.60	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1187.39	1187.39		
单价措施合计								1187.39	
本页小计								7447.22	
合 计								126661.99	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2165.92			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1899.93			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	265.99			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	95.00			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	633.31			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	3293.21			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	63.33			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	76.00			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					6326.77			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 规费、税金项目计价表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3750.28	100.000	3750.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132988.76	2.400	3191.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132988.76	0.420	558.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132988.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	136739.04	9.000	12306.51
合 计					16056.79

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	1.35	6.00	8.10	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	2.78	3.32	9.22	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	3.93	5.89	
4	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.04	3.91	4.06	
5	01150211	六角空心钢		kg	0.094	4.72	0.44	
6	01293501	钢垫板		kg	1.8	3.77	6.79	
7	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.6524	8.58	5.60	
8	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.336	14.58	4.90	
9	02270131	破布		kg	16.15	6.00	96.90	
10	02290507	油浸麻丝		kg	0.12	8.40	1.01	
11	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	13.312	0.25	3.33	
12	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	17.5	0.26	4.55	
13	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	22.648	0.69	15.63	
14	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	27.1	1.10	29.81	
15	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	181.736	0.86	156.29	
16	03270101	砂布		张	12.6	1.03	12.98	
17	03270104	铁砂布	2#	张	89	0.86	76.54	
18	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	2.18	6.88	15.00	
19	03411302	焊锡		kg	3	36.87	110.61	
20	03430900	焊锡丝		kg	0.85	42.88	36.45	
21	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.15	51.45	7.72	
22	03515100	圆钉		kg	0.022	7.23	0.16	
23	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	14.2372	8.38	119.31	
24	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	0.448	2.57	1.15	
25	03633308	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	17.5	6.86	120.05	
26	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.06	6.86	0.41	
27	03652400	金刚石锯片		片	0.616	141.50	87.16	
28	03652404	金刚石锯片	φ 114×1.8	片	0.96	17.15	16.46	
29	03652421	锯条		根	5.12	0.19	0.97	
30	03652422	钢锯条		根	382.3	0.21	80.28	
31	04010132	水泥	42.5级	kg	0.47	0.33	0.16	
32	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.359925	303.00	109.06	
33	04030107	中(粗)砂		t	1.635788	177.00	289.53	
34	04050217	碎石	40	t	0.258	152.00	39.22	
35	04050219	碎石	60	t	3.978	152.00	604.66	
36	04130101	机砖		百块	24.29719	62.00	1506.43	
37	101022	中砂		t	0.997862	169.00	168.64	
38	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.5	13.66	34.15	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	11030704	沥青清漆		kg	0.795	6.00	4.77	
40	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.402	15.44	21.65	
41	11111703~1	酚醛磁漆		kg	0.02	13.14	0.26	
42	11112504	无光调和漆		kg	0.35	13.70	4.80	
43	11590503	聚氯乙烯密封胶		kg	3	12.86	38.58	
44	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	22	10.72	235.84	
45	12010103	汽油		kg	10.28	10.05	103.31	
46	12030106	溶剂汽油		kg	0.62	10.05	6.23	
47	12070109	电力复合脂		kg	4.15	17.15	71.17	
48	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0608	10.29	0.63	
49	12310308	丙酮		kg	33	5.15	169.95	
50	12370305	氧气		m <sup>3</sup>	0.103	2.83	0.29	
51	12370335	乙炔气		kg	0.034	15.44	0.52	
52	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92	
53	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	3.75	3.14	11.78	
54	13013509	石棉绒		kg	0.123	2.40	0.30	
55	14010305-6~1	镀锌钢管	DN50	m	103	24.67	2541.01	
56	14310102-6	塑料管	DN50	m	304.5	6.50	1979.25	
57	14310379~1	承插塑料排水管	De110 UPVC	m	951	15.00	14265.00	
58	14312502	塑料软管		kg	1.8	15.78	28.40	
59	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0.93	0.94	
60	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	15.45	0.93	14.37	
61	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	35.6	0.12	4.27	
62	19450306	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.01	16.29	0.16	
63	20010100~1	灭火器		个	22	60.00	1320.00	
64	20030503	地上式消火栓		套	1	600.00	600.00	
65	20070111~1	灭火器放置箱		个	11	30.00	330.00	
66	22470111~1	墙壁灯	50W LED	套	16.16	65.00	1050.40	
67	25010309	裸铜线	10mm <sup>2</sup>	kg	2	56.42	112.84	
68	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	4.88	1.52	7.42	
69	25430311-10~1	绝缘导线	ZR-BV2.5mm <sup>2</sup>	m	1740	2.56	4454.40	
70	26061150-5~1	P40 UPVC管		m	12.72	6.68	84.97	
71	26061150-8~1	PE增强管	DN160	m	212	39.92	8463.04	
72	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	35.6	0.10	3.56	
73	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	15.45	0.37	5.72	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：药厂、公安、化肥厂宿舍楼安装工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	26065135	镀锌电线管接头	φ50×7	个	16.48	3.10	51.09	
75	26090507	铜接线端子	DT-10mm <sup>2</sup>	个	20.3	2.43	49.33	
76	26110101	接线盒		只	16.32	1.90	31.01	
77	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	11.436	1.46	16.70	
78	301023	水泥	32.5级	kg	379.6512	0.24	91.12	
79	31110301	棉纱头		kg	29	5.57	161.53	
80	31150101	水		m <sup>3</sup>	38.630242	4.57	176.54	
81	31150101~1	水		m <sup>3</sup>	14.718	4.57	67.26	
82	31150301	电		kW·h	198.99376	0.80	159.20	
83	31170103	标志牌		个	19.61	0.16	3.14	
84	32011111	组合钢模板		kg	0.208	4.29	0.89	
85	32020115	零星卡具		kg	0.05	4.35	0.22	
86	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	0.023291	1730.06	40.29	
87	32090508	钢支撑		kg	0.182	4.10	0.75	
88	508244~1	钢纤维预制井盖	600*500*100mm	套	24.24	146.68	3555.52	
89	55090103~1	路灯控制箱	600*900*1600	只	1	4500.00	4500.00	
90	55090108~1	充电配电箱		只	10	500.00	5000.00	
91	613206	水		m <sup>3</sup>	0.20448	4.57	0.93	
92	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	2.005075	358.00	717.82	
93	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	1.0675	370.00	394.98	
94	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	1.282117	384.00	492.33	
95	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m <sup>3</sup>	0.7344	407.00	298.90	
96	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m <sup>3</sup>	3.06	437.00	1337.22	
97	X1810628-18~1	铜芯电缆	YJY-3*6mm <sup>2</sup>	m	242.4	19.25	4666.20	
98	X1810628-33~1	铜芯电缆	YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	101	43.91	4434.91	
99	ZC0002	不锈钢线槽	50*50mm	m	206	13.50	2781.00	
100	ZC0002~1	不锈钢线槽	100*50mm	m	309	25.60	7910.40	
101	ZC001022	角钢	L50*50*2500	根	4.2	9.50	39.90	
102	ZC001069	热镀锌扁钢	-40*4	m	15.75	4.93	77.65	
合计							76797.20	

# 单项工程招标控制价表

工程名称：北海新村 60 号

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	北海新村 60 号道路工程	248977.81		3894.60	5222.81
2	北海新村 60 号雨污管网工程	590317.03		9233.96	12383.09
3	北海新村 60 号修缮工程	284063.46	16400.00	3847.36	11150.77
4	北海新村60号安装改造工程	65253.69		948.26	1641.91
合 计		1188611.99	16400.00	17924.18	30398.58



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
新建水泥道路								
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：设计要求	m3	180	6.38	1148.40	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：暂按5km考虑	m3	180	33.40	6012.00	
3	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	1200	2.16	2592.00	
4	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm厚	m2	1200	52.08	62496.00	
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、掺和料：采用42.5级水泥，最小单位水泥用量不低于290kg/m <sup>3</sup> 3、厚度：15cm 4、嵌缝材料：锯缝机锯缝，每3m一道 5、养护：塑料薄膜养护	m2	1200	98.57	118284.00	
分部小计							190532.40	
新建散水坡								
6	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：设计要求	m3	11	6.41	70.51	
7	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：暂按5km考虑	m3	11	33.40	367.40	
8	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	50	2.16	108.00	
9	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm厚	m2	50	35.72	1786.00	
10	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、掺和料：采用42.5级水泥，最小单位水泥用量不低于290kg/m <sup>3</sup> 3、厚度：12cm 4、嵌缝材料：锯缝机锯缝，每3m一道 5、养护：塑料薄膜养护	m2	50	85.92	4296.00	
本页小计							197160.31	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					6627.91	
		道路附属						
11	040204004001	安砌侧 (平、缘)石	1、材料品种、规格： 混凝土侧石 2、基础、垫层：材 料品种、厚度：C25 混凝土垫层	m	50	62.08	3104.00	
12	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土道 路（破碎机破除） 2、厚度：暂按15cm	m <sup>2</sup>	1200	5.14	6168.00	
13	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：建 筑垃圾 2、运距：暂按5km考 虑	m <sup>3</sup>	180	48.55	8739.00	
		分部小计					18011.00	
		分部分项合计					215171.31	
本页小计							18011.00	
合 计							215171.31	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	3894.60			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	3227.57			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	667.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.200	430.34			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	21.52			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	3550.33			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	64.55			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	64.55			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						8025.89		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 规费、税金项目计价表

工程名称：北海新村 60 号道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5222.81	100.000	5222.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	223197.20	2.000	4463.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	223197.20	0.340	758.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	223197.20		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	228420.01	9.000	20557.80
合 计					25780.61

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水管道						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管网 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m <sup>3</sup>	178.15	7.78	1386.01	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：素土回填 2、填方来源、运距：利用原土	m <sup>3</sup>	35.54	17.55	623.73	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：暂按5km考虑	m <sup>3</sup>	122.4	33.40	4088.16	
4	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道顶500mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计深度 5、管道检验及试验要求：闭水实验 6、名称：雨水口连接管	m	105	699.27	73423.35	
5	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层，6%水泥土（利用原土）回填至管道顶200mm 2、材质及规格：UPVC管 De110 3、连接形式：胶圈连接 4、铺设深度：设计深度 5、管道检验及试验要求：闭水实验 6、名称：雨水出户管	m	100	66.42	6642.00	
6	031001006001	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC管（防紫外线）De110 4、名称：雨水立管	m	300	23.30	6990.00	
本页小计							93153.25	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	031001006002	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC管 （防紫外线）De50 4、名称：空调冷凝水立管	m	200	14.41	2882.00		
8	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口 材质、型号、规格： 乙型单箅雨水口 铸铁篦 2、图集：苏S01- 2021-292	座	20	673.40	13468.00		
分部小计								109503.25	
污水管网									
9	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、 二类土 2、挖土深度：设计 要求 3、部位：污水管网 4、清单特征：清单 工程量按计价定额工 程量计算规则计算	m <sup>3</sup>	454.89	7.78	3539.04		
10	040103001002	回填方	1、密实度要求：素 土回填 2、填方来源、运距 ：利用原土	m <sup>3</sup>	68.79	17.55	1207.26		
11	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：弃 土 2、运距：暂按5km考 虑	m <sup>3</sup>	365.89	33.40	12220.73		
12	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度：100厚碎石 垫层，中粗砂回填至 管道顶500mm 2、材质及规格：PE 实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔 连接 4、铺设深度：设计 深度 5、管道检验及试验 要求：闭水实验	m	225	699.32	157347.00		
本页小计								190664.03	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道顶500mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计深度 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	55	960.79	52843.45		
14	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道顶500mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN500 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计深度 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	26	1317.64	34258.64		
15	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层，6%水泥土（利用原土）回填至管道顶200mm 2、材质及规格：UPVC管 De110 3、连接形式：胶圈连接 4、铺设深度：设计深度 5、管道检验及试验要求：闭水实验 6、名称：污水出户管	m	100	66.42	6642.00		
16	031001006003	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC管（防紫外线）De110 4、名称：污水立管	m	300	23.30	6990.00		
本页小计								100734.09	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、盖板材质、规格：C250型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 4、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 5、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 6、名称：600*600方形污水井（混凝土） 7、图集：12S522-P20	座	30	1970.47	59114.10		
本页小计							59114.10		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层，250mm厚C30钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、盖板材质、规格：C250型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 4、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 5、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 6、名称：Φ1000混凝土污水井 7、图集：苏01-2021-233	座	6	4349.87	26099.22		
本页小计							26099.22		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
19	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层，250mm厚C30钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、盖板材质、规格：C250型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 4、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 5、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 6、名称：Φ700混凝土污水井 7、图集：苏01-2021-232	座	2	3569.41	7138.82		
20	040504008001	整体化粪池	1、材质：钢筋混凝土化粪池 2、型号、规格：图集22S702-G6-16S	座	1	27781.56	27781.56		
21	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青+混凝土道路 2、厚度：暂按30cm（锯缝机锯缝） 3、部位：金桥路	m <sup>2</sup>	20	42.32	846.40		
22	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km考虑	m <sup>3</sup>	12	48.55	582.60		
23	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm厚	m <sup>2</sup>	20	35.72	714.40		
24	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、掺和料：采用42.5级水泥，最小单位水泥用量不低于290kg/m <sup>3</sup> 3、厚度：15cm 4、养护：塑料薄膜养护	m <sup>2</sup>	20	94.06	1881.20		
本页小计								38944.98	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青稀浆封层 ES-3型	m <sup>2</sup>	20	7.70	154.00		
26	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土路面 2、沥青混凝土种类：AC-13C沥青混凝土 3、厚度：5cm厚	m <sup>2</sup>	20	64.97	1299.40		
分部小计								400659.82	
分部分项合计								510163.07	
本页小计								1453.40	
合 计								510163.07	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	9233.96			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	7652.45			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	1581.51			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.200	1020.33			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	51.02			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	8417.69			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	153.05			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	153.05			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					19029.10			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	HRB400钢筋	φ 12	t	2.898896	3190.00	9247.48	
2	01010111~2	钢筋	φ 12	t	1.600144	3190.00	5104.46	
3	01090158~1	钢筋	φ 10以内	t	1.398726	3274.00	4579.43	
4	01090158~2	钢筋	φ 10	t	0.368628	3274.00	1206.89	
5	02090101	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	2.2	0.69	1.52	
6	02330105	草袋子		只	66.13844	1.71	113.10	
7	03270101	砂布		张	0.1566	1.03	0.16	
8	03270104	铁砂布	2#	张	60	0.86	51.60	
9	03410205	电焊条		kg	34.26192	6.88	235.72	
10	03515100	圆钉		kg	24.87899	7.23	179.88	
11	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	15.394636	7.12	109.61	
12	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5	8.38	41.90	
13	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	24.554295	8.79	215.83	
14	03590700	铁件		kg	12.438782	5.15	64.06	
15	03631905	合金钎头	φ 135	个	0.002478	2744.16	6.80	
16	03652401	钢锯片		片	0.299	360.17	107.69	
17	03652422	钢锯条		根	231.8	0.21	48.68	
18	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	4036.5312	0.30	1223.07	
19	04030107	中(粗)砂		t	25.050876	177.00	4434.01	
20	04034103	石屑(米砂)		t	0.1049	38.86	4.08	
21	04034103~1	中粗砂		t	772.23926	177.00	136686.35	
22	04050217	碎石	40	t	78.08134	152.00	11868.36	
23	04050219	碎石	60	t	3.978	152.00	604.66	
24	04090611	矿粉		t	0.00636	257.26	1.64	
25	04110101	块石		t	2.77692	62.00	172.17	
26	04130101	机砖		百块	27.4995	62.00	1704.97	
27	04130101~1	机砖		百块	6.5388	62.00	405.41	
28	04270807-1	混凝土垫块		m <sup>3</sup>	0.0276			
29	11030703	沥青漆		kg	9.98	10.29	102.69	
30	11030703~1	沥青漆		kg	18.696	10.29	192.38	
31	11550504	乳化沥青		kg	31.2	3.11	97.03	
32	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	15.4	10.72	165.09	
33	12310308	丙酮		kg	23.2141	5.15	119.55	
34	12333513	脱模剂		kg	15.172	17.15	260.20	
35	12410103	粘接剂		g	9.6	0.05	0.48	
36	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.1833	15.92	2.92	
37	14310377~1	UPVC管 (防紫外线)	De50	m	196.8	6.50	1279.20	
38	14310379~1	UPVC管 (防紫外线)	De110	m	570.6	15.00	8559.00	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	14310905~1	UPVC加筋管	De110	m	204	15.00	3060.00	
40	14310906~1	PE实壁管DN315	SN8	m	336.6	293.67	98849.32	
41	14310907~1	PE实壁管DN400	SN8	m	56.1	478.21	26827.58	
42	14310908~1	PE实壁管 DN500	SN8	m	26.52	749.69	19881.78	
43	14370303	橡胶护套管		m	9.165	6.43	58.93	
44	26060701~1	塑料管	DN100	m	3.03	17.00	51.51	
45	31012503	嵌缝料		kg	14.404	1.89	27.22	
46	31110301	棉纱头		kg	19.2	5.57	106.94	
47	31150101	水		m <sup>3</sup>	195.652955	4.57	894.13	
48	31150301	电		kW·h	165.71546	0.80	132.57	
49	31150301~1	电		kW·h	2.88864	0.80	2.31	
50	32010501	复合木模板面板		m <sup>2</sup>	40.2129	43.43	1746.45	
51	32020115	零星卡具		kg	72.177578	4.35	313.97	
52	32020133	木支撑		m <sup>3</sup>	0.842871	1449.26	1221.54	
53	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	1.223045	1730.06	2115.94	
54	32090508	钢支撑		kg	69.59265	4.10	285.33	
55	33010313~2	铸铁井盖井座	φ 700	套	8	739.22	5913.76	
56	33010313~3	铸铁井盖井座	600*600	套	30	684.93	20547.90	
57	33011101-1	预制混凝土盖、座		套	3.03	194.52	589.40	
58	33012301	铸铁雨水井算		套	20.2	315.00	6363.00	
59	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.937685	358.00	335.69	
60	80010105~2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.4004	358.00	143.34	
61	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	2.485	370.00	919.45	
62	80010106~2	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.48006	370.00	177.62	
63	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.434016	384.00	934.66	
64	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.246895	384.00	862.81	
65	80070305~1	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.528826	407.00	215.23	
66	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m <sup>3</sup>	0.74095	437.00	323.80	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：北海新村 60 号雨污管网工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	5.508	407.00	2241.76	
68	80210143~2	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1.632	407.00	664.22	
69	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1.7136	417.00	714.57	
70	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1.22	427.00	520.94	
71	80210147~2	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	14.7696	437.00	6454.32	
72	80210147~3	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	6.6096	398.55	2634.26	
73	80210148~2	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	3.06	437.00	1337.22	
74	80210148~3	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	26.826	389.00	10435.31	
75	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	2.33	556.00	1295.48	
76	ZC0001~1	防坠网		套	38	15.00	570.00	
77	ZC0002~2	包塑钢爬梯		只	190	8.45	1605.50	
合计							410573.83	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号修缮工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙（涂料、水泥砂浆墙面）						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙（空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算） 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	600	14.71	8826.00	
2	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙涂料（具体工程量按实计算）	m2	2000	4.60	9200.00	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m3	22	49.18	1081.96	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：外墙空鼓部位（空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算）	m2	600	40.21	24126.00	
5	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷（滚涂）界面剂一遍 2、面层厚度、砂浆配合比：满铺耐碱玻纤网格布一层 3、部位：外墙	m2	2000	10.54	21080.00	
6	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）外墙涂料2遍 5、部位：外墙（具体工程量按实计算）	m2	2000	31.10	62200.00	
		分部小计					126513.96	
		楼梯间						
7	011604002004	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：楼梯间内墙（空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算） 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	270	14.71	3971.70	
		本页小计					130485.66	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号修缮工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011604003002	天棚抹灰面拆除	1、拆除部位：楼梯间天棚 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m <sup>2</sup>	120	10.57	1268.40	
9	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间内墙涂料 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	900	4.60	4140.00	
10	011608002006	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间天棚涂料 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	400	4.60	1840.00	
11	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m <sup>3</sup>	14.3	49.18	703.27	
12	011201001006	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间内墙空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	270	36.13	9755.10	
13	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：混凝土底板 2、抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3、部位：楼梯间天棚空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	120	30.87	3704.40	
14	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷 (滚涂)界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷 (喷)内墙涂料2遍 (侧墙底部100高灰色涂料踢脚线) 5、部位：楼梯间内墙 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	900	26.05	23445.00	
本页小计							44856.17	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号修缮工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷（滚涂）界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）内墙涂料2遍（侧墙底部100高灰色涂料踢脚线） 5、部位：楼梯间天棚 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	400	27.72	11088.00		
16	011403001002	木扶手油漆	1、断面尺寸：木扶手 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：木油一遍+两遍调和漆	m	100	11.77	1177.00		
17	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：铁栏杆 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍+二遍调和漆	m <sup>2</sup>	22	16.86	370.92		
分部小计								61463.79	
车库、围墙、小屋砖墙墙面									
18	011201001007	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层，抹灰分二层进行 2、部位：车库、围墙、小屋砖墙墙面 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	100	40.21	4021.00		
19	011406001007	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）外墙涂料2遍 5、部位：车库、围墙、小屋砖墙墙面 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	100	31.10	3110.00		
本页小计								19766.92	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号修缮工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	011405001003	金属面油漆	1、构件名称：车库门出新 （具体工程量按实计量） 2、防护材料种类：一遍环氧富锌漆	m <sup>2</sup>	32	10.10	323.20		
分部小计								7454.20	
附属工程									
21	011507001001	平面、箱式招牌	1、名称：燃气警示标志 （详见设计图纸）	个	4	40.00	160.00		
22	011507001002	平面、箱式招牌	1、名称：首层踏步警示牌 （详见设计图纸）	个	4	40.00	160.00		
23	011507001003	平面、箱式招牌	1、名称：楼道安全疏散标识 （详见设计图纸）	个	4	40.00	160.00		
24	011507001004	平面、箱式招牌	1、名称：单元楼铭牌 （详见设计图纸）	个	1	80.00	80.00		
25	011507001005	平面、箱式招牌	1、名称：住户门牌 （详见设计图纸）	个	40	20.00	800.00		
26	011506003001	雨棚出新	1、特征：雨棚尺寸每户按3mx1m计，材质为消声雨棚。	m <sup>2</sup>	12	10.00	120.00		
分部小计								1480.00	
分部分项合计								196911.95	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外架子双排 2、搭设高度：12m内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m <sup>2</sup>	2000	12.08	24160.00		
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：移动脚手架	m <sup>2</sup>	1000	3.92	3920.00		
单价措施合计								28080.00	
本页小计								29883.20	
合 计								224991.95	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号修缮工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	3847.36			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3374.88			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	472.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	281.24			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号修缮工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	56.25			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	3599.87			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	112.50			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村 60 号修缮工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.075	168.74			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					8065.96			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：北海新村 60 号修缮工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02270105	白布		m2	0.274	3.43	0.94	
2	03270202	砂纸		张	139.328	0.94	130.97	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	370	4.20	1554.00	
4	04010611	水泥	32.5级	kg	72.816	0.30	22.06	
5	04010701	白水泥		kg	626.08	1.08	677.42	
6	04010701~1	柔性耐水腻子		kg	630	1.08	681.66	
7	04090801	石膏粉	325目	kg	76.03	0.36	27.37	
8	05030600	普通木成材		m3	0.14	1951.87	273.26	
9	0510020503	门式脚手架		kg	410	6.00	2460.00	
10	08230105	玻璃纤维网格布		m2	2200	3.26	7172.00	
11	11010304	内墙乳胶漆		kg	445.9	9.46	4218.21	
12	11010362	外墙弹性乳胶漆 料(中涂)		kg	1260	18.00	22680.00	
13	11010363	外墙弹性乳胶漆 料(面涂)		kg	420	18.00	7560.00	
14	11030304	红丹防锈漆		kg	3.212	14.70	47.22	
15	11110911	环氧富锌漆		kg	8	20.99	167.92	
16	11111503	醇酸磁漆		kg	2	15.57	31.14	
17	11111715	酚醛清漆		kg	0.2	13.14	2.63	
18	11111718	酚醛无光调和漆 (底漆)		kg	4.8	13.70	65.76	
19	11112503	调和漆		kg	4.312	13.70	59.07	
20	11112505	高渗透性表面底 漆		kg	252	18.00	4536.00	
21	11430327	大白粉		kg	75.53	0.73	55.14	
22	11450513	醇酸漆稀释剂	X6	kg	0.1	12.86	1.29	
23	12030107	油漆溶剂油		kg	2.376	12.01	28.54	
24	12330300	界面剂		kg	4257	0.62	2639.34	
25	12413518	901胶		kg	618.128	2.14	1322.79	
26	31150101	水		m3	22.61714	4.57	103.36	
27	32030303	脚手钢管		kg	478	3.68	1759.04	
28	32030504	底座		个	2	4.12	8.24	
29	32030513	脚手架扣件		个	82	4.89	400.98	
30	32090101	周转木材		m3	0.6	1586.47	951.88	
31	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	38.2305	384.00	14680.51	
32	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.604	384.00	999.94	
33	CL-D00002	燃气警示标志		个	4	40.00	160.00	
34	CL-D00003	首层踏步警示标 志		个	4	40.00	160.00	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村60号安装改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
照明工程								
1	040805004001	景观照明灯	1、名称：4m庭院灯 2、规格：50W LED 3、附件：法兰：300*300*12mm，附件相见图纸	套	13	1070.95	13922.35	
2	030412001001	普通灯具	1、名称：墙壁灯 2、规格：50W LED	套	10	101.99	1019.90	
3	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	100	52.04	5204.00	
4	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJY-3*6mm <sup>2</sup>	m	370	24.16	8939.20	
5	030411004001	配线	1、名称：铜芯配线 2、规格：BVV1.5mm <sup>2</sup>	m	195	3.34	651.30	
6	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN50，壁厚≥3.5	m	100	55.56	5556.00	
7	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、规格：P40 UPVC管，壁厚≥3.7mm	m	205	27.62	5662.10	
8	030411002001	线槽	1、名称：不锈钢线槽安装 2、规格：50*50mm	m	135	34.39	4642.65	
9	040205001001	人（手）孔井	1、名称：电缆手孔井 2、规格尺寸：340*440*900mm 3、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖600*500*100mm 4、基础、垫层：10cmC15混凝土垫层 5、砌筑：水泥砂浆砖砌，1：2水泥砂浆内粉，	座	4	592.44	2369.76	
10	030404017001	配电箱	1、名称：路灯控制箱 2、600*900*1600mm 3、规格：箱内元器件符合设计要求 4、安装方式：混凝土基础30cm	台	1	6370.74	6370.74	
11	030901013001	灭火器	1、形式：箱内放置手提式灭火器	具(组)	4	166.83	667.32	
分部小计							55005.32	
分部分项合计							55005.32	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	448.62	448.62	
本页小计							55453.94	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村60号安装改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	948.26			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	831.81			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	116.45			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	41.59			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	277.27			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	1441.80			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村60号安装改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	27.73			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北海新村60号安装改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.060	33.27			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
17	031302014001	协管费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					2769.92			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：北海新村60号安装改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.1755	6.00	1.05	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	2.78	3.32	9.22	
3	01090172-1	圆钢	φ 10~14	kg	1.7336	3.26	5.66	
4	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	4.7674	3.91	18.62	
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	3.93	5.89	
6	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	3.293342	3.91	12.86	
7	01210101-1	角钢		kg	16.2525	3.88	63.04	
8	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	
9	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	6.5	3.77	24.51	
10	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.8812	8.58	7.56	
11	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.453	14.58	6.60	
12	02270131	破布		kg	4.21241	6.00	25.27	
13	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	8.32	0.25	2.08	
14	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	4.725	0.26	1.23	
15	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	30.604	0.69	21.12	
16	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	16.834451	1.10	18.52	
17	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	79.56	0.69	54.90	
18	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	51.46	0.86	44.26	
19	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	7.956	0.30	2.39	
20	03270104	铁砂布	2#	张	1.78012	0.86	1.53	
21	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	4.412622	6.88	30.36	
22	03411302	焊锡		kg	0.2925	36.87	10.78	
23	03430900	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43	
24	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.0195	51.45	1.00	
25	03515100	圆钉		kg	0.308	7.23	2.23	
26	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	9.5486	8.38	80.02	
27	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	0.28	2.57	0.72	
28	03633308	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	4.725	6.86	32.41	
29	03652404	金刚石锯片	φ 114×1.8	片	0.96	17.15	16.46	
30	03652421	锯条		根	5.05	0.19	0.96	
31	03652422	钢锯条		根	16.801472	0.21	3.53	
32	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	1.091952	303.00	330.86	
33	04030107	中(粗)砂		t	1.93262	177.00	342.07	
34	04050217	碎石	40	t	3.612	152.00	549.02	
35	04130101	机砖		百块	4.04935	62.00	251.06	
36	101022	中砂		t	0.16631	169.00	28.11	
37	11030304	红丹防锈漆		kg	2.6	14.70	38.22	
38	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.822883	13.66	38.56	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：北海新村60号安装改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	11030704	沥青清漆		kg	0.990001	6.00	5.94	
40	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.896	15.44	29.27	
41	11111703	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	5.2	13.14	68.33	
42	11111703~1	酚醛磁漆		kg	0.02	13.14	0.26	
43	11112504	无光调和漆		kg	0.299639	13.70	4.11	
44	11452114	松香水		kg	0.078012	4.72	0.37	
45	12010103	汽油		kg	4.73	10.05	47.54	
46	12030106	溶剂汽油		kg	0.704296	10.05	7.08	
47	12060317	清油		kg	0.093614	13.72	1.28	
48	12070109	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86	
49	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0829	10.29	0.85	
50	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	
51	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.4875	3.14	1.53	
52	14010305-6~1	镀锌钢管	DN50	m	103	24.67	2541.01	
53	14312502	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73	
54	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	15.45	0.93	14.37	
55	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	22.25	0.12	2.67	
56	20010100~1	灭火器		个	8	60.00	480.00	
57	20070111~1	灭火器放置箱		个	4	30.00	120.00	
58	22470111~1	墙壁灯	50W LED	套	10.1	65.00	656.50	
59	22470121~1	50W LED		套	13.13	65.00	853.45	
60	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	3.05	1.52	4.64	
61	25430311-9~1	绝缘导线	BVV1.5mm <sup>2</sup>	m	226.2	1.65	373.23	
62	26061150-5~1	P40 UPVC管		m	217.3	6.68	1451.56	
63	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	22.25	0.10	2.23	
64	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	15.45	0.37	5.72	
65	26065135	镀锌电线管接头	φ50×7	个	16.48	3.10	51.09	
66	26110101	接线盒		只	10.2	1.90	19.38	
67	26190331~1	4m庭院灯 (含法兰)	镀锌喷塑	根	13.039	500.00	6519.50	
68	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	15.453	1.46	22.56	
69	301023	水泥	32.5级	kg	63.2752	0.24	15.19	
70	31110301	棉纱头		kg	0.39	5.57	2.17	
71	31150101	水		m <sup>3</sup>	0.898574	4.57	4.11	
72	31150301	电		kW·h	0.140688	0.80	0.11	
73	31170103	标志牌		个	26.5	0.16	4.24	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：北海新村60号安装改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	32011111	组合钢模板		kg	2.912	4.29	12.49	
75	32020115	零星卡具		kg	0.7	4.35	3.05	
76	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	0.017715	1730.06	30.65	
77	32090508	钢支撑		kg	2.548	4.10	10.45	
78	508244~1	钢纤维预制井盖	600*500*100mm	套	4.04	146.68	592.59	
79	55090103~1	路灯控制箱	600*900*1600	只	1	4500.00	4500.00	
80	613206	水		m <sup>3</sup>	0.03408	4.57	0.16	
81	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.334164	358.00	119.63	
82	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	1.0675	370.00	394.98	
83	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.213813	384.00	82.10	
84	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m <sup>3</sup>	0.59742	407.00	243.15	
85	X1810628-18~1	铜芯电缆	YJY-3*6mm <sup>2</sup>	m	373.7	19.25	7193.73	
86	X1810628-33~1	铜芯电缆	YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	101	43.91	4434.91	
87	ZC0002	不锈钢线槽	50*50mm	m	139.05	13.50	1877.18	
88	ZC001022	角钢	L50*50*2500	根	13.300035	9.50	126.35	
89	ZC001069	热镀锌扁钢	-40*4	m	38.50035	4.93	189.81	
合计							35219.84	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号修缮工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		外墙(涂料、水泥砂浆墙面)							
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙(空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	450	14.71	6619.50		
2	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙涂料(具体工程量按实计算)	m2	1500	4.60	6900.00		
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m3	16.5	49.18	811.47		
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：外墙空鼓部位(空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m2	450	40.21	18094.50		
5	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷(滚涂)界面剂一遍 2、面层厚度、砂浆配合比：满铺耐碱玻纤网格布一层 3、部位：外墙	m2	1500	10.54	15810.00		
6	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷(喷)外墙涂料2遍 5、部位：外墙(具体工程量按实计算)	m2	1500	31.10	46650.00		
		分部小计					94885.47		
		楼梯间							
7	011604002004	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：楼梯间内墙(空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	210	14.71	3089.10		
		本页小计					97974.57		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号修缮工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011604003002	天棚抹灰面拆除	1、拆除部位：楼梯间天棚 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算) 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m <sup>2</sup>	90	10.57	951.30	
9	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间内墙涂料 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	700	4.60	3220.00	
10	011608002006	铲除涂料面	1、铲除部位名称：楼梯间天棚涂料 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	300	4.60	1380.00	
11	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km	m <sup>3</sup>	11	49.18	540.98	
12	011201001006	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间内墙空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	210	36.13	7587.30	
13	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：混凝土底板 2、抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3、部位：楼梯间天棚空鼓部位 (空鼓部分，此工程量再按墙面30%计取，具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	90	30.87	2778.30	
14	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷 (滚涂)界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷 (喷)内墙涂料2遍 (侧墙底部100高灰色涂料踢脚线) 5、部位：楼梯间内墙 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	700	26.05	18235.00	
本页小计							34692.88	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号修缮工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子，刷（滚涂）界面剂1遍 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）内墙涂料2遍（侧墙底部100高灰色涂料踢脚线） 5、部位：楼梯间天棚 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	300	27.72	8316.00		
16	011403001002	木扶手油漆	1、断面尺寸：木扶手 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：木油一遍+两遍调和漆	m	150	11.77	1765.50		
17	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：铁栏杆 (具体工程量按实计算) 2、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍+二遍调和漆	m <sup>2</sup>	33	16.86	556.38		
分部小计								48419.86	
车库、围墙、小屋砖墙墙面									
18	011201001007	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆面层，抹灰分二层进行 2、部位：车库、围墙、小屋砖墙墙面 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	200	40.21	8042.00		
19	011406001007	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷（喷）外墙涂料2遍 5、部位：车库、围墙、小屋砖墙墙面 (具体工程量按实计算)	m <sup>2</sup>	200	31.10	6220.00		
本页小计								24899.88	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号修缮工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	011405001003	金属面油漆	1、构件名称：车库门出新 (具体工程量按实计量) 2、防护材料种类：一遍环氧富锌漆	m2	60	10.10	606.00		
分部小计								14868.00	
附属工程									
21	011507001001	平面、箱式招牌	1、名称：燃气警示标志 (详见设计图纸)	个	5	40.00	200.00		
22	011507001002	平面、箱式招牌	1、名称：首层踏步警示牌 (详见设计图纸)	个	5	40.00	200.00		
23	011507001003	平面、箱式招牌	1、名称：楼道安全疏散标识 (详见设计图纸)	个	5	40.00	200.00		
24	011507001004	平面、箱式招牌	1、名称：单元楼铭牌 (详见设计图纸)	个	1	80.00	80.00		
25	011507001005	平面、箱式招牌	1、名称：住户门牌 (详见设计图纸)	个	50	20.00	1000.00		
26	011506003001	雨棚出新	1、特征：雨棚尺寸每户按3mx1m计，材质为消声雨棚。	m2	15	10.00	150.00		
分部小计								1830.00	
分部分项合计								160003.33	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外架子双排 2、搭设高度：20m内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	1500	12.08	18120.00		
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：移动脚手架	m2	900	3.92	3528.00		
单价措施合计								21648.00	
本页小计								24084.00	
合 计								181651.33	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号修缮工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	3106.24			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2724.77			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	381.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	227.06			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号修缮工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	45.41			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	2906.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	90.83			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号修缮工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.075	136.24			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					6512.20			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：文游路84号修缮工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02270105	白布		m2	0.435	3.43	1.49	
2	03270202	砂纸		张	123.432	0.94	116.03	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	277.5	4.20	1165.50	
4	04010611	水泥	32.5级	kg	54.612	0.30	16.55	
5	04010701	白水泥		kg	481.6	1.08	521.09	
6	04010701~1	柔性耐水腻子		kg	510	1.08	551.82	
7	04090801	石膏粉	325目	kg	58.85	0.36	21.19	
8	05030600	普通木成材		m3	0.13	1951.87	253.74	
9	0510020503	门式脚手架		kg	369	6.00	2214.00	
10	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1650	3.26	5379.00	
11	11010304	内墙乳胶漆		kg	343	9.46	3244.78	
12	11010362	外墙弹性乳胶漆 料(中涂)		kg	1020	18.00	18360.00	
13	11010363	外墙弹性乳胶漆 料(面涂)		kg	340	18.00	6120.00	
14	11030304	红丹防锈漆		kg	4.818	14.70	70.82	
15	11110911	环氧富锌漆		kg	15	20.99	314.85	
16	11111503	醇酸磁漆		kg	3	15.57	46.71	
17	11111715	酚醛清漆		kg	0.3	13.14	3.94	
18	11111718	酚醛无光调和漆 (底漆)		kg	7.2	13.70	98.64	
19	11112503	调和漆		kg	6.468	13.70	88.61	
20	11112505	高渗透性表面底 漆		kg	204	18.00	3672.00	
21	11430327	大白粉		kg	58.1	0.73	42.41	
22	11450513	醇酸漆稀释剂	X6	kg	0.15	12.86	1.93	
23	12030107	油漆溶剂油		kg	3.564	12.01	42.80	
24	12330300	界面剂		kg	3225	0.62	1999.50	
25	12413518	901胶		kg	488.156	2.14	1044.65	
26	31150101	水		m3	18.20322	4.57	83.19	
27	32030303	脚手钢管		kg	358.5	3.68	1319.28	
28	32030504	底座		个	1.5	4.12	6.18	
29	32030513	脚手架扣件		个	61.5	4.89	300.74	
30	32090101	周转木材		m3	0.45	1586.47	713.91	
31	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	33.9465	384.00	13035.46	
32	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	1.953	384.00	749.95	
33	CL-D00002	燃气警示标志		个	5	40.00	200.00	
34	CL-D00003	首层踏步警示标 志		个	5	40.00	200.00	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号安装改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
照明电气工程								
1	040805004001	景观照明灯	1、名称：4m庭院灯 2、规格：50W LED 3、附件：法兰：300*300*12mm，附件相见图纸	套	6	1070.92	6425.52	
2	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道吸顶灯 2、规格：9W LED	套	25	63.59	1589.75	
3	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	100	52.04	5204.00	
4	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJY-3*6mm <sup>2</sup>	m	120	24.16	2899.20	
5	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、型号：BVV2.5mm <sup>2</sup>	m	750	4.45	3337.50	
6	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN50，壁厚≥3.5	m	100	55.56	5556.00	
7	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、规格：P40 UPVC管，壁厚≥3.7mm	m	100	27.62	2762.00	
8	040205001001	人（手）孔井	1、名称：电缆手孔井 2、规格尺寸：340*440*900mm 3、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖600*500*100mm 4、基础、垫层：10cmC15混凝土垫层 5、砌筑：水泥砂浆砖砌，1：2水泥砂浆内粉，	座	3	592.36	1777.08	
9	030404017001	配电箱	1、名称：路灯控制箱 2、600*900*1600mm 3、规格：箱内元器件符合设计要求 4、安装方式：混凝土基础30cm	台	1	6370.74	6370.74	
10	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面凿除 2、厚度：15cm 3、垃圾清运	m <sup>2</sup>	75	50.69	3801.75	
11	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：15cm	m <sup>2</sup>	75	98.76	7407.00	
12	040202011001	碎石	1、名称：碎石垫层 2、厚度：10cm	m <sup>2</sup>	75	35.88	2691.00	
本页小计							49821.54	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号安装改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					49821.54	
		排水工程						
13	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外污水立管 2、材质、规格：De110 UPVC（防紫外线） 3、连接形式：承插	m	250	25.26	6315.00	
14	031001006002	塑料管	1、安装部位：雨水立管 2、材质、规格：De110 UPVC（防紫外线） 3、连接形式：承插	m	250	25.26	6315.00	
15	031001006003	塑料管	1、安装部位：空调冷凝水管 2、材质、规格：De50 UPVC（防紫外线） 3、连接形式：粘接	m	200	16.07	3214.00	
16	040501004001	塑料管	1、手动绞车疏通雨污管网，保证该区域范围内所有管道雨水能顺利排入市政管网，DN300管道	m	200	5.80	1160.00	
17	040504008002	淤泥外运	1、特征：人工清挖化粪池，抛于池外的淤泥，手动绞车疏通雨污管网，清理本区域所有与管道相连的雨水井、雨水口，保证污水能顺利排入市政管网，清理的淤泥外运，中型5.0吨污泥车运污泥，运距投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	5.65	60.65	342.67	
18	030901013001	灭火器	1、形式：箱内放置手提式灭火器 2、规格、型号：2具	具(组)	5	166.83	834.15	
		分部小计					18180.82	
		分部分项合计					68002.36	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	528.85	528.85	
		单价措施合计					528.85	
		本页小计					18709.67	
		合 计					68531.21	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号安装改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1171.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1027.97			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	143.92			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	51.40			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	342.66			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	1781.81			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文游路84号安装改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.060	41.12			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
17	031302014001	协管费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					3423.15			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：文游路84号安装改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.675	6.00	4.05	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	2.78	3.32	9.22	
3	01090172-1	圆钢	φ 10~14	kg	0.8	3.26	2.61	
4	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	2.2	3.91	8.59	
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	3.93	5.89	
6	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	2.08	3.91	8.12	
7	01150211	六角空心钢		kg	0.3525	4.72	1.66	
8	01210101-1	角钢		kg	7.5	3.88	29.09	
9	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	
10	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	3	3.77	11.31	
11	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.4412	8.58	3.79	
12	02070226	橡胶垫	δ 2	m <sup>2</sup>	0.228	14.58	3.32	
13	02270131	破布		kg	0.1288	6.00	0.77	
14	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	13	0.25	3.25	
15	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	15.304	0.69	10.56	
16	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	11.0536	1.10	12.16	
17	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	36.72	0.69	25.34	
18	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	51	0.34	17.34	
19	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	3.672	0.30	1.10	
20	03270101	砂布		张	8.4	1.03	8.65	
21	03270104	铁砂布	2#	张	41.36	0.86	35.57	
22	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	3.2104	6.88	22.09	
23	03411302	焊锡		kg	1.5	36.87	55.31	
24	03430900	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43	
25	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.075	51.45	3.86	
26	03515100	圆钉		kg	0.154	7.23	1.11	
27	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	8.6036	8.38	72.10	
28	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.225	6.86	1.54	
29	03652400	金刚石锯片		片	2.31	141.50	326.87	
30	03652404	金刚石锯片	φ 114×1.8	片	0.96	17.15	16.46	
31	03652421	锯条		根	4	0.19	0.76	
32	03652422	钢锯条		根	199.916	0.21	41.98	
33	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.557867	303.00	169.03	
34	04030107	中(粗)砂		t	1.029482	177.00	182.22	
35	04050217	碎石	40	t	1.806	152.00	274.51	
36	04050219	碎石	60	t	14.9175	152.00	2267.46	
37	04130101	机砖		百块	3.037285	62.00	188.31	
38	101022	中砂		t	0.124733	169.00	21.08	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：文游路84号安装改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	11030304	红丹防锈漆		kg	1.2	14.70	17.64	
40	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.649	13.66	36.19	
41	11030704	沥青清漆		kg	0.885	6.00	5.31	
42	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.946	15.44	14.61	
43	11111703	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	2.4	13.14	31.54	
44	11111703~1	酚醛磁漆		kg	0.02	13.14	0.26	
45	11112504	无光调和漆		kg	0.1652	13.70	2.26	
46	11452114	松香水		kg	0.036	4.72	0.17	
47	11590503	聚氯乙烯密封胶		kg	2	12.86	25.72	
48	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	11	10.72	117.92	
49	12010103	汽油		kg	5.63	10.05	56.58	
50	12030106	溶剂汽油		kg	0.6589	10.05	6.62	
51	12060317	清油		kg	0.0432	13.72	0.59	
52	12070109	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86	
53	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0404	10.29	0.42	
54	12310308	丙酮		kg	16.5	5.15	84.98	
55	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	
56	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.875	3.14	5.89	
57	14010305-6~1	镀锌钢管	DN50	m	103	24.67	2541.01	
58	14310102-6	塑料管	DN50	m	203	6.50	1319.50	
59	14310379~1	承插塑料排水管	De110 UPVC	m	475.5	15.00	7132.50	
60	14312502	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73	
61	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	15.45	0.93	14.37	
62	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	55.625	0.12	6.68	
63	19450306	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.0375	16.29	0.61	
64	20010100~1	灭火器		个	10	60.00	600.00	
65	20070111~1	灭火器放置箱		个	5	30.00	150.00	
66	22470111~1	楼道吸顶灯	9W LED	套	25.25	25.00	631.25	
67	22470121~1	50W LED		套	6.06	65.00	393.90	
68	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	7.625	1.52	11.59	
69	25430311-10~1	绝缘导线	ZR-BV2.5mm <sup>2</sup>	m	870	2.56	2227.20	
70	26061150-5~1	P40 UPVC管		m	106	6.68	708.08	
71	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	55.625	0.10	5.56	
72	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	15.45	0.37	5.72	
73	26065135	镀锌电线管接头	φ50×7	个	16.48	3.10	51.09	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：文游路84号安装改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	26110101	接线盒		只	25.5	1.90	48.45	
75	26190331~1	4m庭院灯 (含法兰)	镀锌喷塑	根	6.018	500.00	3009.00	
76	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	7.728	1.46	11.28	
77	301023	水泥	32.5级	kg	47.4564	0.24	11.39	
78	31110301	棉纱头		kg	14.5	5.57	80.77	
79	31150101	水		m3	30.45287	4.57	139.17	
80	31150101~1	水		m3	55.125	4.57	251.92	
81	31150301	电		kW·h	100.879056	0.80	80.70	
82	31170103	标志牌		个	13.25	0.16	2.12	
83	32011111	组合钢模板		kg	1.456	4.29	6.25	
84	32020115	零星卡具		kg	0.35	4.35	1.52	
85	32090101	模板木材		m3	0.009787	1730.06	16.93	
86	32090508	钢支撑		kg	1.274	4.10	5.22	
87	508244~1	钢纤维预制井盖	600*500*100mm	套	3.03	146.68	444.44	
88	55090103~1	路灯控制箱	600*900*1600	只	1	4500.00	4500.00	
89	613206	水		m3	0.02556	4.57	0.12	
90	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.250646	358.00	89.73	
91	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	1.0675	370.00	394.98	
92	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.160169	384.00	61.50	
93	80210143~1	C15粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.31104	407.00	126.59	
94	80210147~1	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	11.475	437.00	5014.58	
95	X1810628-18~1	铜芯电缆	YJY-3*6mm <sup>2</sup>	m	121.2	19.25	2333.10	
96	X1810628-33~1	铜芯电缆	YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	101	43.91	4434.91	
97	ZC001022	角钢	L50*50*2500	根	8.4	9.50	79.80	
98	ZC001069	热镀锌扁钢	-40*4	m	26.25	4.93	129.41	
合计							41342.36	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新华园西区道路工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
新建水泥道路								
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：设计要求	m3	90	6.38	574.20	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：暂按5km考虑	m3	90	33.40	3006.00	
3	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	600	2.16	1296.00	
4	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm厚	m2	600	52.08	31248.00	
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、掺和料：采用42.5级水泥，最小单位水泥用量不低于290kg/m <sup>3</sup> 3、厚度：15cm 4、嵌缝材料：锯缝机锯缝，每3m一道 5、养护：塑料薄膜养护	m2	600	99.14	59484.00	
分部小计							95608.20	
新建人行道								
6	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：设计要求	m3	22.5	6.40	144.00	
7	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：暂按5km考虑	m3	22.5	33.40	751.50	
8	040202001003	路床（槽）整形	1、部位：路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	90	2.16	194.40	
9	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm厚	m2	90	35.72	3214.80	
10	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、掺和料：采用42.5级水泥，最小单位水泥用量不低于290kg/m <sup>3</sup> 3、厚度：15cm 4、嵌缝材料：锯缝机锯缝，每3m一道 5、养护：塑料薄膜养护	m2	90	99.14	8922.60	
本页小计							108835.50	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新华园西区道路工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					13227.30	
		新建散水坡						
11	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：设计要求	m <sup>3</sup>	11	6.41	70.51	
12	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：暂按5km考虑	m <sup>3</sup>	11	33.40	367.40	
13	040202001002	路床(槽)整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m <sup>2</sup>	50	2.16	108.00	
14	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm厚	m <sup>2</sup>	50	35.72	1786.00	
15	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、掺和料：采用42.5级水泥，最小单位水泥用量不低于290kg/m <sup>3</sup> 3、厚度：12cm 4、嵌缝材料：锯缝机锯缝，每3m一道 5、养护：塑料薄膜养护	m <sup>2</sup>	50	85.92	4296.00	
		分部小计					6627.91	
		道路附属						
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：混凝土侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	250	62.08	15520.00	
17	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土道路(破碎机破除) 2、厚度：暂按15cm	m <sup>2</sup>	600	5.14	3084.00	
18	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质：混凝土侧石(破碎机破除)	m	250	0.75	187.50	
19	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂按5km考虑	m <sup>3</sup>	95.47	48.55	4635.07	
20	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.51M 3、名称：停车位	m <sup>3</sup>	38.25	6.37	243.65	
21	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：暂按5km考虑	m <sup>3</sup>	38.25	33.43	1278.70	
		本页小计					31576.83	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新华园西区道路工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：8cm嵌草砖 (孔内填种植土拌草籽种子) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：原土夯实、30cm天然级配碎石、10cm1:6水泥豆石(无砂) 大孔混凝土，3cm1:1黄土粗砂 3、部位：停车位	m2	26	266.19	6920.94	
23	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：8cm倍力砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：原土夯实、30cm天然级配碎石、10cm1:6水泥豆石(无砂) 大孔混凝土，3cm1:1黄土粗砂 3、部位：停车位	m2	49	258.86	12684.14	
24	040101001005	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：暂按0.5m深 3、名称：绿化开挖 4、运距：暂按5km考虑	m3	50	33.40	1670.00	
分部小计							46224.00	
分部分项合计							161687.41	
本页小计							21275.08	
合 计							161687.41	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新华园西区道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	2926.54			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2425.31			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	501.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	323.37			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	16.17			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	2667.84			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新华园西区道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	48.51			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	48.51			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						6030.94		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：新华园西区道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2	81.4	0.69	56.17	
2	03631905	合金钎头	φ 135	个	0.039442	2744.16	108.24	
3	03652401	钢锯片		片	1.760545	360.17	634.10	
4	04030107~1	中(粗)砂		t	0.6513	177.00	115.28	
5	04050219	碎石	60	t	251.646	152.00	38250.19	
6	1730080	复合肥		kg	0.156	23.07	3.60	
7	1730110	喷播保水剂		kg	0.104	4.29	0.45	
8	1730120	喷播粘结剂		kg	0.0338	5.10	0.17	
9	2330034~1	草籽	(综合)	kg	0.65	15.00	9.75	
10	2330450	水		m3	2.08	4.57	9.51	
11	2330470	无纺布		m2	0.468	1.23	0.58	
12	31150101	水		m3	185.7987	4.57	849.10	
13	33090505~1	倍力砖	250×250× (60~80)	m2	49.98	49.08	2453.02	
14	33090505~2	植草砖	250×250× (60~80)	m2	26.52	43.72	1159.45	
15	33110501	混凝土侧石		m	253.75	29.45	7472.94	
16	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.21875	377.00	82.47	
17	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	2.706375	377.00	1020.30	
18	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	3.5875	377.00	1352.49	
19	80210119~1	C25粒径20砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	6.375	427.00	2722.13	
20	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	7.65	417.00	3190.05	
21	80210148~1	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	111.69	437.00	48808.53	
合计							108298.52	