

2026年江苏省新海高级中学暑期维修改造  
项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2026年06月02日

2026年江苏省新海高级中学暑期维修改造  
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年06月02日 复 核 时 间： 2026年06月02日

# 总说明

工程名称：2026年江苏省新海高级中学暑期维修改造项目

第1页 共1页

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江苏省新海高级中学暑期维修改造项目

标  
段：2026  
年江苏省  
新海高级  
中学暑期  
维修改造  
项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		操场跑道、主席台							
1	041001004001	原跑道、创新楼景观、主席台地面（主席台3处）铲除	1. 铲除原塑胶跑道面层、创新楼景观、主席台地面 2. 清理原跑道沥青、混凝土面层 3. 含废旧塑胶、垃圾转运，运距投标人自行考虑 4. 工程量为暂估，结算时按实结算	m2	9687.4				
2	041001004002	铣刨路面	1、沥青面层厚3cm（厚度为暂估，视实际结构层决定） 2、含清理外运：运距投标人勘察现场自行确定 3、工程量为暂估、其他符合规范要求	m2	9489.4				
3	040203003001	透层、粘层	1、喷洒沥青油料喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2 2、工程量为暂估、其他符合规范要求	m2	9489.4				
4	040204001001	跑道基础修复	1. 对原有跑到基础进行修复、找平：3cm厚细粒式沥青面层 2. 修复内容视破损情况而定，投标人综合考虑报价 3. 含局部灌缝、放置抗裂贴 4. 工程量为暂估，结算时按实结算	m2	9489.4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江苏省新海高级中学暑期维修改造项目

标  
段：2026  
年江苏省  
新海高级  
中学暑期  
维修改造  
项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040203009001	13mm全塑型喷颗粒面层（非渗水型、操场和主席台）	1. 颜色：由建设单位确定 2. 弹性层厚度：8mm, 由聚氨酯综合料分层铺设 3. 加强层厚度：2mm, 由高纯度聚氨酯一遍成形 4. 面层厚度：3mm, 由高强度聚氨酯综合料添加20%高聚物含量的EPDM颗粒搅拌后采用专业设备喷涂于加强层表面 5. 含跑道清理、养护、划线等，投标单位综合考虑报价 6. 工程量为暂估，结算时按实结算	m <sup>2</sup>	9687.4			
分部小计								
看台（高）								
6	041001008001	拆除看台面层	1、拆除看台面层厚20cm（厚度为暂估，拆除时根据现场实际情况决定） 2、含清理、垃圾外运：运距投标人勘察现场自行考虑 3、其他符合规范要求	m <sup>3</sup>	20.28			
7	010501004001	看台基础	1、20厚c30商品混凝土（厚度根据现场实际情况决定） 2、含看台侧面、踏步表面找补 3、其他符合会犯要求	m <sup>3</sup>	20.28			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1、直径12三级螺纹钢@200mm、单层双向 2、含制作安装 3、其他符合规范要求	t	0.901			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江苏省新海高级中学暑期维修改造项目

标  
段：2026  
年江苏省  
新海高级  
中学暑期  
维修改造  
项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011101005001	弹性纯PU地面 (含看台面层、 四周及踏步)	1、弹性纯PU地面后 5mm 2、含打磨、基层处 理等 3、其他符合规范要 求	m2	188.96			
		分部小计						
		看台（矮）						
10	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除看台面层厚 5cm（厚度为暂估， 拆除时根据现场实 际情况决定） 2、含清理、垃圾外 运：运距投标人勘 察现场自行考虑 3、颜色由建设单位 确认、其他符合规 范要求	m2	60.45			
11	010501004002	看台基础	1、5cm厚混凝土商 品混凝土（厚度根 据现场实际情况决 定） 2、含看台侧面找 补 3、其他符合会犯要 求	m3	3.02			
12	040901001002	现浇构件钢筋	1、直径6钢 筋@200mm、单层双 向 2、含制作安装 3、其他符合规范要 求	t	0.225			
13	011101005002	弹性纯PU地面 (含看台面层、 四周)	1、弹性纯PU地面后 5mm 2、含打磨、基层处 理等 3、颜色由建设单位 确认、其他符合规 范要求	m2	68.15			
		分部小计						
		跳远沙池						
		本页小计						



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江苏省新海高级中学暑期维修改造项目

标段：2026  
年江苏省新  
海高级中学  
暑期维修改  
造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						















