

表B.1.1 招标工程量清单封面

2026年学校教育教学设施改造项目 工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人： 无锡市第一女子中学 (盖章)

---

2026年06月18日

工程名称： 2026年学校教育教学设施改造项目

---

标段名称：

---

## 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： 赵文萍 (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： 大洲设计咨询集团有限公司 (盖章)

法定代表人  
或其授权人： 曹潮 (签字或盖章)

招 标 人： 无锡市第一女子中学 (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026年06月18日



## 表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：装饰装修

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	体育馆	
1.2	志学楼	
1.3	仓库	
1.4	宿舍楼	
1.5	图书馆	
1.6	宣泄室	
1.7	党建室	
1.8	实验楼	
1.9	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
 2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		体育馆							
1	01B001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、墙面护墙板拆除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	91.93				
2	01B002	铲除涂料面	1、墙面涂料铲除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	1684				
3	01B003	金属门窗拆除	1、铝合金玻璃门窗拆除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	33.48				
4	01B004	块料地面拆除	1、地砖拆除含砂浆层，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	19.11				
5	01B005	块料墙面拆除	1、墙砖拆除含砂浆层，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	55.97				
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨基础 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：8mmPVC护墙板	m2	227.41				
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨基础 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：文化墙	m <sup>2</sup>	30			
8	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：成品木质踢脚线，颜色由业主定	m	112			
9	011404001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、刮腻子要求：3厚耐水腻子分2遍找平 4、涂料品种、喷刷遍数：2遍白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	864			
10	011404002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：天棚 3、涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子找平，2遍乳胶漆	m <sup>2</sup>	916			
11	011501001001	装饰柜	1、实木橡胶木成品储物柜	m <sup>2</sup>	23.87			
12	011501001003	装饰柜	1、实木橡胶木成品更衣柜	m <sup>2</sup>	7.54			
13	011501001004	装饰柜	1、实木橡胶木成品储物坐凳柜	个	23			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸:M1724 2、门框、扇材质:铝合金 3、玻璃品种、厚度:钢化玻璃 4、包含地弹簧、插销、地锁、拉手	樘	2			
15	010805001002	电子感应门	1、门代号及洞口尺寸:M3424 2、门框或扇外围尺寸:3400*2400 3、框材质:304不锈钢包边,全套五金件 4、玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃	套	1			
16	010805001001	电子感应门	1、门代号及洞口尺寸:M3624 2、门框或扇外围尺寸:3565*2400 3、框材质:304不锈钢包边,全套五金件 4、玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃	套	1			
17	010607010003	零星钢构件	1、感应门热镀锌方管加固	t	0.22			
18	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸:推拉窗 2、框、扇材质:断桥隔热铝型材 3、玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化玻璃	m <sup>2</sup>	5.25			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
19	011207003001	成品隔断	1、成品抗倍特板隔断，板材厚度12mm	m2	12				
20	011203003001	块料墙、柱面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600	m2	55.97				
21	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚专用胶泥 3.面层材料品种、规格：300*300防滑地砖	m2	19.11				
22	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚专用胶泥 3.面层材料品种、规格：600*600同质地砖	m2	58				
23	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40厚 2.砂浆种类及强度等级：1：2.5水泥砂浆找平层	m2	19.11				
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种： JS-II防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数： 1.5mm 3. 上翻高度：完成面以上300mm	m <sup>2</sup>	26.31				
25	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种： JS-II防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数： 1.2mm	m <sup>2</sup>	55.97				
26	011502001001	成品装饰线条	木质装饰线 1、基层类型：护墙板面、文化墙面收边10*10mm	m	121.86				
27	010801002001	木质门带套	1、双开套装门 1200*2050mm 2、含铰链、门吸、执手锁、插销	樘	2				
28	010801002002	木质门带套	1、木质空门套 1200*2050mm	个	1				
29	010801002003	木质门带套	1、单开套装门 800*2100mm 2、含铰链、门吸、执手锁	樘	3				
30	010801002005	木质门带套	1、单开套装消防门 750*2100mm 2、含铰链、门吸、执手锁	樘	1				
31	010801002004	木质门带套	1、单开套装门 900*2050mm 2、含铰链、门吸、执手锁	樘	1				
		志学楼							
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
32	01B006	天棚面龙骨及饰面拆除	1、矿棉板吊顶拆除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	420				
33	01B010	地板拆除	1、地板拆除含基层，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	207.69				
34	01B008	块料地面拆除	1、地砖拆除含砂浆层，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	212.31				
35	01B009	块料墙面拆除	1、墙砖拆除含砂浆层，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	200.81				
36	01B007	铲除涂料面	1、墙面涂料铲除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	1231				
37	01B011	卷材防水拆除	1、卷材防水铲除（含刚性层），垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	350				
38	011101002001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：50厚细石混凝土找平 2、界面剂	m2	212.31				
39	011101005001	塑胶地面	1、2mm地胶（专用胶黏贴） 2、自流平地面	m2	420				
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： $\Phi$ 8全丝杆吊筋 H=1050m 2、龙骨材料种类、规格、间距：T型轻钢龙骨、间距600*600mm、不上人 3、面层材料品种、规格：12mm厚矿棉板	m <sup>2</sup>	90.05			
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm 1:2.5水泥砂浆 砂浆墙面粉刷	m <sup>2</sup>	250.81			
42	011404001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、刮腻子要求：3厚耐水腻子分2遍找平 4、涂料品种、喷刷遍数：2遍白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	679			
43	011404002002	天棚喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：天棚 3、涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子找平，2遍乳胶漆	m <sup>2</sup>	800			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
44	011105005002	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：成品木质踢脚线，颜色由业主定	m	64.66				
45	010809001001	窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2、窗台板材质、规格、颜色：20mm大理石，颜色由甲方指定	m <sup>2</sup>	2.24				
46	011501003001	装饰台	1、踏步高、宽：1200宽，200高 2、钢骨架，40*60*3镀锌方管@400布置 3、12厚阻燃板基层，实木地板面层	m <sup>2</sup>	29.91				
47	010810001001	窗帘	1、布艺窗帘含轨道 2、遮盖系数2	m <sup>2</sup>	41.47				
48	010801002007	木质门带套	1、双开套装门1500*2800mm 2、含铰链、门吸、执手锁、插销	樘	2				
49	010801002006	木质门带套	1、单开套装门1000*2800mm 2、含铰链、门吸、执手锁	樘	13				
50	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：原基层清理干净，再做3厚SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	350				
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	011205001004	墙、柱面装饰板	1、软木墙板 /20mm玫瑰金边框 2、详见图纸	m2	56.98			
		仓库						
52	011404001003	墙面喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、刮腻子要求：3厚耐水腻子分2遍找平 4、涂料品种、喷刷遍数：2遍白色乳胶漆	m2	121.83			
53	011404002003	天棚喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：天棚 3、涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子找平，2遍乳胶漆	m2	46.61			
54	011404001004	墙面喷刷涂料	1、外墙弹性涂料二遍	m2	128.38			
55	010801002017	木质门带套	1、单开套装塑钢门825*1900mm 2、含铰链、门吸、执手锁	樘	3			
		宿舍楼						
56	01B012	天棚面龙骨及饰面拆除	1、铝扣板吊顶拆除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	84.8			
57	01B014	块料地面拆除	1、地砖拆除含砂浆层，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	84.8			
本页小计								

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
58	01B015	块料墙面拆除	1、墙砖拆除含砂浆层，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m <sup>2</sup>	200.62				
59	01B016	盥洗台拆除	1、盥洗台拆除含砂浆层，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m	18.64				
60	01B017	金属门窗拆除	1、铝合金门拆除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	樘	2				
61	01B018	卫生间洁具拆除	1、卫生洁具拆除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	套	26				
62	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：门洞封堵 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15标准砖 240×115×53mm 3. 砂浆强度等级：DMM7.5	m <sup>3</sup>	0.84				
63	011302001004	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆吊筋 H=1050m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金方板龙骨 3. 面板材料品种、规格：300*600 铝扣板	m <sup>2</sup>	84.8				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
64	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm 1:2.5水泥砂浆	m2	7				
65	011203003002	块料墙、柱面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600	m2	200.62				
66	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚专用胶泥 3.面层材料品种、规格：600*600防滑地砖	m2	84.8				
67	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40厚 2.砂浆种类及强度等级：1：2.5水泥砂浆找平层	m2	84.8				
68	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-II防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm 3.上翻高度：完成面以上300mm	m2	121.01				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
69	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种： JS-II防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数： 1.2mm	m2	200.62				
70	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色： 大理石板 2、支架、配件品种、规格： 不锈钢支架	m2	11.18				
71	011207003002	成品隔断	1、卫生间抗倍特板隔断 12mm	m2	33.2				
72	010808002001	金属门窗套	1、基层材料种类 12厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格 1.0厚不锈钢板	m2	12.8				
73	010809001003	窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆1:1 2、窗台板材质、规格、颜色： 20mm大理石，颜色由甲方指定	m2	2.64				
74	011404001005	墙面喷刷涂料	1、基层类型： 一般抹灰面 2、喷刷涂料部位： 内墙面 3、刮腻子要求： 3厚耐水腻子分2遍找平 4、涂料品种、喷刷遍数： 2遍白色乳胶漆	m2	73.57				
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	011404002004	天棚喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：天棚 3、涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子找平，2遍乳胶漆	m <sup>2</sup>	18.36			
76	011105005003	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：成品木质踢脚线，颜色由业主定	m	29.85			
77	011207003003	成品隔断	1、淋浴房玻璃隔断8mm	m <sup>2</sup>	7.94			
78	060212010001	台阶砌筑	1、卫生间蹲坑砌筑	m <sup>3</sup>	2.44			
79	011502001002	成品装饰线条	1、大理石挡水条	m	3.97			
80	011501001005	装饰柜	1、成品台盆柜	m <sup>2</sup>	1.62			
81	011501001006	装饰柜	1、成品镜柜	个	1			
82	010801002008	木质门带套	1、双开套装门1800*2050mm 2、含铰链、门吸、执手锁、插销	樘	1			
83	010801002009	木质门带套	1、单开套装门700*2050mm 2、含铰链、门吸、执手锁	樘	1			
84	010801002010	木质门带套	1、单开套装门670*2050mm 2、含铰链、门吸、执手锁	樘	1			
		图书馆						
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	01B019	铲除涂料面	1、墙面涂料铲除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m <sup>2</sup>	202.1			
86	011404001006	墙面喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、刮腻子要求：3厚耐水腻子分2遍找平 4、涂料品种、喷刷遍数：2遍白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	202.1			
87	011105005004	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：成品木质踢脚线，颜色由业主定	m	186.88			
88	011109001001	架空地板	1、防静电地板，规格：600×600×35	m <sup>2</sup>	172.5			
89	010810001003	窗帘	1、布艺窗帘含轨道 2、遮盖系数2	m <sup>2</sup>	107.5			
90	011501001007	装饰柜	1、镂空书柜	m <sup>2</sup>	11.54			
91	010801002012	木质门带套	1、双开套装门1245*2200mm 2、含铰链、门吸、执手锁、插销	樘	1			
92	010801002011	木质门带套	1、双开套装门1650*2200mm 2、含铰链、门吸、执手锁、插销	樘	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
93	010801002014	木质门带套	1、单开套装门 960*2200mm 2、含铰链、门吸、执手锁	樘	1				
94	010802001002	金属(塑钢)门	1、钛合金移门含五金配件 2、规格：900*2200mm	樘	2				
95	011207003004	成品隔断	1、铝合金中空百叶玻璃隔断 (6mm钢化防火玻璃+百叶帘+6mm钢化防火玻璃) 2、详见图纸	m2	9.66				
96	010801002013	木质门带套	1、单开套装门 800*2200mm 2、含铰链、门吸、执手锁	樘	2				
97	011207001002	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型：75系列轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：竖龙骨间距按400mm，穿芯龙骨间距按600mm 3. 隔板材料品种、规格：双面12mm石膏板饰面，钉眼刷防锈漆，自粘胶带 4. 嵌缝、塞口材料品种：50厚超细玻璃棉	m2	45				
98	010607010001	零星钢构件	1、玻璃隔断与隔墙处热镀锌方管加固	t	0.12				
		宣泄室							
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
99	01B022	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、墙面护墙板拆除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	40				
100	01B023	天棚面龙骨及饰面拆除	1、矿棉板吊顶拆除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	38.82				
101	011302001003	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： $\Phi 8$ 全丝杆吊筋H=1050m 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢龙骨、间距600*600mm、不上人 3、面层材料品种、规格：12mm厚矿棉板	m2	38.82				
102	011404001008	墙面喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、刮腻子要求：3厚耐水腻子分2遍找平 4、涂料品种、喷刷遍数：2遍白色乳胶漆	m2	58.53				
103	011105005006	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：成品木质踢脚线，颜色由业主定	m	40.07				
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
104	010801002016	木质门带套	1、单开套装防盗门1100*2200mm 2、含铰链、门吸、执手锁	樘	1				
		党建室							
105	01B024	铲除涂料面	1、墙面涂料铲除，垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	49.18				
106	011404001007	墙面喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、刮腻子要求：3厚耐水腻子分2遍找平 4、涂料品种、喷刷遍数：2遍白色乳胶漆	m2	49.18				
107	011105005005	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：成品木质踢脚线，颜色由业主定	m	18.42				
108	011207003005	成品隔断	1、铝合金中空百叶玻璃隔断（6mm钢化防火玻璃+百叶帘+6mm钢化防火玻璃） 2、详见图纸	m2	18.34				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
109	010805004001	全玻自由门	1. 门洞口尺寸：900*2000mm 2. 玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 3. 五金种类、规格：地弹簧、拉手、门锁	樘	1				
110	010805004002	全玻自由门	1. 门洞口尺寸：1800*2000mm 2. 玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 3. 五金种类、规格：地弹簧、拉手、地锁	樘	1				
111	011207001003	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型：75系列轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：竖龙骨间距按400mm，穿芯龙骨间距按600mm 3. 隔板材料品种、规格：双面12mm石膏板饰面，钉眼刷防锈漆，自粘胶带 4. 嵌缝、塞口材料品种：50厚超细玻璃棉	m <sup>2</sup>	12				
112	010607010002	零星钢构件	1、玻璃隔断与隔墙处热镀锌方管加固	t	0.06				
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
113	011205001005	墙、柱面装饰板	内容：入党誓词 规格：2830*1500mm 工艺：宣绒布打底，PVC立体造型，小字UV打印，局部标题字层叠立体效果	套	2				
114	011205001006	墙、柱面装饰板	内容：党建引领 规格：1450*1500mm 工艺：整体造型采用石膏板或者PVC立体造型，局部字体采用亚力水晶字，内容UV打印	套	2				
115	011205001007	墙、柱面装饰板	内容：党的六大纪 规格：1270*2670mm 工艺：整体造型采用石膏板或者PVC立体造型，局部字体采用亚力水晶字，内容UV打印，层叠立体效果	套	2				
116	011205001008	墙、柱面装饰板	内容：全面从严治党 规格：1270*2670mm 工艺：整体造型采用石膏板或者PVC立体造型，局部字体采用亚力水晶字，内容UV打印，层叠立体效果	套	1				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
117	011205001009	墙、柱面装饰板	内容：党风廉政建设 规格：1660*1500mm 工艺：整体造型采用石膏板或者PVC立体造型，颜色用宣绒布打底，小字UV打印，局部标题亚克力水晶字	套	1				
118	011205001010	墙、柱面装饰板	内容：核心价值观 规格：2640*1200mm 工艺：整体造型采用石膏板或者PVC立体造型，颜色用宣绒布打底，小字UV打印，局部标题亚克力水晶字	套	1				
		实验楼							
119	011402003001	金属面油漆	1、构件名称：钢楼梯 2、油漆品种、刷漆遍数：除锈，刷防锈漆2道	m2	121				
120	01B025	卷材防水拆除	1、卷材防水铲除（含刚性层），垃圾归堆，放置在甲方指定地点	m2	423.5				
本页小计									

## 表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
121	011404001009	墙面喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、刮腻子要求：3厚耐水腻子分2遍找平 4、涂料品种、喷刷遍数：2遍白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	169.62				
122	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：原基层清理干净，再做3厚SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	558				
		其他							
123	01B028	升降平台使用费	1、体育馆平台升降车 12m	项	1				
124	011601002001	垂直运输	1、志学楼汽吊使用费	项	1				
125	011601002002	垂直运输	1、实验楼汽吊使用费	项	1				
126	010103003001	建筑垃圾外运	1、垃圾清理归堆、装车、外运、堆场费、消纳费等包干	车	8				
本页小计									
合 计									











## 表E.4.4 计日工表

工程名称：装饰装修

标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。







## 表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		行政楼							
1	030413001001	普通灯具	1、名称：LED面板灯 2、规格：600*600mm，20W 3、安装形式：嵌装	套	3				
2	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：三联单控跷板壁开关 2、规格：250V，10A	套	1				
3	030412001001	配管	1.名称 配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN20 4.配置形式 暗配 5.包含开槽、恢复	m	15				
4	030412004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	45				
5	030412006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	1				
		宿舍后侧仓库							
6	030413001002	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：感应灯 3、安装方式：吸顶安装	套	3				
7	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联单控跷板壁开关 2、规格：250V，10A	套	1				
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
8	030412001002	配管	1. 名称 配管 2. 材质 JDG管 3. 规格 DN20 4. 配置形式 暗配 5. 包含开槽、恢复	m	15				
9	030412004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	45				
10	030412006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	1				
11	031001008001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：波纹管Φ300 4、连接形式：胶圈连接	m	60				
12	010401007001	砖检查井	1、砖砌井 600*600 2、球墨铸铁井盖	座	2				
13	040203007001	水泥混凝土	1、路面破损及恢复	m <sup>2</sup>	12				
14	040101002001	挖沟槽土方	、土壤类别：土方开挖 2、挖土深度：按设计图要求	m <sup>3</sup>	25.2				
15	010102007001	回填方	1、密实度要求：土方回填	m <sup>3</sup>	25.2				
		志学楼顶							
16	030901002001	消火栓钢管	1、原屋面DN100 老旧消防水管拆除	m	28.1				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
17	031005016001	水箱	1、原水箱拆除	台	1				
18	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室外 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及冲洗设计要求：管道吹扫、冲洗	m	28.1				
19	031208002001	管道绝热	1、名称：管道保温 2、材质：阻燃橡塑保温棉 3、厚度：30mm	m <sup>3</sup>	0.34				
20	031005016002	水箱	1、材质：SUS304/2B 2、厚度：顶1.0 侧三1.2 侧二1.5 侧一1.5 底板2.0 3、尺寸：3*4*2m 4、附件：检修口、爬梯、进出口法兰及管口焊接、液位计等 5、底座：10#镀锌槽钢	台	1				
		体育馆							
		电气							
21	030412001003	配管	1.名称 配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN20 4.配置形式 暗配 5.包含开槽、恢复	m	242.9				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030412001004	配管	1. 名称 配管 2. 材质 JDG管 3. 规格 DN25 4. 配置形式 暗配 5. 包含开槽、恢复	m	50.57			
23	030412004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	605.57			
24	030412004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	376.03			
25	030413014001	插座	1. 名称 五眼插座 2. 规格 10A 250V	套	24			
26	030413014002	插座	1. 名称 热水器插座 2. 规格 10A 250V	套	1			
27	030413014003	插座	1. 名称 空调插座 2. 规格 10A 250V	套	2			
28	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称 单联单控暗开关 2. 规格 ~10A 250V	套	1			
29	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称 双联单控暗开关 2. 规格 ~10A 250V	套	1			
30	030413001003	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：感应灯 3、安装方式：吸顶安装	套	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030413001007	普通灯具	1、名称：LED面板灯 2、规格：600*600mm，20W 3、安装形式：嵌装	套	2			
32	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位	台	1			
33	030412006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	33			
		给排水						
34	031001008002	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R管 DN25（含管件） 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 给水管道施工完毕应进行水压试验	m	8.2			
35	031001008003	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R管 DN20（含管件） 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 给水管道施工完毕应进行水压试验	m	7.7			
本页小计								

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
36	031001008004	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 给水 3. 材质、规格 PP-R管 DN15（含管件） 4. 连接形式 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 给水管道施工完毕应进行水压试验	m	14.5				
37	031001008005	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 热水 3. 材质、规格 PP-R管 DN25（含管件） 4. 连接形式 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 给水管道施工完毕应进行水压试验	m	8.2				
38	031001008006	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 热水 3. 材质、规格 PP-R管 DN20（含管件） 4. 连接形式 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 给水管道施工完毕应进行水压试验	m	7.7				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
39	031001008007	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 热水 3. 材质、规格 PP-R管 DN15（含管件） 4. 连接形式 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 给水管道施工完毕应进行水压试验	m	14.5				
40	031001008008	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 排水 3. 材质、规格 UPVC管 De50（含管件） 4. 连接形式 粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求 按设计	m	4.5				
41	031001008009	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 排水 3. 材质、规格 UPVC管 De110（含管件） 4. 连接形式 粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求 按设计	m	22				
42	031003014001	给、排水附件	1. 地漏DN75 2. 不锈钢	个	9				
43	031006004001	热水器	1. 类型：热水器 2. 容量：80L	台	5				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
44	031003010001	淋浴器	1、材质：选型应满足室内装饰要求 2、规格、类型：淋浴器 3、其他说明：详见图纸及招标文件；完成本工程所需的其它全部工程内容，满足规范及验收标准	套	5				
45	031003007001	小便器	1、材质：洁具选型应满足室内装饰要求 2、规格、类型：小便斗 3、其他说明：详见图纸及招标文件；完成本工程所需的其它全部工程内容，满足规范及验收标准	组	1				
46	031003003001	洗脸盆更换	1、材质：洁具选型应满足室内装饰要求 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：含感应水嘴、金属软管、三角阀等附件 4、其他说明：详见图纸及招标文件；完成本工程所需的其它全部工程内容，满足规范及验收标准	组	1				
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
47	030807001001	低压螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	2				
		志学楼							
48	030413001005	普通灯具	1、名称：LED面板灯 2、规格：600*600mm，20W 3、安装形式：嵌装	套	24				
49	030413014004	插座	1.名称 五眼插座 2.规格 10A 250V	套	86				
50	030413014005	插座	1.名称 网络插座	套	36				
51	030413013005	照明开关、按钮	1.名称 双联单控暗开关 2.规格 ~10A 250V	套	2				
52	030412001005	配管	1.名称 配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN20 4.配置形式 暗配 5.包含开槽、恢复	m	160				
53	030412004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	480				
54	030502003001	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：UTP-Cat6	m	180				
55	030412006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	148				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		图书馆							
56	030413001006	普通灯具	1、名称：LED面板灯 2、规格：600*600mm，20W 3、安装形式：嵌装	套	32				
57	030413014006	插座	1.名称 五眼插座 2.规格 10A 250V	套	83				
58	030413014007	插座	1.名称 网络插座	套	35				
59	030413014008	插座	1.名称 地面插座	套	3				
60	030413013006	照明开关、按钮	1.名称 双联单控暗开关 2.规格 ~10A 250V	套	2				
61	030413013007	照明开关、按钮	1.名称 单联单控暗开关 2.规格 ~10A 250V	套	3				
62	030412001006	配管	1.名称 配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN20 4.配置形式 暗配 5.包含开槽、恢复	m	735.4				
63	030412004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	951.29				
64	030502003002	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：UTP-Cat6	m	413.04				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030412006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	158			
		宿舍楼						
		电气						
66	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：值班室配电箱 2、型号：非标 3、规格：详见设计图纸要求 4、接线端子材质、规格：包含端子接线	台	1			
67	030409001001	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.规格 WDZ B-YJY-5*6 3.敷设方式、部位 管道敷设	m	60			
68	030409003001	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、规格：16mm2以下	个	20			
69	030413014009	插座	1.名称 五眼插座 2.规格 10A 250V	套	8			
70	030413014010	插座	1.名称 热水器插座 2.规格 10A 250V	套	2			
71	030413014011	插座	1.名称 空调插座 2.规格 10A 250V	套	2			
72	030413014012	插座	1.名称 防水插座 2.规格 10A 250V	套	14			
本页小计								

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
73	030412001007	配管	1. 名称 配管 2. 材质 JDG管 3. 规格 DN32 4. 配置形式 暗配 5. 包含开槽、恢复	m	60				
74	030412001008	配管	1. 名称 配管 2. 材质 JDG管 3. 规格 DN20 4. 配置形式 暗配 5. 包含开槽、恢复	m	292.05				
75	030412004009	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	824				
76	030412004010	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	87.86				
77	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：分等电位	台	5				
78	030405017001	其他电器	1、浴霸	台	1				
79	030412006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	26				
		给排水							
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
80	031001008013	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 给水 3. 材质、规格 PP-R管 DN40（含管件） 4. 连接形式 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 给水管道施工完毕应进行水压试验	m	9.26				
81	031001008010	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 给水 3. 材质、规格 PP-R管 DN32（含管件） 4. 连接形式 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 给水管道施工完毕应进行水压试验	m	20.62				
82	031001008014	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 给水 3. 材质、规格 PP-R管 DN25（含管件） 4. 连接形式 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 给水管道施工完毕应进行水压试验	m	43.15				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
83	031001008011	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 给水 3. 材质、规格 PP-R管 DN20（含 管件） 4. 连接形式 热熔 连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求 给 水管道施工完毕 应进行水压试验	m	25.17				
84	031001008012	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 给水 3. 材质、规格 PP-R管 DN15（含 管件） 4. 连接形式 热熔 连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求 给 水管道施工完毕 应进行水压试验	m	214.48				
85	031001008015	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 热水 3. 材质、规格 PP-R管 DN15（含 管件） 4. 连接形式 热熔 连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求 给 水管道施工完毕 应进行水压试验	m	37.16				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
86	031001008016	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 排水 3. 材质、规格 UPVC管 De50（含 管件） 4. 连接形式 粘结 5. 压力试验及吹 、洗设计要求 按设计	m	35.77				
87	031001008018	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 排水 3. 材质、规格 UPVC管 De75（含 管件） 4. 连接形式 粘结 5. 压力试验及吹 、洗设计要求 按设计	m	18.17				
88	031001008017	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 排水 3. 材质、规格 UPVC管 De110（ 含管件） 4. 连接形式 粘结 5. 压力试验及吹 、洗设计要求 按设计	m	25.45				
89	031003014002	给、排水附件	1. 地漏DN50 2. 不锈钢	个	21				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	031003010002	淋浴器	1、材质：选型应满足室内装饰要求 2、规格、类型：淋浴器 3、其他说明：详见图纸及招标文件；完成本工程所需的其它全部工程内容，满足规范及验收标准	套	2			
91	031003003002	洗脸盆	1、材质：洁具选型应满足室内装饰要求 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：含感应水嘴、金属软管、三角阀等附件 4、其他说明：详见图纸及招标文件；完成本工程所需的其它全部工程内容，满足规范及验收标准	组	1			
92	031003003003	洗脸盆移位	1、原台盆移位	组	1			
93	031003006001	大便器	1、材质：洁具选型应满足室内装饰要求 2、规格、类型：坐便器 3、其他说明：详见图纸及招标文件；完成本工程所需的其它全部工程内容，满足规范及验收标准	组	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
94	031003006002	大便器	1、材质：洁具选型应满足室内装饰要求 2、规格、类型：蹲便器 3、其他说明：详见图纸及招标文件；完成本工程所需的其它全部工程内容，满足规范及验收标准	组	8				
95	031003008001	水池	1、材质、规格：不锈钢 2、附件名称、数量：含水龙头	m	18.4				
96	030807001002	低压螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	2				
97	030807001003	低压螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝扣连接	个	4				
98	031401001003	脚手架	1、脚手架搭拆费	项	1				
本页小计									
合 计									





### 表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

### 表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 表E.4.4 计日工表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准 表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准 表E.4.3
3	直接发包的专业 工程							详见本标准 表E.4.6
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

## 表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

## 表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：加固工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	拆除工程	
1.3	新建工程	
1.4	加固工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
 2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	挖单独土方	1、土壤类别和土质结合现场综合考虑 2、人工挖土深度1.5m 以内 3、坑边堆土	m3	24.1			
2	010101003001	单独土石方回填	1、坑边取土、原土回填 2、分层夯填	m3	15.67			
3	010103002001	余方弃置	1、余土清理、装车及外运至30km外弃置 2、自行考虑土方虚方系数	m3	8.44			
		拆除工程						
4	041001003001	拆除墙面	1、墙面加固施工时首先铲除原墙抹灰层,将灰缝剔除至深5~10mm,用钢丝刷刷净残灰,吹净表面灰粉,洒水湿润,喷素水泥浆一道。	m2	280.6			
5	041001003003	拆除地坪	1、人工铲除加固处地坪,厚度暂按10cm计入(按实结算),清除表面粉尘并清洗干净 2、清理垃圾、分类归堆	m2	24.1			
6	041001003002	拆除地砖	1、人工铲除室内地砖,清除表面粉尘并清洗干净 2、清理垃圾、分类归堆	m2	51.46			
本页小计								

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
7	081102002001	拆除钢筋混凝土	1、人工拆除钢筋混凝土板，拆除厚度包括找平层、粉刷层和面层 2、拆料下地、清理垃圾、分类归堆	m3	6.74				
8	010103003001	建筑垃圾外运	1、垃圾清理、装车及外运至30km外弃置 2、自行考虑土方虚方系数	m3	21.31				
		新建工程							
9	010502013002	楼板屋面板	1、现浇混凝土屋面 2、采用非泵送C30混凝土浇筑	m3	6.18				
10	010502013003	圈梁	1、现浇圈梁 2、采用非泵送C25混凝土浇筑	m3	3.47				
11	010502013004	天沟	1、现浇混凝土天沟 2、采用非泵送C25混凝土浇筑	m3	1.17				
12	010506006001	钢筋	1、采用 HRB400级 2、规格25mm以内	t	0.345				
13	010506006002	钢筋	1、采用 HRB400级 2、规格12mm以内	t	0.77				
14	010505007001	新增板模板	1、屋面板复合木模板 2、模板厚度18mm	m2	51.46				
15	010505007002	圈梁模板	1、圈梁复合木模板 2、模板厚度18mm	m2	28.92				
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
16	010505007003	天沟模板	1、天沟复合木模板 2、模板厚度18mm	m2	19.25				
17	010902004001	屋面防水	1、钢筋混凝土屋面结构板（另计） 2、20厚1:3水泥砂浆找平层，平面内间距宜≤3000mm设伸缩缝 3、3.0厚SBS改性沥青防水卷材（遇女儿墙、烟气帽、柱四周从建筑完成面上翻至少300） 4、50厚C30细石混凝土内配Ø4@100双向钢筋 5、设3m*3m分格缝（缝宽20mm）缝内嵌聚氨酯防水密封膏	m2	51.46				
18	011101001001	楼面垫高	1、原有地面地砖破除（结合面糙化处理）（另计） 2、50厚碎石垫层 3、50厚C25混凝土，内置%%C6@200双向 4、1厚JS-II防水涂料防潮层 5、10厚 DS M20 水泥砂浆	m2	49.48				
		加固工程							
本页小计									

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
19	011201001002	墙体加固	1、墙面砂浆强度等级为M10,水泥砂浆,砂浆面层表面挂防裂纤维网格布。 2、粉刷厚度40mm,分层粉刷,每层厚度控制在10~12mm 3、浇水薄膜养护3d	m2	280.64				
20	011201001003	墙体灌浆	1、墙面钻孔 80 灌注孔,注M5水泥砂浆 2、空斗墙注浆加固前应做好两侧墙体支撑,防止因为注浆压力过大而引起墙体外闪 3、浇筑孔垂直距离不得超过3皮砖高。 4、灌浆应分区分段进行,每次灌浆高度不应超过500mm。	m2	140.3				
21	010502013005	基础灌填	1、墙基础灌填 2、采用非泵送C20混凝土浇筑	m3	8.44				
22	010506020001	钢筋网片	1、墙面钢筋网片 2、网片规格详见设计图纸	t	2.49				
23	031301002001	墙面钻孔	1、人工凿除墙面洞口,砖墙,墙厚240mm(厚度不同时等比例调整)	个	2069				
本页小计									

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
24	010605002001	钢板网	1、门窗洞口边设置钢板网 2、规格型号：GW1.0x15x40钢板网 200x600	m <sup>2</sup>	4.32				
25	011601001001	脚手架	1、脚手架，综合考虑	项	1				
本页小计									
合 计									











## 表E.4.4 计日工表

工程名称：加固工程

标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



