

智慧照明产业园及高新区污水处理厂自来
水主管道接入工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 1178832.79

（大写）： 壹佰壹拾柒万捌仟捌佰叁拾贰元柒角玖分

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年04月27日 复 核 时 间： 2026年04月27日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧照明产业园及高新区污水处理厂自来水主管道接入工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	人工挖沟、槽土方三类土深度在2m以内（工作量30%），反铲挖掘机（斗容量0.6m ³ ）不装车 三类土（工作量70%）	m ³	1508.4	26.07	39323.99	
2	040103001001	回填方	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	m ³	1508.4	52.54	79251.34	
3	040501003001	铸铁管	球墨铸铁管DN200，胶圈接口	m	2112	264.50	558624.00	
4	040501003002	铸铁管	球墨铸铁管DN300	m	216	406.93	87896.88	
5	040501008001	水平导向钻进	水平定向钻机导向孔DN200	m	216	90.40	19526.40	
6	040501008003	水平导向钻进	扩孔DN200	m	216	130.87	28267.92	
7	040501008002	水平导向钻进	回拖布管 DN200	m	216	193.43	41780.88	
8	040501008004	水平导向钻进	水平定向钻机导向孔DN300	m	216	90.40	19526.40	
9	040501008005	水平导向钻进	扩孔DN300	m	216	130.87	28267.92	
10	040501008006	水平导向钻进	回拖布管 DN300	m	216	193.43	41780.88	
11	030804017007	低压铸铁管件	球三平三通DN200*200，法兰连接	个	3	215.82	647.46	
12	030804017008	低压铸铁管件	平承（平插）DN200，青铅接口	个	16	335.23	5363.68	
13	030804017009	低压铸铁管件	球弯头DN200*90°	个	10	65.82	658.20	
14	040504001002	砌筑井	三开表井	座	6	2216.71	13300.26	
15	040504001003	砌筑井	DN670井	座	8	1601.80	12814.40	
16	031003008001	除污器（过滤器）	DN150除污器	组	3	2220.77	6662.31	
17	031003009001	补偿器	DN150伸缩器	个	3	743.45	2230.35	
18	030804017001	低压铸铁管件	球双平直管DN150*500	个	9	483.57	4352.13	
19	030807003002	低压法兰阀门	DN200阀门	个	8	695.93	5567.44	
20	030804017005	低压铸铁管件	球双平弯头DN150*90°	个	3	314.30	942.90	
21	030804017006	低压铸铁管件	球双平大小头DN200*150	个	6	405.23	2431.38	
22	040203007001	伸缩缝 锯缝机锯缝	伸缩缝 锯缝机锯缝	m	60	14.20	852.00	
23	041001001001	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm内	机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	m ²	21	19.65	412.65	
24	040203007002	碎石外运（运距5KM）	碎石外运（运距5KM）	m ³	3.15	36.24	114.16	
本页小计							1000595.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧照明产业园及高新区污水处理厂自来水主管道接入工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	20162.03			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	15046.29			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	3009.26			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2106.48			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	501.54			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	3009.26			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	752.31			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	250.77			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	11033.95			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	13040.12			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧照明产业园及高新区污水处理厂自来水主管道接入工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					48749.98			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：智慧照明产业园及高新区污水处理厂自来水主管道接入工程 标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01150211	六角空心钢		kg	0.0987	4.72	0.47	
2	01550306	青铅		kg	284.976	5.45	1553.12	
3	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	3.3	5.57	18.38	
4	02010506~1	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	0.4	5.57	2.23	
5	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	3.498	11.06	38.69	
6	02050109	橡胶圈	DN200	个	543.84	13.72	7461.48	
7	02050111	橡胶圈	DN300	个	44.496	25.73	1144.88	
8	02050115	橡胶圈	DN500	个	18.54	42.88	795.00	
9	02270131	破布		kg	0.05	6.00	0.30	
10	02290507	油浸麻丝		kg	10.484	8.40	88.07	
11	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	98.88	2.02	199.74	
12	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.131	3.26	0.43	
13	03270104	铁砂布	2#	张	3	0.86	2.58	
14	03270202	砂纸		张	2.1	0.94	1.97	
15	03410205	电焊条		kg	0.613	4.97	3.05	
16	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	6.6	6.88	45.41	
17	03510701	铁钉		kg	1.341043	6.83	9.16	
18	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.056448	8.06	0.45	
19	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.063	6.86	0.43	
20	03652401	钢锯片		片	0.39	360.17	140.47	
21	03652422	钢锯条		根	2.4	0.21	0.50	
22	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1477.98	0.30	447.83	
23	04030107	中(粗)砂		t	1.982421	169.00	335.03	
24	04050207	碎石	5~40	t	4.103001	152.00	623.66	
25	04050217	碎石	40	t	8.019648	144.90	1162.05	
26	04090313-1	膨润土	200目	kg	9806.4	0.50	4903.20	
27	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU 15	百块	45.768072	59.10	2704.89	
28	04135500	标准砖	240×115×53	百块	27.6	75.04	2071.10	
29	05250501	木柴		kg	11	0.94	10.34	
30	11112524	厚漆		kg	1.44	8.58	12.36	
31	11112525	铅油		kg	0.21	14.58	3.06	
32	12050303	润滑油		kg	38.2314	7.72	295.15	
33	12050311	机油		kg	0.21	7.72	1.62	
34	12050315	机油	15#	kg	0.22	8.15	1.79	
35	12060317	清油		kg	0.37	13.72	5.08	
36	12300385	小苏打		kg	160.9632	3.20	515.08	
37	12310331	漂白粉		kg	13.764	3.43	47.21	
38	12370305	氧气		m3	47.5442	2.83	134.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：智慧照明产业园及高新区污水处理厂自来水主管道接入工程 标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	12370335	乙炔气		kg	16.1048	15.44	248.66	
40	14091303~1	球墨铸铁管	DN200	m	2133.12	231.23	493241.34	
41	14091303~2	球墨铸铁管	DN300	m	218.16	364.65	79552.04	
42	14451704	加强钢筋混凝土管	DN200	m	440.64	100.00	44064.00	
43	15054501-3~1	球双平弯头DN150*90°		个	3	140.00	420.00	
44	15054501-4~1	球双平大小头DN200*150		个	6	180.00	1080.00	
45	15054501-4~2	平承(平插) DN200		个	16	110.00	1760.00	
46	15054504-5~1	球弯头DN200*90°		个	10	55.00	550.00	
47	15054504-5~2	球三平三通DN200*200, 法兰连接		个	3	205.00	615.00	
48	15150503-6~1	法兰套筒伸缩器	DN150	个	3	320.00	960.00	
49	16250113~1	除污器	DN150	个	3	1800.00	5400.00	
50	16250131-12~1	低压法兰阀门	DN200	个	8	430.00	3440.00	
51	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	12	66.54	798.48	
52	17210151~1	盲板DN200*50		个	1	120.00	120.00	
53	17210151~2	堵头DN50		个	1	12.00	12.00	
54	19450306	高压风管	φ 25-6P-20m	m	0.0105	16.29	0.17	
55	30410505	塑钢爬梯		kg	26.584	3.95	105.01	
56	31110301	棉纱头		kg	0.45	5.57	2.51	
57	31150101	水		m ³	870.46014	4.57	3978.00	
58	31150101~1	水		m ³	1.89338	4.36	8.26	
59	31150101~2	水		m ³	1.72	4.86	8.36	
60	31150301	电		kW·h	0.139	0.76	0.11	
61	31150709	焦炭		kg	110.901	1.27	140.84	
62	32010502	复合木模板	18mm	m ²	0.88704	41.34	36.67	
63	32020115~1	卡具		kg	0.056448	4.15	0.23	
64	32020132	钢管支撑		kg	0.600768	3.89	2.34	
65	32090101~1	周转木材		m ³	0.026611	1649.22	43.89	
66	33010317	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	8.08	571.39	4616.83	
67	33011124~1	预制混凝土盖、座	0.9*0.9m	套	6.06	549.79	3331.73	
68	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	3.419749	344.13	1176.84	
69	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.1155	369.87	42.72	

