

预 算 价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2026年05月08日

顺鑫雅居小区外围电力配套 工程

预 算 价

预算价（小写）： 1668294.21

（大写）： 壹佰陆拾陆万捌仟贰佰玖拾肆元贰角壹分

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定 代 表 人 或 其 授 权 人： _____ 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年05月08日 复 核 时 间： 2026年05月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0304 电气设备安装工程								
1	030404006001	10KV户外环网柜	1、名称：10KV户外环网柜 (一二次融合) 2、型号：XGN-15 (二进四出) (含DTU, 光缆通信, 配ONU) 带发电接口4200×1150×2600 3、备注：成套设备, 含满足技术、验收、使用要求的配套件	套	1	180246.46	180246.46	
2	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3×400 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	500	1242.56	621280.00	
3	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3×400 3、材质、类型：热缩式	个	5	5750.73	28753.65	
4	030408006002	电力电缆头	1、名称：肘形电缆头 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3×400 3、安装部位：配环网柜	个	1	10275.91	10275.91	
5	030408006003	电力电缆头	1、名称：10KV电缆中间接头 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15-3×400 3、材质、类型：具备芯片定位功	个	1	23663.55	23663.55	
6	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*5	m	26	70.85	1842.10	
7	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN150 3、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	3	159.75	479.25	
8	030409001001	接地极	1、名称：角钢接地极 2、规格：L60*6*2500	根	5	201.20	1006.00	
9	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：保护管	处	10	52.49	524.90	
10	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下	处	2	273.18	546.36	
本页小计							868618.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	12298.22			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	10787.91			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1510.31			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	359.60			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	539.40			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	179.80			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	7911.13			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气部分

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	215.76			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						21503.91		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：电气部分

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	0.1293	3.27	0.42	
2	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	2.1	4.55	9.56	
3	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	121.3	4.55	551.92	
4	01293501	钢垫板		kg	14	3.77	52.78	
5	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	14.15	8.58	121.41	
6	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.5	14.58	7.29	
7	02190107	聚四氟乙烯带	1×30	kg	4.6	75.89	349.09	
8	02270106	白布		m	0.5	3.43	1.72	
9	02270131	破布		kg	17.46	6.00	104.76	
10	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	24.4	0.86	20.98	
11	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	300	1.10	330.00	
12	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	125.28	1.17	146.58	
13	03050662	精制带母镀锌螺栓	M16×250内2平1弹垫	套	6.1	1.59	9.70	
14	03070107	膨胀螺栓	M6	套	2.448	0.43	1.05	
15	03270104	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	
16	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	0.9908	6.88	6.82	
17	03410207	电焊条	J422 φ 4	kg	0.91	6.88	6.26	
18	03430900	焊锡丝		kg	2.45	42.88	105.06	
19	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.49	51.45	25.21	
20	03570225~1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	3.8698	8.38	32.43	
21	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	0.1632	2.57	0.42	
22	03652422	钢锯条		根	10.66	0.21	2.24	
23	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.9722	12.86	12.50	
24	11030704	沥青清漆		kg	0.4158	6.00	2.49	
25	11030904	沥青绝缘漆		kg	13.4	15.44	206.90	
26	11112504	无光调和漆		kg	0.5	12.86	6.43	
27	11112524	厚漆		kg	0.1329	8.58	1.14	
28	12010103	汽油		kg	21.6	9.92	214.27	
29	12030106	溶剂汽油		kg	0.1152	9.92	1.14	
30	12050322	变压器油		kg	0.2	12.86	2.57	
31	12060317	清油		kg	0.0612	13.72	0.84	
32	12070109	电力复合脂		kg	1.07	17.15	18.35	
33	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.65	10.29	6.69	
34	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	25.42	12.43	315.97	
35	14010305-11~1	镀锌钢管	DN150	m	3.09	79.84	246.71	
36	15370323	镀锌管卡	DN150	个	0.8652	9.68	8.38	
37	24170303	相色带	20mm×20m	卷	2.46	2.40	5.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0405 管网工程						
1	040205001008	人(手)孔井	1、规格尺寸：直线井1.6*1.9*6 2、盖板材质、规格：连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖 3、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20砼垫层 4、底板、井壁、顶板：C30砼P6 5、含电缆支架、接地母线、电缆标志等	座	3	27382.25	82146.75	
2	040205001011	环网柜基础	1、规格尺寸：环网柜 2、盖板材质、规格：预制混凝土盖板 3、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15砼垫层 4、底板、井壁、顶板：C30砼 5、嵌百叶窗	座	1	11179.15	11179.15	
3	040501008002	水平导向钻进	1、名称：拖拉管/顶管(MPP塑料管DN200*4根) 2、部位：与现有道路交叉口 3、内容：施工准备、工作坑开挖、导向钻孔、扩孔、布管、回拖、场内运输、清理现场	m	350	1210.07	423524.50	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：深度在1.5m以内 3、工艺内容：机械+人工开挖	m ³	120	9.06	1087.20	
5	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：原土利用 3、类别：机械+人工回填	m ³	90	7.93	713.70	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标人自行考虑	m ³	30	36.30	1089.00	
		分部小计					519740.30	
		分部分项合计					519740.30	
		本页小计					519740.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	9520.61			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	7890.01			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1630.60			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	526.00			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	1052.00			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套部分

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	52.60			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	8679.01			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	157.80			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套部分

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1998.02			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：配套部分

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	钢筋	φ10以外	t	4.205344	3196.00	13440.28	
2	01090158~1	钢筋	φ10以内	t	0.069156	3280.00	226.83	
3	02330105~1	草袋子		只	88.723943	1.71	151.72	
4	03410205	电焊条		kg	39.433137	6.88	271.30	
5	03515100	圆钉		kg	32.851702	7.23	237.52	
6	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	7.12	35.60	
7	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	8.44634	7.12	60.14	
8	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	8.350932	8.79	73.40	
9	03590700~1	铁件		kg	119.89969	3.92	470.01	
10	03590700~2	槽钢	10#	kg	104.131	3.92	408.51	
11	04090313-1	膨润土	200目	kg	22925	0.56	12838.00	
12	04130101	机砖		百块	35.739991	68.00	2430.32	
13	04270807-1~1	混凝土垫块		m3	0.016563	515.00	8.53	
14	04291301~1	预制混凝土盖板	C20	m3	0.31512	417.03	131.41	
15	05030600	普通成材		m3	0.11683	1951.87	228.04	
16	11030703	沥青漆		kg	2.050343	10.29	21.10	
17	12300385	小苏打		kg	230.44	1.20	276.53	
18	12333513	脱模剂		kg	20.7315	17.15	355.55	
19	14451704~1	MPP塑料管 DN200		m	1428	84.56	120751.68	
20	30410504	铸铁爬梯		kg	55.646556	4.50	250.41	
21	31012503	嵌缝料		kg	15.06	1.89	28.46	
22	31012504	模板嵌缝料		kg	0.42025	2.76	1.16	
23	31150101	水		m3	725.518247	4.57	3315.62	
24	31150301~1	电		kW·h	48.45161	0.80	38.76	
25	32010501~1	复合木模板面板		m2	10.1451	43.30	439.28	
26	32020115~1	零星卡具		kg	19.347144	4.35	84.16	
27	32020133	木支撑		m3	0.854039	1730.06	1477.54	
28	32090101~1	模板木材		m3	0.97757	1730.06	1691.25	
29	32090508~1	钢支撑		kg	23.198462	4.08	94.65	
30	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
31	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	2.623928	358.00	939.37	
32	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	5.577559	397.00	2214.29	
33	80110334	化学泥浆		kg	315.105	16.17	5095.25	
34	80210105~1	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.31668	456.58	144.59	

