江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

甲方：（买方）镇江市应急管理局

乙方：（卖方）徐工消防安全装备有限公司

甲、乙双方根据江苏政府采购网镇江市应急管理局化学品道路事故处置车（器材消防车）采购项目（项目编号：JSZC-321100-JSWX-G2026-0010）公开招标的结果以及项目招标文件、投标文件内容签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：化学品道路事故处置车（器材消防车）

1.2 型号规格：徐工牌 XGF5150TXFQC200/G2

1.3 数量（单位）：壹台

1.4 质量要求：

1、符合国家及行业现行相关标准和规范。
2、根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知。
3、货物实行全国联保。
4、自交货并验收通过之日起对整车质保期 1 年。售后服务期内，乙方提供免费保养服务，对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方在 24 小时内予以维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：壹佰肆拾玖万捌仟元整（¥1498000）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

质保期 壹 年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：所有产品须在合同签订后的 *30* 天内交付验收。

8.2 交货地点：甲方指定地点。

8.3 验收要求：交货后乙方负责完成当年车辆保险、上牌等其他未尽事宜。

九、货款支付

9.1 合同签订后，自收到乙方开具的正规发票后 10 个工作日内，甲方支付合同总额的 30% 。

9.2 项目最终验收合格后，甲方在 30 个工作日内付清尾款。

9.3 上述款项均不另计利息，具体支付进度还应根据拨款进度执行，延期支付甲方不承担利息及滞纳金。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内安排维修工到达甲方现场提供维修服务，对于一般故障应在 12 小时内修复；对于重大损坏应在 48 小时内修复。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、验收、交付标准和方法

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过逾期付款总额的百分之五。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准和样品标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十七、合同组成

17.1 本项目招标文件

17.2 乙方投标文件

17.3 相关技术标准和技术规范

17.4 合同附件

17.5 有关澄清文件

十八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同自签章之日起生效。

其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

（以下无合同正文，为签字盖章页）

甲方（单位盖章）：

单位地址：

联系电话：

法定代表或委托代理人（签字）：

乙方（单位盖章）：徐工消防安全装备有限公司

单位地址：徐州高新技术产业开发区珠江东路17号

联系电话：15152190683

法定代表或委托代理人（签字）：

合同签订日期：2026年 6月 14日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 1.技术参数要求

序号	名称	参数要求
1	外形尺寸	长≤9800 mm；宽≤2550 mm；高≤3900 mm
2	满载质量	≤18000kg
3	轴距	≥4500mm
4	最高车速	≥90km/h
5	驾乘人数	≥2+4 个
6	发电机功率	≥60kW
7	液压尾板举升质量	≥1500kg
8	液压尾板举升高度	≥1200mm
9	车辆两侧预留电源接口	220V 和 380V 接口各不低于 2 个
10	空压机额定功率	≥30kW
11	空压机额定电压	≥380V
12	储气罐容积	≥0.5m³
13	压缩空气快速接口数量	车辆两侧各设置不低于 1 个三通压缩空气快速接口
14	底盘	4×2，国六排放
15	发动机	直列六缸液冷增压中冷柴油发动机
16	排量	≥7.36L
17	额定功率/转速	≥257kW/2200r/min
18	最大扭矩/转速	≥1400N•m/1200～1600r/min
19	变速箱	手动变速箱，不低于 9 个前进档，1 个倒档
20	驾驶室	四门双排驾驶室,乘员人数：≥2+4 人，电动举升翻转系统，四点全浮驾驶室悬置； 驾驶员为可调座椅，前排座椅均装置三点式汽车安全带，后排标配有 4 个空呼器座椅，配有三点式安全带；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		驾驶室空调系统，三锁（车门锁、车辆启动开关、油箱盖锁）合一； 两侧电动主后视镜，两侧广角后视镜，右侧补盲后视镜，右前下视镜。
21	制动系统	行车制动：双回路气压制动系统； 驻车制动：弹簧储能放气制动； 辅助制动：发动机排气制动； 配置 EBS 电控制动系统（含 ABS 功能）和 ESC 电子车身稳定系统。
22	电气系统	整机配备自动充电装置、车辆左右两侧顶配备 LED 照明灯、频闪灯；车辆驾驶室配备顶部配备长排警灯，符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。 器材箱配备 LED 灯带，方便夜间取放器材，辅助机构配备闪烁警示灯。器材配备位置指示灯。 配备强电控制柜、弱电控制柜，能实时显示发电电压。 配置≥60kW 大功率取力发电机，配置提供 220V 和 380V 外供电电源的取电口，满足抢险救援时多个用电设备用电的需要。
23	个人防护装备舱	器材箱前部设置专用个人防护 PPE 舱，能够满足两人同时在封闭车箱穿戴个人防护装备。
24	器材箱	器材箱主体采用高强度钢焊接框架结构，承载能力大、可靠性高，器材放置拖板采用装配式铝合金型材科学搭建而成。器材布置采取人体工程学原理，器材固定布置紧凑、合理，器材存取方便，器材箱带照明系统，设有排水孔。 器材箱内设置起重气垫、氮气瓶、气动隔膜泵、堵漏装备、输转管路等化学品道路事故处置专用器材的固定装置。
25	液压尾板	液压尾板固定在车辆底盘，放置在车辆后部，液压尾板能够作为专用器材取放平台。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 2.《车辆配置清单》

序号	名称	数量	单位	品牌型号	质保期
1.	化学品道路事故处置车（器材消防车）	1	辆	徐工牌 XGF5150T XFQC200/G2	1 年
2.	木制堵漏楔	1	套	铝合金箱	1 年
3.	磁压式堵漏工具	1	套	铜制	1 年
4.	粘贴式堵漏工具	1	套	铜制	1 年
5.	金属堵漏套管	1	套	铜制	1 年
6.	高压强磁堵漏工具	1	套	帽式包容泄压	1 年
7.	高压强磁堵漏工具	1	套	长方软体	1 年
8.	柔性施压快速堵漏工具	4	件	全套	1 年
9.	球形起重气垫	3	件	全套	1 年
10.	永磁变频螺杆空压机	1	台	RS-30-8M	1 年
11.	压力容器储气罐	1	台	C-0.6/0.8	1 年
12.	气动隔膜泵（泵体材质：不锈钢 304、隔膜材质：特氟龙+三道双层隔膜）	2	台	QBY3-80PTFF	1 年
13.	导静电卸料管	6	条	3 寸*5 米 PN16 软管内衬 PTFE 材料，两端不锈钢母头	1 年
14.	导静电卸料管	2	条	2 寸*5 米 PN16 软管内衬 PTFE 材料，两端不锈钢母头	1 年
15.	不锈钢转换接头	2	个	3 寸转 2 寸母头	1 年
16.	防爆对讲机	6	件	国产 模拟	1 年
17.	气体检测仪	1	件	四合一气体检测仪	1 年
18.	正压式空气呼吸器	2	件	气瓶 2 个	1 年
19.	重型防化服	2	件	标配	1 年
20.	轻型防化服	6	件	标配	1 年
21.	防护头盔	6	件	定制	1 年
22.	防化手套（长款）	6	件	防油止滑手套	1 年
23.	防化手套	6	件	短款	1 年
24.	反光背心	6	件	定制	1 年
25.	安全带	3	件	腰带式	1 年

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

26.	防毒面具（全面罩）	6	件	标配	1 年
27.	滤毒罐	12	件	标配	1 年
28.	半面罩呼吸器	6	件	标配	1 年
29.	半面罩呼吸器滤盒	12	件	标配	1 年
30.	防护眼镜	6	件	标配	1 年
31.	低温化学防护服	2	件	标配	1 年
32.	耐高温手套	3	件	标配	1 年
33.	耐低温手套	3	件	标配	1 年
34.	防爆照明手电	6	件	标配	1 年
35.	静电接地线(夹）	2	件	移动式	1 年
36.	沙袋	30	件	30*70	1 年
37.	雨排井口封堵垫	2	件	1m*1m*5mm	1 年
38.	吸沺棉	1	件	1200mm*76mm	1 年
39.	折叠周转箱	1	件	标配	1 年
40.	警示锥桶	4	件	标配	1 年
41.	警戒带	2	件	标配	1 年
42.	防爆工具	1	件	12 件套 铝青铜	1 年
43.	气管卷盘	2	盘		1 年
44.	各种气管接头	10	个	PV-4,6,8,10,12 气管接头	1 年
45.		10	个	PG-6,8,10 气管接头	1 年

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App