政府采购合同

甲方：苏州市相城区人民政府黄桥街道办事处

乙方：大境科技（苏州）有限公司

依据甲方委托苏州云天建设工程项目管理有限公司进行本项目政府采购JSZC-320507-SZYT-C2026-0004号的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方所需的2026年黄桥街道交通设施维护项目。

2、服务期限：自合同签订之日起一年（具体时间根据甲方要求）

3、服务地点：根据甲方指定地点。

4、服务内容及要求：详见磋商采购文件和乙方的磋商响应文件及乙方在磋商响应过程中的相关承诺、澄清等有关内容。

5、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②磋商文件；

③乙方的响应文件；

④乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤合同附件（如有）；

二、价格与支付：

1、合同总金额为人民币壹佰柒拾柒万陆仟伍佰伍拾陆元整（¥1776556.00），合同价格包括本项目服务内容所需的人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2、付款步骤：

合同生效后，在服务期内按进度分期支付，验收（考核）前最高付至合同价的60%，验收（考核）合格后支付至合同价的70%，余款在全部验收（考核）合格后1年内付清。

3、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法

对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

4、付款方式：银行汇票或转账支票。

乙方账户信息如下：

开户名称：大境科技（苏州）有限公司

开户银行：中国农业银行苏州娄葑支行

银行账户：10550201040004820

三、权利与义务：

1、甲方权利和义务：

（1）根据甲方交安设施维护要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

（2）因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

（3）若乙方在承包维护期间，因将维护管理转包他人，或违反甲方考核要求等有关规定而被解除承包合同。

2、乙方权利和义务：

（1）乙方根据交安设施维护技术要求、交安设施维护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成交安设施维护工作。

（2）接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

（3）维护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

（4）因乙方维护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

（5）乙方应做好详细的维护台账，建立维护档案，并及时报送甲方。

四、违约责任：

1. 甲方违约责任：

1.1 在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的 5%。

2. 乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违

约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3 乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4 乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5 乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

五、不可抗力

1、如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

六、合同的转让：

本项目合同的部分和全部都不得转让。

七、合同的解除：

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

(1)因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2)因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、甲方因政策、机构调整等原因导致不能继续履行合同的，有权单方面解除本合同，乙方应同意甲方的要求并做好服务人员的善后处理并承担相关费用，包括但不限于经济赔偿等。

4、其他合同约定的解除条款。

八、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，如有争议双方友好协商，协商不成，双方同意向合同履行地人民法院进行诉讼。

合同履行过程中发生争议的，双方可以通过友好协商或调解解决；不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可向项目所在地法院提起诉讼。

九、未尽事宜：

合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件与本合同具有同等效力，但需要向招标方提交一份备存。

十、合同生效及其他：

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。

2、合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份，各份具有同等法律效力。

甲方(盖章)：

法定代表人或代理人
(签名或盖章)：

签订日期：2026 年 6 月 5 日

乙方(盖章)：

法定代表人或代理人
(签名或盖章)：

签订日期：2026年 6月 5 日

附件：

磋商报价分析表

序号	费用项目	项目特征	单位	数量	单价	总价	备注
1	热熔标线	1、热熔涂料（含玻璃微珠） 2、常规标线按实漆面积计算 3、文字，箭头，菱形等标记数量按外框尺寸计算	m2	8000	43	344000	
2	标线带	热熔标线带	m2	20	530	10600	
3	停车位标线	1、热熔涂料（含玻璃微珠），标线宽度150 2、车位尺寸2500×5000、2200×6000综合考虑	个	400	80	32000	
4	常温标线	1、冷漆涂料 2、常规标线按实漆面积计算 3、文字，箭头，菱形等标记数量按外框尺寸计算	m2	50	28	1400	
5	清除标线	1、原地面标线清除，机械水冲	m2	300	55	16500	
6	振动标线	1、振动标线，热熔涂料（含玻璃微珠） 2、常规标线按实漆面积计算 3、文字，箭头，菱形等标记数量按外框尺寸计算	m2	200	75	15000	
7	彩色防滑标线	1、冷涂型彩色防滑标线 2、摊铺环氧聚氨酯胶粘剂，喷专用的高温烧结彩色颗粒，收集多余颗粒	m2	200	125	25000	
8	标志板	1、材质、规格尺寸：○800，2mm铝板、3M反光膜III类 2、含紧固件及安装	块	50	332	16600	
9	标志板	1、材质、规格尺寸：△900，2mm铝板、3M反光膜III类 2、含紧固件及安装	块	50	386	19300	
10	标志板	1、材质、规格尺寸：○600，2mm铝板、3M反光膜III类 2、含紧固件及安装	块	10	286	2860	
11	标志板	1、材质、规格尺寸：八边形800，2mm铝板、3M反光膜III类 2、含紧固件及安装	块	30	372	11160	
12	标志板	1、材质、规格尺寸：□800×800，2mm铝板、3M反光膜III类 2、含紧固件及安装	块	30	377	11310	
13	标志板	1、材质、规格尺寸：□300×600，2mm铝板、3M反光膜III类 2、含紧固件及安装	块	10	246	2460	
14	标志板	1、材质、规格尺寸：□300×800，2mm铝板、3M反光膜III类 2、含紧固件及安装	块	10	269	2690	
15	反光膜	1、3M反光膜III类，含安装	m2	20	245	4900	
16	标杆	1、镀锌钢管50×30×2×2200，不含基础，含安装	根	20	115	2300	
17	标杆	1、镀锌钢管○75×3.4 2、含基础开挖、回填，标杆安装 3、每米钢管配套0.05立方米C30混凝土基础	m	20	410	8200	
18	标杆	1、镀锌钢管○65×3.2 2、含基础开挖、回填，标杆安装 3、每米钢管配套0.05立方米C30混凝土基础	m	20	439	8780	
19	标杆	1、护栏标牌立杆30×50×3×2000，不含基础，含安装	根	5	115	575	
20	标牌支架	1、移动式支架1500*2000，镀锌钢管○65	套	1	4330	4330	
21	标志板	1、纯铝板2mm，表面敷3M反光膜III类 2、含紧固件及安装	m2	20	658	13160	
22	标志板	1、纯铝板3mm，表面敷3M反光膜III类 2、含紧固件及安装	m2	4	732	2928	

23	信号灯立杆	1、类型：机动车信号灯立杆及基础 2、规格尺寸：立杆（240-320）×8×7550（八角），悬臂（100-220）×6×6000（六角） 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C30钢筋混凝土基础1000×1000×2200，C15素混凝土垫层10cm，含8-M30地脚螺栓(L=1200、双螺母）预埋件、Φ10以内HPB300钢筋40.53kg、Φ10以外HRB400钢筋77.76kg等，土方开挖、夯实回填 4、接地、调试	套	4	11800	47200	
24	监控立杆	1、类型：监控立杆及基础 2、规格尺寸：立杆（240-320）×8×7550（八角），悬臂（100-220）×6×6000（六角） 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C30钢筋混凝土基础1000×1000×2200，C15素混凝土垫层10cm，含8-M30地脚螺栓(L=1200、双螺母）预埋件、Φ10以内HPB300钢筋40.53kg、Φ10以外HRB400钢筋77.76kg等，土方开挖、夯实回填 4、接地、调试	套	4	11800	47200	
25	标牌立杆	1、类型：标志牌立杆及基础 2、规格尺寸：立杆（○299*12×8200，悬臂○159×8×7700 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C30钢筋混凝土基础1200×1200×2500，C15素混凝土垫层10cm，含8-M30地脚螺栓(L=1200、双螺母）预埋件、Φ10以内HPB300钢筋40.53kg、Φ10以外HRB400钢筋77.76kg等，土方开挖、夯实回填 4、接地、调试	套	3	13487	40461	
26	人行灯立杆	1、类型：人行信号灯立杆 2、规格尺寸：立杆○114×3200×4.5 3、预埋件4-M18地脚螺栓（L=500），500×500×1000C30混凝土基础，Φ10以内HPB300钢筋20.4kg，基础开挖	套	4	1941	7764	
27	信号灯预埋件	1、地脚螺栓○24*1200*8根，制作安装，混凝土浇筑	套	4	1480	5920	

28	人行信号灯预埋件	1、地脚螺栓○20*800*4根，制作安装，混凝土浇筑	套	4	1143	4572	
29	信号灯	1、LED全色灯400L-3，含紧固件及安装，按现场参数更换，与现场信号机匹配，能正常使用	套	4	2885	11540	
30	信号灯	1、LED箭头灯400L-3，含紧固件及安装，按现场参数更换，与现场信号机匹配，能正常使用	套	4	2783	11132	
31	非机动车信号灯	1、LED全色灯300L，含紧固件及安装，按现场参数更换，与现场信号机匹配，能正常使用	套	1	2366	2366	
32	非机动车信号灯	1、LED箭头灯300L，含紧固件及安装，按现场参数更换，与现场信号机匹配，能正常使用	套	1	2366	2366	
33	信号灯	1、LED人行横道灯300-2，含紧固件及安装，按现场参数更换，与现场信号机匹配，能正常使用	套	8	1786	14288	
34	配线	1、型号：信号灯专用电缆 2、规格：RVV4×1.5	m	50	6	300	
35	配线	1、型号：信号灯专用电缆 2、规格：RVV10×1.5	m	50	14	700	
36	配线	1、型号：信号灯专用电缆 2、规格：RVV19×1.0	m	50	22	1100	
37	电缆	1、型号：电力电缆 2、规格：VV3×4	m	50	13	650	
38	信号灯	1、LED全色灯300L，含紧固件及安装，按现场参数更换，与现场信号机匹配，能正常使用	块	1	880	880	
39	信号灯	1、LED箭头灯300L，含紧固件及安装，按现场参数更换，与现场信号机匹配，能正常使用	块	1	880	880	

40	信号灯	1、LED全色灯400L，含紧固件及安装，按现场参数更换，与现场信号机匹配，能正常使用	块	1	973	973	
41	信号灯	1、LED箭头灯400L，含紧固件及安装，按现场参数更换，与现场信号机匹配，能正常使用	块	1	973	973	
42	信号灯	1、LED人行横道灯300，含紧固件及安装，按现场参数更换，与现场信号机匹配，能正常使用	块	1	853	853	
43	信号灯控制器	1、单点机 2、交通信号控制器 3、 在信号灯转换时，可设置绿闪、红闪、红黄同亮三种转换模式 4、具有故障检测功能，可以检测红绿灯故障、是否有绿冲突； 5、带有实时倒计时通讯接口，提高倒计时显示的准确性、及时性；	台	1	5318	5318	
44	网络信号灯控制器	1、名称：交通信号控制机（网络版，自带设备机箱，含基础及配套遥控器） 2、描述：具备区域联控和单点自控，满足使用功能及符合交警部门验收要求	台	1	35761	35761	
45	钢管	1、镀锌钢管○76×3.4，埋地铺设	m	20	58	1160	
46	预埋管	1、尼龙管○40，埋地铺设	m	50	23	1150	
47	人（手）孔井	1、材料品种：手孔井,含井盖 2、规格尺寸：600*600 3、满足设计要求	座	1	983	983	
48	落地式配电箱	1、不锈钢590×460×1260，砖砌基础及水泥砂浆外侧抹面	台	1	3550	3550	
49	高清一体化云台摄像机	带镜头/护罩/支架/电源，33倍光学变倍，星光级超低照度，400W像素，宽动态	套	4	7853	31412	
50	网络+电源防雷器	与云台摄像机配套使用	套	8	480	3840	

51	一体化机动车环保微光高清抓拍单元	1200万像素，含：镜头（根据现场环境要求配置）、防护罩、支架、网络避雷器、电源等配件	套	3	12361	37083	
52	智能超微卡口正向抓拍单元	900万像素，含：镜头（根据现场环境要求配置）、防护罩、支架、网络避雷器、电源等配件	套	3	8830	26490	
53	三合一环保型智能闪光灯	智能卡口抓拍方向每个车道一套	套	3	2618	7854	
54	红灯检测器	至少可支持16路红灯相位检测，每个路口一台，安装于落地设备箱内	套	3	3721	11163	

55	高清违停抓拍单元	1、400万+400万枪球一体机：支持最大2560×1440@60fps高清画面输出 2、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 超低照度，0.0005Lux/F1.2(彩色)，0.0001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR 支持32倍光学变倍 ，16倍数字变倍 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转） 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 有效检测距离≥240米 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持GB35114安全加密 细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达250m 全景采用暖白光补光，补光距离30m IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能 支持对静止或运动车辆的手动取证功能。 支持违法数据的断电续传功能 可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印 支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台；设备支持违法事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框；可配置报警抓图叠加目标信 息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（以公安部检验报告为准） 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。（以公安部检验报告为准）	台	3	12530	37590	
56	违停警示屏	1、名称：LED显示屏 2、规格：2560mm高640mm，点间距10mm及以上，每像素由1红、1绿，2棵超高亮LED芯片组成全彩像素 3、含箱体、控制卡、信号接收器及吊杆等 4、远程语音提示设备	台	3	17855	53565	

57	专用存储卡	1、视频专用高速存储卡，128G	台	4	580	2320	
58	防雷器	1、网络防雷与电源防雷一体（二合一）	个	4	480	1920	
59	工业交换机（路口汇聚）	一个千兆光、八个百兆光、16个百兆电口，含光模块，带网管	套	4	4880	19520	
60	工业交换机	1、网管型4*10/100/1000M+2*100/1000M SFP光口插槽,工业以太网交换机 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制、端口监控、端口汇聚、端口隔离、线缆检测、环路保护。 支持可视化网络拓扑，Web管理，支持云平台管理以及移动APP运维，支持实时故障告警，故障定位。 交换容量：128Gbps,MAC地址：2K 电源输入：DC12-57V,冗余DC双电源5位工业接线端子+5521DC座 IP防护等级：IP40，铝合金外壳、无风扇设计 配置工业级导轨式挂耳	台	8	11050	88400	
61	设备箱	1、壁挂室外防水不锈钢机箱（IP66），尺寸为550mm×400mm×220mm，含电源、接线排及电器原件、风扇	只	5	1142	5710	
62	立杆	1、电子警察立杆（260mm~220mm）*6500mm*8mm/八棱杆，（190mm~100mm）*8000mm*6mm/六棱杆	套	2	7390	14780	
63	基础	1、含地笼1500mm*1500mm*2000mm，钢筋混凝土基础	套	2	1044	2088	
64	立杆	1、电子警察立杆（260mm~220mm）*6500mm*6mm/八棱杆，（190mm~100mm）*5000mm*4mm/六棱杆	套	3	6102	18306	
65	基础	1、含地笼1200mm*1200mm*2000mm，钢筋混凝土基础	套	3	995	2985	
66	抓拍警告标志	1、标志板尺寸为600*800,标志板用2mm铝板， 反光膜等级为III类反光膜	套	5	586	2930	

67	接地极	1、镀锌扁钢接地极 L50*50*5, L=2.5M	根	4	350	1400	
68	电源线	1、RVV-3×2.5mm²	m	200	6	1200	
69	电源线	1、RVV-3×4mm²	m	600	13	7800	
70	网线	1、室外防水屏蔽超5类网线	m	100	4	400	
71	光缆	1、室外防水单模4芯光纤	m	600	2	1200	
72	光纤盒	1、光纤熔接盒，4口	个	10	16	160	
73	布放尾纤	1、光纤尾纤，规格:单模3米，含光纤熔接	点	20	20	400	
74	硅芯管	1、HDPE50，硅芯管，埋地敷设	m	400	40	16000	
75	人[illegible]孔井	1、内径500mm*500mm砖砌手孔井	座	5	780	3900	
76	人行道板开挖	1、400mm*600mm，含道板恢复	m	200	45	9000	
77	视频管理服务器	1、视频管理服务器 1 颗Intel Xeon E5-2600 V4 系列处理器，主频≥2.4GHz，核数≥10 核内 存≥32GB，配置≥2块600G 10K SAS 硬盘	台	1	12400	12400	
78	落地式网络设备机箱	室外防水机箱，含电源、接线排及电器原件、风扇、光纤终端盒等	套	1	2810	2810	
79	视频管理服务器	与使用单位原设备无缝对接	台	1	7000	7000	
80	虚拟储存阵列	含192T硬盘（需无缝接入原虚拟化云储存管理系统）	套	1	100800	100800	
81	光纤通信线路租用	三年	点	1	10800	10800	

82	各系统软件接入服务		项	1	4800	4800	
83	隔离护栏清洗	1、隔离护栏专用车清洗	km	50	1200	60000	
84	隔离护栏	1、简易护栏3000×600 2、材质:塑钢管材，基层处理，外加喷涂，塑胶底座	m	100	178	17800	
85	隔离护栏	1、简易护栏立柱80×80×800，塑钢管材，基层处理，外加喷涂，含更换或补充安装	根	60	63	3780	
86	隔离护栏	1、简易护栏底座300×400，塑胶底座，含更换或补充安装	个	60	35	2100	
87	隔离护栏	1、钢管式隔离护栏2500×800，路口定制渐变护栏 2、类型:异型钢管支座，基层处理，外加喷涂，热镀锌，铸铁底座	m	400	334	133600	
88	隔离护栏	1、定制异型管80×80×800，异型钢管，基层处理，外加喷涂，热镀锌，含更换或补充安装	根	80	58	4640	
89	隔离护栏	1、铸铁底座35kg，含更换或补充安装	个	80	248	19840	
90	警示桩（钢质）	1、镀锌钢管O114×1000×4，表面覆3M反光膜III类，O400×400C30混凝土浇筑，基础开挖回填	根	50	163	8150	
91	警示桩（钢质）	1、镀锌钢管O114×750×4，表面覆3M反光膜III类，O400×400C30混凝土浇筑，基础开挖回填	根	20	144	2880	
92	二波形梁钢护栏	1、3厚二波形梁钢护栏，加强型	m	40	236	9440	
93	二波形梁钢护栏	1、二波护栏镀锌钢管立柱O114×4.5×1950，打入式	根	10	188	1880	
94	新泽西护栏	钢筋混凝土成品隔离墩	米	30	410	12300	
95	警示桩（软质）	1、类型:警示桩（软质） 2、规格、型号:O50×750，PU材质 3、含安装	根	10	66	660	
96	钻孔	1、水钻打孔O160×250	个	20	33	660	

97	爆闪灯	1、太阳能LED双面爆闪灯350×700	套	10	851	8510	
98	广角镜	1、类型:亚克力广角镜，附着式O800 2、工作内容：含紧固件及安装	套	5	832	4160	
99	减速垄	1、材料品种：原生橡胶1000×350×50 2、工作内容：含紧固件及安装	m	100	88	8800	
100	反光锥形桶	1、类型:反光锥形桶 2、材料品种:橡胶型750	个	100	126	12600	
101	防撞筒（墩）	1、材料品种:PVC工程塑料 2、规格、型号：O500×750	个	10	186	1860	
102	护栏扶正	1、护栏类型综合考虑	片	50	10	500	
103	警示桩扶正	1、警示桩类型综合考虑	根	20	12	240	
104	标牌调整	1、标牌类型、尺寸综合考虑	套	20	120	2400	
105	应急抢险台班	1、机械类型综合考虑	台班	1	480	480	
106	水马	1、材料品种：三孔600×1250水马，PVC工程塑料 2、工作内容：含灌砂（水）、安装或回收	只	20	100	2000	
107	黄闪灯	1、太阳能LED/300L，双面黄闪灯，附着式，含紧固件及安装	盏	1	630	630	
108	隔离护栏端头	1、车道分隔护栏端头，含安装	个	50	253	12650	
109	轮廓标	1、材料品种:轮廓标 2、规格、型号:铝支架圆形或L型单面轮廓标 3、工作内容：含安装	个	10	33	330	
110	油漆	1、醇酸磁漆，二涂	m2	20	43	860	
111	电线杆防护墩	1、材料品种：PE 2、规格、型号1200×660×880 3、含安装	个	1	147	147	
112	警务服务驿站	岗亭3000*5000*3200；主要技术参数：包含但不限于500*230*170mm爆闪灯、13mm进口亚克力“警徽+警察字+police”字、铝合金移窗、φ120mm圆形警灯、410*4250mmLED显示屏、900*2100mm成品钢制防盗门、实水2500*650*450工作台（配4把椅子）、亭内线缆、照明灯具、电气插座、空调（1.5匹、一级能耗）、窗帘等	套	1	64920	64920	
113	哨兵系统	1、高度3米，上带红蓝爆闪； 2、语音播报； 3、正面模组显示 4、地笼O24*800*4根 5、基础600*800*1000，基础开挖及C25混凝土浇筑；	套	1	23620	23620	
投标总价：人民币壹佰柒拾柒万陆仟伍佰伍拾陆元（¥1776556）							

注：

1、本表中的报价为综合报价，应综合考量在服务期内完成服务所需的人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2、磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

响应单位：大境科技（苏州）有限公司

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：2026 年 5 月 25 日