

江苏省宿迁中学学校田径场改造项目 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2026年05月16日

江苏省宿迁中学学校田径场改造项目 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位公章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

专业咨询员： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

项目负责人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年05月16日

复 核 时 间： 2026年05月16日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：田径场

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001001001	拆除运动场面层	弃料归施工方处置、垃圾清理外运，外运距离由投标单位勘察现场自行确定	m <sup>2</sup>	17101.75			
2	040203007001	人造草坪区细石混凝土找坡	足球场C30细石混凝土整平、碾压，局部破损修复，排水系统、伸缩缝、平整度、界面处理等符合相关规范、采购	m <sup>3</sup>	242.93			
3	050102012001	新铺足球场人造草皮（填充物+疏水板等）	做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	8097.56			
4	040203007002	塑胶底混凝土基层清理、机械磨平	原塑胶底混凝土基层清理、机械磨平，局部破损修复，伸缩缝、平整度、界面处理等符合相关规范、采购	m <sup>2</sup>	8844.19			
5	040203009001	全塑型自结纹塑胶面层13厚	做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	8620.47			
6	040203009002	全塑型自结纹塑胶面层20mm	做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	383.72			
7	040205004001	起跳板、抵趾板及配套设施	做法详见设计图纸 天然水洗圆润石英砂，无泥土、无杂质、无有机质、无尖锐棱角；粒径0.25~2.0mm；沙坑底部设置级配碎石透水垫层，配套排水，填充厚度≥400mm。 含起跳板、抵趾板	项	1			
8	040205004002	铅球场改造	做法详见设计图纸，沙坑覆盖可移动人工草坪。	项	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：田径场

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040205006001	标线	场地划线满足中国田径协会 II 类 B 组标准，场点径赛含跑道及直道、弯道、终点等标线；田赛按需配置跳远 / 三级跳远、跳高、铅球等项目场地；所有标线同时适配学校教学、训练与赛事使用要求。	项	1			
10	040201022002	排水沟清淤+维护+更换盖板	现排水沟清淤、按新建排水沟维护、更换盖板。排水沟符合中国田径协会 II 类 B 组标准，满足排水坡度及耐久性要求。排水沟盖板做法参 02J331 图集	m	520			
11	040201022003	新建雨水排水沟就近接入市政	开挖、余方弃置、回填：深度按现场坡度综合考虑，埋设波纹管 $\phi 400$ 。根据需要处理回填地面；按照国家规范设置检修口。排水沟盖板做法参	m	90			
12	011508004001	体育宣教标语	不锈钢蓝底白字烤漆牌匾，0.8*0.8m，1.2*1.2m，牌匾厚 0.1m；板材 1.0mm304 不锈钢；经典喷粉烤漆，膜厚 60 - 80 $\mu m$ 加耐紫外线涂层。以实际	项	1			
13	010701001001	棋类运动区	700 平方 平整地面、清理杂树、地面硬化、绿化（花砖、大理石围档、绿植补植）石棋桌（3 套），需现场勘	项	1			
14	050102012002	看台东侧门窗	部分窗更换、全部窗防护栏更换	项	1			
分部分项合计								
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：田径场

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中安全文明施工费可为：定额基价、定额人工费或定额人工费+定额机械费，其他项目均为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：田径场

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础为“分部分项工程费+措施项目费-除税工程设备费”或“分部分项工程费+措施项目费+除税工程设备费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。















## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看台

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011604002001	看台外墙涂料抹灰层拆除、其它需拆除清运弃料	弃料归施工方处置、垃圾清理外运，外运距离由投标单位勘察现场自行确定	m <sup>2</sup>	1321.96				
2	011201001001	看台墙面粉刷	清理浮灰、空鼓，修补裂缝；满挂耐碱玻纤网格布；20mm厚1:3抗裂水泥砂浆抹面，平整。部分区域室外乳	m <sup>2</sup>	1321.96				
3	011407001001	硅丙耐候型真石漆（水包砂）面层	水包砂多彩真石漆面层，含抗碱封闭底漆、砂质中涂、多彩点喷涂、罩面漆，干膜厚度≥2.2mm，仿花岗岩质感，人工老化1000h无粉化、开裂、褪色，硬度≥2H，附着力0级，耐水性、耐冻融优良；颜色均匀，颜色按甲方	m <sup>2</sup>	1321.96				
4	011405001001	油漆	高空作业，原建筑屋面钢网架表面除锈、喷涂防锈漆及面漆；其中钢架面漆为金属氟碳面漆，2底2面，总干膜厚度≥200μm；彩钢瓦双面面漆为专用彩钢瓦面漆，总干膜厚度≥100μm。 水平投影面积约	项	1				
5	011604001001	清理原建筑看台区域面层至结构层	弃料由中标方处置，弃料清理外运场地、距离由投标方自行勘察	m <sup>2</sup>	1766.69				
6	011107004001	看台区域粉刷	1、打磨修补原建筑看台区域破损部分 2、20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	1766.69				
本页小计									



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：看台

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中“分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费”或“分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费+定额人工费”或“分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费+定额人工费+定额机械费”，其他项目均用“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：看台

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中“分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费”或“分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费+定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。















