昆山经济技术开发区建设管理所

昆山开发区 2026 年应急发电机组采购项目

（JSZC-320583-KSZJ-T2026-0014）

合

同

书

合同主要条款

甲方：昆山经济技术开发区建设管理所（以下简称甲方）

乙方：扬州市巨威机电设备有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位昆山经济技术开发区建设管理所和供应单位扬州市巨威机电设备有限公司购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的昆山开发区2026年应急发电机组采购项目及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、项目名称：

三、货物或服务名称、数量及价格：见乙方投标文件。

四、合同总价款：人民币壹佰叁拾万捌仟元整（￥：1308000）。

五、合同总价范围：

1、总价包含全部设备采购、设备安装调试、通讯链路的建设和使用、辅助材料、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检测费用、安装和调试过程中产生的水电气等费用以及质保期内的日常维护、保养、设备故障更换等完成本项目的一切费用。

2、免费质保期：**2年**（自项目验收合格之日起计算）；

3、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

六、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货：

地点：乙方交货至甲方指定地点，甲方接收货物前所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、交付时间： 合同签订后 60 天内完成项目供货安装及调试

九、付款方式：

付款方式：项目竣工验收合格付至合同价的 50%,余款在项目结束后两年内付清（具体付款进度节点及数额以财政拨付为准）。

每次付款前，乙方应当向甲方提供等额的发票。鉴于甲方使用的是财政资金，甲方在本合同约定的付款时间内办理财政支付手续的（不含政府财政支付部门审核的时间），视为甲方已按约支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合法有效的发票或支付申请书或不可抗力原因导致乙方收款延误的，不视为甲方违约，甲方不承担迟延付款的责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本合同项下义务的理由。

十、颜色、储放和保护：

1、颜色以甲方提供或确定的色样为准。

2、货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十一、技术条款：

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十二、质量保证：

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

同时建设单位可委托第三方检测机构对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货物无条件退场。确保供货期内合格产品供货，如不能提供，按合同条款的规定进行处罚。同时合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

十三、质量验收规范：本项目由甲方及有关部门按相关文件条款进行质量验收。

十四、本合同应为完整货物及功能的提供：

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于乙方自身原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如甲方要求删除的部分及功能，与乙方协商后，双方一致认同则该部分的价格应在合同总价中扣除。

十五、售后服务：

1、乙方必须提供 7×24 小时技术支持，标的物发生质量问题或故障时，乙方应当在 10 日内无条件完成免费修理或免费更换，并承担所产生的全部费用及损失，否则甲方有权另行委托第三方修理，并由乙方承担相应费用；如更换全新产品的，其质保期重新计算。

2、其余售后服务见招标文件及乙方投标文件中的承诺。

十六、不可抗拒事故：

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后 15 天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续 15 天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十七、违约责任：

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准

按合同总价每日万分之五计算。

2、延期交货时间超过 15 天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、因乙方交付的商品存在质量问题或隐蔽瑕疵、权属上的瑕疵或知识产权争议的，乙方应向甲方支付该商品合同价款的 20%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方由此造成的损失。

4、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款 5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

5、乙方应在甲、乙双方规定的时间内货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

6、乙方全部履行合同，甲方应按合同约定按期付款；如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

7、乙方交付前应至少提前 3 日通知甲方。乙方如未经甲方同意提前交货，应承担仓储费等所有费用，且甲方保留拒绝受领及延迟付款的权利。

十八、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后 2-5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十九、技术培训：甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十、特别条款：

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。双方签约人为各自法人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3. 本合同一式叁份，甲方和乙方各执壹份、招标代理人执壹份，各份具有同等法律效力。

4、施工期间及免费保修期内出现的各类安全问题由乙方负责。

二十一、其他

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

甲方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.6.16

乙方：扬州市巨威机电设备有限公司

法定代表人（授权代表）：陈松

签约日期：2026-06-16

清单明细：

序号	货物名称	品牌	型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	交付期
夏驾河泵站-160kW（静音型）								
1	1、名称：原有配电箱双电源切换改造 2、双投 630A 开关、配套铜排改造、柜内元器件布局调整、柜体改造、双电源投入调试等	天正	630A	1	台	5992	5992	60 天
2	1、名称：热镀锌槽式桥架 2、规格：200*150*1.5mm	巨威配套	满足招标要求	10	m	90	900	60 天
3	1、名称：电缆保护管敷设（含土方开挖、回填、余方弃置、垫层、砼包管） 2、规格：热镀锌钢管，DN150*4.5mm*1 孔	巨威配套	满足招标要求	7	m	550	3850	60 天
4	1、规格尺寸：800*800*800mm 2、盖板材质、规格：二门钢纤维砼井盖 1000*1000 3、名称：砖混电缆井	巨威配套	满足招标要求	1	座	2672.5	2672.5	60 天
5	1、名称：铜芯电缆及电缆终端头 2、规格：YJV-0.6/1kV-3*120+2*70mm2	昭辉	YJV-0.6/1kV-3*120+2*70mm2	48	m	499	23952	60 天
6	1、名称：柴油发电机组安装及调试（内置油箱） 2、型号：额定功率 160kW 3、发电机附属设施：1、排风防雨百叶窗 1 扇，材质：铝合金，参考尺寸：1.5*1.5m；2、发电机排风导风罩 1 个，规格：镀锌钢板 δ=1.2mm，H=1.0m；3、发电机导风罩软连接 1 节，规格：防火玻纤布 0.9mm；4、排烟管 1 节，规格：DN100 无缝钢管；5、柔性波纹管 1 个，规格：DN100；6、消音器 1 个，规格：DN100；7、发电机接地装置 1 套 4、调试内容：发电机系统调试、发电机独立接地装置调试、备用电源投入调试	扬州巨威	JWQN160	1	台	99353	99353	60 天
7	1、名称：发电机组混凝土基础，高度 200mm，含模板 2、混凝土强度等级：C30	巨威配套	满足招标要求	0.71	m3	3500	2485	60 天
8	1、钢筋种类：基础钢筋网 2、钢筋规格：HRB400，Φ12@150	巨威配套	满足招标要求	0.045	t	4700	211.5	60 天

9	1、部位：发电机辅助配套设施处原土平整、夯实	巨威配套	满足招标要求	21.92	m2	50.5	1107	60 天
10	1、名称：发电机辅助配套设施地平 2、做法：100mm 厚碎石垫层、150mm 厚 C25 混凝土	巨威配套	满足招标要求	21.92	m2	180	3945.6	60 天
11	名称：发电机辅助配套设施，墙体参考尺寸：5.45m 长*3.85m 宽，钢骨架结构，外墙金属雕花板，沥青瓦屋顶，含卷帘门、塑钢窗	巨威配套	满足招标要求	20.98	m2	1580	33148.4	60 天
12	1、名称：屋面接闪带 2、规格：Φ10 热镀锌圆钢	巨威配套	满足招标要求	38	m	12	456	60 天
13	1、名称：避雷引下线 2、规格：25*4 镀锌扁钢 3、安装部位：沿外墙引下至接地网	巨威配套	满足招标要求	8	m	10	80	60 天
14	1、名称：户外接地极含接地调试 2、规格：热镀锌角钢 L50*5*2500	巨威配套	满足招标要求	4	根（块）	80	320	60 天
15	1、名称：户外接地扁钢 2、规格：热镀锌扁钢-50*5	巨威配套	满足招标要求	35	m	15	525	60 天
加工区强排站-240kW（静音型）								
1	1、名称：原有配电箱双电源切换改造 2、双投 630A 开关、配套铜排改造、柜内元器件布局调整、柜体改造、双电源投入调试等	天正	630A	1	台	5992	5992	60 天
2	1、材质：混凝土路面拆除、清运（含锯缝）	巨威配套	满足招标要求	8.4	m2	79.31	666.2	60 天
3	1、混凝土强度等级：C30 混凝土路面恢复、塑料膜养生 2、厚度：20cm	巨威配套	满足招标要求	8.4	m2	164	1377.6	60 天
4	1、规格尺寸：800*800*800mm 2、盖板材质、规格：二门钢纤维砼井盖 1000*1000 3、名称：砖混电缆井	巨威配套	满足招标要求	3	座	2672.5	8017.5	60 天
5	1、名称：电缆保护管敷设（含土方开挖、回填、余方弃置、垫层、砼包管） 2、规格：UPVC 管，Φ160*8mm*1 孔	巨威配套	满足招标要求	22	m	160	3520	60 天
6	1、名称：铜芯电缆及电缆终端头 2、规格：YJV-0.6/1kV-3*120+2*70mm2	昭辉	YJV-0.6/1kV-3*12	84	m	499	41916	60 天

			0+2*70mm2					
7	1、名称：柴油发电机组安装及调试（内置油箱） 2、型号：额定功率 240kW 3、发电机附属设施：1、排风防雨百叶窗 1 扇，材质：铝合金，参考尺寸：1.8*1.8m；2、发电机排风导风罩 1 个，规格：镀锌钢板 δ=1.2mm，H=1.0m；3、发电机导风罩软连接 1 节，规格：防火玻纤布 0.9mm；4、排烟管 1 节，规格：DN125 无缝钢管；5、柔性波纹管 1 个，规格：DN125；6、消音器 1 个，规格：DN125；7、发电机接地装置 1 套 4、调试内容：发电机系统调试、发电机独立接地装置调试、备用电源投入调试	巨威	JWQN240	1	台	129542	129542	60 天
8	1、名称：发电机组混凝土基础，高度 200mm，含模板 2、混凝土强度等级：C30	巨威配套	满足招标要求	0.75	m3	3500	2625	60 天
9	1、钢筋种类：基础钢筋网 2、钢筋规格：HRB400，Φ12@150	巨威配套	满足招标要求	0.067	t	4700	314.9	60 天
10	1、部位：发电机辅助配套设施处原土平整、夯实	巨威配套	满足招标要求	25.01	m2	50.5	1263.0	60 天
11	1、名称：发电机辅助配套设施地平 2、做法：100mm 厚碎石垫层、150mm 厚 C25 混凝土	巨威配套	满足招标要求	25.01	m2	180	4501.8	60 天
12	名称：发电机辅助配套设施，墙体参考尺寸：6m 长*4m 宽，钢骨架结构，外墙金属雕花板，沥青瓦屋顶，含卷帘门、塑钢窗	巨威配套	满足招标要求	24	m2	1480	35520	60 天
13	1、名称：屋面接闪带 2、规格：Φ10 热镀锌圆钢	巨威配套	满足招标要求	42	m	12	504	60 天
14	1、名称：避雷引下线 2、规格：25*4 镀锌扁钢 3、安装部位：沿外墙引下至接地网	巨威配套	满足招标要求	8	m	10	80	60 天
15	1、名称：户外接地极含接地调试 2、规格：热镀锌角钢 L50*5*2500	巨威配套	满足招标要求	4	根（块）	80	320	60 天
16	1、名称：户外接地扁钢 2、规格：热镀锌扁钢-50*5	巨威	满足招标要求	38	m	15	570	60 天

		配套						
蓬北站闸-400kW（静音型）								
1	1、名称：原有配电箱双电源切换改造 2、双投 630A 开关、配套铜排改造、柜内元器件布局调整、柜体改造、双电源投入调试等	天正	630A	1	台	5992	5992	60 天
2	1、名称：电缆保护管敷设（含土方开挖、回填、余方弃置、垫层、砼包管） 2、规格：UPVC 管，Φ160*8mm*1 孔	巨威 配套	满足招标文件	11	m	228.69	2515.6	60 天
3	1、规格尺寸：800*800*800mm 2、盖板材质、规格：二门钢纤维砼井盖 1000*1000 3、名称：砖混电缆井	巨威 配套	满足招标文件	1	座	2672.5	2672.5	60 天
4	1、名称：铜芯电缆及电缆头 2、规格：YJV-0.6/1kV-3*240+2*120mm2	昭辉	YJV-0.6/1kV-3*240+2*120mm2	19	m	948	18012	60 天
5	1、名称：柴油发电机组安装及调试（内置油箱） 2、型号：额定功率 400kW 3、发电机附属设施：1、排风防雨百叶窗 1 扇，材质：铝合金，参考尺寸：1.5*1.5m；2、发电机排风导风罩 1 个，规格：镀锌钢板 δ=1.2mm，H=1.0m；3、发电机导风罩软连接 1 节，规格：防火玻纤布 0.9mm；4、排烟管 1 节，规格：DN100 无缝钢管；5、柔性波纹管 1 个，规格：DN100；6、消音器 1 个，规格：DN100；7、发电机接地装置 1 套 4、调试内容：发电机系统调试、发电机独立接地装置调试、备用电源投入调试	巨威	JWQN400	1	台	177448	177448	60 天
6	1、名称：发电机组混凝土基础，高度 200mm，含模板 2、混凝土强度等级：C30	巨威 配套	满足招标文件	1.15	m3	3500	4025	60 天
7	1、钢筋种类：基础钢筋网 2、钢筋规格：HRB400，Φ12@150	巨威 配套	满足招标文件	0.045	t	4700	211.5	60 天
8	1、部位：发电机辅助配套设施处原土平整、夯实	巨威 配套	满足招标文件	27.09	m2	50.5	1368	60 天
9	1、名称：发电机辅助配套设施地平 2、做法：100mm 厚碎石垫层、150mm 厚 C25 混凝土	巨威 配套	满足招标文件	27.09	m2	180	4876.2	60 天

10	名称：发电机辅助配套设施，墙体参考尺寸：6.2m 长*4.2m 宽，钢骨架结构，外墙金属雕花板，沥青瓦屋顶，含卷帘门、塑钢窗	巨威配套	满足招标文件	26.04	m2	1480	38539.2	60 天
11	1、名称：屋面接闪带 2、规格：Φ10 热镀锌圆钢	巨威配套	满足招标文件	38	m	12	456	60 天
12	1、名称：避雷引下线 2、规格：25*4 镀锌扁钢 3、安装部位：沿外墙引下至接地网	巨威配套	满足招标文件	8	m	10	80	60 天
13	1、名称：户外接地极含接地调试 2、规格：热镀锌角钢 L50*5*2500	巨威配套	满足招标文件	4	根（块）	80	320	60 天
14	1、名称：户外接地扁钢 2、规格：热镀锌扁钢-50*5	巨威配套	满足招标文件	35	m	15	525	60 天
陶仁港站闸-400kW（静音型）								
1	1、名称：原有配电箱双电源切换改造 2、双投 630A 开关、配套铜排改造、柜内元器件布局调整、柜体改造、双电源投入调试等	天正	630A	1	台	5992	5992	60 天
2	1、规格尺寸：800*800*800mm 2、盖板材质、规格：二门钢纤维砼井盖 1000*1000 3、名称：砖混电缆井	巨威配套	满足招标文件	1	座	2672.5	2672.5	60 天
3	1、名称：电缆保护管敷设（含土方开挖、回填、余方弃置、垫层、砼包管） 2、规格：UPVC 管，Φ160*8mm*1 孔	巨威配套	满足招标文件	14	m	205.44	2918.2	60 天
4	1、名称：铜芯电缆及电缆头 2、规格：YJV-0.6/1kV-3*240+2*120mm2	昭辉	YJV-0.6/1kV-3*240+2*120mm2	25	m	948	23700	60 天
5	1、名称：柴油发电机组安装（内置油箱） 2、型号：额定功率 400kW 3、发电机附属设施：1、排风防雨百叶窗 1 扇，材质：铝合金，参考尺寸：1.8*1.8m；2、发电机排风导风罩 1 个，规格：镀锌钢板 δ=1.2mm，H=1.0m；3、发电机导风罩软连接 1 节，规格：防火玻纤布 0.9mm；4、排烟管 1 节，规格：DN125 无缝钢管；5、柔性波纹管 1 个，规格：DN125；6、消音器 1 个，规格：DN125；7、发电机接地装置 1 套	巨威	JWQN400	1	台	177448	177448	60 天

	4、调试内容：发电机系统调试、发电机独立接地装置调试、备用电源投入调试							
6	1、名称：发电机组混凝土基础，高度200mm，含模板 2、混凝土强度等级：C30	巨威配套	满足招标文件	1.15	m3	3500	4025	60 天
7	1、钢筋种类：基础钢筋网 2、钢筋规格：HRB400，Φ12@150	巨威配套	满足招标文件	0.067	t	4700	314.9	60 天
8	1、部位：发电机辅助配套设施处原土平整、夯实	巨威配套	满足招标文件	27.09	m2	50.5	1368	60 天
9	1、名称：发电机辅助配套设施地平 2、做法：100mm 厚碎石垫层、150mm 厚 C25 混凝土	巨威配套	满足招标文件	27.09	m2	180	4876.2	60 天
10	名称：发电机辅助配套设施，墙体参考尺寸：6.2m 长*4.2m 宽，钢骨架结构，外墙金属雕花板，沥青瓦屋顶，含卷帘门、塑钢窗	巨威配套	满足招标文件	26.04	m2	1480	38539.2	60 天
11	1、名称：屋面接闪带 2、规格：Φ10 热镀锌圆钢	巨威配套	满足招标文件	42	m	12	504	60 天
12	1、名称：避雷引下线 2、规格：25*4 镀锌扁钢 3、安装部位：沿外墙引下至接地网	巨威配套	满足招标文件	8	m	10	80	60 天
13	1、名称：户外接地极含接地调试 2、规格：热镀锌角钢 L50*5*2500	巨威配套	满足招标文件	4	根（块	80	320	60 天
14	1、名称：户外接地扁钢 2、规格：热镀锌扁钢-50*5	巨威配套	满足招标文件	38	m	15	570	60 天
增辉站闸-400kW（静音型）								
1	1、名称：原有配电箱双电源切换改造 2、双投 630A 开关、配套铜排改造、柜内元器件布局调整、柜体改造、双电源投入调试等	天正	630A	1	台	5992	5992	60 天
2	1、材质：混凝土路面拆除、清运（含锯缝）	巨威配套	满足招标要求	5.8	m2	79.31	460	60 天
3	1、混凝土强度等级：C30 混凝土路面恢复、塑料膜养生 2、厚度：20cm	巨威配套	满足招标要求	5.8	m2	164	951.2	60 天
4	1、规格尺寸：800*800*800mm	巨威	满足招标要求	2	座	2672.5	5345	60 天

	2、盖板材质、规格：二门钢纤维砼井盖1000*1000 3、名称：砖混电缆井	配套						
5	1、名称：电缆保护管敷设（含土方开挖、回填、余方弃置、垫层、砼包管） 2、规格：热镀锌钢管，DN150*4.5mm*1孔	巨威 配套	满足招标要求	80	m	370.919	29673.5	60 天
6	1、名称：铜芯电缆及电缆头 2、规格：YJV-0.6/1kV-3*240+2*120mm2	昭辉	YJV-0.6/1kV-3*240+2*120mm2	107	m	948	101436	60 天
7	1、名称：柴油发电机组安装（内置油箱） 2、型号：额定功率 400kW 3、发电机附属设施：1、排风防雨百叶窗 1 扇，材质：铝合金，参考尺寸：1.8*1.8m；2、发电机排风导风罩 1 个，规格：镀锌钢板 δ=1.2mm，H=1.0m；3、发电机导风罩软连接 1 节，规格：防火玻纤布 0.9mm；4、排烟管 1 节，规格：DN125 无缝钢管；5、柔性波纹管 1 个，规格：DN125；6、消音器 1 个，规格：DN125；7、发电机接地装置 1 套 4、调试内容：发电机系统调试、发电机独立接地装置调试、备用电源投入调试	巨威	JWQN400	1	台	177448	177448	60 天
8	1、名称：发电机组混凝土基础，高度 200mm，含模板 2、混凝土强度等级：C30	巨威 配套	满足招标文件	1.15	m3	3500	4025	60 天
9	1、钢筋种类：基础钢筋网 2、钢筋规格：HRB400，Φ12@150	巨威 配套	满足招标文件	0.067	t	4700	314.9	60 天
10	1、部位：发电机辅助配套设施处原土平整、夯实	巨威 配套	满足招标文件	27.09	m2	50.5	1368	60 天
11	1、名称：发电机辅助配套设施地平 2、做法：100mm 厚碎石垫层、150mm 厚 C25 混凝土	巨威 配套	满足招标文件	27.09	m2	180	4876.2	60 天
12	名称：发电机辅助配套设施，墙体参考尺寸：6.2m 长*4.2m 宽，钢骨架结构，外墙金属雕花板，沥青瓦屋顶，含卷帘门、塑钢窗	巨威 配套	满足招标文件	26.04	m2	1480	38539.2	60 天
13	1、名称：屋面接闪带 2、规格：Φ10 热镀锌圆钢	巨威 配套	满足招标文件	42	m	12	504	60 天
14	1、名称：避雷引下线 2、规格：25*4 镀锌扁钢	巨威	满足招标文件	8	m	10	80	60 天

	3、安装部位：沿外墙引下至接地网	配套						
15	1、名称：户外接地极含接地调试 2、规格：热镀锌角钢 L50*5*2500	巨威 配套	满足招标文件	4	根（块）	80	320	60 天
16	1、名称：户外接地扁钢 2、规格：热镀锌扁钢-50*5	巨威 配套	满足招标文件	38	m	15	570	60 天
合计		金额大写：人民币 壹佰叁拾万捌仟元 （¥： 1308000.00 ）						