2026年度滨江新材料产业园市政、排水设施养护及园区防汛服务项目合同

采购人：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

供应商：常州新园市政绿化有限公司

签订日期：2026 年 6 月

采购人（以下称甲方）：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

供应商（以下称乙方）：常州新园市政绿化有限公司

合同编号：

签订地点：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

合同时间：2026 年 6 月 1 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 服务内容

乙方根据甲方需求提供服务，包括但不限于根据合同及招标文件规定乙方须承担与服务有关的所有的服务及相关辅助服务。

第二条 合同价格

本项目签约优惠率为 21.7% ；合同价暂估为（人民币，下同）：（大写）贰佰伍拾伍万元整（小写：￥2550000.00 元 ）。

本合同为固定优惠率合同，合同价格应包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务所需的人工、材料、办公场所及设施、管理费、培训费、利润、各种税费、委外、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用。除不可抗力因素外，在招标文件、方案规定的项目和内容范围内实行费率包干，招标文件及方案规定的实施项目均含在乙方的报价中。实施量必须经发包人及监理单位签证确定，同时发包人同意增加、减少、变更的项目，其价格应予以相应调整 。

第三条 合同履行期限

本项目服务期限为合同签订后壹年完成，自 2026 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320411001-CZCY-G2026-0003 ）

（2）乙方提供的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 甲方权利和义务

1.甲方有权对根据项目服务内容随时对乙方的工作进行检查和考核；

2.甲方有权要求乙方提供巡查维护和防汛人员名单、现场运维台账等材料，更换不满足作业要求、不符合资质要求或者不遵守法律法规、违规的作业人员；

3.甲方对园区内维修内容和实施项目以《派工单》的形式提前通知乙方，并对实施过程进行指导和监管；

4.在项目实施过程中，乙方遇自身无法解决的问题，甲方应积极协调各职能部门予以协助；

5.服务期满，组织对乙方工作进行验收；

第六条 乙方权利和义务

1.乙方对园区基础设施维护、排水设施巡查和防汛工作过程中有关事项有建议权；

2.乙方在园区施工和服务过程中要遵守园区相关规定要求，服从甲方现场管理人员管理，做到安全、文明施工，同时接受甲方指派监理人员的监管；

3.乙方应配备专职巡查和维护人员，及时处置“滨江智行”APP 以及“智行滨开区”微信小程序中发布的维修（整改）任务，在发生突发事情或甲方发出指令后要第一时间响应并到现场进行处置；

4.主要材料及设备供应商由乙方自行选择，但须得到甲方、监理人的认可。未经甲方、监理人的决定或认可，乙方不得私自将材料及设备运进现场，更不得用于本项目。本次项目的所有材料及设备，乙方应在采购前向甲方报备；

5.乙方在清掏冲洗作业要求，应做到清掏、冲洗彻底干净，无遗漏。并将每天完成的作业情况及时记录；

6.乙方在汛期应按甲方要求增加雨水管道疏通人员，成立汛期应急队伍，乙方应保证汛期一般情况下雨停后 2 小时内排除；如遇特殊情况，乙方及时采取措施，保障交通畅通安全，乙方须在合同签订后 1 个月内提交灾害性天气应急预案，安排充足的人员机械，并上报甲方认可；

7.乙方实施量必须甲方人及监理单位签证确定，同时甲方同意增加、减少、变更的项目，其造价应予以相应调整；

8.乙方从事相关项目作业人员必须按法律、法规、规章及有关行政规范性文

件要求进行工作，且具备相应资质。

9.乙方必须落实好安全生产主体责任，在作业过程中（尤其是井下作业过程中）必须严格遵守《安全生产法》，《建设工程安全生产管理条例》以及建设部《城乡排水工程项目规范》等相关法律、法规、规章及行政规范性文件的要求开展作业，采取必要的安全技术措施， 由于乙方自身原因造成的安全责任事故，人员伤亡，经济损失由乙方承担，因乙方养护不到位，造成交通安全事故均由乙方承担；

10.遵守与甲方商定的质保约定，履行相关义务；质量保修期从项目实际完工之日算起。质量保修期为一年。

第七条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.付款方式：本项目无预付款，具体付款如下：服务期满6个月，根据考核结果，园区防汛（6月1日至9月30日）服务费一次性付清，巡查巡护服务费付至50%，市政设施维修维护付至合格工程量的40%。合同服务期满，经考核、验收合格，审计结束后支付至合同全部项目审定总额的70%，审计结束满一年后付清尾款。（以上款项均不计息）甲方每次付款前，乙方应按要求开具等额发票。

3.结算原则：结算数量以实际完工验收数量为准，无论量的变化多少，以结算单价不变的原则结算总价。结算单价=2026年度滨江新材料产业园市政、排水设施养护及园区防汛服务项目招标指导价*（1-投标优惠率）。

第八条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5. 乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第九条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十二条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和招标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合

同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　　方：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

单位名称（章）：

单位地址：常州市新北区东海路 202 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙　　方：常州新园市政绿化有限公司

单位名称（章）：

单位地址：常州市新北区泰山北路 225 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：0519-89882237

传真：0519-89882237

开户银行：中国建设银行股份有限公司常州新北支行

安 全 协 议

甲方：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

乙方：常州新园市政绿化有限公司

工程名称：2026年度滨江新材料产业园市政、排水设施养护及园区防汛服务项目

为了贯彻国家“安全第一，预防为主”的方针，执行国家的有关安全技术操作规程，真正把各项安全生产管理制度及措施落实到实处，强化安全管理,加强各施工单位的人员的自我保护意识，确保安全生产，文明施工，促进施工任务的顺利完成，双方签订以下条款作为保证：

一、甲方责任

1、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，国家现行的安全生产的法律、法规、建设行政主管部门的安全生产规章和标准。

2、督促乙方落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制。

3、督促乙方对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。

4、审查施工方案及安全技术措施。

5、检查督促乙方，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施。

6、监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等工作。

7、不定期的组织安全综合检查，可按《建筑施工安全检查评分标准》进行评价， 提出处理意见并督促限期进行整改。

8、配合乙方的安全文明施工，在乙方施工区域遵守乙方制定的相关安全文明施工条款。

二、乙方责任

1、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，国家现行的安全生产的法律、法规、建设行政主管部门的安全生产规章和标准。

2、认真按业主、现场监理部提出有关安全文明施工的要求进行施工。

3、要做到有制度、有奖惩，实现安全文明施工无事故。

4、对各级安全检查人员检查的安全隐患以及整改意见，做到及时清除隐患，定人定时整改。

5、对进场职工进行安全教育，每天做好班前班后的安全技术交底，教育职工

不违章作业。

6、做好各类安全资料台账工作，严禁后补。

7、如违反相关安全生产管理条例及规章制度，以及违章作业造成安全事故的，责任自负，并按照规定无条件接受处罚。

甲方单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：

2026 年 6 月 1 日

乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：

2026 年 6 月 1 日

新北区公有资金投资建设项目廉政责任书

甲方：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

乙方：常州新园市政绿化有限公司

工程名称：2026年滨江新材料产业园市政、排水设施养护及园区防汛服务项目

为保障和促进新北区“加快有效投入”的顺利实现，加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、常州市新北区监察局、常州市新北区城市管理与建设局等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（ 境 ）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位

推荐

分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条

第三条　乙方的责任

应当甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作， 严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，除按《常州市新北区建设工程市场廉政准入规定（试行）》处理外，将按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任； 给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程价款结清时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：　　法定代表人或授权委托人：

2026 年 6 月 1 日　　2026 年 6 月 1 日

2026年滨江新材料产业园市政、排水设施养护及园区防汛服务项目考核表

考核时间：　　得分：

序号	内容	具体事项	扣分标准	扣分内容	扣分
1	养护工作质量	作业现场文明管控	1.作业现场未设置围挡、造成扬尘污染，每次扣2分； 2.作业结束后未清理现场，施工产生的各类废弃物，未按要求处置的，每项扣1分；未及时处置的每次扣1分； 3.施工人员未按照规定穿戴劳务用品的，现场未有安全标识，重点区域夜间未有闪光警示灯，每次扣1分。 4.未按派遣证任务要求及时完成工作，每项扣1分。 5.作业现场发现明火、违规吸烟，每次扣1分。		
		制度管理、资料管理	1.特种作业人员未持证上岗，违规操作机械设备、不按规程作业，每次扣1分。 2.作业前未开展安全技术交底，未按规定开展安全检查、隐患整改不及时，每次扣1分。 3.未按要求及时提交相关材料，提交的材料存在较多问题的，每次扣1分。		
2	应急事件处置	响应时效	1.接到指令后未按规定时间到场，每延迟30分钟扣1分。 2.无正当理由未到场处置，每次扣2分。		
		处置完成质量	1.未按时按要求完成处置工作，作业拖沓，每次扣2分。 2.处置后未达到验收标准、出现二次问题，每次扣2分。		
		人员到岗管理	1. 应急处置人员无故缺席、脱岗，每人次扣1分。 2. 应急负责人无正当原因，未到场指挥，每次扣1分。		
3	防汛专项考核	防汛体系建设	1.未制定完善的防汛应急预案、方案不符合现场实际，扣2分，未按要求开展防汛应急演练，扣2分。 2.未组建固定防汛应急队伍、人员职责不明确，扣2分。		
		防汛物资与值班保障	1.防汛物资储备不足、种类不全，每缺1项扣2分。 2.汛期未执行24小时值班制度、值班脱岗，值班通讯不畅通、无法及时联系，每次扣2分。		
		积水处置与巡查管控	1.汛期未按要求开展巡查、巡查频次不足，每次扣1分。 2.巡查发现隐患未及时上报、整改，每次扣2分。 3.路面积水未及时处置、排水设施堵塞未及时疏通，影响通行，每处扣2分。		

4	巡查专项考核	巡查覆盖要求、设备设施保养要求	1. 未按规定频次开展巡查、缺漏巡查点位，每次扣 1 分。 2. 巡查记录不完整、虚假填报，每次扣 1 分。 3. 在巡查过程中定期对排水设施、设备进行日常维护、保养，出现维护保养不及时的，造成设备设施无法正常使用的，有一起扣 2 分。		
		资料上报管理	1. 巡查日报/周报/月报未按时上报，每次扣 1 分。 2. 上报资料数据错误、内容缺失，未按要求整理归档巡查资料，每次扣 1 分。		
		质量问题上报与整改	1. 巡查发现质量问题、安全隐患未及时上报，上报问题描述不清、定位不准确，每次扣 1 分； 2. 对下发的整改要求未按时完成整改，每次扣 2 分；		
		不定期抽查管控	1. 每月开展定期抽查，未按要求开展不定期抽查，扣 5 分，抽查有缺项，每项扣 1 分，抽查结果未按要求上报，每次扣 2 分。 2. 抽查发现问题未及时闭环处理，每次扣 2 分。		
5	安全、环保、文明综合考核	安全事故管控	**1. 因处置不当、失职渎职，导致发生一般安全责任事故，每次扣 5 分** **2. 因处置严重不当、失职渎职，导致发生发生较大及以上安全责任事故，扣 20 分。** **3. 事故发生后瞒报、谎报、迟报，每次加扣 10 分。**		
		投诉与舆情管控	**1. 收到有效投诉、未及时妥善处理，每次扣 2 分。** **2. 因处置不当引发负面舆情，每次扣 2 分。** **3. 因处置不当，被相关部门通报批评，每次扣 2 分。** **4、因处置不当，造成较大财产损失的，每次扣 2 分。**		
合计得分					

备注：每月进行考核，考核分数 95 分（含）以上不进行扣款，低于 95 分，每分扣款 500 元。

被考核人：

考核人：

2026年度滨江新材料产业园市政、排水设施养护及园区防汛服务项目清单

序号	项目名称	单位	控制价（全费用）	中标价（下浮率21.7%）
一	市政养护项目			
1	清表【机械清除杂草，含清理、场内运输】	m2	3.37	2.64
2	人工清表【人工清除杂草，含清理、场内运输】	m2	7.95	6.22
3	砍伐乔木【人工砍伐乔木，胸径综合考虑，含清理、场内运输】	株	80.43	62.98
4	余方弃置【所有清除杂草归堆；余方弃置，运距、消解及弃场自行考虑】	m3	28.14	22.03
5	拆除砖石结构【拆除各种障碍物及混凝土路面、沥青混凝土路面；碎石类等各种基层；包含锯缝，机械拆除有筋或无筋砼路面砖石砌体，侧平石，道板，已建的废弃管网（含基础）、雨水口等；拆除有筋砼结构，拆除物归堆，不含废料外运】	m3	115.82	90.69
6	挖沟槽土方【二～四类，人机配合开挖沟槽土方】	m3	12.03	9.42
7	挖沟槽土方【二～四类，人工开挖沟槽土方】	m3	75.19	58.87
8	余方弃置【所有拆除物归堆；余方弃置，运距及弃场自行考虑】	m3	62.98	49.31
9	锯缝【新建砼路面或沥青路面锯缝、不含灌缝】	m	16.12	12.62
10	碎石垫层【碎石垫层，厚度10cm】	m2	56.07	43.90
11	水泥混凝土【10cm厚碎石垫层铺设，20CMC30混凝土，含养生；切缝、缩缝、胀缝，基层】	m2	224.06	175.44
12	水泥混凝土【10cm厚碎石垫层铺设；20cm厚C30砼路面，模板制作安装、含养生、刻痕处理；面层】	m2	227.90	178.45
13	沥青混凝土【8cmAC-25C粗粒式沥青混凝土（SBS改性）（不含余土弃置）】	m2	182.76	143.10
14	沥青混凝土【4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料，SBS改性）单次面积400m2以内（不含余土弃置）】	m2	125.51	98.27
15	沥青混凝土【AC-20C中粒式沥青砼（SBS改性），厚度每增减1cm；单次面积400m2以内】	m2	139.55	109.27
16	透层、粘层【粘层油，AL(M)-3型，用量0.3-0.5L/M2；满足图示要求】	m2	3.12	2.44
17	封层【1cm乳化沥青下封层，沥青AH-70；单次面积400m2以内】	m2	17.70	13.86
18	回填方【回填碎石土（碎石含量≥70%）；分层厚夯实；夯填（密实度应符合设计及规范要求）】	m3	51.16	40.06

19	零星砌砖【M7.5混合砂浆标准砖零星砌砖 】	m3	1045.50	818.63
20	安砌侧（平、缘） 石【预制C25砼侧石;280*120*800mm;上宽5cm/下宽13cm*高9cm的C20砼靠背（按常规设计要求）】	m	91.22	71.43
21	安砌侧（平、缘） 石【预制C25平石;240*100*800mm;100厚*240宽m的C20砼垫层（按常规设计要求】	m	86.93	68.07
22	模具【材质为SMC，片装模塑料；规格为800*250*125;上宽5cm/下宽13cm*高9cm的C20砼靠背（按常规设计要求）】	m	227.50	178.13
23	零星项目一般抹灰【1：2水泥砂浆粉刷】	㎡	60.27	47.19
24	墙面喷刷涂料【真石漆饰面;（颜色综合考虑），分层线及分格缝处理等全部工序】	㎡	125.35	98.15
25	外墙涂料【外墙弹性涂料；界面剂一道，外墙抗裂腻子二遍，弹性涂料二遍；颜色按建设单位要求】	㎡	58.00	45.41
26	油漆【除锈及涂刷防锈漆一遍;二遍调和油漆;按立面投影面积计算，含空隙面积】	㎡	121.62	95.23
27	树池围牙、盖板(篦子)【树池盖板，玻璃钢型材（格栅）采用型号50*50*50mm，含制作及安装;】	m2	431.32	337.72
28	金属扶手、栏杆、栏板【铁艺围栏,高1.7m,立杆为3厚30*30@130镀锌方管；横档为50*50*3厚镀锌方管深灰色氟碳漆饰面;含制作、安装费用】	m2	568.67	445.27
29	围墙基础【100厚C10垫层，900深砖砌体基础，现浇C30圈梁240*180含钢筋模板】	m3	797.51	624.45
30	预埋件【围墙基础预埋件，120*120*8厚钢板，L=350钢筋预埋件】	个	19.86	15.55
二	**渠道养护**			
1	明渠疏通【西区滨江一路两侧、滨江二路东侧、滨江三路东侧混凝土明渠，宽度3.4-3.7m，对明渠进行清淤；人工清淤；淤泥厚按0.2m计量】	m	141.07	110.46
2	明渠疏通【西区滨江一路两侧、滨江二路东侧、滨江三路东侧混凝土明渠，宽度3.4-3.7m，对明渠进行清淤；机械冲洗；淤泥厚按0.2m计量】	m	61.90	48.47
3	盖板【明渠盖板人工配合机械保护性拆除,明渠清理后恢复安装，按明沟长度以延长米计算;破损盖板恢复另计】	m	10.00	7.83
4	明渠疏通【西区、中区混凝土明沟，宽度0.5m，对明沟进行清淤；人工清淤；淤泥厚按0.2m计量】	m	45.55	35.67
5	明渠疏通【西区、中区混凝土明沟，宽度0.5m，对明沟进行清淤；机械冲洗；淤泥厚按0.2m计量】	m	15.63	12.24
6	沟道盖板【明沟盖板更换，对园区破损的明沟玻璃钢格栅盖板进行更换】	m2	431.32	337.72
7	沟盖板、井盖板、 井圈【明沟盖板更换（砼盖板），对园区内破损的明沟钢筋混凝土盖板进行更换，含钢筋】	m2	233.69	182.98
8	沟盖板、井盖板、 井圈【更换防沉降重型球墨铸铁雨污水检查井框盖;φ700;不含锯缝、井室加高、沥青】	座	1515.68	1186.78

三	**园区防汛**			
1	园区防汛【每年6月1日-9月30日的汛期，配合建设单位对园区进行防汛工作，工作内容包含：班组防汛值班，路面积水点处理，临时应急降水排水，配合厂区临时排水，局部厂区门口临时搭设防汛沙袋围堰相关常规防汛工作。此部分费用总价包干，结算不调整。汛期暴雨期间安排3人24小时值班，并报值班名单及工作职责给化工产业局。此部分费用总价包干，考核合格后予以支付】	项	203433.30	159288.27
四	**巡查巡护**			
1	排水设施日常巡查【相关排水设施巡查：1、范围：录安洲岛，滨江新材料产业园西区、中区、东区、南区；2、对西区、中区、东区、南区的明渠、明沟、南河、北河进行日常巡查；3、对西区、中区、东区、南区的雨水收集池、明渠闸阀、南北河闸阀进行日常巡查（二号池、六号池、七号池、八号池）；4、根据甲方指令对园区雨水收集池、明渠闸阀进行开启、关闭；5、如相关排水设施需维修、疏通清淤等，费用按合同单价另行计算。此部分费用总价包干，考核合格后予以支付】	项	290617.75	227553.70
五	**管道维修**			
1	管道包封【C20砼包封，C20砼回填至管顶20cm，宽度为管腔两侧各15cm】	m3	846.72	662.98
2	塑料管【雨水连接管，HDPE双壁波纹管DN225，环刚度≥8kN/M2，10cm碎石+10cmC15垫层，C20砼回填至管顶20cm，宽度为管腔两侧各15cm，包括模板制作安装】	m	321.99	252.12
3	塑料管【雨水连接管，HDPE双壁波纹管DN300，环刚度≥8kN/M2，10cm碎石+10cmC15垫层，C20砼回填至管顶20cm，宽度为管腔两侧各20cm，包括模板制作安装】	m	413.51	323.78
4	混凝土管【雨水管铺设，d400承插钢筋混凝土雨水管II级管，10CM碎石垫层+120°混凝土基础，做法详见图集06M201-1，包括模板制作安装】	m	400.38	313.50
5	混凝土管【雨水管铺设，d600承插钢筋混凝土雨水管II级管，10CM碎石垫层+120°混凝土基础，做法详见图集06M201-1，包括模板制作安装】	m	748.97	586.44
6	混凝土管【雨水管铺设，d800平口钢筋混凝土雨水管II级管，10CM碎石垫层+120°混凝土基础，详见图集06M201-1，采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，详见图集06M201-1，包括模板制作安装】	m	901.71	706.04
六	**管道疏通检测**			
1	混凝土管【管道疏通清淤；Φ300-400，管材综合；管内淤积30%＜50%；含启闭井盖、封堵、降水、清淤、淤泥稀释、稀释淤泥提升如淤泥运输车并运输至建设单位指定弃场等所有工作内容；运距综合，不含淤泥处理费】	m	41.67	32.63

2	混凝土管【管道疏通清淤；φ500-600，管材综合；管内淤积 30%＜50%；含启闭井盖、封堵、降水、清淤、淤泥稀释、稀释淤泥提升如淤泥运输车并运输至建设单位指定弃场等所有工作内容；运距综合，不含淤泥处理费】	m	53.73	42.07
3	混凝土管【管道疏通清淤；φ700-1000，管材综合；管内淤积 30%＜50%；含启闭井盖、封堵、降水、清淤、淤泥稀释、稀释淤泥提升如淤泥运输车并运输至建设单位指定弃场等所有工作内容；运距综合，不含淤泥处理费】	m	89.48	70.06
4	混凝土管【管道疏通清淤；φ1200-1500，管材综合；管内淤积 30%＜50%；含启闭井盖、封堵、降水、清淤、淤泥稀释、稀释淤泥提升如淤泥运输车并运输至建设单位指定弃场等所有工作内容；运距综合，不含淤泥处理费】	m	130.65	102.30
5	管道检测【管径综合；管材综合；CCTV 检测；含制作检测报告、绘制系统图、形成雨污混流汇总表等建设单位指定工作内容】	m	21.15	16.56
七	**交通设施等**			
1	施工护栏【新做 2m 彩钢板围挡，30mm*30mm*2.5mm 镀锌管、3m 一档、内衬两横两竖 30mm*30mm*2.5 镀锌管、Φ60*3.5 立柱 镀锌管、白彩钢瓦 0.4mm+镀锌网格，固定方式综合考虑；彩钢瓦围挡挂草皮，工程普通草，办理移交资料后予以结算】	m	280.00	219.24
2	隔离护栏【中心隔离护栏；总高度 1100mm；热镀锌钢静电喷涂；蓝色圆弧二次喷涂；铸铁底座固定；含土方及基础】	m	165.69	129.74
3	警示柱【钢质警示反光柱；φ114*4.5*1200；镀锌；进口反光膜；底膜三级、字膜二级；C25 砼基础】	根	288.89	226.20
4	清除标线	m2	72.50	56.77
5	标线【交通标志线；热熔漆】	m2	159.67	125.02
6	标志板【道路铭牌，镀锌钢管柱，注明路名、方向等，符合相关部门要求；标志板 1m2 以内，符合建设方要求】	根	599.19	469.17
7	减速垄【1、材料品种：橡胶材质 2、规格、型号：350*50MM，铆钉安装】	m	113.85	89.14
8	安装浸塑钢丝围网【浸塑围网尺寸：网孔 50*50mm，丝径 6.0mm，高 1.9m；立柱 50*50*3mm，立柱总高 2350mm，间距 尺寸；2100*2000，固定方式综合考虑；人工挖孔， 余土外运】	m	385.08	301.52
9	石球【φ600 石球购置及安装】	个	818.31	640.74
10	止车柱【D=19cm，L=60cm 芝麻灰花岗岩止车柱（成品），含基础、模板、灌缝、反光漆等所有内容】	个	357.16	279.66
11	栏杆【更换栏杆，桥梁栏杆制作及焊接 100*100*5mm 镀锌管】	m	205.03	160.54
12	栏杆【桥梁金属栏杆除锈及涂刷防锈漆一遍；二遍调和油漆；按立面投影面积计算，含空隙面积】	m2	97.93	76.68
13	栏杆【桥梁金属栏杆；二遍调和油漆；按立面投影面积计算，含空隙面积】	m2	57.60	45.10

14	栏杆【木栏杆;刷桐油】	m2	16.11	12.61
15	栏杆【桥梁栏杆除灰尘，刷两遍乳胶漆（外）】	m2	20.15	15.78
16	栏杆【304 不锈钢栏杆制作安装，高度 1100mm*厚度 4mm;含栏杆制作安装的全部工作内容】	m	1382.20	1082.26
17	栏杆【钢管栏杆制作安装;高度 1.1m 以上;含栏杆涂漆】	m	748.70	586.23
18	栏杆【花岗岩栏杆(含预埋钢板、立柱、扶手等全部内容)】	m	1929.32	1510.66
19	爆闪灯【（Φ89 钢管 1 米长，壁厚 1.43mm）】	套	231.65	181.38
20	标志标牌【道路标志牌(含紧固件);3mm 铝合金板;进口反光膜;底膜三级、字膜二级;标志板 1m2 以外，符合建设方要求】	m2	650.00	508.95
21	标杆【柱式标杆安装;镀锌管 Φ114×4*3600 以内,含基础】	根	1500.00	1174.50
八	**其他应急**			
1	人工【点工】	工日	405.39	317.42
2	小挖机使用【履带式小挖机使用，含机械进退场】	台班	1927.71	1509.40
3	液压动力站	台班	665.11	520.78
4	小挖机使用【轮式挖机台班，含机械进退场】	台班	2084.81	1632.41
5	大挖机使用【1.5 立方以上，含机械进退场】	台班	3012.05	2358.44
6	25T 吊车台班	台班	2432.28	1904.48
7	拖拉机台班	台班	624.85	489.26
8	栽植色带【补种细叶麦冬,100 穴/m2,3 分枝/穴;养护期 2 年、包成活】	m2	46.33	36.28
9	管道封堵【人工堵管口，潜水砖封，水下作业封堵管道，管径小于 800mm，含拆除等所有工作内容】	个	3127.22	2448.61
10	农用车【10T 农用车】	台班	1200.00	939.60
11	叉车【3 吨叉车台班】	台班	1150.00	900.45
12	脚手架【砌墙脚手架,脚手架材质及搭设方式综合考虑】	M2	25.00	19.58