

工程名称：安定门外大街丁88号第1
1层维修改造项目

招标工程量清单

编制人：

审核人：

编制单位：

法定代表人或其
委托代理人：

招标人：

法定代表人或其
委托代理人：

编制时间： 年 月 日

工程量清单编制总说明

工程名称：安定门外大街丁 88 号第 11 层维修改造项目

第 1 页 共 5 页

1、工程概况：

1.1 工程项目名称：安定门外大街丁 88 号第 11 层维修改造项目；

1.2 工程建设地点：北京市安定门外大街丁 88 号；

1.3 委托人（全称）：江苏省人民政府驻北京办事处；

1.4 产权人（全称）：江苏省机关事务管理局；

1.5 委托时间：2026 年 4 月；

1.6、工程主要内容：安定门外大街丁 88 号第 11 层维修改造项目，包括但不限于：建筑工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、通风空调系统工程等。

2、工程招标范围：

本次招标范围包括：招标文件规定范围的全部工作，详见招标文件及设计图纸。

3、清单编制依据：

3.1 本项目的设计图纸、设计说明及图纸答疑等相关文件；

3.2 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；

3.3 北京市建设工程造价管理处的有关计价依据及管理办法；

3.4 北京市政府部门颁布的相关文件及管理办法；

3.5 国家颁布的相关文件及管理办法；

3.6 相关标准规范图集；

3.7 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

3.8 委托方相关要求等；

3.9 其它相关资料。

4、清单编制有关说明：

4.1 工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单项目特征中未描述的，投标人在报价时应充分考虑工作内容而产生的费用，列入相应报价中。

4.2 工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运

工程量清单编制总说明

工程名称：安定门外大街丁 88 号第 11 层维修改造项目

第 2 页 共 5 页

输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本磋商文件要求的风险金等全部费用。图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中。

4.3 措施费项目清单中，内容仅供参考，投标单位可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标时工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

4.4 本工程混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆，报价时应综合考虑，结算时不另增加费用。

4.5 本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标单位在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

4.6 原有工程保护费用施工单位自行考虑，包含在项目总价中。

4.7 清单中未列所有开检修口及洞口加固子目，包含开洞、洞口加固及成品检修口，投标人在报价中需综合考虑，结算时不另行增加费用。

4.8 清单中未列所有墙面（含轻钢龙骨石膏板墙），地面、天棚、台面、门等牵扯到开洞（例如开关插头、龙头、台盆等开洞及洞口加固处理），投标人在报价中需综合考虑，结算时不另行增加费用。

4.9 图纸中所有瓷砖、石材面需开洞的费用包含在投标报价中，结算时不另行增加费用。

4.10 所有的墙柱面勾缝、造型，阴阳角处磨边倒角等，投标人在报价中需综合考虑，结算时不另行增加费用。

4.11 本工程涉及利旧项目需保护性拆除，保存完好，因暴力拆除产生的损失由施工单位承担，投标单位在报价中需综合考虑，结算时不另行增加费用。

4.12 本项目所有垃圾外运，运距自行考虑（含装车费、购土费、渣土费、城管、交警等所有费用均包含在报价内），结算时不再调整。

4.13 投标单位需根据现场实际情况综合考虑构筑物（含自来水管、雨水管道、污水管道、燃气管道、强、弱电管线及其他未知管道）等现有设施的保护。

工程量清单编制总说明

工程名称：安定门外大街丁 88 号第 11 层维修改造项目

第 3 页 共 5 页

4.14 进场施工前，施工单位必须与甲方现场负责人对接需要实施的施工范围和要求，每一项施工内容未经监理或甲方方认可不得施工，未经甲方方同意擅自施工的工程量不予认可，造成的损失和纠纷均由施工单位自行承担。

4.15 施工现场清洁卫生的要求：要求做到文明施工、规范施工，保持场地整洁卫生，竣工验收合格后一周内负责将现场所有临时设施拆除，将建筑垃圾清运出场，做到工完场清，交付前做到精保洁，并承担全部费用，费用含在报价之内。

4.16 投标人应在投标前详细咨询有关管理部门项目实施时应缴纳的相关费用及到相关管理部门办理相关审批手续，并交纳相应费用，所有费用全部包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

4.17 所有主要材料进场前需经建设单位、监理单位人员确认后，方可采购进场，否则未经确认的材料不予计量。

4.18 不锈钢按成品考虑，投标报价中需含折边、锣槽、裁剪、开孔以及造型铝板、开模定制成型安装所增加的人工以及材料损耗等，结算不作调整。

4.19 拆除工作包含拆除后墙地顶面处理，结算时不因各种基层处理及零星修补的缘故增加结算费用。

4.20 装修后的空气、环境治理等，均应综合考虑在报价范围内，不予调整。

4.21 各专业系统调试费，均应综合考虑在报价范围内，不予调整。

4.22 中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作。

4.23 验收后如果还有未尽安装等工作，不再增加相关费用。

4.24 其他特别说明如下：

4.25 修缮工程：

拆除项目的残值归投标人所有，由投标人勘察现场综合考虑报价，结算时不予调整。

土建工程：

吊顶天棚工程量按投影面积计算，投标单位在报价中需综合考虑侧封板、造型、平顶灯槽等费用，结算时不另行增加费用。

工程量清单编制总说明

工程名称：安定门外大街丁 88 号第 11 层维修改造项目

第 4 页 共 5 页

安装工程：

(1) 消防管道排空放水，包含管道清理、封堵、恢复及系统调试。投标人根据现场情况综合考虑，结算时不调整。

(2) 投标人需要自行考虑消防报警系统与原有系统对接部分的费用，含在投标报价中。

(3) 本次清单编制热浸锌镀锌钢管；DN≤50 按螺纹连接考虑，DN>50, 按沟槽连接件连接考虑。

(4) 钢管残值归投标人所有，由投标人勘察现场综合考虑报价，结算时不予调整。

(5) 拆除回收的残值需搬运至业主指定点堆放，不得擅自处理。

5、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

5.1、工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求。

5.2、供应商可参考以下品牌采购或同档次品牌合格产品，并在采购前提供相关样品给采购人确认，本表格中未包含的材料由供应商自行采购，但应为国家质检的合格产品，同时满足采购人要求。

材料品牌

序号	材料设备名称	推荐品牌	备注
1	钢材	南钢	或同等档次品牌
		马钢	
		宝钢	
		沙钢	
2	防水卷材、防水涂料	东方雨虹	或同等档次品牌
		禹王	
		科顺	
3	轻钢龙骨石膏板	拉法基	或同等档次品牌
		可耐福	
		龙牌	
4	墙面涂料	立邦	或同等档次品牌
		多乐士	
		三棵树	
5	防火门	国泰	或同等档次

工程量清单编制总说明

工程名称：安定门外大街丁 88 号第 11 层维修改造项目

第 5 页 共 5 页

		扬子	品牌
		宜兴富丽华	
6	装饰板	兔宝宝	或同等档次 品牌
		莫干山	
		千年舟	
7	铝方通吊顶	浦飞尔	或同等档次 品牌
		海达	
		利泰	
8	基层板	佳美	或同等档次 品牌
		龙牌	
		泰山	
9	电线电缆	可耐福	或同等档次 品牌
		上上	
		远东	
10	开关插座	江南	或同等档次 品牌
		德力西	
		公牛	
11	照明灯具（光源、整流器）	西蒙	或同等档次 品牌
		欧普	
		飞利浦	
12	给排水管	雷士	或同等档次 品牌
		伟星	
		保利	
13	弱电电缆、光缆	日丰	或同等档次 品牌
		联塑	
		亨通	
14	镀锌钢管、钢塑复合管、配管	中天	或同等档次 品牌
		通鼎	
		江苏国强	
15	橡胶软接、金属软接	浙江金洲	或同等档次 品牌
		上海劳动	
		上海松江	
		上海环星	或同等档次 品牌
		上海松夏	

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：安定门外大街丁88号第11层维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全生产费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计								

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
 3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：安定门外大街丁88号第11层维修改造项目

第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费								
	安全生产费								
	文明施工费								
	文明施工费								
	环境保护费								
	环境保护费								
	临时设施费								
	临时设施费								
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费								
	现场管理费								
	施工垃圾场外运输和消纳费								
	脚手架工程费								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：安定门外大街丁88号第11层维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1		措施项目							
1.1		安全生产标准化措施费							
1.1.1		管理目标等级(达标)对应的《图集》标准内项目措施费							
1.1.1.1		安全生产费							
1.1.1.1.1		安全生产费							
1.1.1.2		文明施工费							
1.1.1.2.1		文明施工费							
1.1.1.3		环境保护费							
1.1.1.3.1		环境保护费							
1.1.1.4		临时设施费							
1.1.1.4.1		临时设施费							
1.1.2		特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
1.1.2.1.1									
1.1.2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费							
本页小计									

计日工表

工程名称：安定门外大街丁88号第11层维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-建筑工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	B-001	拆除工程	1. 设计图纸范围内的建筑工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、通风空调工程等各专业及设计变更、洽商，并综合考虑施工现场与设计图纸不符的情况。 2. 内容：建筑、装饰、电气、给排水、通风空调等工程施工过程中所涉及的拆除工程，电气、采暖、通风、给排水等安装工程中的预埋管线、开关插座开槽打孔剔凿、恢复及移位等工作，并综合考虑渣土外运、消纳等全部费用，此项费用由投标单位自主报价，中标后工程竣工结算时工程量及报价不做调整，拆除可折旧物归建设单位或使用单位。	项	1			
2	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:150mm厚轻体砌块墙 2. 墙体类型:隔墙 3. 详见图纸及设计说明，满足设计及施工要求	m3	63.72			
3	010402001002	砌块墙	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:200mm厚轻体砌块墙 2. 墙体类型:隔墙 3. 详见图纸及设计说明，满足设计及施工要求	m3	57.66			
4	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板) 3. 详见图纸及设计说明，满足设计及施工要求	m3	16.74			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-建筑工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板) 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ³	5.58			
6	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板) 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ³	2.2			
7	010506002001	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级φ10以内及φ10以外 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	t	2.26			
8	010607010001	零星钢构件	1. 接结筋、构造柱、圈梁等与原有墙体连接时的预埋钢板及植筋等 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	t	0.58			
9	B-002	原有洞口加固	原有洞口加固 1. 设计提供的装饰施工图中的封堵楼板示意图的位置 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	项	1			
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	76.59			
11	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	27.94			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼地面工程						
1	011102003001	块料楼地面	铺800*800防滑玻化砖 1. 铺防滑地砖, DTG擦缝, (或勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 具体标准做法参考19BJ1-1页次D31楼块6 4. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	728.26			
2	011102003002	块料楼地面	铺600*600防滑玻化砖 1. 铺防滑地砖, DTG擦缝, (或勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 具体标准做法参考19BJ1-1页次D31楼块6 4. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	32.02			
3	011102003003	块料楼地面	铺400*400防滑玻化砖 1. 铺防滑地砖, DTG擦缝, (或勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 具体标准做法参考12BJ1-1页次 D71楼12F-3 4. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	47.36			
4	011102001001	石材楼地面	铺成品定制脚踏石石材, 含石材档水台 1. 铺脚踏石石材, DTG擦缝, (或勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	4.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-装饰工程单位工程)

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	011102001002	石材楼地面	铺灰金花大理石 1. 铺过门石材, DTG擦缝, (或勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	6.07			
6	011101006001	平面砂浆找平层	找平层 1. 25厚DS干拌砂浆找平层 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	771.17			
7	011101006002	平面砂浆找平层	找平层 1. 20厚DS干拌砂浆找平层 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	46.76			
8	010501002001	楼地面垫层	垫层 1. 60厚干拌复合轻集料混凝土垫层 (垫层厚度可根据设计要求调整) 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m3	46.27			
9	010501002002	楼地面垫层	垫层 1. 45厚干拌复合轻集料混凝土垫层 (垫层厚度可根据设计要求调整) 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m3	2.1			
10	011105006001	金属踢脚线	50mm黑色拉丝哑光不锈钢踢脚 1. 建筑胶在木衬板上粘贴1.2厚不锈钢U型踢脚, 板缝处理 2. 用水泥钉在墙上固定五夹板衬板, 钉距250, 上下各一错开 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m	624.02			
		分部小计						
		墙、柱面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011205001001	墙、柱面装饰板	成品木挂板 1. 15厚成品木挂板, 规格参见具体施工图纸, 专用挂件与方钢龙骨连接 2. 25x50x3方钢与钢龙骨焊接 3. 40*80镀锌方钢龙骨骨架墙中距≤600, 与结构楼板顶地固定; 200*200*15钢板、4Φ16化学螺栓与结构板固定安装 4. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	24.74			
12	011207001001	轻质隔墙	轻钢龙骨隔墙 1. 单层75龙骨间距450mm 2. 单层石膏板 3. 含石膏板暗门及消火栓暗门等 4. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	50.33			
13	011404001001	墙面喷刷涂料	无机涂料墙面 1. 涂料品种、遍数: 无机涂料面层 (可从内涂1-内涂9任选一种或用其他无机涂料做法) 2. 腻子种类: 满刮2厚耐水腻子找平 3. 网格布 4. 具体标准做法参考19BJ1-1页次C8改内墙3F 5. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	31.97			
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	墙面抹灰 1. 2厚DP-G罩面 2. 满刷氯偏乳液 (或乳化光油) 防潮涂料两道 (用防水石膏板时无此道工序) 横纵方向各刷一道 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	31.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	011404001002	墙面喷刷涂料	无机涂料墙面 1. 涂料品种、遍数: 无机涂料面层 (可从内涂1-内涂9任选一种或用其他无机涂料做法) 2. 腻子种类: 满刮2厚耐水腻子找平 3. 网格布 4. 具体标准做法参考19BJ1-1页次C7改内墙3C 5. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	1119.58			
16	011201001002	墙、柱面一般抹灰	墙面抹灰 1. 2厚DP-MR砂浆罩面 2. 8厚DP-MR砂浆打底赶平 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	1249.84			
17	011203003001	块料墙、柱面	面砖墙面 1. DTG砂浆勾缝; 2. 面层材料品种、规格、颜色: 粘贴400*800面砖 3. 结合层厚度、砂浆类型: 4厚DTA砂浆粘贴 4. 具体标准做法参考19BJ1-1页次C18内墙10C-f1 5. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	188.9			
18	011201001003	墙、柱面一般抹灰	墙面抹灰 1. 挂钢丝网 2. 9厚DP-MR (非黏土砖用DP-HR) 砂浆打底压实抹平 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	191.78			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-装饰工程单位工程)

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	011405002001	织锦缎裱糊	贴壁布墙面 1. 面层材料品种、规格:壁布 2. 腻子种类:满刮2厚耐水腻子找平 3. 网格布 4. 具体标准做法参考19BJ1-1 页次 C13内墙6C 5. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	272.35			
20	011201001004	墙、柱面一般抹灰	墙面抹灰 1. 5厚DP砂浆找平 2. 9厚DP砂浆打底找平 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	301.83			
21	011502001001	成品装饰线条	装饰线条 1. 5mm铝合金压条 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m	12.6			
22	011303001001	装饰灯带	装饰灯带 1. 装饰灯带附加龙骨及造型 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m	10.2			
		分部小计						
		天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011302001001	平面吊顶天棚	纸面石膏板吊顶 1. 面层材料品种、规格、颜色: 双层9.5厚纸面石膏板, 用自攻螺钉与龙骨固定 2. U型轻钢龙骨横撑CB60*27 (或CB50*20) 中距1200, U型轻钢次龙骨CB60*27 (或CB50*20) 中距429 3. U型轻钢主龙骨CB50*20 (或CB60*27) 中距≤1200 4. φ6(或φ8)钢筋吊杆, 中距横向≤1200, 纵向≤1100, 吊杆上部与钢筋吊环固定 5. 钢筋混凝土板内设置φ10钢筋吊环(勾), 中距横向≤1200, 纵向≤1100 (预制混凝土板可在板缝内设置吊环) 6. 大面积吊顶每隔12米在主龙骨上部焊接横卧龙骨一道 7. 当吊筋长度大于1.5米小于2.5米的范围内应设置反支撑, 大于2.5米时需要设置提供连接的转换层 8. 具体标准做法参考19BJ1-1页次E11棚14B14BJ4-3 9. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	340.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	011302002001	跌级吊顶天棚	纸面石膏板高低错台吊顶 1. 面层材料品种、规格、颜色: 双层9.5厚纸面石膏板, 用自攻螺钉与龙骨固定 2. 高低转角处加石膏板 (或塑料) 线脚 3. U型轻钢次龙骨 (横撑) CB50*20 4. U型轻钢次龙骨CB50*20中距429 5. U型轻钢主龙骨CB50*20中距≤1200; 上下间龙骨相同, 竖向连条主龙骨CB50*20, 中距≤1200 6. φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 7. 钢筋混凝土板内设置φ10钢筋吊环 (勾), 双向中距≤800 (预制混凝土板可在板缝内设置吊环) 8. 大面积吊顶每隔1.2米在主龙骨上部焊接横卧龙骨一道 9. 当吊筋长度大于1.5米小于2.5米的范围内应设置反支撑, 大于2.5米时需要设置提供连接的转换层 10. 具体标准做法参考19BJ1-1页次E11棚14B14BJ4-3 11. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	381.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	011302001002	平面吊顶天棚	防水石膏板吊顶 1. 面层材料品种、规格、颜色: 双层9.5厚防水石膏板, 用自攻螺钉与龙骨固定 2. 高低转角处加石膏板 (或塑料) 线脚 3. U型轻钢次龙骨 (横撑) CB50*20 4. U型轻钢次龙骨CB50*20中距429 5. U型轻钢主龙骨CB50*20中距≤1200; 上下间龙骨相同, 竖向连条主龙骨CB50*20, 中距≤1200 6. φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 7. 钢筋混凝土板内设置φ10钢筋吊环 (勾), 双向中距≤800 (预制混凝土板可在板缝内设置吊环) 8. 大面积吊顶每隔1.2米在主龙骨上部焊接横卧龙骨一道 9. 当吊筋长度大于1.5米小于2.5米的范围内应设置反支撑, 大于2.5米时需要设置提供连接的转换层 10. 具体标准做法参考19BJ1-1页次E11棚14B14BJ4-3 11. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	52.15			
26	011303001002	装饰带	装饰灯带 1. 暗藏LED灯、成品定制铝合金线条灯、定制成品硅胶灯等装饰灯带附加龙骨及造型 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m	106.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	011502001002	成品装饰线条	装饰线条 1. 黑色或金色不锈钢凹槽 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m	221.08			
28	011502001003	成品装饰线条	装饰线条 1. 玻镁板, 金色不锈钢边框 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m	18.64			
29	011302001003	平面吊顶天棚	矿棉板吊顶 1. 面层材料品种、规格、颜色: 12(15)厚矿棉吸声板面层, 规格592*592(592*1192) 2. T型轻钢次龙骨TB 24*28(或TBA24*28) 中距600 3. T型轻钢主龙骨TB 24*38(或TBA24*28), 中距600找平后与钢筋吊杆固定 4. 10号镀锌低碳钢丝(或 ϕ 8钢筋)吊杆, 双向中距 \leq 1200, 吊杆上部与板底吊环(勾)固定 5. 钢筋混凝土板内设置 ϕ 10钢筋吊环(勾), 双向中距 \leq 1200(预制混凝土板可在板缝内设置吊环) 6. 大面积吊顶每隔12米在主龙骨上部焊接横卧龙骨一道 7. 当吊筋长度大于1.5米小于2.5米的范围内应设置反支撑, 大于2.5米时需要设置提供连接的转换层 8. 具体标准做法参考19BJ1-1页次E11棚14B 9. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	22.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	011404002001	天棚喷刷涂料	无机涂料吊顶 1. 涂料品种、遍数: 刷拉毛漆、刷无机涂料饰面 2. 腻子种类: 满刮2厚面层耐水腻子 3. 满刷氯偏乳液 (或乳化光油) 防潮无机涂料两道 4. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	919.11			
31	011404002002	天棚喷刷涂料	裸顶喷漆吊顶 1. 涂料品种、遍数: 喷漆无机涂料饰面 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	3.52			
32	011303002001	成品装饰口	检修口 1. 检修口附加龙骨及造型 2. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	个	29			
		分部小计						
		门窗工程						
33	010801001001	木质门	木饰面门 1. 编号: M1024 2. 门类型: 木饰面门 3. 五金材料品种、规格: 合页3个, 把手2个, 门吸1个, 密码刷卡锁1个, 房间房号牌1个 (仿红木烤边框+ 铝合全镀钛金面板, 表面高光清漆处理, 房号激光蚀刻深色字样, 整体为双层复合结构, 造型为桶圆形雕花轮廓, 尺寸按需定制, 200*100*15) 4. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m ²	45.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010801001002	木质门	木饰面门 1. 编号:M1024-1 2. 门类型:木饰面门 3. 五金材料品种、规格:合页3个,把手2个,门吸1个,门锁1个,房间房号牌1个(仿红木烤边框+ 铝合全镀钛金面板,表面高光清漆处理,房号激光蚀刻深色字样,整体为双层复合结构,造型为桶圆形雕花轮廓,尺寸按需定制,200*100*15) 4. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	12			
35	010801001003	木质门	木饰面门 1. 编号:M0924 2. 门类型:木饰面门 3. 五金材料品种、规格:合页3个,把手2个,门吸1个,门锁1个,房间房号牌1个(仿红木烤边框+ 铝合全镀钛金面板,表面高光清漆处理,房号激光蚀刻深色字样,整体为双层复合结构,造型为桶圆形雕花轮廓,尺寸按需定制,200*100*15) 4. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	2.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010802004001	钢质防火门	防火门 1. 编号:FM乙.0824 2. 门类型:乙级防火门 3. 五金材料品种、规格:合页3个,把手2个,门吸1个,门锁1个,房间房号牌1个(仿红木烤淳边框+ 铝合金镀钛金面板,表面高光清漆处理,房号激光蚀刻深色字样,整体为双层复合结构,造型为桶圆形雕花轮廓,尺寸按需定制,200*100*15) 4. 防火门门框内灌注水泥砂浆 5. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	1.92			
37	010802004002	钢质防火门	防火门 1. 编号:FM甲0824 2. 门类型:甲级防火门 3. 五金材料品种、规格:合页3个,把手2个,门吸1个,门锁1个,房间房号牌1个(仿红木烤淳边框+ 铝合金镀钛金面板,表面高光清漆处理,房号激光蚀刻深色字样,整体为双层复合结构,造型为桶圆形雕花轮廓,尺寸按需定制,200*100*15) 4. 防火门门框内灌注水泥砂浆 5. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	1.92			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	010802004003	钢质防火门	防火门 1. 编号:FM乙.1124 2. 门类型:乙级防火门 3. 五金材料品种、规格:合页3个,把手2个,门吸1个,门锁1个,房间房号牌1个(仿红木烤淳边框+ 铝合全镀钛金面板,表面高光清漆处理,房号激光蚀刻深色字样,整体为双层复合结构,造型为桶圆形雕花轮廓,尺寸按需定制,200*100*15) 4. 防火门门框内灌注水泥砂浆 5. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	2.64			
39	010802004004	钢质防火门	防火门 1. 编号:FM甲.1124 2. 门类型:甲级防火门 3. 五金材料品种、规格:合页3个,把手2个,门吸1个、门锁1个、房间房号牌1个(仿红木烤淳边框+ 铝合全镀钛金面板,表面高光清漆处理,房号激光蚀刻深色字样,整体为双层复合结构,造型为桶圆形雕花轮廓,尺寸按需定制,200*100*15) 4. 防火门门框内灌注水泥砂浆 5. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	5.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010802004005	钢质防火门	防火门 1. 编号:FM乙1524 2. 门类型:乙级防火门 3. 五金材料品种、规格:合页6个,把手2个,门吸1个、顺位器2个,门锁1个、房间房号牌1个(仿红木烤淳边框+铝合全镀钛金面板,表面高光清漆处理,房号激光蚀刻深色字样,整体为双层复合结构,造型为桶圆形雕花轮廓,尺寸按需定制,200*100*15) 4. 防火门门框内灌注水泥砂浆 5. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	10.8			
41	010802004006	钢质防火门	防火门 1. 编号:FM甲FDM乙1124 2. 门类型:甲级防火门乙级防盗门 3. 五金材料品种、规格:合页6个,把手2个,门吸1个,门锁1个、房间房号牌1个(仿红木烤淳边框+铝合全镀钛金面板,表面高光清漆处理,房号激光蚀刻深色字样,整体为双层复合结构,造型为桶圆形雕花轮廓,尺寸按需定制,200*100*15) 4. 防火门门框内灌注水泥砂浆 5. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	2.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010802003001	防盗门	防盗门 1. 编号:FDM1024 2. 门类型:乙级防火防盗门 3. 五金材料品种、规格:合页3个,把手2个,门吸1个、门锁1个、房间房号牌1个(仿红木烤边框+ 铝合全镀钛金面板,表面高光清漆处理,房号激光蚀刻深色字样,整体为双层复合结构,造型为桶圆形雕花轮廓,尺寸按需定制,200*100*15) 4. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	2.4			
43	010807001001	金属(塑钢)窗	断桥铝窗 1. 编号:C2416 2. 门类型:断桥铝窗 3. 含五金材料 4. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	3.84			
44	010810002001	窗帘盒	窗帘盒 1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m	63.92			
45	010809001001	窗台板	窗台板 1. 窗台板材质、规格、颜色:莎安娜米黄石材 2. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	10.46			
46	010810001001	窗帘	窗帘 1. 窗帘类型:纱帘+布帘 2. 详见图纸及设计说明,满足设计及施工要求	m2	126.22			
		分部小计						
		零星工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-装饰工程单位工程)

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	011505003001	镜面玻璃	银镜 1. 镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2. 框材质:黑色拉丝哑光锈钢框 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	6.58			
48	011207003001	成品隔断	小便斗隔断 1. 配件名称、品种、规格:抗倍特隔板 小便斗隔断 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	0.98			
49	011207003002	成品隔断	厕所隔断 1. 配件名称、品种、规格:抗倍特板带门式厕所隔断 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	33.28			
50	011207003003	成品隔断	玻璃隔断 1. 配件名称、品种、规格:12mm钢化磨砂玻璃隔断 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	8.2			
51	011505001001	洗漱台	成品木饰面柜 1. 配件名称、品种、规格:成品木饰面柜+鱼肚大理台面 3. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	3.35			
		分部小计						
		十一层天棚恢复工程						
52	011302001004	平面吊顶天棚	防水石膏板吊顶修补 1. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	4.46			
53	011302001005	平面吊顶天棚	纸面石膏板吊顶修补 1. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	37.26			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-装饰工程单位工程)

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	011404002003	天棚喷刷涂料	无机涂料吊顶 1. 涂料品种、遍数: 刷拉毛漆、刷无机涂料饰面 2. 腻子种类: 满刮2厚面层耐水腻子 3. 满刷氯偏乳液 (或乳化光油) 防潮无机涂料两道 4. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	146.49			
55	011302001006	平面吊顶天棚	矿棉板吊顶恢复 1. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	243.94			
56	011302001007	平面吊顶天棚	铝扣板吊顶恢复 1. 详见图纸及设计说明, 满足设计及施工要求	m2	16.33			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		照明改造系统						
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL11明装配电箱安装 2. 尺寸:700(宽) X 600(高) X220(厚) 3. 规格:49回路	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:AT11明装配电箱安装 2. 尺寸:600(宽) X 600(高) X220(厚) 3. 规格:7回路	台	1			
3	030412004001	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4x2.5-SC20-SR ACC	m	145.58			
4	030412001001	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗管	m	145.58			
5	030412004002	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3x2.5-SC15-SR ACC	m	685.97			
6	030412001002	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗管	m	685.97			
7	030412004003	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4x2.5-SC15-SR ACC	m	84.54			
8	030412001003	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗管	m	84.54			
9	030412004004	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-5x2.5-SC15-SR ACC	m	13.01			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412001004	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗管	m	13.01			
11	030412004005	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-6x2.5-SC15-SR ACC	m	1.06			
12	030412001005	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗管	m	1.06			
13	030412004006	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-3x2.5-SC20-WC CC	m	44.27			
14	030412001006	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗管	m	44.27			
15	030412004007	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2x2.5-SC20-WC CC	m	2.43			
16	030412001007	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗管	m	2.43			
17	030412003001	桥架	1. 名称:强电金属线槽安装 2. 规格:200*100	m	2.97			
18	030412003002	桥架	1. 名称:强电金属线槽安装 2. 规格:150*100	m	26.03			
19	030412003003	桥架	1. 名称:强电金属线槽安装 2. 规格:100*100	m	32.54			
20	040805005001	灯带	1. 名称:高密度LED灯带安装 2. 型号、规格:成品定制铝合金线条灯10米/W	m	58.33			
21	030413001001	普通灯具	1. 名称:防雾筒灯安装 2. 规格:7W	套	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED防眩目筒灯安装(6寸) 嵌入式 2. 规格:18W	套	139			
23	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯安装 2. 规格:36W 3. 尺寸:600*600	套	6			
24	030413001004	普通灯具	1. 名称:LED平板灯安装 2. 规格:48W 3. 尺寸:300*1200	套	55			
25	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单控单联暗开关安装 2. 规格:250V 10A	套	4			
26	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单控双联暗开关安装 2. 规格:250V 10A	套	19			
27	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:单控三联暗开关安装 2. 规格:250V 10A	套	23			
28	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控暗开关安装 2. 规格:250V 10A	套	2			
29	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒安装 2. 规格:86H 3. 材质:钢制	个	48			
30	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇安装	台	4			
		分部小计						
		应急照明系统						
31	030402011003	成套配电箱	1. 名称:AE11明装配电箱安装 2. 尺寸:600 (宽) X 600 (高) X200 (厚) 3. 规格:5回路	台	1			
32	030412004008	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZNB1-RYS-2x2.5-SC15-CC	m	142.36			
33	030412001008	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗管	m	142.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030413002001	装饰灯	1. 名称:集中电源式点式监控型消防疏散照明灯吸顶安装 2. 规格:DC36V 5W 自带蓄电池	套	15			
35	030413002002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯安全出口安装 2. 规格:DC36V 1W 自带蓄电池	套	6			
36	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散指示标识灯安装 2. 规格:DC36V 1W 自带蓄电池	套	9			
37	030413002004	装饰灯	1. 名称:应急疏散双面方向指示标识灯安装 2. 规格:DC36V 1W 自带蓄电池	套	1			
38	030413002005	装饰灯	1. 名称:应急疏散双面多信息复合标志灯安装 2. 规格:DC36V 1W 自带蓄电池	套	3			
		分部小计						
		插座系统						
39	030402011004	成套配电箱	1. 名称:AL11-JF明装配电箱安装 2. 规格:500 (宽) X 500 (高) X200 (厚) 3. 规格:5回路	台	1			
40	030412004009	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3x4-SC20-SR ACC WC	m	1355.41			
41	030412001009	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗管	m	1355.41			
42	030412004010	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3x2.5-SC15-SR ACC WC	m	112.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030412001010	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗管	m	112.79			
44	030412004011	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3x2.5-SC15-ACC WC	m	20.52			
45	030412001011	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗管	m	20.52			
46	030412004012	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3x4-SC20-ACC WC	m	7.53			
47	030412001012	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗管	m	7.53			
48	030413014001	插座	1. 名称:安全型五孔插座安装 2. 规格:250V 10A	套	272			
49	030413014002	插座	1. 名称:防水密闭五孔插座安装 2. 规格:250V 10A	套	1			
50	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:插座控制开关安装 2. 规格:250V 10A	套	18			
51	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒安装 2. 规格:86H 3. 材质:钢制	个	291			
		分部小计						
		配电系统						
52	030402011005	成套配电箱	1. 名称:AL11-ZYS明装配电箱安装 2. 规格:300 (宽) X 250 (高) X120 (厚)	台	1			
53	030402011006	成套配电箱	1. 名称:APE11-DYCB明装配电箱安装	台	1			
54	030402011007	成套配电箱	1. 名称:APE11-PY明装配电箱安装 2. 规格:600 (宽) X 600 (高) X220 (厚)	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030402011008	成套配电箱	1. 名称:AP11-XF明装配电箱安装	台	1			
56	030412004013	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-5x6-SC32-SR ACC WC	m	22.19			
57	030412001013	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗管	m	22.19			
58	030412004014	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3x2.5-JDG20-WC ACC	m	297.97			
59	030412001014	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:JDG线管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗管	m	297.97			
60	030412004015	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3x4-SC20-SR ACC	m	40.69			
61	030412001015	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗管	m	40.69			
62	030412004016	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3x4-SC20-SR ACC WC	m	29.82			
63	030412001016	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗管	m	29.82			
64	030412004017	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-5x2.5-SC20-SR ACC WC	m	27.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030412001017	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗管	m	27.41			
66	030412004018	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-YJY-5x4-SC32-WC ACC	m	28.08			
67	030412001018	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗管	m	28.08			
68	030412004019	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-3x2.5-SC15-WC ACC	m	9.26			
69	030412001019	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗管	m	9.26			
70	030405004001	控制器	1. 名称:调温开关安装 2. 规格:带有房间温度自动控制功能	台	28			
71	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒安装 2. 规格:86H 3. 材质:钢制	个	28			
		分部小计						
		弱电系统						
72	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称: 弱电机柜安装	台	1			
73	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 六类屏蔽网线安装	m	2201.62			
74	030412001020	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:JDG线管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗管	m	2201.62			
75	030412003004	桥架	1. 名称:弱电金属线槽安装 2. 规格:200*100	m	2.52			
76	030412003005	桥架	1. 名称:弱电金属线槽安装 2. 规格:150*100	m	58.21			
77	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 双孔信息点安装 2. 型号:86型面板	个	67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030502010002	信息、网络插座	1. 名称: 信息点WiF i安装 2. 型号: 86型面板	个	6			
79	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒安装 2. 规格: 86H 3. 材质: 钢制	个	73			
80	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 监控设备 安装	台	6			
81	030410007001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称: 局部等电 位箱安装	台	4			
82	030506007001	出入口控制设备	1. 名称: 门禁主机 安装	台	1			
83	030506006001	出入口目标识别 设备	1. 名称: 入口读卡 器安装	台	1			
84	030904003001	按钮	1. 名称: 按钮安装	个	1			
		分部小计						
		消防系统						
85	030412004020	配线	1. 配线形式: 配线安 装 2. 导线型号、材质 、规格: WDN-RYS-2 *1.5mm ² SC20 - WC ACC	m	270.04			
86	030412004021	配线	1. 配线形式: 配线安 装 2. 导线型号、材质 、规格: WDN-BYJ-2 *2.5mm ² SC20 - WC ACC	m	270.04			
87	030412001021	配管	1. 名称: 配管安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗管	m	270.04			
88	030412004022	配线	1. 配线形式: 配线安 装 2. 导线型号、材质 、规格: WDN-RYS-2 *1.5mm ² SC15 - W C ACC	m	155.13			
89	030412001022	配管	1. 名称: 配管安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 配置形式: 暗管	m	155.13			
90	030409002001	控制电缆	1. 配线形式: 控制电 缆安装 2. 导线型号、材质 、规格: WDN-KYJY- 3*1.5mm ² SC32- WC ACC	m	24.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	030412001023	配管	1. 名称:配管安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗管	m	24.58			
92	030412004023	配线	1. 配线形式:配线安装 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYS-2x2.5mm ²	m	24.75			
93	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器安装	个	42			
94	030904003002	按钮	1. 名称:编码手动报警按钮安装 (含电话插孔)	个	4			
95	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器安装 (带语音同步装置、自带输出模块)	个	4			
96	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓按钮安装	个	4			
97	030904006001	消防广播 (扬声器)	1. 名称:火警广播扬声器安装 (阻燃材料或阻燃后罩结构)	个	6			
98	030904007001	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器安装	个	3			
99	030904007002	消防模块	1. 名称:输入/输出模块安装	个	7			
100	030904007003	消防模块	1. 名称:单输入模块安装	个	4			
101	030904007004	消防模块	1. 名称:单输出模块安装	个	1			
102	030603002001	调节阀	1. 名称:280度防火调节阀安装	台	5			
103	030603001001	执行机构	1. 名称:排烟执行机构安装	台	2			
104	030904005001	消防报警电话插孔 (电话)	1. 名称:专用总线制固定式消防电话分机安装	个	1			
105	030904008001	消防模块箱 (端子箱、手报箱)	1. 名称:消防端子箱安装	台	1			
106	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒安装 2. 规格:86H 3. 材质:钢制	个	57			
107	031202005001	防火涂料	1. 名称:喷刷防火涂料 2. 涂刷 (喷) 遍数:2遍	m ²	35			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-电气工程单位工程)

第 10 页 共 10 页

合 计		
-----	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-给排水工程单位工程)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消火栓及灭火器系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN150 5. 连接形式:沟槽式刚性接头连接	m	29.55			
2	031202003001	一般钢结构防腐	1. 名称:消火栓管道除锈刷油 2. 材质:环氧瓷釉涂料两遍	m ²	13.92			
3	031202005001	防火涂料	1. 名称:喷刷防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数:2遍	m ²	13.92			
4	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:管道泡沫橡塑管壳保温 2. 管道规格:DN300以内 3. 保温厚度:15mm	m ³	0.21			
5	031301003001	套管	1. 名称:消火栓管道穿楼板套管安装	个	4			
6	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消火栓箱安装 2. 尺寸:700*240*1800	套	3			
7	030901010002	室内消火栓	1. 名称:消火栓安装 2. 规格:单阀单栓 DN65	套	3			
8	030901010003	室内消火栓	1. 名称:水枪安装 2. 规格:Φ19	套	3			
9	030901010004	室内消火栓	1. 名称:水带安装 2. 规格:DN65 L=25米长衬胶水龙带一套	套	3			
10	030901010005	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘安装 2. 规格:Φ6 L=30米内径19mm	套	3			
11	030904003001	按钮	1. 名称:消防按钮安装	个	3			
12	030413001001	普通灯具	1. 名称:指示灯安装	套	3			
13	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱安装	个	12			
14	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器安装	具	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-给排水工程单位工程)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		喷淋系统						
15	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接	m	233.64			
16	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接	m	72.64			
17	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN40 5. 连接形式:螺纹连接	m	42.28			
18	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接	m	58.66			
19	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN65 5. 连接形式:沟槽式刚性接头连接	m	34.06			
20	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN80 5. 连接形式:沟槽式刚性接头连接	m	20.02			
21	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN100 5. 连接形式:沟槽式刚性接头连接	m	11.38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-给排水工程单位工程)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN150 5. 连接形式:沟槽式刚性接头连接	m	18.65			
23	031202003002	一般钢结构防腐蚀	1. 名称:消火栓管道除锈刷油 2. 材质:环氧瓷釉涂料两遍	m ²	64.5			
24	031202005002	防火涂料	1. 名称:喷刷防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数:2遍	m ²	64.5			
25	031208002002	其他管道绝热	1. 名称:管道泡沫橡塑管壳保温 2. 管道规格:DN50以内 3. 保温厚度:15mm	m ³	0.6			
26	031208002003	其他管道绝热	1. 名称:管道泡沫橡塑管壳保温 2. 管道规格:DN125以内 3. 保温厚度:15mm	m ³	0.23			
27	031208002004	其他管道绝热	1. 名称:管道泡沫橡塑管壳保温 2. 管道规格:DN300以内 3. 保温厚度:15mm	m ³	0.13			
28	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷头安装 2. 规格:DN25	个	164			
29	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置安装 2. 规格:DN25	套	1			
30	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器安装 2. 规格:DN150	个	1			
31	031002001001	金属阀门	1. 名称:遥控信号阀安装 2. 规格:DN150	个	1			
32	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板安装 2. 规格:DN150	个	1			
		分部小计						
		给排水系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-给排水工程单位工程)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC排水管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DE63 5. 连接形式:粘接	m	46.44			
34	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC排水管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DE75 5. 连接形式:粘接	m	31.79			
35	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC排水管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DE110 5. 连接形式:粘接	m	107.6			
36	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC排水管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DE200 5. 连接形式:粘接	m	19.76			
37	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S5 DN15 5. 连接形式:热熔连接	m	104.78			
38	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S5 DN20 5. 连接形式:热熔连接	m	32.29			
39	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S5 DN25 5. 连接形式:热熔连接	m	51.3			
40	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S5 DN32 5. 连接形式:热熔连接	m	21.08			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-给排水工程单位工程)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S5 DN40 5. 连接形式:热熔连接	m	19.03			
42	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S5 DN50 5. 连接形式:热熔连接	m	36.52			
43	031202005003	防火涂料	1. 名称:喷刷防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数:2遍	m ²	87.47			
44	031208002005	其他管道绝热	1. 名称:管道泡沫橡塑管壳保温 2. 管道规格:DN50以内 3. 保温厚度:15mm	m ³	0.32			
45	031208002006	其他管道绝热	1. 名称:管道泡沫橡塑管壳保温 2. 管道规格:DN125以内 3. 保温厚度:15mm	m ³	0.81			
46	031208002007	其他管道绝热	1. 名称:管道泡沫橡塑管壳保温 2. 管道规格:DN300以内 3. 保温厚度:15mm	m ³	0.19			
47	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S3.2 DN15 5. 连接形式:热熔连接	m	116.27			
48	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S3.2 DN20 5. 连接形式:热熔连接	m	34.55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-给排水工程单位工程)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S3.2 DN25 5. 连接形式:热熔连接	m	58.43			
50	031001008014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S3.2 DN32 5. 连接形式:热熔连接	m	34.33			
51	031001008015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S3.2 DN40 5. 连接形式:热熔连接	m	27.54			
52	031001008016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:压力等级为S3.2 DN50 5. 连接形式:热熔连接	m	19.55			
53	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN65 5. 连接形式:螺纹连接	m	34.98			
54	031202005004	防火涂料	1. 名称:喷刷防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数:2遍	m ²	29.37			
55	031208002008	其他管道绝热	1. 名称:管道泡沫橡塑管壳保温 2. 管道规格:DN50以内 3. 保温厚度:30mm	m ³	0.67			
56	031208002009	其他管道绝热	1. 名称:管道泡沫橡塑管壳保温 2. 管道规格:DN125以内 3. 保温厚度:30mm	m ³	0.11			
57	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:固定支架制作安装	kg	200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-给排水工程单位工程)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	031201009001	喷漆	1.名称:管道支架刷漆 2.喷涂遍数:先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道	m2	8.5			
59	031002007001	补偿器	1.名称:波纹补偿器安装 2.规格:DN25	个	1			
60	031002007002	补偿器	1.名称:波纹补偿器安装 2.规格:DN65	个	1			
61	031002001002	金属阀门	1.名称:截止阀安装 2.规格:DN20	个	4			
62	031002001003	金属阀门	1.名称:截止阀安装 2.规格:DN25	个	9			
63	031002001004	金属阀门	1.名称:截止阀安装 2.规格:DN32	个	4			
64	031002001005	金属阀门	1.名称:截止阀安装 2.规格:DN50	个	1			
65	031002001006	金属阀门	1.名称:闸阀安装 2.规格:DN25	个	1			
66	031002001007	金属阀门	1.名称:闸阀安装 2.规格:DN40	个	2			
67	031002001008	金属阀门	1.名称:闸阀安装 2.规格:DN50	个	2			
68	031002001009	金属阀门	1.名称:止回阀安装 2.规格:DN20	个	1			
69	031002011001	水表	1.名称:水表安装 2.规格:DN25	组	1			
70	031002011002	水表	1.名称:水表安装 2.规格:DN40	组	1			
71	031002011003	水表	1.名称:水表安装 2.规格:DN50	组	1			
72	031003014001	给、排水附件	1.名称:清扫口安装 2.规格:DE63	个	3			
73	031003014002	给、排水附件	1.名称:清扫口安装 2.规格:DE110	个	3			
74	031003014003	给、排水附件	1.名称:地漏安装 2.规格:DE63	个	10			
75	031003014004	给、排水附件	1.名称:地漏安装 2.规格:DE110	个	1			
76	031003006001	大便器	1.名称:坐便器安装	组	3			
77	031003006002	大便器	1.名称:大便器安装	组	5			
78	031003007001	小便器	1.名称:小便器安装	组	4			
79	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆安装	组	5			
80	031003004001	洗涤盆	1.名称:拖布盆安装	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-通风空调系统工程单位工程)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		排烟系统						
1	030108001001	风机	1. 名称:双速排烟轴流风机 2. 型号:PY-F11-1 3. 规格:HTF-I-6 风量: 15600m ³ /h, 风压: 552Pa, 电量: 5.5Kw, 转数: 2900r/min	台	1			
2	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280° 排烟阀 2. 规格:800*250	个	1			
3	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280° 排烟阀 2. 规格:800*320	个	1			
4	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280° 排烟阀 2. 规格:800*400	个	1			
5	030503006001	电动调节阀及执行机构	1. 名称:执行机构	个	3			
6	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*630	个	2			
7	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1250*630	个	1			
8	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.0mm 4. 长边尺寸630以内	m ²	2.21			
9	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.0mm 4. 长边尺寸1000以内	m ²	17.21			
10	03B001	挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 规格:挡烟垂壁高500 3. 挡烟垂壁低距地2.10m	m	3			
11	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:工业一体化硅酸钙复合板 2. 绝热:做法详见图集20K607-P127	m ³	0.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-通风空调系统工程单位工程)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 材质: 钢制 2. 管架形式: 一般支架 3. 刷二遍防锈漆 4. 刷二遍调和漆	kg	200			
		分部小计						
		空调风系统						
13	030112001001	冷水机组	1. 名称: 新风机组 2. 型号: XF-F11-2000 3. 规格: 风量: 2000 m ³ /h, 风压: 350Pa, 电量: 0.55Kw, 制冷量: 18.5KW, 制热量: 24.2KW	台	1			
14	030701003001	空调器	1. 名称: 多联机室外机 2. 型号: KT-F11-1 3. 规格: 制冷量: 14.0KW, 制冷功率: 3.40kw	台	1			
15	030701003002	空调器	1. 名称: 多联机室内机 2. 型号: FG-71 3. 规格: 制冷量: 7.1KW, 制热量: 8.0kw, 制冷功率: 3.40kw	台	2			
16	030701004001	风机盘管	1. 名称: 卧式风机盘管 2. 型号: FP-34 3. 规格: 额定制冷量: 1.8kW, 额定供热量: 2.70kW	台	1			
17	030701004002	风机盘管	1. 名称: 卧式风机盘管 2. 型号: FP-51 3. 规格: 额定制冷量: 2.7kW, 额定供热量: 4.05kW	台	8			
18	030701004003	风机盘管	1. 名称: 卧式风机盘管 2. 型号: FP-68 3. 规格: 额定制冷量: 3.6kW, 额定供热量: 5.4kW	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-通风空调系统工程单位工程)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030701004004	风机盘管	1. 名称:卧式风机盘管 2. 型号:FP-85 3. 规格:额定制冷量: 4.5kW, 额定供热量: 6.75kW	台	1			
20	030701004005	风机盘管	1. 名称:卧式风机盘管 2. 型号:FP-102 3. 规格:额定制冷量: 5.4kW, 额定供热量: 8.10kW	台	3			
21	030701004006	风机盘管	1. 名称:卧式风机盘管 2. 型号:FP-136 3. 规格:额定制冷量: 7.2kW, 额定供热量: 10.8kW	台	12			
22	030108001002	风机	1. 名称:吊顶式排风扇 2. 型号:PF-1 3. 规格:风量: 200m ³ /h, 全压: 40Pa	台	3			
23	030108001003	风机	1. 名称:管道风机 2. 型号:PF-2 2. 规格:风量: 650m ³ /h, 全压: 200Pa	台	1			
24	030108001004	风机	1. 名称:暖风机 2. 型号:NF-1 3. 规格:暖风功率: 2500w, 照明功率: 30V, 换气功率: 30w	台	2			
25	030108001005	风机	1. 名称:新风换气机安装	台	4			
26	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70° 排烟阀 2. 规格:160*160	个	4			
27	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70° 排烟阀 2. 规格:250*200	个	1			
28	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70° 排烟阀 2. 规格:500*200	个	2			
29	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:160*160	个	2			
30	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:160*200	个	1			
31	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节风阀 2. 规格:500*200	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-通风空调系统工程单位工程)

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节风阀 2. 规格:160*160	个	4			
33	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:调节阀 2. 规格:160*160	个	2			
34	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:调节阀 2. 规格:250*200	个	1			
35	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:500*500	个	1			
36	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形散流器送风口, 叶片可调 2. 规格:500*200	个	1			
37	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形单层格栅回风口, 带过滤网 2. 规格:500*200	个	1			
38	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形散流器送风口, 叶片可调 2. 规格:600*200	个	8			
39	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形单层格栅回风口, 带过滤网 2. 规格:600*200	个	8			
40	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形散流器送风口, 叶片可调 2. 规格:700*200	个	1			
41	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形单层格栅回风口, 带过滤网 2. 规格:700*200	个	1			
42	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形散流器送风口, 叶片可调 2. 规格:800*200	个	1			
43	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形单层格栅回风口, 带过滤网 2. 规格:800*200	个	1			
44	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形散流器送风口, 叶片可调 2. 规格:900*200	个	3			
45	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形单层格栅回风口, 带过滤网 2. 规格:900*200	个	3			
46	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形散流器送风口, 叶片可调 2. 规格:1250*200	个	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-通风空调系统工程单位工程)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形单层格栅回风口, 带过滤网 2. 规格:1250*200	个	12			
48	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器送风口 2. 规格:600*600	个	2			
49	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形回风口 2. 规格:600*600	个	2			
50	030702008001	柔性软风管	1. 名称:帆布软连接 2. 材质:防火帆布	m	36			
51	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm 4. 长边尺寸630以内	m ²	69.61			
52	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm 4. 长边尺寸1000以内	m ²	23.39			
53	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.0mm 4. 长边尺寸1250以内	m ²	106.87			
54	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2. 绝热厚度:30MM	m ³	6			
55	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 材质:钢制 2. 管架形式:一般支架 3. 刷二遍防锈漆 4. 刷二遍调和漆	kg	600			
		分部小计						
		空调水系统						
56	031001005001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管, 含管件 3. 规格:15.9 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫	m	45.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-通风空调系统工程单位工程)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	031001005002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管, 含管件 3. 规格:9.5 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫	m	45.97			
58	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:螺纹连接 5. 试验:水压、水冲洗试验	m	40.52			
59	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN70 4. 连接方式:螺纹连接 5. 试验:水压、水冲洗试验	m	31.22			
60	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 试验:水压、水冲洗试验	m	8.14			
61	031001002004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 试验:水压、水冲洗试验	m	34.7			
62	031001002005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 试验:水压、水冲洗试验	m	232.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-通风空调系统工程单位工程)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 试验:水压、水冲洗试验	m	198.62			
64	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:螺纹连接 5. 试验:水压、水冲洗试验	m	9.85			
65	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:DN80 4. 安装方式:法兰连接	个	2			
66	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:DN40 4. 安装方式:螺纹连接	个	4			
67	031002001003	金属阀门	1. 类型:平衡阀 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:DN80 4. 安装方式:法兰连接	个	1			
68	031002001004	金属阀门	1. 类型:电动两通阀 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:DN40 4. 安装方式:螺纹连接	个	1			
69	031002001005	金属阀门	1. 类型:电动两通阀 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:DN20 4. 安装方式:螺纹连接	个	26			
70	031002001006	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:DN40 4. 安装方式:螺纹连接	个	2			
71	031002001007	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:DN32 4. 安装方式:螺纹连接	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-通风空调系统工程单位工程)

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	031002001008	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:DN20 4. 安装方式:螺纹连接	个	52			
73	031002006001	除污器(过滤器)	1. 类型:过滤器 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:DN40 4. 安装方式:螺纹连接	个	1			
74	031002006002	除污器(过滤器)	1. 类型:过滤器 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:DN20 4. 安装方式:螺纹连接	个	26			
75	031002008001	软接头(软管)	1. 类型:软接头 2. 规格、型号:DN40 3. 安装方式:螺纹连接	根	2			
76	031002008002	软接头(软管)	1. 类型:软接头 2. 规格、型号:DN32 3. 安装方式:螺纹连接	根	1			
77	031002008003	软接头(软管)	1. 类型:软接头 2. 规格、型号:DN20 3. 安装方式:螺纹连接	根	78			
78	030601002001	压力仪表	1. 类型:压力表 2. 规格、型号:DN40 3. 安装方式:螺纹连接	台	2			
79	031301003001	套管	1. 名称、类型:一般填料套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN80	个	2			
80	031301003002	套管	1. 名称、类型:一般填料套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN40	个	2			
81	031301003003	套管	1. 名称、类型:一般填料套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32	个	22			
82	031301003004	套管	1. 名称、类型:一般填料套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN25	个	31			
83	031301003005	套管	1. 名称、类型:一般填料套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN20	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程-通风空调系统工程单位工程)

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度: 35MM	m ³	3.23			
85	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度: 40MM	m ³	2.05			
86	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 材质: 钢制 2. 管架形式: 一般支架 3. 刷二遍防锈漆 4. 刷二遍调和漆	kg	500			
		分部小计						
本页小计								
合 计								