

高新区数字信息产业园供水管道安装工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 81518.57

（大写）： 捌万壹仟伍佰壹拾捌元伍角柒分

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定 代 表 人 法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____ 或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年04月20日 复 核 时 间： 2026年04月27日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高新区数字信息产业园供水管道土建工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040203007001	伸缩缝 锯缝机锯缝	伸缩缝 锯缝机锯缝	m	10	10.16	101.60		
2	041001001002	拆除路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：10cm	m ²	10	8.62	86.20		
3	041001001001	拆除路面	1、材质：电镐混凝土路面 2、厚度：15cm 3、人工电镐拆除混凝土路面	m ²	10	30.48	304.80		
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.8米内 3、外运：就地堆放 4、人机配合开挖，人工10%，机械90%	m ³	31.98	11.64	372.25		
5	040103001001	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m ³	31.98	17.54	560.93		
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除建筑垃圾外运 2、运距：5km	m ³	2.5	48.31	120.78		
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、道路养护	m ²	10	94.06	940.60		
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、厚度：10cm 3、采用人工摊铺沥青	m ²	10	157.45	1574.50		
9	040504001001	砌筑井	1、三开检修井下口内径1000*700，上口内径900*600 2、垫层、基础材质及厚度：150厚C15混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖砌筑240墙井壁 4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆内外抹面厚20 5、井深：0.8m 6、盖板材质、规格：钢纤维井盖φ600	座	6	1430.31	8581.86		
本页小计								12643.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高新区数字信息产业园供水管道土建工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	363.21			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	301.00			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	62.21			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100	20.07			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.200	40.13			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	2.01			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	331.10			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高新区数字信息产业园供水管道土建工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					756.52			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高新区数字信息产业园供水管道土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	φ10以内	t	0.036108	3262.00	117.78	
2	01150211	六角空心钢		kg	0.1	4.72	0.47	
3	02090101	塑料薄膜		m ²	1.1	0.69	0.76	
4	02330105	草袋子		只	18.758464	1.71	32.08	
5	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	7.12	35.60	
6	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.196541	8.79	1.73	
7	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.065	6.86	0.45	
8	03652401	钢锯片		片	0.047125	360.17	16.97	
9	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	859.614516	0.30	260.46	
10	04030107	中(粗)砂		t	3.696861	169.00	624.77	
11	04130101	机砖		百块	36.257646	67.00	2429.26	
12	05250501	木柴		kg	0.58	0.94	0.55	
13	11030703	沥青漆		kg	2.080041	10.29	21.40	
14	12010301	柴油		t	0.0017	8670.00	14.74	
15	19450306	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.012	16.29	0.20	
16	30410504	铸铁爬梯		kg	56.452536	4.50	254.04	
17	31150101	水		m ³	7.174001	4.57	32.79	
18	31150301	电		kW·h	1.100148	0.76	0.84	
19	31150702	煤		t	0.0038	943.30	3.58	
20	32010501	复合木模板面板		m ²	1.3608	43.43	59.10	
21	32020115	零星卡具		kg	1.08216	4.35	4.71	
22	32090101	模板木材		m ³	0.032659	1730.06	56.50	
23	32090508	钢支撑		kg	0.585792	4.08	2.39	
24	33011101-1~1	钢纤维井盖	φ600	套	8.08	228.39	1845.39	
25	34020901	木枕		m ³	0.08	1071.94	85.76	
26	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	0.73689	437.00	322.02	
27	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	2.01348	417.00	839.62	
28	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	1.53	437.00	668.61	
29	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	2.335	556.00	1298.26	
合计							9030.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高新区数字信息产业园供水管道安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	031001005001	铸铁管	1、材质、规格：球墨铸铁管DN200 2、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压，管道消毒清洗	m	42	254.51	10689.42		
2	031001006001	塑料管	1、材质、规格：PE管DN110 2、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压，管道清洗消毒	m	12	100.26	1203.12		
3	030810002001	低压碳钢法兰	1、材质：碳钢法兰 2、型号、规格：DN200法兰	副(片)	3	451.92	1355.76		
4	030804017001	低压铸铁管件	1、材质：球墨铸铁管件 2、规格：DN500*200增接口	个	1	2210.11	2210.11		
5	030804014006	低压塑料管件	1、规格：PE200弯头	个	3	351.73	1055.19		
6	030807003003	低压法兰阀门	1、材质：铸钢 2、型号、规格：DN200闸阀	个	1	1316.12	1316.12		
7	030804014010	低压塑料管件	1、规格：PE110法兰接	个	3	122.09	366.27		
8	030810002003	低压碳钢法兰	1、材质：碳钢法兰 2、型号、规格：DN100法兰	副(片)	3	201.16	603.48		
9	030804017006	低压铸铁管件	1、规格：DN100球闷板	个	1	63.63	63.63		
10	030807003001	低压法兰阀门	1、材质：铸钢 2、型号、规格：闸阀DN100	个	1	811.86	811.86		
11	031003008002	除污器(过滤器)	1、规格、压力等级：DN100除污器	组	2	2723.54	5447.08		
12	031003009002	补偿器	1、规格、压力等级：DN100伸缩器	个	2	692.31	1384.62		
13	030804017003	低压铸铁管件	1、规格：DN100*500球双平直管	个	8	256.92	2055.36		
14	030804017007	低压铸铁管件	1、材质：铸铁管件 2、规格：DN200*90°球双平弯头	个	2	360.83	721.66		
15	030804017008	低压铸铁管件	1、材质：铸铁管件 2、规格：DN200*500球双平直管	个	1	340.86	340.86		
16	030804017009	低压铸铁管件	1、材质：铸铁管件 2、规格：DN200*100球双平大小头	个	2	386.95	773.90		
17	030804017010	低压铸铁管件	1、材质：铸铁管件 2、规格：DN100*500球双平直管	个	6	256.92	1541.52		
18	031003006001	减压器	1、材质：不锈钢 2、规格、压力等级：减压器DN100	组	1	6434.02	6434.02		
本页小计							38373.98		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高新区数字信息产业园供水管道安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	819.35			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	718.73			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	100.62			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	23.96			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	35.94			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	11.98			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	527.07			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高新区数字信息产业园供水管道安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							1418.30	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高新区数字信息产业园供水管道安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01290143	钢板	δ 8.0~15 Q235	kg	3.3936	3.57	12.12	
2	01550306	青铅		kg	91.014	5.45	496.03	
3	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.45	7.72	3.47	
4	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	4.48	5.57	24.95	
5	02010506~1	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	3.18	5.57	17.71	
6	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	3.006	11.06	33.25	
7	02230203	碳精棒		kg	0.118	17.84	2.11	
8	02270131	破布		kg	2.496	6.00	14.98	
9	02290103	线麻		kg	0.08	10.29	0.82	
10	02290507	油浸麻丝		kg	3.36	8.40	28.22	
11	02330105	草袋子		只	3.420144	1.71	5.85	
12	03050609	精制带母镀锌螺栓	带垫 M12×14~75	套	8.24	1.29	10.63	
13	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	57.68	1.35	77.87	
14	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85~140	套	32.96	1.84	60.65	
15	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	24.72	2.02	49.93	
16	03050911	精制六角螺栓		kg	0.666	4.82	3.21	
17	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	3.507	3.26	11.43	
18	03270101	砂布		张	1.92	1.03	1.98	
19	03270104	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86	
20	03270202	砂纸		张	0.5	0.94	0.47	
21	03410205	电焊条		kg	9.46	6.88	65.08	
22	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	3.684	6.88	25.35	
23	03410206~1	电焊条	J422 φ 3.2	kg	6.609	6.88	45.47	
24	03410902	碳钢气焊条	φ ≤2	kg	0.2	11.15	2.23	
25	03411100	塑料焊条		kg	1.0368	25.73	26.68	
26	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.336	8.38	2.82	
27	03652422	钢锯条		根	8.468	0.21	1.78	
28	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	604.6152	0.30	183.20	
29	04030107	中(粗)砂		t	1.786928	169.00	301.99	
30	04050204	碎石	5~20	t	2.490932	152.00	378.62	
31	05250501	木柴		kg	7.476	0.94	7.03	
32	11112524	厚漆		kg	0.41	8.58	3.52	
33	11112525	铅油		kg	2.26	14.58	32.95	
34	11590503	聚氯乙烯密封胶		kg	0.408	12.86	5.25	
35	12050311	机油		kg	0.15	7.72	1.16	
36	12050313	机油	5~7#	kg	1.6	10.72	17.15	
37	12060317	清油		kg	0.7	13.72	9.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高新区数字信息产业园供水管道安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	12310331	漂白粉		kg	0.1764	3.43	0.61	
39	12370305	氧气		m ³	7.1382	2.83	20.20	
40	12370335	乙炔气		kg	2.581	15.44	39.85	
41	13010922	石棉扭绳	φ3~10 烧失量24%	kg	0.07	7.63	0.53	
42	13010939	石棉松绳	φ13~19	kg	0.02	9.43	0.19	
43	14010307	焊接钢管	DN15	m	0.6	4.24	2.54	
44	14010311	焊接钢管	DN20	m	1.032	5.47	5.65	
45	14010317	焊接钢管	DN32	m	0.2	10.44	2.09	
46	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.95	27.60	81.42	
47	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.23	35.49	8.16	
48	14010341	焊接钢管	DN150	m	0.78	59.11	46.11	
49	14050169	无缝钢管	DN159×4.5	m	6	89.49	536.94	
50	14090308~1	铸铁管	DN200	m	42	185.00	7770.00	
51	14310102-9~1	PE管	DN100	m	12.18	74.09	902.42	
52	14370505	橡胶软管	φ20	m	0.324	11.75	3.81	
53	15053103	熟铁管箍	DN15	个	2.02	0.72	1.45	
54	15053112	熟铁管箍	DN100	个	1.01	18.38	18.56	
55	15054504-11~1	法兰铸铁管件	DN500*200增接口	个	1	2157.03	2157.03	
56	15054504-2~1	法兰铸铁管件	DN100*500球双平直管	个	8	250.75	2006.00	
57	15054504-2~2	法兰铸铁管件	DN100球闷板	个	1	57.46	57.46	
58	15054504-2~3	法兰铸铁管件	DN100*500球双平直管	个	6	250.75	1504.50	
59	15054504-5~1	法兰铸铁管件	DN200*90°球双平弯头	个	2	349.97	699.94	
60	15054504-5~2	法兰铸铁管件	DN200*500球双平直管	个	1	330.00	330.00	
61	15054504-5~3	法兰铸铁管件	DN200*100球双平大小头	个	2	376.09	752.18	
62	15150503-4~1	DN100伸缩器		个	2	399.28	798.56	
63	15173501-12~4	塑料管件	PE200弯头	套	3	133.21	399.63	
64	15173501-12~5	PE200*110直通		套	1	51.57	51.57	
65	15173501-8~1	PE110法兰接		套	3	16.80	50.40	
66	15173501-8~2	塑料管件	PE110弯头	套	2	28.95	57.90	
67	16010506	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	0.108	16.19	1.75	
68	16010707	法兰截止阀	J41T-16 DN25	个	1	44.46	44.46	
69	16010712	法兰截止阀	J41T-16 DN80	个	1	278.36	278.36	
70	16010713	法兰截止阀	J41T-16 DN100	个	1	348.90	348.90	

