泗洪县城市生命线安全工程建设(一期)项目（5座桥梁监测设备采购及安装项目）政府采购合同

专用条款

采购单位（全称）：泗洪县住房和城乡建设局（简称甲方）

中标投标人（全称）：中电鸿信信息科技有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泗洪县城市生命线安全工程建设(一期)项目（5座桥梁监测设备采购及安装项目）相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为867366.00元的标的物（货物）。

注：合同总价包含全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、数据对接费、入网费、电费、人工费、税费及包装、运输、保险、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

主要标的物清单（详细列明）

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	分项单价	分项总价
1	振弦式应变计	艾跃微	AYW-ZX01	92台	769.95	70835.40
2	应变保护罩	艾跃微	AYW-YBHZ	92套	118.45	10897.40
3	8通道振弦式采集仪	艾跃微	AYW-CJ08	4台	3546.38	14185.52
4	16通道振弦式采集仪	艾跃微	AYW-CJ16	5台	5330.46	26652.30
5	拉绳式位移计	艾跃微	AYW-WY02	4台	1303.00	5212.00
6	安装支架及保护罩	艾跃微	AYW-WYHZ	4套	118.45	473.80
7	拉杆式裂	艾跃微	AYW-WY01	9台	1421.46	12793.14

	缝计					
8	加速度计	艾跃微	AYW-ZD01	4 台	3553.64	14214.56
9	保护盒	艾跃微	AYW-ZDHZ	4 套	118.45	473.80
10	表贴式温度计	艾跃微	AYW-WD05	6 台	296.14	1776.84
11	温度计保护罩	艾跃微	AYW-WDHZ	6 套	94.76	568.56
12	静力水准仪	艾跃微	AYW-WY03	16 台	1776.82	28429.12
13	水箱	勃朗	6L	4 个	390.90	1563.60
14	通液管	路泊仕	PU12*8mm	370 米	4.74	1753.80
15	通气管	路泊仕	PU6*4mm	370 米	2.37	876.90
16	保温棉	旺辉	7200*610*25mm	370 米	21.32	7888.40
17	防冻液	车仆	2KG	8 瓶	41.46	331.68
18	水准仪安装支架及保护罩	艾跃微	AYW-WYHZ	16 套	118.45	1895.20
19	串口服务器	艾跃微	AYW-CJ04	6 台	3553.64	21321.84
20	采集软件	多米	DMZN-CJQL	5 桥	27244.56	136222.80
21	光电挠度仪	艾跃微	AYW-ND01	5 台	18952.74	94763.70
22	靶标	艾跃微	AYW-NDBB-01	58 个	533.05	30916.90
23	挠度仪安装支架及保护罩	艾跃微	AYW-NDHZ	5 套	118.45	592.25
24	靶标安装配件	艾跃微	AYW-NDBB	59 套	118.45	6988.55
25	视频摄像机	STRONG SHINE	ST-POE8650X23Q60	13 台	3180.51	41346.63
26	NVR 网络硬盘录像机	STRONG SHINE	3T-NVR8680036N-K2	5 台	2351.32	11756.60
27	NVR 网络硬盘录像机	STRONG SHINE	3T-NVR8680036N-K1	0 台	0.00	0.00
28	摄像机安装支架	勃朗	255mm*155mm*160mm	13 台	142.15	1847.95
29	网络电源	澳特安	A0T-WLRJ45/1000EP	13 台	59.24	770.12

	二合一防雷器					
30	监控箱	勃朗	定制	13 台	5043.80	65569.40
31	3.5 寸监控级硬盘	超聚变	8T	7 台	2800.00	19600.00
32	工控机	恒百	SK-M03	5 台	3790.55	18952.75
33	电控箱配套	勃朗	定制	5 套	5043.80	25219.00
34	UPS	科沃顿	C2KS	5 台	6580.15	32900.75
35	交换机	科地	ILS6000G-8P4F-L2M	6 台	800.00	4800.00
36	光纤收发器	科地	AC300G	3 对	414.58	1243.74
37	主电源找	嘉星线缆	RJV3*4	1400 米	39.37	55118.00
38	电源线	嘉星线缆	RJV2*2.5	1450 米	10.31	14949.50
39	信号线	嘉星线缆	RVVP4*0 5	9400 米	5.92	55648.00
40	光纤	仟炬	8 芯光缆	200 米	2.41	482.00
41	网线	仟炬	CAT6	1900 米	3.57	6783.00
42	桥架	友威	100*50	650 米	17.77	11550.50
43	线管	立泰盛	DN25	2400 米	3.00	7200.00
总报价			￥867366.00 元 人民币（大写）：捌拾陆万柒仟叁佰陆拾陆元			

注：1、本报价含税金、运费、安装及调试等；

2、免费提供网络专线：提供专线（不小于 50M）或者流量卡用于 5 座桥梁场景传输且不限于住建信息化平台对接使用，另提供一条不小于 300M 汇聚主干电路，服务期内网络通畅，网络专线 3 年。

3、免费提供五座桥梁的数据接口服务（传感器设备采集、传输协议及策略定制开发）。

4、采购清单中所有技术要求，乙方需在中标后 7 个工作日内提供证明材料原件备查和功能演示，按要求提供相关证明材料（证明材料可以是第三方机构出具的带 CMA 标志的检测报告扫描件、或第三方认证机构出具的产品认证报告扫

描件、或所投产品制造商出具的声明、或技术响应偏离表、或产品白皮书扫描件、或注明链接的官网截图），未提供属于提供虚假材料谋取中标，甲方有权取消中标资格并按照相应的要求进行处罚。

5、除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还；项目运行期间供应商给采购人造成损失的，损失超过履约保证金数额的，履约保证金不予退还，还应对超过部分予以赔偿。

二、合同履行期限、地点

（一）**合同履行期限**：合同签订后 45 天内完成监测设备采购、安装和调试，将监测数据实时接入甲方指定的桥梁监测平台并上线试运行。

（二）履行地点：甲方指定地点。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、验收

（一）在货物进场并安装调试后，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。

（三）验收条件及标准：乙方在规定时间内完成设备采购、安装和调试，提出书面申请由甲方组织初次验收。甲方组织相关专家或权威鉴定单位进行验收，对照招标文件提供的采购清单，对采购产品进行检查验收。如经检查或检测，不符合招标文件要求的，甲方有权拒收，乙方将无条件整改，由此产生的一切后果由乙方承担；售后服务期满乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后 3 个工作日组织终验且验收无问题后签署终验单。

（四）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在向乙方提出书面意

见，不出具验收报告，乙方在接到甲方书面意见后，应在 3 天内予以处理。

五、付款方式：

合同签订后，在收到乙方发票后 10 个工作日内支付合同总额 30%的预付款；设备安装调试并经联合试运行 2 个月，经采购人组织验收合格后，付至合同价款的 75%;验收合格满 1 年且结算价经审核后付至审定结算价的 85%；验收合格满 2 年付至审定结算价的 95%；运维期满后，在收到乙方发票后 10 个工作日内，付清余款（不计息）。

注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

六、售后服务

(一）本项目售后服务期为 36 个月（自验收合格之日起计算），售后服务期内所有设施设备的更换、维修均为免费（包括非故意人为损坏），监测设备电费、网络使用费用以及相关配件的维修、保养费用由乙方免费提供，所有的服务产生的费用均不再收取；服务期满后，乙方提供终生服务，保证零配件的供给，按投标文件承诺的折扣予以保障。

(二）售后服务保障不力的，甲方有权终止合同，停止支付项目相关费用。

(三）需求调整和完善。售后服务期内乙方应对甲方提出具体需求进行调整和完善。提供定期现场巡检和回访。

(四）故障及时响应。乙方须成立专门的本地维护服务和技术支持小组，设备运行异常时，在接到甲方通知后，须全力协助甲方，使系统尽快恢复正常。具体为：乙方必须提供 24 小时的响应服务，保证技术人员及时到场，及时解决故障或启用应急措施保证设备正常运行，设备在线率不得低于 96%。如若未能及时响应服务且在规定时间内未能解决设备故障，在线率低于 96%，每有一次甲方可在当前进度付款中扣除 2000 元。

七、违约条款

（一）甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

（二）如乙方不能交付货物、完成安装调试的；甲方有权单方解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总价 20%的违约金。

（三） 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。

（四）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（五）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

（六）乙方在承担上述 3-5 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（七）乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，同时乙方还须向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

（八） 非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（九）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

八、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

九、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。

十、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、采购文件、响应文件及投标人在报价时的书面承

诺等构成合同的组成部分。

十一、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲方执肆份、乙方执贰份。

十二、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十三、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即 泗洪县住房和城乡建设局 。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即 中电鸿信信息科技有限公司 。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十四、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十五、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十六、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十七、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

十九、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十一、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准

确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十二、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十三、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十四、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十五、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十六、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

二十七、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）泗洪县住房和城乡建设局　　乙方：（盖章）中电鸿信信息科技有限公司

地址：泗洪县长江路 13 号　　地址：南京市玄武大道 699-1 号

法定（授权）代表人：张家颖　　法定（授权）代表人：李东华

联系人：宋旭双　　联系人：潘旭

联系电话：　　联系电话：

2026 年 06 月 11 日　　2026 年 06 月 11 日