政府采购合同

编号：JSZC-320509-DLZB-C2026-0009

甲方（采购人）：苏州市吴江区农业农村局

联系人：艾旭东　　联系电话：0512-63980646

地址：苏州市吴江区太湖新城开平路1000号吴江大厦B6楼

乙方（供应商）：山东省水利工程试验中心有限公司

联系人：周沙沙　　联系电话：0531-83110079

单位地址：山东省济南市章丘区圣井街道李福路1377号水利产业园试验楼

依据甲方委托苏州鼎力招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购JSZC-320509-DLZB-C2026-0009的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

1、合同价格

（1）本合同价格：人民币陆拾万零玖仟伍佰贰拾伍元整（￥609525.00）。报价包括在承包期内完成合格服务所需的人工、餐费、耗材、通讯、服装、办公设备、巡检器材、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金、国家政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方不再支付其他任何费用。

2、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：苏州市吴江区2019-2024年度高标准农田项目工程质量验证式检测。

（2）服务时间：一个月，自2026年 6月 5日到 2026年 7月 5日。

（3）工作内容

为深化高标准农田建设专项整治，摸清高标准农田工程质量底数，对已竣工验收项目的工程质量进行质量验证式检测。重点对泵站、渠(管)道、机耕路、机耕桥、涵闸等中沟以上

建筑物的规格尺寸(机耕路面层、垫层厚度等)、建筑物混凝土强度、机电设备型号、运行情况、管材、电缆设施材质等进行质量验证和检测。

（4）进度要求

对已建项目工程质量验证式检测工作需在合同签订后一个月内完成。

（5）工作要求

①泵站、水闸 等中沟以上建筑物。

主要检查检测外观、几何尺寸、构筑物混凝土强度（回弹法）、钢筋保护层厚度、高程等是否符合设计要求，检测比例为建设数量（按项目工程编号计算）的100%。

②渠道工程（明渠、暗渠、生态护坡）。

主要检查检测外观、几何尺寸、平整度、渠道厚度（取芯法）等是否符合设计要求。检测比例不低于建设数量（按项目工程编号计算）50%，其中，涉及的混凝土现浇渠道每200米在渠壁两侧中部钻孔取芯，单项工程总长低于200米的取1个点位。

③机耕路工程（砂石、混凝土、沥青道路）。

主要检查检测路面外观、几何尺寸、平整度、伸缩缝尺寸、混凝土厚度与强度（取芯法）等，以及路肩宽度、路肩衔接等是否符合设计要求，检测比例为建设数量（按项目工程编号计算）的100%，其中，涉及的混凝土路面每400米内在对角线方向等距离抽3个点位钻孔取芯，取芯直径不小于15厘米。

④管道工程。

主要检查检测管道回填压实度、钢管焊缝探伤、钢管防腐涂层、PE管材、出水口结构等是否符合设计要求,目视管道是否连接牢固，是否存在渗漏、锈蚀等，对现场检查有疑问的工程，检测单位可开挖部分隐蔽管道对管道埋深、垫层、管径、材质等进行检测，检测比例为建设数量（按项目工程编号计算）的50%。

⑤金属结构及机电设备。

金属结构主要检查检测外观、几何尺寸、闸门钢板力学性能、钢闸门制造安装质量、钢闸门焊缝探伤、闸门防腐涂层厚度、铸铁闸门制造安装质量，启闭机组试运行、拦污栅等是

否符合设计要求，检测比例为建设数量的50%。机电设备主要检查检测主机组安装质量、变压器、断路器、电气盘柜、封闭开关设备、防雷与接地等是否符合设计要求，检测比例为建设数量的100%。

（6）验收要求

由甲方组织对乙方工作情况进行综合评估，以本合同及招标文件约定的工作内容、检测比例、技术规范以及国家、行业及江苏省高标准农田建设相关标准、规范为依据，达到要求并签订书面验收文件的，则验收通过。

对未按要求提交材料，或未通过验收的，甲方有权要求乙方整改，并重新提供服务。由此产生的费用由乙方自行承担；逾期未整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权不予验收并追究乙方相应违约责任。

（7）其他

甲方有权检查监督中标单位服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在一周内更换，直至人选合格为止。

（8）乙方在工程质量验证式检测过程中，对打孔取芯的部件（部位）、开挖的隐蔽工程，要完成填补、填埋等修复工作，不得影响工程质量、不得影响农田种植、不得遗留安全隐患。

（9）安全要求

建立完善的安全管理体系，包括安全责任制、安全制度等； 开展安全培训和教育，包括安全操作培训、职业健康教育等； 建立事故防控措施，包括安全设施、防护装备和应急预案等； 确保作业安全，验证式检测期间乙方作业人员安全概由乙方自行负责，因乙方原因导致的安全事故及由此产生的一切责任、赔偿及行政处罚，均由乙方承担，与甲方无关。

3、合同价格支付

（1）付款方式：进场检测开始后，支付合同款50%；双方签署书面验收合格的报告后，支付合同款的另外50%。

（2）甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

（3）乙方要求付款应提供以下资料：

合格的发票；

采购人下发的任务通知单；

（4）支付方式：转账。

4、违约责任

甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但因乙方未按约定提交完整成果文件、未提供合法有效发票或未通过验收导致的付款延迟，不视为甲方违约。

乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格的，甲方有权要求乙方在指定期限内完成整改；未在期限内整改完毕或整改后仍不合格，影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）乙方应确保检测数据、报告真实、准确、完整。如存在虚假检测、数据失实、出具虚假报告等情形，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总价款20%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

（4）因乙方原因导致项目未通过验收、被主管部门通报、整改或产生行政责任的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失。损失包括但不限于甲方因此产生的整改费用、重新检测费用、行政处罚、被主管部门追责、通报、财政扣款、第三方索赔、律师费、诉讼费及其他实现债权费用。

5、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

6、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

7、转让和分包

合同的部分和全部都不得转让。

8、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

9、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为苏州市吴江区。

10、合同生效

（1）合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同甲方在合同签订后2个工作日内上传系统网上公示。

（2）下列文件为本合同不可分割部分：

成交通知书；

乙方投标文件；

招标文件；

乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

11、未尽事宜

未尽事宜应参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

12、附则

本合同一式五份，甲方、乙方各执两份，采购代理机构一份。

附件 1：《验收方案》

附件 2：《报价表》

（以下为签章页，无正文）

甲方（签章）： 法人代表 或其授权代理人（签章）： 2026 年 6 月 5 日	乙方（签章）： 法人代表 或其授权代理人（签章）： 2026 年 6 月 5 日

青州鼎力招投标咨询服务有限公司 招标专用章

附件 1：验收方案

验收方案

一、验收单位：

二、验收时间：　　年　　月

验收内容、标准及程序

验收工作由采购单位，成交单位参加。验收工作依据招标文件、采购合同等相关规定和要求执行。

公司营业执照	相关资质证书	服务人员花名册	服务人员身份证
合　格口 不合格口	合　格口 不合格口	合　格口 不合格口	合　格口 不合格口

三、验收标准（验收内容）

服务质量	服务进度	人员、设备 配备情况	行业、安全标准	项目需求、服务承诺	合同履约时间、地点、方式
合　格口 不合格口	合　格口 不合格口	合　格口 不合格口	合　格口 不合格口	合　格口 不合格口	合　格口 不合格口

附件 2：

报价表

项目名称	苏州市吴江区 2019-2024 年度高标准农田项目工程质量验证式检测
项目编号	JSZC-320509-DLZB-C2026-0009
磋商总报价	（大写）人民币陆拾万零玖仟伍佰贰拾伍元整 （小写）￥609525.00

分项报价表

项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2026-0009

项目名称：苏州市吴江区 2019-2024 年度高标准农田项目工程质量验证式检测

序号	名称	单价（元）	数量	总价（元）
1	人工费	250000.00	1	250000.00
2	设备费	100000.00	1	100000.00
3	管理费	70000.00	1	70000.00
4	利润	35000.00	1	35000.00
5	税金	76000.00	1	76000.00
6	办公生活设施费	40000.00	1	40000.00
7	其他费	38525.00	1	38525.00
	合计			¥：609525.00
合计（人民币）大写金额：陆拾万零玖仟伍佰贰拾伍元整				