合同编号：JSZC-320411001-CZWC-G2026-0009

采 购 合 同

（服务类）

项目名称：2026 年滨开区市政道路及管道养护与应急维修项目

甲方：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

乙方：常州新园市政绿化有限公司

签订地：常州市新北区

签订日期：2026 年 5 月　日

甲方：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

乙方：常州新园市政绿化有限公司

根据甲乙双方友好协商，双方同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）。

一、合同文件

（一）合同格式

（二）合同条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方与乙方共同签署，合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“甲方”为“发包方”，系指江苏常州滨江经济开发区管理委员会。

（3）“乙方”为“承包方”，系指常州新园市政绿化有限公司。

2、服务范围：2026年滨开区市政道路及管道养护与应急维修项目对江苏常州滨江经济开发区区域内约31公里的区属道路及雨水管道进行日常养护，乙方在合同期内与甲方代表共同对合同承包范围的市政基础设施日常维护进行定期或不定期检查，需要维护的，在收到甲方下达任务单后及时进行维护，同时通知甲方代表及相关人员现场计量签证，在维护前后对现场进行拍摄照片，与计量签证、结算报告一并提交。并根据甲方要求每年完成所有雨水管道日常养护二次，另外还包括本区域及其他甲方指令性区域汛期应急及雨污水混流排查等，具体以甲方指令单为准。

3、合同总价

本项目暂估合同总价：含税总价¥2500000.00元，大写：贰佰伍拾万元整；税率9%。

合同工程量清单价格明细表详见合同附件二。最终结算单价=合同工程量清单价格明细表内单价*成交费率83%（成交费率=1-成交优惠率17%）。

4、甲方的权利

4.1 本项目服务期限内，随时对乙方按合同要求等进行检查考核。

4.2 如发现乙方未按照规定提供服务，有权利处罚乙方和中止合同。

4.3 甲方有权利要求乙方，更换不满足作业要求或不遵守国家法律法规或违法作业的作业人员。

4.4 甲方代表：　　；联系电话：

5、 甲方的义务

5.1 甲方负责将作业内容提前告知乙方。

5.2 甲方对乙方的工作进行作业指导和监管。

5.3 按照合同要求及时支付相关费用。

6、乙方的权利

6.1 对甲方不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

6.2 6.3 乙方代表：　　；联系电话：　　。

7、乙方的义务

7.1 严格执行国家法律法规，遵守本合同条款。

7.2 随时接受并配合甲方的监督检查。

7.3 在项目服务有效期内，按照合同工程量清单价格向甲方提供相关服务。

7.4 在项目服务有效期内，乙方应根据国家相关法律法规做好用工管理，负责作业安全。

7.5 乙方必须在接收到甲方作业计划和内容后，在规定期限内开工。

7.6 清掏冲洗作业要求，乙方应做到清掏、冲洗彻底干净，无遗漏，并将每天完成的作业情况及时记录。

7.7 因乙方排查不到位，未发现主管断裂或堵塞、出水口堵塞等问题。导致被害人财产损失或出现投诉及媒体曝光等现象的，其后果均由乙方承担。

7.8 乙方在汛期应按甲方要求增加雨水管道疏通人员，成立汛期应急队伍，乙方应保证汛期一般情况下雨停后 2 小时内排除；如遇特殊情况，乙方及时采取措施，保障交通畅通安全，乙方须在合同签订后 1 个月内提交灾害性天气应急预案，安排充足的人员机械，并上报甲方认可。

7.9 对于甲方提交的单子，要按规定的时间或承诺的时间及时完成，并将整改结果及照片上报甲方及相关人员。

7.10 清掏、冲洗作业人员及巡视员必须穿戴有反光条的安全帽及工作服。

7.11 作业员应做到文明作业，不得在工作时间内出现集群聊天、吸烟等不

文明行为；不得聚众闹事；不得将清出的垃圾乱堆放或放入绿化带内。

7.12 乙方必须落实好安全生产主体责任，在作业过程中（尤其是井下作业过程中）必须严格遵守《安全生产法》，《建设工程安全管理条例》以及建设部《排水管道维护安全技术规程》等相关法律法规的要求开展作业，采取必要的安全技术措施，由于乙方自身原因造成的安全责任事故，人员伤亡，经济损失由乙方承担，因乙方养护不到位，造成交通安全事故均由乙方承担。

7.13 乙方在对雨水管道清掏、疏通后须形成视频影像资料及检测结论，在每月申请支付进度款时刻录成光盘一同上报甲方，并绘制雨水管道示意图（图中内容至少包含管径、流向、出水口、接入支管等信息）。此外，甲方可根据实际需要调整影像资料排查计划，乙方必须服从。

7.14 乙方在管线排查时必须注重排查管道雨污串流情况，找出源头接入支管，并形成书面报告第一时间上报甲方，并必须配合相关部门进行现场查勘复核。

7.15 雨水管道疏通必须至出水口。

7.16 为保证服务质量，乙方必须服从甲方的抽查考核，具体考核办法见本文件中《雨水管道养护及疏通清淤检测项目月度考核表》（详见合同附件一）。

7.17 人员机械要求：乙方承诺设雨水检查井、集水井清掏班组 1 组，3 人/组（不含驾驶员），配备污泥车 1 台/组；雨水支管冲洗班组 1 组，2 人/组（不含驾驶员），配备冲洗车 1 台/组，另外增加 2 人专门负责 CCTV 检测，配备雨水管道潜望镜及机器人等必要检测设备；雨水主管冲洗班组 1 组，5 人/组，配备冲洗车 1 台，检测车 1 台，厢式货车 1 台。

7.18 清掏冲洗计划要求：乙方需根据甲方要求，制定年度、月度《清掏、冲洗计划》；计划要求以整条道路为单位，片区划分、路线规划合理，秉着先主干后次干的原则，做到冲洗清掏无盲点，责任落实到人；甲方调整计划时，乙方需按甲方要求执行。

8、服务要求：暂定 2026 年 5 月 15 日-2027 年 5 月 14 日，具体开始时间以甲方通知为准。

9、作业费用结算和支付方式：

本合同服务内容采用固定单价方式，结算价格以实际完成的数量与各单价的乘积后确定。结算单价=服务清单内全费用综合单价*成交费率 83%（成交费率=1-

成交优惠率 17%）。

本合同服务内容采用半年结算的方法，乙方每 6 月、12 月将前半年完成的工程量报至甲方，甲方次月支付合格工程量的 60%，扣除《雨水管道养护及疏通清淤检测项目月度考核表》考核扣款作为考核款。

乙方实际完成的结算金额超过合同金额 250 万元时，超出部分不予结算。合同结束后送审，审计后日常巡查、雨水管道日常养护费用支付至审定金额的 100%，审计后应急抢修费用付至审定金额的 90%，审定金额的 10%两年后支付（无息）。

10、终止合同

甲方将不定期对乙方执行合同的情况进行检查，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方合同文件有严重不实的承诺以及其他弄虚作假情况的；

（2）乙方与发包方签订合同后，不遵守或未完全遵守承诺，经甲方要求整改两次后仍未能及时解决；

（3）乙方擅自或变相提高合同价格的；

（4）乙方未履合同内服务承诺的；

（5）其他违反本合同的情况。

11、破产终止合同及不可抗力

11.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

11.2 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则在合同有效期内可暂停执行。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

12、乙方不得整体转让其应履行的合同义务。

13、合同甲方、乙方双方签字盖章后生效。

14、本合同一式陆份，以中文书写，甲乙双方各执二份。

15、如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或

补充协议并签字盖章后生效。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

16、甲方将对乙方的合同执行情况进行检查，一旦发现违反本合同条款的情形，将采取以下一种或几种方式同时并处的形式追究乙方违约责任：

（1）中止或终止与乙方签订的合同；

（2）要求乙方支付不高于合同金额5%数额的违约金；

（3）在三年内不与乙方签订合同；

17、考核及合同的续签

参照滨开区市政市政设施管养检查考核实施办法，以合同附件形式下发。

18、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19、合同纠纷处理

本合同在具体履行过程中所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商解决，协商不成可向常州市新北区人民法院提出诉讼。

甲方（单位盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

乙方（单位盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

开户银行：

银行账号：

联系人：

联系电话：

日期：

见证方：

代理机构（单位盖章）：常州沃成招标有限公司

合同附件一：

雨水管道养护及疏通清淤检测项目月度考核表

序号	考核指标	具体内容		扣款标准	考核款（元）
一	养护计划	每月30日前上报次月施工计划。		未上报	-300
		次月10日前上报本月完成养护设施量统计汇总表		未上报	-300
二	养护工作质量要求	管道及检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合规定要求，检查井井盖、安全兜完好情况。		收水管积泥超出规定范围，每处	-200
				主管积泥超出规定范围，每处	-500
				施工完成后检查井内留存有建筑垃圾，每处	-500
				井盖缺失未发现，每只	-300
				井盖破损未发现、每只	-100
		坚持“固定”原则，定期巡查所有维护管线		巡查发现损坏排水设施及乱排放的行为未能及时制止并向甲方汇报，每发现一次	-200
				对已有堵塞管道未进行备案并未及时疏通，经发现，每次	-200
		文明作业，保持周边环境整洁，污泥运输与处置妥当		被发现作业结束，影响周边环境整洁，每处	-100
				污泥运输过程中，污泥落地，沿途洒落，每处	-200
				污泥处置未倾倒指定地点，对环境造成污染，每处	-500
三	安全作业	地面作业	作业区域必须设置安全标识、反光锥，夜间应加爆闪灯	被发现未采取安全措施，每处	-300
			作业现场严禁明火	发现明火，每处	-200

	要求		作业人员从事维护作业时，必须戴安全帽和带有反光条的工作服。	未穿戴安全帽及反光服，每次	-200
		井下作业	专业作业人员下井时，必须佩戴呼吸器、配备安全带，其性能必须符合国家标准。	被发现未采取保护安全措施，每次	-500
			专业人员下井作业时，井上应有人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络，监护人员不得擅离职守。接受临时性工作任务时，按质按时完成的	被发现未配备监护人员，每次	-300
				被发现监护人员擅离职守，每次	-200
四	其他	应急处置	在接到甲方指令后，应在规定时间内到达现场进行处理	未在规定时间内到达现场处置，每次	-200
				未按质按时完成，每次	-300
				未到场完成处理，每次	-500
		被城市管理部门扣分；被各类媒体曝光；甲方安排任务未及时完成		被常州市城市管理部门长效考核扣分的，每次	-5000
				被各类媒体曝光（报纸、电视、电台、网站等）的，每次	-10000
				甲方布置的、上级领导布置的任务完成不及时或养护中出现3次同样的问题，每次	-2000
五	日常养护考核	甲方邀请第三方对月度养护内容进行抽查		根据月度养护检测报告中不合格率，同比例扣除当月养护款。	

注：月度养护经费的核拨为扣除当月考核款后支付剩余金额。

附件二：

2026年滨开区市政道路及管道养护与应急维修项目服务清单

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	全费用综合单价	备注
1	日常巡查	道路及市政配套设施巡查：1、巡查范围：合同清单内的道路；2、日常道路巡查，发现道路破损等问题做好登记并及时汇报；3、道路巡查工程量为31604m*365天/1000=11535.46km。	km	11535.46	16.56	实际发生工程量以审计审定为准。最终按实结算
2	雨水管道日常养护	对滨开区区域内镇属道路约31604米雨水主管道的收水支管、收水井、雨水检查井进行疏通清理，每年两次。	m	31604	8.89	实际发生工程量以审计审定为准。最终按实结算
3	应急抢修	实际发生工程量以审计审定为准，结算单价详见应急抢修办法全费用综合单价表。详见附件三	项	1.00	见附件三	实际发生工程量以审计审定为准。最终按实结算

说明：以上单价为全费用单价（含一切费用），结算数量以实际竣工验收数量为准，无论量的变化多少，以单价不变的原则计算结算总价。

附件三：应急抢修办法全费用综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用综合单价
1		**砼路面及沥青路面灌缝**			
2	水泥混凝土路面锯缝机锯缝	水泥路面灌缝，含切缝、清缝	m	1.00	16.26
3	水泥混凝土路面	灌缝;沥青采用进口石油沥青;	m2	1.00	130.20
4	水泥混凝土	灌缝;沥青采用普通石油沥青;	m2	1.00	110.12
5	沥青混凝土	沥青路面灌缝，含切缝、清缝及灌缝;缝宽 20mm;沥青采用进口石油沥青;	m	1.00	16.26
6	沥青混凝土	沥青路面灌缝;缝宽 20mm;沥青采用进口石油沥青;	m2	1.00	253.63
7	沥青混凝土	沥青路面灌缝;沥青采用普通石油沥青;	m2	1.00	110.12
8		**拆除工程**			
9	拆除路面	单次面积 400m2 以内;洗刨沥青路面 1-5CM,不含废料外运	m2	1.00	6.07
10	拆除路面	单次面积 400m2 以内;机械拆除沥青类路面,厚 10cm,不含废料外运	m2	1.00	9.95
11	拆除路面	单次面积 400m2 以内;机械拆除沥青类路面,每增减 1CM,不含废料外运	m2	1.00	0.99
12	拆除路面	单次面积 400m2 以内;机械拆除无筋砼路面,20cm,不含废料外运	m2	1.00	29.96
13	拆除路面	单次面积 400m2 以内;机械拆除无筋砼路面,每增减 1CM,不含废料外运	m2	1.00	1.49
14	拆除基层	单次面积 400m2 以内;拆除二灰碎石、水稳以及砖屑类,厚 20CM,不含废料外运;	m2	1.00	28.48
15	拆除基层	单次面积 400m2 以内;拆除二灰碎石、水稳以及砖屑类,每增减 1CM,不含废料外运;	m2	1.00	1.17
16	拆除基层	单次面积 400m2 以内;拆除灰土,厚 10cm;不含废料外运;	m2	1.00	14.90
17	拆除基层	单次面积 400m2 以内;拆除灰土,每增减 1cm,不含废料外运;	m2	1.00	4.49
18	拆除人行道	单次面积 400m2 以内;拆除块料面层人行道,不含废料外运	m2	1.00	13.95
19	拆除侧、平（缘）石	拆除预制侧石及砼基础,不含废料外运	m	1.00	12.72
20	拆除侧、平（缘）石	拆除花岗岩侧石及砼基础,不含废料外运	m	1.00	15.26

21	拆除侧、平（缘）石	拆除预制平石及砼基础,不含废料外运	m	1.00	8.47
22	拆除侧、平（缘）石	拆除花岗岩平石及砼基础,不含废料外运	m	1.00	10.08
23	拆除基层	单次面积 400m2 以内;拆除人行道侧平石下砼及砂浆垫层,10CM 以内,不含废料外运	m2	1.00	19.91
24	拆除基层	单次面积 400m2 以内;拆除人行道侧平石下砼及砂浆垫层,每增减 1cm,不含废料外运	m2	1.00	2.03
25	拆除路面	单次面积 400m2 以外;洗刨沥青路面 1-5CM,不含废料外运	m2	1.00	3.37
26	拆除路面	单次面积 400m2 以外;机械拆除沥青类路面,厚 10cm,不含废料外运	m2	1.00	9.95
27	拆除路面	单次面积 400m2 以外;机械拆除沥青类路面,每增减 1cm,不含废料外运	m2	1.00	0.99
28	拆除路面	单次面积 400m2 以外;机械拆除无筋砼路面,20cm,不含废料外运	m2	1.00	29.96
29	拆除路面	单次面积 400m2 以外;机械拆除无筋砼路面,每增减 1cm,不含废料外运	m2	1.00	1.49
30	拆除基层	单次面积 400m2 以外;拆除二灰碎石、水稳以及砖屑类,厚 20CM,不含废料外运;	m2	1.00	23.96
31	拆除基层	单次面积 400m2 以外;拆除二灰碎石、水稳以及砖屑类,每增减 1CM,不含废料外运;	m2	1.00	1.17
32	拆除基层	单次面积 400m2 以外;拆除灰土,厚 10cm;不含废料外运;	m2	1.00	12.07
33	拆除基层	单次面积 400m2 以外;拆除灰土,每增减 1cm,不含废料外运;	m2	1.00	1.17
34	拆除人行道	单次面积 400m2 以外;拆除块料面层人行道,不含废料外运	m2	1.00	3.59
35	拆除基层	单次面积 400m2 以外;拆除人行道侧平石下砼及砂浆垫层,10cm 以内,不含废料外运	m2	1.00	12.07
36	拆除基层	单次面积 400m2 以外;拆除人行道侧平石下砼及砂浆垫层,每增减 1cm,不含废料外运	m2	1.00	1.17
37	锯缝	砼路面或沥青路面锯缝、不含灌缝;	m	1.00	16.26
38	余方弃置	单次任务外运 100m3 以内含 100m3 零散拆除物及垃圾清运 30%人工装车,70%机械装车,弃场及运距自行考虑;	m3	1.00	62.99
39	余方弃置	单次任务外运 100m3 以外零散拆除物及垃圾清运,30%人工装车,70%机械装车,弃场及运距自行考虑;	m3	1.00	50.63
40		**侧平石和人行道**			
41	安砌侧（平、缘）石	花岗岩侧石 654 磨光;500*120*280mm;C20 砼垫层(按常规设计要求）;	m	1.00	261.00
42	安砌侧（平、缘）石	C30 预制侧石 800*300*150mm;C15 垫层;	m	1.00	116.11
43	安砌侧（平、缘）石	预制 C25 砼侧石;280*120*800mm;C15 砼靠背(按常规设计要求);	m	1.00	91.22

44	树池砌筑	花岗岩树池 1.5*1.5m;C20 垫层;	m	1.00	154.54
45	树池砌筑	C30 预制树池 1.5*1.5m;C20 垫层;	m	1.00	107.38
46	安砌侧（平、缘）石	预制 C25 平石;240*100*800mm;C15 砼靠背（按常规设计要求）;	m	1.00	86.93
47	安砌侧（平、缘）石	花岗岩侧石 654 磨光;500*120*280mm;C20 砼垫层(按常规设计要求）,原材料利用;	m	1.00	49.39
48	安砌侧（平、缘）石	C30 预制侧石 800*300*150mm;C15 垫层,原材料利用;	m	1.00	32.48
49	安砌侧（平、缘）石	预制 C25 砼侧石;280*120*800mm;C15 砼靠背(按常规设计要求),原材料利用;	m	1.00	32.48
50	树池砌筑	花岗岩树池 1.5*1.5m;C20 垫层,原材料利用;	m	1.00	25.65
51	树池砌筑	C30 预制树池 1.5*1.5m;C20 垫层,原材料利用;	m	1.00	24.38
52	安砌侧（平、缘）石	预制 C25 平石;240*100*800mm;C15 砼靠背（按常规设计要求）,原材料利用;	m	1.00	32.48
53	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外），利用原有道板进行铺贴，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	88.85
54	块料面层	单次 20m2 以内，利用原有道板进行铺贴，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	132.76
55	块料面层	单次 400m2 以外，利用原有道板进行铺贴，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	74.64
56	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外），654#花岗岩、2.5cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	298.26
57	块料面层	单次 20m2 以内，654#花岗岩、2.5cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	342.18
58	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外），654#花岗岩、4cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	426.58
59	块料面层	单次 20m2 以内，654#花岗岩、4cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	470.51
60	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外），654#花岗岩、6cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	595.47
61	块料面层	单次 20m2 以内，654#花岗岩、6cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	639.36
62	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外），654#花岗岩、8cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	764.33
63	块料面层	单次 20m2 以内，654#花岗岩、8cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	808.24
64	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外），C30 苏布洛克砖,200*100*60mm,;3cm1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	164.93
65	块料面层	单次 20m2 以内*，C30 苏布洛克砖,200*100*60mm,;3cm1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	202.15
66	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外），4cm 预制道板 C30;3cm1:3 水泥砂浆;	m2	1.00	112.77

67	块料面层	单次 20m2 以内，4cm 预制道板 C30;3cm1:3 水泥砂浆;	m2	1.00	156.40
68	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外），文化石，尺寸规格综合报价;3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	145.48
69	块料面层	单次 20m2 以内，文化石，尺寸规格综合报价;3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	191.49
70	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外），白色瓷砖，尺寸按施工需要，综合报价;2cm 厚 1：2.5 水泥砂浆;	m2	1.00	157.43
71	块料面层	单次 20m2 以内，白色瓷砖，尺寸按施工需要，综合报价;2cm 厚 1：2.5 水泥砂浆;	m2	1.00	203.20
72	块料面层	单次 400m2 以外，654#花岗岩、2.5cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	264.06
73	块料面层	单次 400m2 以外，654#花岗岩、4cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	380.19
74	块料面层	单次 400m2 以外，C30 苏布洛克砖,200*100*60mm,;3cm1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	165.56
75	块料面层	单次 400m2 以外，4cm 预制道板 C30;3cm1:3 水泥砂浆;	m2	1.00	105.53
76	块料面层	单次 400m2 以外，文化石，尺寸规格综合报价;3cm 厚 1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	136.83
77	块料面层	单次 400m2 以外，白色瓷砖，尺寸按施工需要，综合报价;2cm 厚 1：2.5 水泥砂浆;	m2	1.00	147.26
78	碎石	碎石垫层,厚度 10cm	m3	1.00	536.76
79	垫层	单次 400m2 以内，人行道 15cmC15 细石砼垫层，含养护、厚度综合;	m3	1.00	839.52
80	垫层	单次 400m2 以内，人行道 15cmC20 细石砼垫层，含养护、厚度综合;	m3	1.00	859.81
81	垫层	单次 400m2 以内，人行道 15cmC25 细石砼垫层，含养护、厚度综合;	m3	1.00	878.91
82	垫层	单次 400m2 以外，人行道 15cmC15 细石砼垫层，含养护、厚度综合;	m3	1.00	791.55
83	垫层	单次 400m2 以外，人行道 15cmC20 细石砼垫层，含养护、厚度综合;	m3	1.00	811.84
84	垫层	单次 400m2 以外，人行道 15cmC25 细石砼垫层，含养护、厚度综合;	m3	1.00	830.94
85		**路面维修**			
86	水泥混凝土	20cm 厚 C35 砼路面，含养生、刻痕处理;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	204.46
87	水泥混凝土	C35 砼路面，厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	9.49
88	水泥混凝土	20cm 厚 C30 砼路面，含养生、刻痕处理;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	202.71
89	水泥混凝土	C30 砼路面，厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	9.40
90	水泥混凝土	20cm 厚 C25 砼路面，含养生、刻痕处理;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	198.51

91	水泥混凝土	C25 砼路面，厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	9.16
92	水泥混凝土	20cm 厚 C25 碾压式砼路面，含养生、刻痕处理;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	198.51
93	水泥混凝土	C25 碾压式砼路面，厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	9.16
94	水泥混凝土	20cm 厚 C35 砼路面，含养生、刻痕处理;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	189.74
95	水泥混凝土	C35 砼路面，厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	8.76
96	水泥混凝土	20cm 厚 C30 砼路面，含养生、刻痕处理;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	188.07
97	水泥混凝土	C30 砼路面，厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	8.68
98	水泥混凝土	20cm 厚 C25 砼路面，含养生、刻痕处理;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	184.01
99	水泥混凝土	C25 砼路面，厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	8.47
100	水泥混凝土	20cm 厚 C25 碾压式砼路面，含养生、刻痕处理;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	184.00
101	水泥混凝土	C25 碾压式砼路面，厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	8.47
102	水泥混凝土	水泥砼路面注浆;含打孔，注浆料满足施工要求;注浆量及注浆深度综合考虑;	m2	1.00	171.83
103	沥青表面处治	喷油，喷油量按施工要求;单次面积 400m2 以内	m2	1.00	9.45
104	封层	1cm 乳化沥青下封层，沥青 AH-70;单次面积 400m2 以内	m2	1.00	18.02
105	沥青表面处治	喷油，喷油量按施工要求;单次面积 400m2 以外	m2	1.00	6.38
106	封层	1cm 乳化沥青下封层，沥青 AH-70;单次面积 400m2 以外	m2	1.00	15.19
107	沥青混凝土	沥青冷料修补摊铺,地聚合物灌浆料（速凝型道路加固专用）NK-T103 型;	m3	1.00	7998.21
108	沥青混凝土	8cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土,单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	143.34
109	沥青混凝土	8cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土(SBS 改性),单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	160.64
110	沥青混凝土	AC-25C 粗粒式沥青混凝土,厚度每增减 1cm.单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	17.65
111	沥青混凝土	AC-25C 粗粒式沥青混凝土（SBS 改性）,厚度每增减 1cm.单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	19.81
112	沥青混凝土	8cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土,单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	168.58
113	沥青混凝土	8cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土(SBS 改性),单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	188.77
114	沥青混凝土	AC-25C 粗粒式沥青混凝土,厚度每增减 1cm.单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	20.26
115	沥青混凝土	AC-25C 粗粒式沥青混凝土（SBS 改性）,厚度每增减 1cm.单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	22.75

116	沥青混凝土	5cmAC-20C 中粒式沥青砼;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	91.82
117	沥青混凝土	5cmAC-20C 中粒式沥青砼（SBS 改性）;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	101.35
118	沥青混凝土	AC-20C 中粒式沥青砼,厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	18.88
119	沥青混凝土	AC-20C 中粒式沥青砼（SBS 改性）,厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	20.76
120	沥青混凝土	5cmAC-20C 中粒式沥青砼;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	110.08
121	沥青混凝土	5cmAC-20C 中粒式沥青砼（SBS 改性）;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	121.23
122	沥青混凝土	AC-20C 中粒式沥青砼,厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	20.84
123	沥青混凝土	AC-20C 中粒式沥青砼（SBS 改性）,厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	23.04
124	沥青混凝土	4cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土(玄武岩骨料);单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	100.90
125	沥青混凝土	4cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS 改性）;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	107.01
126	沥青混凝土	AC-13C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料）;厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	25.78
127	沥青混凝土	AC-13C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS 改性）;厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	27.29
128	沥青混凝土	4cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土(玄武岩骨料);单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	116.84
129	沥青混凝土	4cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS 改性）;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	123.50
130	沥青混凝土	AC-13C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料）;厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	28.25
131	沥青混凝土	AC-13C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS 改性）;厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	29.92
132	沥青混凝土	4cm 厚 AC-10C 细粒式沥青混凝土(玄武岩骨料);单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	105.88
133	沥青混凝土	4cm 厚 AC-10C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS 改性）;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	112.53
134	沥青混凝土	AC-10C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料）;厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	27.01
135	沥青混凝土	AC-10C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS 改性）;厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	28.70
136	沥青混凝土	4cm 厚 AC-10C 细粒式沥青混凝土(玄武岩骨料);单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	122.28
137	沥青混凝土	4cm 厚 AC-10C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS 改性）;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	129.56
138	沥青混凝土	AC-10C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料）;厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	29.62

139	沥青混凝土	AC-10C 细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS 改性）;厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	31.44
140	沥青混凝土	4cm 厚 SMA 沥青混凝土（玄武岩骨料）;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	123.61
141	沥青混凝土	SMA 沥青混凝土（玄武岩骨料）;厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	31.47
142	沥青混凝土	4cmSMA 沥青混凝土（玄武岩骨料）;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	141.67
143	沥青混凝土	SMA 沥青混凝土（玄武岩骨料）;厚度每增减 1cm;单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	34.48
144	水泥稳定碎（砾）石	15cm 厚水稳;含养生、单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	112.79
145	水泥稳定碎（砾）石	水稳;厚度每增减 1cm;含养生、单次面积 400m2 以外;	m2	1.00	7.49
146	水泥稳定碎（砾）石	15cm 厚水稳;含养生、单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	130.12
147	水泥稳定碎（砾）石	水稳;厚度每增减 1cm;含养生、单次面积 400m2 以内;	m2	1.00	9.03
148		**其他零星项目**			
149	栏杆	桥梁栏杆制作及焊接 30*30mm 方管,含栏杆涂漆;	m	1.00	71.90
150	栏杆	更换栏杆,桥梁栏杆制作及焊接 20*20*1.2mm 镀锌管;	m	1.00	125.82
151	栏杆	更换栏杆,桥梁栏杆制作及焊接 25*25*1.2mm 镀锌管;	m	1.00	131.80
152	栏杆	更换栏杆,桥梁栏杆制作及焊接 40*40*2mm 镀锌管;	m	1.00	143.78
153	栏杆	更换栏杆,桥梁栏杆制作及焊接 60*60*3mm 镀锌管;	m	1.00	161.76
154	栏杆	更换栏杆,桥梁栏杆制作及焊接 70*70*4mm 镀锌管;	m	1.00	185.73
155	栏杆	更换栏杆,桥梁栏杆制作及焊接 100*100*5mm 镀锌管;	m	1.00	213.27
156	栏杆	桥梁金属栏杆除锈及涂刷防锈漆一遍;二遍调和油漆;按立面投影面积计算，含空隙面积	m2	1.00	101.85
157	栏杆	桥梁金属栏杆;二遍调和油漆;按立面投影面积计算，含空隙面积	m2	1.00	59.92
158	栏杆	木栏杆;刷桐油;	m2	1.00	16.76
159	栏杆	桥梁栏杆除灰尘，刷两遍乳胶漆（外）;	m2	1.00	20.97
160	栏杆	304 不锈钢栏杆制作安装，高度 1100mm*厚度 4mm;含栏杆涂漆;	m	1.00	1437.80
161	栏杆	钢管栏杆制作安装;高度 1.1m 以上;含栏杆涂漆;	m	1.00	778.82
162	栏杆	花岗岩栏杆(含预埋钢板、立柱、扶手等全部内容);	m	1.00	2006.93
163	栏杆	拆除高度 5m 以上水泥电杆;	m	1.00	419.38

164	零星砌砖	标准砖零星砖砌;	m3	1.00	1160.47
165	排水	抽水台班,电动离心清水泵 50	台班	1.00	44.58
166	排水	抽水台班,电动离心清水泵 100	台班	1.00	101.22
167	排水	抽水台班,电动离心清水泵 150	台班	1.00	161.68
168		**市政管网工程**			
169	挖沟槽土方	二～四类,人机配合开挖沟槽土方;	m3	1.00	52.81
170	挖沟槽土方	二～四类,人工开挖沟槽土方;	m3	1.00	100.72
171	回填方	素土,排水沟槽;	m3	1.00	62.93
172	回填方	6%灰土,排水沟槽及井周范围回填;	m3	1.00	181.16
173	回填方	沟槽中砂回填;	m3	1.00	654.45
174	塑料管	雨水连接管,HDPE 双壁波纹管 DN225,环刚度≥8kN/M2,10cm 碎石+10cmC15 垫层,C20 砼回填至管顶 20cm,宽度为管腔两侧各 15cm,包括模板制作安装;	m	1.00	347.97
175	塑料管	雨水连接管,HDPE 双壁波纹管 DN300,环刚度≥8kN/M2,10cm 碎石+10cmC15 垫层,C20 砼回填至管顶 20cm,宽度为管腔两侧各 15cm,包括模板制作安装;	m	1.00	446.21
176	混凝土管	雨水管铺设,d400 承插钢筋混凝土雨水管 II 级管,10cm 碎石垫层+120° 混凝土基础,做法详见图集 06M201-1,包括模板制作安装;	m	1.00	430.81
177	混凝土管	雨水管铺设,d600 承插钢筋混凝土雨水管 II 级管,10cm 碎石垫层+120° 混凝土基础,做法详见图集 06M201-1,包括模板制作安装;	m	1.00	805.20
178	混凝土管	雨水管铺设,d800 平口钢筋混凝土雨水管 II 级管,10cm 碎石垫层+120° 混凝土基础,详见图集 06M201-1,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，详见图集 06M201-1,包括模板制作安装;	m	1.00	1175.29
179	砌筑井	非定型井，M7.5 水泥砖砌筑;1:2 水泥砂浆粉刷;	m3	1.00	1369.11
180	沟盖板、井盖板、井圈	更换重型球墨铸铁雨污水检查井框盖;Φ700;不含锯缝、井室加高;	座	1.00	1048.00
181	沟盖板、井盖板、井圈	更换防沉降重型球墨铸铁雨污水检查井框盖;Φ700;不含锯缝、井室加高、沥青;	座	1.00	1515.39
182	沟盖板、井盖板、井圈	更换铸铁框，钢纤维井盖 B 级;Φ700;不含锯缝、井室加高;	座	1.00	684.78
183	沟盖板、井盖板、井圈	更换复合井盖，型号综合报价;Φ700;不含锯缝、井室加高;	座	1.00	382.45
184	沟盖板、井盖板、井圈	井框或井盖破损的、偷盗的;井盖或井框材料价格按实签证计量,更换或补盖;不含井室加高;	座	1.00	455.30
185	沟盖板、井盖板、	更换复合单箅收水井框盖,井盖尺寸综合;	座	1.00	712.35

	井圈				
186	砌筑井	检查井抬升 30cm 内;做法按规范要求;	座	1.00	295.51
187	现浇构件钢筋	道面钢筋,含传力杆;	t	1.00	8725.19
190		**市政雨污水管道基础**			
191	混凝土其他构件	C30 砼现浇构件,不含钢筋	m3	1.00	1283.74
192	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋;	t	1.00	7346.92
193	底板	C25 钢筋混凝土底板;含钢筋;	m3	1.00	1313.04
194	管道包封	C20 混凝土包封;	m3	1.00	993.14
195		**市政雨水管道工程**			
196	塑料管	Φ110PE 排水管,基础另计	m	1.00	116.26
197	塑料管	Φ160PE 排水管,基础另计	m	1.00	349.06
198	塑料管	更换 DN110PVC 塑料管,基础另计;	m	1.00	101.75
199	塑料管	更换 DN160PVC 塑料管,基础另计;	m	1.00	127.31
200	塑料管	铺设 DN110PVC 塑料管,基础另计;	m	1.00	40.62
201	塑料管	铺设 DN160PVC 塑料管,基础另计;	m	1.00	71.85
202	塑料管	雨水口连接管：DN200 HDPE 双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2），承插胶圈接口;管道施工满足设计及规范要求;	m	1.00	109.39
203	塑料管	雨水口连接管：DN300 HDPE 双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2），承插胶圈接口;管道施工满足设计及规范要求;	m	1.00	117.63
204	塑料管	雨水主管：DN300 HDPE 双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2），承插胶圈接口;管道施工满足设计及规范要求;	m	1.00	125.18
205	塑料管	雨水主管：DN400 HDPE 双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2），承插胶圈接口;管道施工满足设计及规范要求;	m	1.00	216.15
206	塑料管	雨水主管：DN500 HDPE 双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2），承插胶圈接口;管道施工满足设计及规范要求;	m	1.00	343.73
207	塑料管	雨水主管：DN600 HDPE 双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2），承插胶圈接口;管道施工满足设计及规范要求;	m	1.00	478.75
208	混凝土管	雨水管铺设,d1000 平口钢筋混凝土雨水管 II 级管,10cm 碎石垫层+120° C15 混凝土基础,详见图集 06M201-1,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，详见图集 06M201-1,包括模板制作安装;	m	1.00	1386.79
209	混凝土管	雨水管铺设,d1200 平口钢筋混凝土雨水管 II 级管,10cm 碎石垫层+120° C15 混凝土基础,详见图集 06M201-1,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，详见图集 06M201-1,包括模板制作安装;	m	1.00	1950.04

210	混凝土管	雨水管铺设,d1500 平口钢筋混凝土雨水管 II 级管,10cm 碎石垫层+120° C15 混凝土基础,详见图集 06M201-1,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，详见图集 06M201-1,包括模板制作安装;	m	1.00	3165.09
211	钢承口（F 型）钢筋混凝土管道顶进	土壤类别:综合，管径:DN800，规格:F 型钢承口钢筋砼III级管，机械式全封闭法，泥水平衡施工、注浆工艺采用优质触变泥浆，管道接口聚硫密封胶嵌缝，泥浆置换（水泥浆注浆密实）、防腐、闭水试验等，（不包括工作坑、接收坑、顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安拆、工作坑内 C20 砼垫层）	m	1.00	2690.78
212	钢承口（F 型）钢筋混凝土管道顶进	土壤类别:综合，管径:DN1000，规格:F 型钢承口钢筋砼III级管，机械式全封闭法，泥水平衡施工、注浆工艺采用优质触变泥浆，管道接口聚硫密封胶嵌缝，泥浆置换（水泥浆注浆密实）、防腐、闭水试验等，（不包括工作坑、接收坑、顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安拆、工作坑内 C20 砼垫层）	m	1.00	3265.75
213	钢承口（F 型）钢筋混凝土管道顶进	土壤类别:综合，管径:DN1200，规格:F 型钢承口钢筋砼III级管，机械式全封闭法，泥水平衡施工、注浆工艺采用优质触变泥浆，管道接口聚硫密封胶嵌缝，泥浆置换（水泥浆注浆密实）、防腐、闭水试验等，（不包括工作坑、接收坑、顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安拆、工作坑内 C20 砼垫层）	m	1.00	4102.02
214	钢承口（F 型）钢筋混凝土管道顶进	土壤类别:综合，管径:DN1500，规格:F 型钢承口钢筋砼III级管，机械式全封闭法，泥水平衡施工、注浆工艺采用优质触变泥浆，管道接口聚硫密封胶嵌缝，泥浆置换（水泥浆注浆密实）、防腐、闭水试验等，（不包括工作坑、接收坑、顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安拆、工作坑内 C20 砼垫层）	m	1.00	5816.55
215	顶管工作井	深度 2m 内，工作内容:顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安拆	座	1.00	5344.15
216	雨水口	MU15 水泥砖砌偏沟式/平篦式单篦雨水口（380*680）;井深 1m;铸铁井圈井篦	座	1.00	1392.52
217	雨水口	MU15 水泥砖砌偏沟式/平篦式单篦雨水口(380*680);井深 0.7m;铸铁井圈井篦	座	1.00	1146.35
218	井周加固	车行道内各种井周加固;含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容;详见设计图纸;	座	1.00	3427.59
219	水泥砂浆抹面	1:2 水泥砂浆抹面	m2	1.00	70.71
220	水泥砂浆抹面	20 厚 1:2 防水砂浆抹面（部位综合）;	m2	1.00	51.06
221		**污水管道**			
222	铸铁管	污水：DN150 污水用球墨铸铁管，C40 级，T 型承插式橡胶圈接口;管道防腐、涂覆、闭水试验等须满足设计及规范要求;	m	1.00	295.27
223	铸铁管	污水：DN200 污水用球墨铸铁管，C40 级，T 型承插式橡胶圈接口;管道防腐、涂覆、闭水试验等须满足设计及规范要求;	m	1.00	400.65
224	铸铁管	污水：DN300 污水用球墨铸铁管，C40 级，T 型承插式橡胶圈接口;管道防腐、涂覆、闭水试验等须满足设计及规范要求;	m	1.00	513.98
225	铸铁管	污水管:1、DN400 球墨铸铁管(C40 级),T 型承插式橡胶圈接口 2、闭水试验合格;	m	1.00	779.35

226		**道路**			
227	路床（槽）整形	路床及人行道整形	m2	1.00	2.49
228	路床（槽）整形	老路床整理	m2	1.00	9.13
229	安砌侧（平、缘）石	花岗岩侧石 654 磨光;500*150*300mm;C20 砼垫层(按常规设计要求）;	m	1.00	269.66
230	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外），C40 苏布洛克砖,200*100*60mm,;3cm1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	176.55
231	块料面层	单次 20m2 以内*，C40 苏布洛克砖,200*100*60mm,;3cm1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	214.53
232	碎石	路基处换填碎石土（碎石含量 70%）回填;分层夯实,压实度符合设计及规范要求	m3	1.00	251.78
233	掺石灰	路基灰土处理,含灰量 4%;	m3	1.00	93.12
234	掺石灰	翻松 20cm，掺灰 4%；压实度要求≥90%；含生石灰集中消解；	m2	1.00	19.05
235	石灰稳定土	6%石灰土处治；压实度要求≥94%；含生石灰集中消解；	m3	1.00	123.03
236	灰土运输	灰土拌合场地与施工场地之间灰土运输费用以及拌合场地的相关费用；含装车、运输、卸料等；运距自行考虑；按实际完成的灰土压实方数量计量；拌合场地满足建设单位要求；	m3	1.00	29.09
237	安砌侧（平、缘）石	花岗岩平石,不含圆弧段;C20 商品砼基础;含模板制安、拆;	m	1.00	273.54
238	安砌侧（平、缘）石	花岗岩平石,圆弧段;C20 商品砼基础;含模板制安、拆;	m	1.00	291.79
239	安砌侧（平、缘）石	利用现状完好花岗岩平石重新铺设,（花岗岩品种、规格与现状一致）含圆弧段;C20 商品砼基础;含模板制安、拆;	m	1.00	30.31
240	树池围牙、盖板(篦子)	树池盖板，玻璃钢型材（格栅）采用型号 50*50*50mm，含制作及安装	m2	1.00	431.33
241	挖树根（蔸）	人工修理树根至可以安放盖板,含修理后垃圾清理及清扫	株	1.00	359.45
242	陶瓷颗粒面层	1、Φ1-2mm 橙色陶瓷颗粒面层；2、厚度 2-4mm，含环氧树脂粘结剂；3、包含所有特殊图案等所有内容；	m2	1.00	191.71
243	陶瓷颗粒面层	1、Φ1-2mm 蓝色陶瓷颗粒面层；2、厚度 2-4mm，含环氧树脂粘结剂；3、包含所有特殊图案等所有内容；	m2	1.00	191.71
244	陶瓷颗粒面层	1、Φ1-2mm 红色陶瓷颗粒面层；2、厚度 2-4mm，含环氧树脂粘结剂；3、包含所有特殊图案等所有内容；	m2	1.00	161.76
245	水泥混凝土	砼面层模具压花地面,含播撒强化料、收光、脱膜粉、冲洗、保护剂等	m2	1.00	29.96
246	水泥混凝土	30mm 彩色透水混凝土上面层,普通硅酸盐水泥 42.5 级;玄武岩碎石;颜色综合考虑	m2	1.00	89.36
247	水泥混凝土	彩色透水混凝土上面层每增减 10MM	m2	1.00	18.72
248	水泥混凝土	透水混凝土下面层 60MM	m2	1.00	52.73

249	水泥混凝土	透水混凝土下面层每增减 10MM	m2	1.00	7.97
250	水泥混凝土	40MM 露骨料透水混凝土上面层	m2	1.00	69.97
251	塑胶场地	1MM 厚聚氨酯封底层;满足国家及行业最新环保要求;	m2	1.00	19.16
252	塑胶场地	13 厚现浇 EPDM 塑胶地垫,颜色综合考虑;满足国家及行业最新环保要求;	m2	1.00	455.30
253	塑胶场地	20 厚 1:3 水泥砂浆找平层;	m2	1.00	31.28
254	塑胶场地	1:3 水泥砂浆找平层每增减 5mm;	m2	1.00	14.36
255	橡胶板楼地面	5 厚硅 PU;封底处理;达到环保及设计要求;	㎡	1.00	215.68
256	土工合成材料	透水或防水土工布,按实铺面积计量	m2	1.00	23.54
257	土工合成材料	19*19mm 自粘式玻纤格栅,按实铺面积计量;	m2	1.00	22.07
258	土工合成材料	双向钢塑土工格栅,按实铺面积计量;	m2	1.00	21.30
259	防尘网覆盖	防尘网购置及铺设	m2	1.00	9.58
260	铺贴防裂贴	嵌缝后使用宽 30cm,厚 2mm 的“YN-自粘式防裂贴”	m	1.00	14.38
261	拆除	拆除各种障碍物;碎石类等各种基层;包含砖石砌体,侧平石,道板,已建的废弃管网（含基础）、雨水口等;拆除物归堆,不含废料外运	m3	1.00	107.84
262	拆除钢筋混凝土结构	有筋砼结构,含归堆及场内运输;不含废料外运;	m3	1.00	544.69
263		**铺贴**			
264	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外）,2.5cm654#花岗岩砖墙面挂贴,1:2.5 水泥砂浆;	m2	1.00	368.04
265	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外）,2.5cm654#花岗岩砼墙面挂贴,1:2.5 水泥砂浆;	m2	1.00	376.61
266	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外）,2.5cm654#花岗岩砖柱面挂贴,1:2.5 水泥砂浆;	m2	1.00	377.78
267	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外）,2.5cm654#花岗岩砼柱面挂贴,1:2.5 水泥砂浆;	m2	1.00	401.71
268	块料面层	单次 20m2 以内，2.5cm654#花岗岩挂贴,1：2 水泥砂浆;	m2	1.00	388.27
269	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外）,2.5cm654#花岗岩墙面干挂	m2	1.00	400.48
270	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外）,2.5cm654#花岗岩柱面干挂	m2	1.00	425.92
271	块料面层	单次 20m2 以内,2.5cm654#花岗岩干挂	m2	1.00	496.29
272	块料面层	1、25 厚中国黑花岗岩压顶；2、20 厚 1:3 水泥砂浆结合层；3、R20 指甲圆石材磨边；4、含石材切割、损耗、表面防护剂】	m2	1.00	514.56

273	石材台阶面	单次 20m2 以内，654#花岗岩(防滑纹)、2.5cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆；	㎡	1.00	365.72
274	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外），3cm654#花岗岩砖墙面挂贴，1：2.5 水泥砂浆；	m2	1.00	404.72
275	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外），3cm654#花岗岩砼墙面挂贴，1：2.5 水泥砂浆；	m2	1.00	413.28
276	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外），3cm654#花岗岩砖柱面挂贴，1：2.5 水泥砂浆；	m2	1.00	414.45
277	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外），3cm654#花岗岩砼柱面挂贴，1：2.5 水泥砂浆；	m2	1.00	438.39
278	块料面层	单次 20m2 以内，3cm654#花岗岩挂贴，1：2 水泥砂浆；	m2	1.00	424.95
279	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外），3cm654#花岗岩墙面干挂	m2	1.00	437.14
280	块料面层	单次 400M2 以内（20m2 以外），3cm654#花岗岩柱面干挂	m2	1.00	462.59
281	块料面层	单次 20m2 以内，3cm654#花岗岩干挂	m2	1.00	532.97
282	块料面层	1、30 厚中国黑花岗岩压顶；2、20 厚 1:3 水泥砂浆结合层；3、R20 指甲圆石材磨边；4、含石材切割、损耗、表面防护剂】	m2	1.00	541.58
283	块料面层	1、50 厚中国黑花岗岩压顶；2、20 厚 1:3 水泥砂浆结合层；3、R20 指甲圆石材磨边；4、含石材切割、损耗、表面防护剂	m2	1.00	798.25
284	块料面层	1、80 厚中国黑花岗岩压顶；2、20 厚 1:3 水泥砂浆结合层；3、R20 指甲圆石材磨边；4、含石材切割、损耗、表面防护剂	m2	1.00	1081.96
285	石材台阶面	单次 20m2 以内，654#花岗岩(防滑纹)、3cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆；	㎡	1.00	406.24
286	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外），654#花岗岩、5cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆；	m2	1.00	500.90
287	块料面层	单次 20m2 以内，654#花岗岩、5cm 厚，3cm 厚 1：3 水泥砂浆；	m2	1.00	544.81
288	墙面喷刷涂料	真石漆饰面；（颜色综合考虑），分层线及分格缝处理等全部工序	㎡	1.00	129.71
289	栈道	120*30 空心塑木地板；间隙 6mm，30*50 塑木龙骨@450;1:3 水泥砂浆找平	m2	1.00	313.75
290	坐凳面	40*40 实心塑木条（坐凳面及靠背）：金属预埋件固定及安装，表面刷氟碳漆；	m2	1.00	419.38
291	散铺卵石	100 厚卵石;粒径 50-70；	m3	1.00	1437.80
292		**井盖**			
293	井盖板	3mm 不锈钢包边,含购置及加工	m2	1.00	1048.41
294	沟盖板、井盖板、井圈	铺装隐形井盖 5 厚镀锌钢板及板槽，拉手孔，5 厚镀锌角钢固定于预埋钢板，1:3 水泥砂浆，含安装、预埋件等;按展开面积计；	m2	1.00	1317.98
295	沟盖板、井盖板、井圈	5 厚 50*70L 型 304 不锈钢外框，5 厚 304 不锈钢内框，5 厚不锈钢底板，Φ6 螺纹钢筋@100 沿底板敷设，5 厚 50*50 不锈钢开启口（设四角）按展开面积计；	m2	1.00	1917.06

296		**零星设施**			
297	预埋铁件	型钢铁件基础制作安装	t	1.00	9584.36
298	混凝土基础	C25 商品混凝土基础;含模板、人工挖填土方及余土外运	m3	1.00	1020.32
299	警示柱	钢质警示反光柱;Φ114*4.5*1200;镀锌;进口反光膜;底膜三级、字膜二级;C25 砼基础	根	1.00	289.30
300	石球	Φ600 石球购置及安装	个	1.00	847.41
301	止车柱	D=19cm，L=60cm 芝麻灰花岗岩止车柱（成品），含基础、模板、灌缝、反光漆等所有内容；	个	1.00	385.43
302	挡车器	金属挡车器，D60*2.5 镀锌钢管，含制作、安装等	根	1.00	491.26
303	标线	交通标志线	m2	1.00	159.19
304	清除标线		m2	1.00	71.49
305	成品减速带	1、材料品种:橡胶材质 2、规格、型号:350*50MM，铆钉安装	m	1.00	113.83
306	成品凸面镜	1、直径 60cm 成品凸面镜 2、含基础	套	1.00	479.26
307	路铭牌	注明路名、方向等，符合相关部门要求；	根	1.00	599.09
308	隔离护栏	机非隔离护栏购置及安装	m	1.00	165.66
309	车档	1、橡胶车档；2、含采购、运输、安装及配件等所有内容	个	1.00	47.93
310	喷淋	喷淋（租赁），300 米左右一套、按照 1 个月计算，不满 1 个月按照 1 个月结算	套	1.00	3474.68
311	铺种草皮	彩钢瓦围挡挂草皮,工程普通草,含所有辅料、运输费、安装费等	m2	1.00	13.79
312	铺种草皮	彩钢瓦围挡挂草皮,工程加密草,含所有辅料、运输费、安装费等	m2	1.00	22.18
313	施工护栏	2.5m 高双层（桁架片）彩钢瓦围挡;0.4 彩钢板Φ60*3.5 镀锌管桁架片、30mm*30mm*3m*2.5m 镀锌方管，Φ8 镀锌圆钢;4 号角钢;含场内运输，包含预埋件、混凝土基础、挖填土等;	m	1.00	599.09
314	施工护栏	4m 高双层（桁架片）彩钢瓦围挡;0.4 彩钢板Φ76*3.5 镀锌管桁架片、25mm*25mm*3m*5m 镀锌方管，Φ8 镀锌圆钢;4 号角钢;含场内运输，包含预埋件、混凝土基础、挖填土等;	m	1.00	958.54
315	施工护栏	1.8m 彩钢板围挡,30mm*30mm*3m*2m 镀锌管、Φ60*3.5 立柱镀锌管、白彩钢瓦 0.4mm+镀锌网格,含地面开孔、混凝土浇筑安装及辅材	m	1.00	215.68
316	施工护栏	2m 彩钢板围挡,30mm*30mm*3m*2m 镀锌管、Φ60*3.5 立柱镀锌管、白彩钢瓦 0.4mm+镀锌网格,含地面开孔、混凝土浇筑安装及辅材	m	1.00	263.59
317	施工护栏	2.5m 彩钢板围挡,30mm*30mm*3m*2.5m 镀锌管、Φ60*3.5 立柱镀锌管、白彩钢瓦 0.4mm+镀锌网格,含地面开孔、混凝土浇筑安装及辅材	m	1.00	371.44

318	施工护栏	3m 彩钢板围挡，30mm*30mm*3m*3m 镀锌管、Φ60*3.5 镀锌管桁架片、白彩钢瓦 0.5mm+镀锌网格，Φ8 镀锌圆钢;4 号角钢;含场内运输，包含预埋件、混凝土基础、挖填土等	m	1.00	599.09
319	施工护栏	塑料水马移动式护栏，含安装、拆除、灌水或砂	m	1.00	35.95
320	大挖机使用		小时	1.00	299.55
321	小挖机使用		小时	1.00	215.68
322	人工	点工	工日	1.00	419.38
323	破碎机使用		小时	1.00	215.68
324	运输车使用		小时	1.00	239.64
325	抽水台班	污水泵 出口直径 150mm	台班	1.00	293.55
326	抽水台班	污水泵 出口直径 200mm	台班	1.00	329.50
327	液压动力站		台班	1.00	664.99
328	栏杆	【更换栏杆，桥梁栏杆制作及焊接 φ25*3mm 镀锌管；	m	1.00	65.90
329	栏杆	【更换栏杆，桥梁栏杆制作及焊接 φ50*2.5mm 镀锌管；	m	1.00	95.85
330	栏杆	【更换栏杆，桥梁栏杆制作及焊接 φ76*2.5mm 镀锌管；	m	1.00	125.82
331	栏杆	更换栏杆，桥梁栏杆制作及焊接 20*20*1.5mm 镀锌管；	m	1.00	155.76
332	栏杆	更换栏杆，桥梁栏杆制作及焊接 25*25*1.5mm 镀锌管；	m	1.00	167.74
333	栏杆	更换栏杆，桥梁栏杆制作及焊接 40*40*3mm 镀锌管；	m	1.00	179.74
334	栏杆	更换栏杆，桥梁栏杆制作及焊接 304 不锈钢复合管；	m	1.00	335.49
335	栏杆	更换栏杆，桥梁栏杆制作及焊接;多边多角异造型桥镀锌管栏杆；	m	1.00	455.30
336	栏杆	不锈钢栏杆焊接维修；	处	1.00	59.92
337	栏杆	桥栏杆重新开孔	处	1.00	95.85
		增加工程			
338	安砌侧（平、缘）石	花岗岩平石 150*90，C20 砼靠背（按常规设计要求）	m	1.00	197.63
339	安砌侧（平、缘）石	C25 砼平石，800*240*100;C15 砼靠背（按常规设计要求）；	m	1.00	82.92
340	安砌侧（平、缘）石	C25 砼缘石，800*150*90，倒角;C15 砼靠背（按常规设计要求）；	m	1.00	86.76
341	安砌侧（平、缘）石	C30 砼平石，800*240*100;C15 砼靠背（按常规设计要求）；	m	1.00	86.76

342	安砌侧（平、缘）石	C30 砼缘石,800*150*90,倒角;C15 砼靠背（按常规设计要求）;	m	1.00	90.57
343	沟盖板、井盖板、井圈	更换重型球墨铸铁检查井盖;750*450;不含锯缝、井室加高;	套	1.00	959.27
344	雨水口雨水口	MU15 水泥砖砌偏沟式/平篦式单篦雨水口（750*450）;井深 1m;铸铁井圈井篦	座	1.00	1857.46
345	挖一般土方	土壤类别综合考虑;铺装区域清表;含场内运输	m3	1.00	14.22
346	块料面层	单次 400m2 以外,PC 砖,300*300*50mm,3cm1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	154.08
347	块料面层	单次 400m2 以内（20m2 以外）,PC 砖,300*300*50mm,3cm1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	162.57
348	块料面层	单次 20m2 以内*,PC 砖,300*300*50mm,3cm1：3 水泥砂浆;	m2	1.00	173.99
349		**排水设施养护**			
350		管径 DN600（含）以下管道疏通、清淤、检查井清掏、CCTV 检测、管道气囊封堵（含潜水作业）等相关内容; 管道清淤，淤泥外运，运距及弃场自行考虑，含沿线检查井清淤、管道冲洗、降水、管道视频检测（CCTV）、制作检测报告等全费用价格（硬质障碍物除外）。	米	1.00	33.06
351		管径 DN600~DN1000（含）管道疏通、清淤、检查井清掏、CCTV 检测、管道气囊封堵（含潜水作业）等相关内容; 管道清淤，淤泥外运，运距及弃场自行考虑，含沿线检查井清淤、管道冲洗、降水、管道视频检测（CCTV）、制作检测报告等全费用价格（硬质障碍物除外）。	米	1.00	43.73
352		管径 DN1000 以上管道疏通、清淤、检查井清掏、CCTV 检测、管道气囊封堵（含潜水作业）等相关内容; 管道清淤，淤泥外运，运距及弃场自行考虑，含沿线检查井清淤、管道冲洗、降水、管道视频检测（CCTV）、制作检测报告等全费用价格（硬质障碍物除外）。	米	1.00	62.71
353		硬质障碍物（硬质垃圾）；砂石、砖块、沥青、水稳等散状垃圾清除，含清理，外运，运距及弃场自行考虑，全费用价格	m^3	1.00	1036.72
354		硬质障碍物（硬质黄泥）；非淤泥类硬质黄泥清除，含清理，外运，运距及弃场自行考虑，全费用价格	m^3	1.00	448.41
355		硬质障碍物（混凝土固结物）；水泥砂浆、混凝土浆板结状等物质清除，含清理，外运，运距及弃场自行考虑，全费用价格	m^3	1.00	10383.47
356		DN400 紫外光固化整体非开挖修复; 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、预处理、修复前 CCTV 复核、整体光固化非开挖修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	米	1.00	1907.23

357		DN500 紫外光固化整体非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、预处理、修复前 CCTV 复核、整体光固化非开挖修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	米	1.00	2265.06
358		DN600 紫外光固化整体非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、预处理、修复前 CCTV 复核、整体光固化非开挖修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	米	1.00	2860.24
359		DN800 紫外光固化整体非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、预处理、修复前 CCTV 复核、整体光固化非开挖修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	米	1.00	4054.22
360		DN1000 紫外光固化整体非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、预处理、修复前 CCTV 复核、整体光固化非开挖修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	米	1.00	5780.72
361		管道树根清除≤DN800；含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前 CCTV 复核、树根清除、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	处	1.00	2683.13
362		≤DN300 局部 RR 法非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前 CCTV 复核、局部 RR 法非开挖修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	个	1.00	4113.25
363		DN400 局部 RR 法非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前 CCTV 复核、局部 RR 法非开挖修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	个	1.00	4828.92
364		DN500 局部 RR 法非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前 CCTV 复核、局部 RR 法非开挖修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	个	1.00	5484.34
365		DN600 局部 RR 法非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前 CCTV 复核、局部 RR 法非开挖修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	个	1.00	6079.52
366		DN800 局部 RR 法非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前 CCTV 复核、局部 RR 法非开挖修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	个	1.00	6855.42
367		DN1000 遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前 CCTV 复核、遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	个	1.00	7927.71
368		DN1200 遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前 CCTV 复核、遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	个	1.00	9359.04

369		DN1350 遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前 CCTV 复核、遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	个	1.00	10728.92
370		DN1500 遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前 CCTV 复核、遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复、修复后 CCTV 修复成果拍摄、出具修复报告。	个	1.00	12518.07
371		管道封堵、封头 D600（含）以下	个	1.00	1158.23
372		管道封堵、封头 D600~D1000（含）	个	1.00	2049.88
373		管道封堵、封头 D1000 以上	个	1.00	3504.82
374		疏通冲洗车台班	台班	1.00	5060.24
375		槽罐车台班	台班	1.00	2891.57
376		**信号灯维护**			
377	信号灯	信号灯【车行全色信号灯；φ300;LED;安装;铝壳】	套	1.00	2444.57
378	信号灯	信号灯【车行箭头信号灯；φ300;LED;安装;铝壳】	套	1.00	2340.02
379	信号灯	信号灯【交通人行信号灯两单元；φ300;LED;安装;铝壳】	套	1.00	1991.54
380	信号灯	信号灯【交通人行信号灯三单元带倒数；φ300;LED;安装;铝壳】	套	1.00	2444.57
381	信号灯	信号灯【交通信号灯灯盘（红、绿、黄单个）；φ300;安装】	只	1.00	239.76
382	信号灯	信号灯【车行全色信号灯；φ400;LED;安装;铝壳】	套	1.00	3873.31
383	信号灯	信号灯【车行箭头信号灯；φ400;LED;安装;铝壳】	套	1.00	3733.92
384	信号灯	信号灯【太阳能慢字黄闪灯；φ400;安装;铝壳】	套	1.00	933.92
385	信号灯	信号灯【交通信号灯灯盘（红、绿、黄单个）；φ400;安装】	只	1.00	387.50
386	设备控制机箱	设备控制机箱（宝康）【不锈钢喷塑落地式智能信号机箱;信号机;含多相位控制仪;标配;具备预留多种控制、信息采集、通讯及故障自动报警及记录功能等设备位置;且必须符合交警交通信号智能控制系统】	台	1.00	62995.14
387	设备控制机箱	设备控制机箱【3A 不锈钢喷塑落地式信号机箱;1480*600*450;信号机;含多相位控制仪;标配】	台	1.00	7208.16

388	工井	工井【信号机箱底座窨井;含盖板、人工挖填土方、余土外运、基础预埋铁件】	座	1.00	459.99
389	落地式配电箱	落地式配电箱【配电转接控制柜;不锈钢喷塑;落地式;安装】	台	1.00	2848.16
390	工井	工井【配电转接控制柜底座窨井;含盖板、人工挖填土方、余土外运、基础预埋铁件】	座	1.00	459.99
391	接地极	接地极【镀锌接地角钢;L60*6*1500+Φ10*1600;制作安装】	根	1.00	52.95
392	信号灯杆件	信号灯杆件【人行信号灯钢质杆件;柱式;Φ114*4.5*4000;镀锌喷塑】	根	1.00	821.61
393	信号灯杆件	信号灯杆件【信号灯钢质杆件;单臂横杆;Φ159*5.5*5400;单臂横杆,L=5000;镀锌喷塑】	根	1.00	3580.97
394	信号灯杆件	信号灯杆件【信号灯钢质杆件;八角;单臂横杆;对角,340*8*6800;单臂横杆,L=10000;镀锌喷塑】	根	1.00	15999.22
395	信号灯杆件	信号灯杆件【信号灯钢质杆件;八角;单臂横杆;对角,340*8*6800;单臂横杆,L=8000;镀锌喷塑】	根	1.00	14884.11
396	顶管	顶管【过路牵引管;增强塑料 PE 管;Φ75;单根;不计材料;含工作坑及机械进退场】	m	1.00	68.29
397	顶管保护管铺设	顶管保护管铺设【过路牵引管配套增强塑料 PE 管;Φ75;单根;只计主材;含工作坑及机械进退场】	m	1.00	35.13
398	电缆保护管	电缆保护管【高密度增强聚乙烯塑料 PE 管;Φ50;埋地敷设】	m	1.00	30.05
399	电缆保护管	电缆保护管【高密度增强聚乙烯塑料 PE 管;Φ75;埋地敷设】	m	1.00	48.43
400	电力电缆	电力电缆【铜芯电力电缆敷设;YJV-3*10】	m	1.00	40.89
401	电力电缆头	电力电缆头【干包式铜芯电力电缆终端头制作安装;YJV-3*10】	个	1.00	17.01
402	电力电缆	电力电缆【铜芯电力电缆敷设;YJV-3*16】	m	1.00	45.15
403	电力电缆头	电力电缆头【干包式铜芯电力电缆终端头制作安装;YJV-3*16】	个	1.00	30.01
404	管内配线	管内配线【管内穿控制导线;RVV-4*1.5】	m	1.00	13.17
405	工井	工井【窨井;500*500;含复合组合材料板盖板、挖填土方及余土外运】	座	1.00	662.13

附件四

廉政责任书

工程项目名称:2026 年滨开区市政道路及管道养护与应急维修项目

工程项目地址:常州市新北区

甲方:江苏常州滨江经济开发区管理委员会

乙方: 常州新园市政绿化有限公司

为切实加强政府性投资工程廉政建设,强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。

一、甲乙双方责任:

（一）严格遵守国家、省、市、区关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。

（二）业务活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

（三）加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，认真查处本方人员的违纪违法行为。

（四）双方均有对本方人员开展廉政告知、廉政教育以及诚实守信教育的责任和义务。

（五）发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。

二、甲方责任：（一）甲方人员不得接受或索要乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）甲方人员不得到乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

（四）甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。

（五）甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（六）甲方人员不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

（七）自觉接受乙方的监督，不得以任何形式和理由对乙方及其人员的投诉举报行为进行打击报复。

三、乙方责任：

（一）不得以任何形式和理由向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。

（三）不得为甲方及其人员报销应由对方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。

（四）不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收以及工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（五）自觉接受甲方监督。

四、违约责任：

（一）甲方及其人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。

（二）乙方及其人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。

五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。

甲方单位：（盖章）　　乙方单位：（盖章）

项目负责人：　　项目负责人：

电话：　　电话：

年　月　日　　年　月　日