合同编号：JSTZH2601833CGN00

政府采购货物买卖合同

项目名称：兴化市完善相关道口信号灯、行人过街、电子警察等配套设施

合同编号：

甲　　方：兴化市公安局

乙　　方：中电鸿信信息科技有限公司

签订时间：2026年6月3日

JSTZH2601833CGN00

合同编号：JSTZH2601833CGN00

政府采购合同协议书

甲方（全称）：兴化市公安局

乙方（全称）：中电鸿信信息科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）采购项目名称：兴化市完善相关道口信号灯、行人过街、电子警察等配套设施

采购项目编号：JSZC-321281-TZYH-G2026-0008

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：详见附件清单。采购合同签订后45天内全部交付并安装调试完毕。本项目质保期3年（自项目验收合格之日起算），3年内如设备无法使用必须无条件免费更换。

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是 ☑否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

□是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

☑是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 ☑否

JSTZH2601833CGN00

（7）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（8）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____，金额：_____

国别：_____品牌：_____，规格型号：_____。

☑否

（9）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购 优先采购

☑否

（10）是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购 优先采购

☑否

（11）是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购 优先采购

☑否

（12）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☑不涉及

2、合同金额

（1）合同金额小写：2208680 元

大写：贰佰贰拾万捌仟陆佰捌拾元整

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励

☑其他 中标价

JSTZH2601833CGN00

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☑ 分期付款：**货物安装调试完成验收合格后，付至合同价的 70%；验收合格之日起满一年后付至合同价的 90%；质保期满后，按合同价付清余款(无息)；每次付款前应开具增值税等额专用发票。（为确保工程进度和质量，注重实效，本次项目付款方式与录入公安交通管理综合应用平台（简称“六合一”平台）的有效数据关联。无数据不可付款。）**

□成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3、合同履行

（1）起始日期：合同自签字盖章之日起生效。

（2）履约地点：甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：否

江苏省政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

电子履约保函办理网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex

手续费：0.8%（如：履约保证金 10 万，电子保函手续费约 800 元，具体详见电子保函平台）

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4、合同验收

（1）验收组织方式：自行组织

验收主体：兴化市公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ☑ 否

是否邀请专家参加验收：☑ 是 □否

是否邀请服务对象参加验收：☑ 是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ☑ 否

JSTZH2601833CGN00

是否进行抽查检测： □是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：_____/_____

（2）履约验收时间：（乙方提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

（4）履约验收程序：组织验收

（5）履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况

（6）履约验收标准：招标文件

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑否

（8）履约验收其他事项：乙方提出验收申请[7]日内，甲方未指派人员与乙方共同进行验收测试的，视为验收通过。

5、违约责任

甲、乙双方的任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力因素不能履约，应及时向对方通报，在取得有关主管部门证明以后，允许延期履行或不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

（一）、甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的20%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天0.1%支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）、乙方违约责任

1、乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按逾期交付部分对应价款的0.1%支付违约金，从合同总款第一次付款中扣除。

JSTZH2601833CGN00

2、乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量等不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3、非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、如乙方有欺诈行为或隐瞒自身违规问题，甲方有权中止合同，并保留依照相关法律、法规追究其法律责任的权利。

5、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下方式（2）处理：

（1）申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

7、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

8、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

9、合同份数

本合同一式 6 份，甲方执 3 份，乙方执 3 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 6 月 3 日

JSTZH2601833CGN00

合同编号：JSTZH2601833CGN00

合同订立地点：兴化市公安局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（兴化市公安局）		乙方（中电鸿信信息科技有限公司）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所		住　所	兴化市昭阳街道
联 系 人	陈友纯	联 系 人	沈程程
联系电话	18852621008	联系电话	18136208068
通信地址	兴化市新区中和路2号	通信地址	兴化市英武北路2号
邮政编码	225700	邮政编码	225700
电子邮箱		电子邮箱	15195800552@163.com
统一社会信用代码	11321281014422244X1	统一社会信用代码	91320000668382125D
		开户名称	中电鸿信信息科技有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行
		银行账号	32001881436059000588
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

JSTZH2601833CGN00

附件：设备清单

序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称（全称）	单位	数量	单价	总价
	一、G344 与戴家路交叉口						
	1、交通信号灯控制系统						
1	信号机	顺泰，ST-16 系统信号机（含机柜）	江苏顺泰智慧交通有限公司	台	1	35960	35960
2	机动车信号灯(悬臂安装)	顺泰，满屏灯，灯桶直径 400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	3	2750	8250
3	机动车信号灯(悬臂安装)	顺泰，方向指示灯，灯桶直径 400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	1	2590	2590
4	倒计时器	顺泰，800*600 塑壳倒计时，配帽檐，T 支架，卡尺，螺杆抱箍	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	3	3330	9990
5	人行横道信号灯	顺泰，灯桶直径 300mm，二联，上联为红色行人站立图案单元，下联为绿色行人行走图案的单元。	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	6	2060	12360
6	长悬臂信号灯杆	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	3	15120	45360
7	人行横道信号灯灯杆	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	6	3980	23880
8	50Pe 管	国产，Φ50mm（包括施工开挖、路面恢复及施工材料）	江苏生辉管业科技有限公司	m	100	38	3800
9	110Pe 管	国产，Pe 管Φ 110mm*4.2mm	江苏生辉管业科技有限公司	m	200	115	23000
10	窨 井	国产，500×600×800mm，复合井盖	国产	个	6	750	4500
11	485 通讯信号线	国产，rvsp 屏蔽双绞线屏蔽线 2 芯 0.75 平方	广州盈普电线电缆有限公司	m	250	2.8	700

JSYZH2601833CGN00

12	电缆线	国产，KVV6×1.0mm²	广州盈普电线电缆有限公司	m	150	9.8	1470
13	外接电源线	国产，RVV2×10mm²	广州盈普电线电缆有限公司	m	480	16	7680
	2、监控设备						
1	900万AI电警抓拍单元	海康威视，iDS-TCE900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	12680	38040
2	电警配套LED频闪灯	海康威视，CXBG-1-PS-DS-TL2000A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	6	2820	16920
3	900万环保生态卡口抓拍单元	海康威视，iDS-TCV900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	18100	54300
4	卡口配套多合一补光灯	海康威视，CXBG-2-MC-SL-1211	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	6	3650	21900
5	600万全彩枪球一体机（含配套支架）	海康威视，iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ_VWL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	10100	20200
6	400万全彩变焦智慧单元（含配套支架）	海康威视，DS-2CD7A4MC-DPL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	8890	26670
7	数据图像合成主机	海康威视，DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	10780	10780
8	杆件及基础	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	3	14350	43050
9	汇聚光纤收发器	国产，传输距离≥25KM、单模单纤，（3个百兆网口、4个百兆光口、1个千兆光口）	兴化市辉健商贸有限公司	套	1	1450	1450
10	光纤收发器	国产，单模单纤，4个网口、1个百兆光口，离汇聚机箱远的使用（配套汇聚光纤收发器）	兴化市辉健商贸有限公司	个	3	1000	3000

FFZH2601833CGN00

11	光 纤	国产，4 芯、单模	广州盈普电线电缆有限公司	米	320	3.5	1120
12	主机箱	国产，双层温控不锈钢材质、自动重合闸漏电保护器空开、电源插座、电源、网络防雷器、光纤熔接盘等	国产	套	1	2850	2850
13	抱杆机箱	国产，含电源空开、网络电源避雷器及附件；不锈钢材质、等辅材	国产	套	3	650	1950
14	网 线	国产，超 5 类室外防水网线	广州盈普电线电缆有限公司	米	200	3.5	700
15	电源线 1	国产，RVV3×2.5mm²	广州盈普电线电缆有限公司	米	100	7.6	760
16	光缆接续与熔断工作	国产，优质	国产	项	1	9600	9600
	3、安全设施						
1	分道牌	国产，优质，4000mm*1500mm	徐州柏通铝业有限公司	块	2	4560	9120
2	交通违法标志	国产，优质，1500mm*1000mm	徐州柏通铝业有限公司	块	3	980	2940
3	分道牌杆件	国产，优质，立杆：Φ219×8mm×7200mm 横梁：Φ140×6mm×5000mm×2 基础:1200mm×1200mm×1600mm	徐州柏通铝业有限公司	套	2	15880	31760
4	热熔标线	国产，优质，线厚≥1.8mm，按国标	国产	m²	195	39	7605
	二、五里路与兴姜河东路						
	1、交通信号灯控制系统						
1	信号机	顺泰，ST-16 系统信号机（含机柜）	江苏顺泰智慧交通有限公司	台	1	35960	35960

JSTZL2601833CGN00

2	机动车信号灯(悬臂安装)	顺泰，满屏灯，灯桶直径 400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	3	2750	8250
3	机动车信号灯(悬臂安装)	顺泰，方向指示灯，灯桶直径 400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	1	2590	2590
4	倒计时器	顺泰，800*600 塑壳倒计时，配帽檐，T 支架，卡尺，螺杆抱箍	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	3	3330	9990
5	人行横道信号灯	顺泰，灯桶直径 300mm，二联，上联为红色行人站立图案单元，下联为绿色行人行走图案的单元。	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	6	2060	12360
6	长悬臂信号灯杆	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	3	15120	45360
7	人行横道信号灯灯杆	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	6	3980	23880
8	50Pe 管	国产，Φ50mm（包括施工开挖、路面恢复及施工材料）	江苏生辉管业科技有限公司	m	100	38	3800
9	110Pe 管	国产，Pe 管Φ 110mm*4.2mm	江苏生辉管业科技有限公司	m	180	115	20700
10	窨 井	国产，500×600×800mm,复合井盖	国产	个	6	750	4500
11	485 通讯信号线	国产，rvsp 屏蔽双绞线屏蔽线 2 芯 0.75 平方	广州盈普电线电缆有限公司	m	250	2.8	700
12	电缆线	国产，KVV6×1.0mm²	广州盈普电线电缆有限公司	m	200	9.8	1960
13	外接电源线	国产，RVV2×10mm²	广州盈普电线电缆有限公司	m	500	16	8000
	2、监控设备						
1	900 万 AI 电警抓拍单元	海康威视，iDS-TCE900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	12680	38040
2	电警配套 LED 频闪	海康威视，CXBG-1-PS-DS-TL2000A	杭州海康威视数字技术股份	套	6	2820	16920

JSTZB2026183CGN00

	灯		有限公司				
3	900 万环保生态卡口抓拍单元	海康威视，iDS-TCV900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	18100	54300
4	卡口配套多合一补光灯	海康威视，CXBG-2-MC-SL-1211	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	6	3650	21900
5	600 万全彩枪球一体机(含配套支架)	海康威视，iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ_VWL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	10100	20200
6	400 万全彩变焦智慧单元(含配套支架)	海康威视，DS-2CD7A4MC-DPL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	8890	26670
7	数据图像合成主机	海康威视，DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	10780	10780
8	杆件及基础	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	3	14350	43050
9	汇聚光纤收发器	国产，传输距离≥25KM、单模单纤，（3 个百兆网口、4 个百兆光口、1 个千兆光口）	兴化市辉健商贸有限公司	套	1	1450	1450
10	光纤收发器	国产，单模单纤，4 个网口、1 个百兆光口 ，离汇聚机箱远的使用（配套汇聚光纤收发器）	兴化市辉健商贸有限公司	个	3	1000	3000
11	光 纤	国产，4 芯、单模	广州盈普电线电缆有限公司	米	250	3.5	875
12	主机箱	国产，双层温控不锈钢材质、自动重合闸漏电保护器空开、电源插座、电源、网络防雷器、光纤熔接盘等	国产	套	1	2850	2850

JSTZHZB21835CGN00

13	抱杆机箱	国产，含电源空开、网络电源避雷器及附件；不锈钢材质、等辅材	国产	套	3	650	1950
14	网 线	国产，超5类室外防水网线	广州盈普电线电缆有限公司	米	150	3.5	525
15	电源线	国产，RVV3×2.5mm²	广州盈普电线电缆有限公司	米	100	7.6	760
16	光缆接续与熔断工作	国产，优质	国产	项	1	9600	9600
	3、安全设施						
1	分道牌	国产，优质，4000mm*1500mm	徐州柏通铝业有限公司	块	2	4560	9120
2	交通违法标志	国产，优质，1500mm*1000mm	徐州柏通铝业有限公司	块	3	980	2940
3	分道牌杆件	国产，优质，立杆：Φ219×8mm×7200mm 横梁：Φ140×6mm×5000mm×2 基础:1200mm×1200mm×1600mm	徐州柏通铝业有限公司	套	2	15880	31760
4	热熔标线	国产，优质，线厚≥1.8mm，按国标	国产	m²	108	39	4212
	三、S465与杨许路交叉口						
	1、交通信号灯控制系统						
1	信号机	顺泰，ST-16系统信号机（含机柜）	江苏顺泰智慧交通有限公司	台	1	35960	35960
2	机动车信号灯（悬臂安装）	顺泰，满屏灯，灯桶直径400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	4	2750	11000
3	机动车信号灯（悬臂安装）	顺泰，方向指示灯，灯桶直径400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	2	2590	5180

JSTZH2601835CGN00

4	倒计时器	顺泰，800*600 塑壳倒计时，配帽檐，T 支架，卡尺，螺杆抱箍	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	4	3330	13320
5	人行横道信号灯	顺泰，灯桶直径 300mm，二联，上联为红色行人站立图案单元，下联为绿色行人行走图案的单元。	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	8	2060	16480
6	长悬臂信号灯杆	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	4	15120	60480
7	人行横道信号灯灯杆	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	8	3980	31840
8	50Pe 管	国产，Φ50mm（包括施工开挖、路面恢复及施工材料）	江苏生辉管业科技有限公司	m	100	38	3800
9	110Pe 管	国产，Pe 管Φ 110mm*4.2mm	江苏生辉管业科技有限公司	m	180	115	20700
10	窨 井	国产，500×600×800mm，复合井盖	国产	个	8	750	6000
11	485 通讯信号线	国产，rvsp 屏蔽双绞线屏蔽线 2 芯 0.75 平方	广州盈普电线电缆有限公司	m	250	2.8	700
12	电缆线	国产，KVV6×1.0mm²	广州盈普电线电缆有限公司	m	150	9.8	1470
13	外接电源线	国产，RVV2×10mm²	广州盈普电线电缆有限公司	m	480	16	7680
	2、监控设备						
1	900 万 AI 电警抓拍单元	海康威视，iDS-TCE900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	4	12680	50720
2	电警配套 LED 频闪灯	海康威视，CXBG-1-PS-DS-TL2000A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	8	2820	22560
3	900 万环保生态卡口抓拍单元	海康威视，iDS-TCV900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	4	18100	72400

JSTZH2026018350GN00

4	卡口配套多合一补光灯	海康威视，CXBG-2-MC-SL-1211	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	8	3650	29200
5	600万全彩枪球一体机(含配套支架)	海康威视，iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ_VWL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	10100	20200
6	400万全彩变焦智慧单元(含配套支架)	海康威视，DS-2CD7A4MC-DPL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	4	8890	35560
7	数据图像合成主机	海康威视，DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	10780	10780
8	杆件及基础	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	4	14350	57400
9	汇聚光纤收发器	国产，传输距离≥25KM、单模单纤，（3个百兆网口、4个百兆光口、1个千兆光口）	兴化市辉健商贸有限公司	套	1	1450	1450
10	光纤收发器	国产，单模单纤，4个网口、1个百兆光口，离汇聚机箱远的使用（配套汇聚光纤收发器）	兴化市辉健商贸有限公司	个	4	1000	4000
11	光 纤	国产，4芯、单模	广州盈普电线电缆有限公司	米	260	3.5	910
12	主机箱	国产，双层温控不锈钢材质、自动重合闸漏电保护器空开、电源插座、电源、网络防雷器、光纤熔接盘等	国产	套	1	2850	2850
13	抱杆机箱	国产，含电源空开、网络电源避雷器及附件；不锈钢材质、等辅材	国产	套	4	650	2600
14	网 线	国产，超5类室外防水网线	广州盈普电线电缆有限公司	米	200	3.5	700
15	电源线	国产，RVV3×2.5mm²	广州盈普电线电缆有限公司	米	100	7.6	760

JSTZH2601835CGN00

16	光缆接续与熔断工作	国产，优质	国产	项	1	9600	9600
	三、安全设施						
1	分道牌	国产，优质，4000mm*1500mm	徐州柏通铝业有限公司	块	4	4560	18240
2	交通违法标志	国产，优质，1500mm*1000mm	徐州柏通铝业有限公司	块	4	980	3920
3	分道牌杆件	国产，优质，立杆：Φ219×8mm×7200mm 横梁：Φ140×6mm×5000mm×2 基础:1200mm×1200mm×1600mm	徐州柏通铝业有限公司	套	2	15880	31760
4	热熔标线	国产，优质，线厚≥1.8mm，按国标	国产	㎡	330	39	12870
	四、中和路与昭阳湖中心北门交叉口						
	1、行人过街系统						
1	信号机	顺泰，ST-16 系统信号机（含机柜）	江苏顺泰智慧交通有限公司	台	1	35960	35960
2	机动车信号灯（悬臂安装）	顺泰，满屏灯，灯桶直径 400mm	江苏顺泰智慧交通有限公司	组	2	2750	5500
3	倒计时器	顺泰，800*600 塑壳倒计时，配帽檐，T 支架，卡尺，螺杆抱箍	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	2	3330	6660
4	长悬臂信号灯杆	顺泰，杆件镀锌喷塑，包括基础笼及接地件	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	2	15120	30240
5	50Pe 管	国产，Φ50mm（包括施工开挖、路面恢复及施工材料）	江苏生辉管业科技有限公司	m	100	38	3800
6	110Pe 管	国产，Pe 管Φ110mm*4.2mm	江苏生辉管业科技有限公司	m	180	115	20700

JSZZ1260183300N00

7	窨 井	国产，500×600×800mm,复合井盖	国产	个	4	750	3000
8	485 通讯信号线	国产，rvsp 屏蔽双绞线屏蔽线 2 芯 0.75 平方	广州盈普电线电缆有限公司	m	250	2.8	700
9	电缆线	国产，KVV6×1.0mm²	广州盈普电线电缆有限公司	m	150	9.8	1470
10	外接电源线	国产，RVV2×10mm²	广州盈普电线电缆有限公司	m	300	16	4800
11	行人智能感应信号一体机	顺泰，采用一体化设计，模块组成包括一体化人行横道信号灯、行人闯红灯相机、行人过街检测相机、行人过街检测雷达、LCD 显示屏、音柱、四面光带倒计时产品尺寸：3500mm（高度）*400mm（宽度）*450mm（厚度，含帽檐）	江苏顺泰智慧交通有限公司	套	2	99850	199700
12	行人智能感应信号一体机基础	国产，C25 砼	国产	套	2	4260	8520
13	斑马线礼让行人抓拍单元	海康威视，iDS-TCE900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	17800	35600
14	LED 频闪灯	海康威视，CXBG-1-PS-DS-TL2000A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	4	2820	11280
15	400 万全彩变焦智慧单元(含配套支架)	海康威视，DS-2CD7A4MC-DPL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	8890	8890
16	终端控制主机	海康威视，DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	10780	10780
17	光 纤	国产，4 芯、单模	广州盈普电线电缆有限公司	米	50	3.5	175

ISZH2601833CGN00

18	网 线	国产，超5类室外防水网线	广州盈普电线电缆有限公司	米	50	3.5	175
19	电源线1	国产，RVV3×2.5mm²	广州盈普电线电缆有限公司	米	50	7.6	380
20	光缆接续与熔断工作	国产，优质	国产	项	1	9600	9600
	2、安全设施						
1	人行道标志	国产，优质，800mm*800mm	徐州柏通铝业有限公司	块	2	580	1160
2	组合标志	国产，优质，限速+学校标志Φ800mm+△900mm	徐州柏通铝业有限公司	块	2	1390	2780
3	解除限速标志	国产，优质，Φ800mm	徐州柏通铝业有限公司	块	2	580	1160
4	交通违法监控标志	国产，优质，1500mm*1000mm	徐州柏通铝业有限公司	套	2	980	1960
5	单立柱杆件	国产，优质，立杆：Φ89×4.5mm×3200mm 基础:500mm×500mm×800mm	徐州柏通铝业有限公司	套	4	1050	4200
6	单立柱杆件	国产，优质，立杆：Φ89×4.5mm×3400mm 基础:500mm×500mm×800mm	徐州柏通铝业有限公司	套	2	1160	2320
7	热熔标线	国产，优质，线厚≥1.8mm，按国标	国产	m²	300	39	11700
8	除旧标线	国产，优质	国产	m²	280	48	13440
	五、后台设备						
1	千兆以太网交换机	国产，优质	国产	台	4	3450	13800
2	快速以太网交换机	国产，优质	国产	台	4	2080	8320

JSZH2601835CGN00

3	视频图像存储节点扩容	海康威视，DS-A72024R-ICVS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	92893	92893
4	8t 企业级硬盘	海康威视，HK728TAH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	24	3780	90720
总价合计 2208680 元（大写：贰佰贰拾万捌仟陆佰捌拾元整），其中设备费 1766944 元，税率 13%，服务费 441736 元，税率 6%。							

JSTZH2601833CGN00