

高邮市海潮口袋公园景观工程 工程

预算价

预算价 (小写): 2196622.44

(大写): 贰佰壹拾玖万陆仟陆佰贰拾贰元肆角肆分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位公章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2026年05月28日

复核时间: 2026年05月28日



建设项目预算价表

工程名称：高邮市海潮口袋公园景观工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	一区（西侧）	1012195.55	25000.00	15378.84	24372.19
2	二区（东侧）	1184426.89	25000.00	18359.94	28380.46
合 计		2196622.44	50000.00	33738.78	52752.65

单项工程预算价表

工程名称：一区（西侧）

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	路面工程（一区）	578633.08	25000.00	9408.20	12138.00
2	绿化工程（一区）	230153.76		2411.84	7827.91
3	排水工程（一区）	132452.93		2520.03	2778.47
4	景观照明（一区）	51706.98		705.71	1143.47
5	智能化（一区）	19248.80		333.06	484.34
合 计		1012195.55	25000.00	15378.84	24372.19

单位工程预算价表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	416567.67	
1.1	人工费	63309.60	
1.2	材料费	302581.84	
1.3	施工机具使用费	24374.70	
1.4	企业管理费	17527.05	
1.5	利润	8774.48	
2	措施项目费	27150.37	
2.1	单价措施项目费	9142.83	
2.2	总价措施项目费	18007.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9408.20	
3	其他项目费	75000.00	25000.00
3.1	其中：暂列金额	50000.00	
3.2	其中：专业工程暂估	25000.00	25000.00
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12138.00	
4.1	社会保险费	10374.36	
4.2	住房公积金	1763.64	
4.3	环境保护税		
5	税金	47777.04	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		578633.08	25000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0410 拆除工程								
1	041001010001	拆除钢管警示柱	1、结构形式：钢管警示柱 2、规格尺寸：DN114*1500mm	根	225	31.66	7123.50	
2	041001011001	拆除景石等	拆除原所有场内景石、标识标牌、灯柱、监控等	项	1	3603.20	3603.20	
3	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土地面 2、厚度：10cm	m ²	70	1.42	99.40	
4	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：原路牙	m	157	4.95	777.15	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：自行考虑	m ³	745.5	31.35	23371.43	
6	SB040103003001	建筑垃圾处置费	1、建筑垃圾类别：拆除垃圾，运距自行考虑	m ³	15.93	43.81	697.89	
分部小计							35672.57	
0402 道路工程								
7	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：石材汀步 2、范围：素土夯实	m ²	4.8	2.10	10.08	
8	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：50mm厚芝麻灰花岗岩汀步 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层 3、图形：方形	m ²	4.8	250.10	1200.48	
9	040204001002	人行道整形碾压	1、部位：透水混凝土地面 2、范围：素土夯实	m ²	315.1	2.10	661.71	
10	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：15cm 3、土方：自行考虑	m ²	315.1	15.90	5010.09	
11	040204003001	现浇混凝土人行道	1、混凝土强度等级：彩色透水混凝土 2、厚度：40mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C25混凝土	m ²	315.1	118.94	37477.99	
12	040205006001	标线	1、材料品种：跑道划线 2、工艺：丙烯酸划线漆 3、线型：10cm宽	m	117.5	3.58	420.65	
13	040204001003	人行道整形碾压	1、部位：地面花岗岩地面 2、范围：素土夯实	m ²	381.07	2.10	800.25	
本页小计							81253.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：碎石 2、厚度：100mm	m ²	318.28	35.59	11327.59	
15	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格： 30厚芝麻白石材收边 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层	m ²	102.12	203.33	20764.06	
16	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格： 30厚芝麻灰石材 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层	m ²	216.16	203.33	43951.81	
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格： 150*200*1000芝麻白道牙 2、基础、垫层：材料品种、厚度：按设计图纸	m	606.93	105.14	63812.62	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石（弧形）	1、材料品种、规格： 150*200*1000芝麻白道牙 2、基础、垫层：材料品种、厚度：按设计图纸	m	20.93	153.80	3219.03	
19	040204001004	人行道整形碾压	1、部位：塑胶代表地面 2、范围：素土夯实	m ²	224.75	2.10	471.98	
20	040202009001	砂石垫层	1、石料规格：级配砂石垫层（大块骨料占60%） 2、厚度：15cm	m ²	224.75	55.02	12365.75	
21	040202011002	碎石	1、石料规格：厚级配碎石垫层（粒径30-60） 2、厚度：10cm	m ²	224.75	35.59	7998.85	
22	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：粗粒式 2、沥青混凝土种类：C20沥青混凝土 3、石料粒径：最大骨料粒径不大于15mm 4、厚度：40mm	m ²	224.75	52.21	11734.20	
23	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式 2、沥青混凝土种类：C20沥青混凝土 3、石料粒径：最大骨料粒径不大于15mm 4、厚度：30mm	m ²	224.75	38.75	8709.06	
本页小计							184354.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011103003001	塑料板地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用胶 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚聚胺酯塑胶面	m ²	224.75	159.62	35874.60	
25	040204007001	矮墙	1、370mm厚矮墙高30cm； 2、混凝土实心砖，240*115*53，M7.5水砌筑； 3、20mm米黄色水洗石贴面，30厚1:2.5水泥砂浆黏贴层； 4、砖基础，埋深50cm； 5、100厚C20素混凝土基层； 6、100厚碎石垫层。	m	21.16	544.16	11514.43	
26	040204007002	矮墙	1、370mm厚矮墙高45cm； 2、混凝土实心砖，240*115*53，M7.5水砌筑； 3、20mm米黄色水洗石贴面，30厚1:2.5水泥砂浆黏贴层； 4、砖基础，埋深50cm； 5、100厚C20素混凝土基层； 6、100厚碎石垫层。	m	15.36	661.66	10163.10	
27	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：停车场土方 2、运距：自行考虑	m ³	67.5	31.35	2116.13	
28	040204001005	人行道整形碾压	1、部位：停车位地面	m ²	206.25	2.10	433.13	
29	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：6% 2、厚度：15cm 3、原槽翻松掺（压实度≥89%）	m ²	206.25	9.91	2043.94	
30	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：8%水泥土（压实度≥92%） 2、厚度：15cm	m ²	206.25	15.31	3157.69	
31	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：15cm 3、其他：含养护、模板等	m ²	206.25	89.90	18541.88	
32	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：沥青 2、喷油量：0.8kg/m ²	m ²	296.25	4.15	1229.44	
本页小计							85074.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、厚度：5cm	m ²	296.25	38.75	11479.69	
34	040205006002	标线	1、材料品种：热熔漆、反光材料（玻璃珠） 2、线型：15cm宽	m	154	4.55	700.70	
35	040204007003	坐凳 (4m*0.415m*0.45m)	1、320mm厚矮墙高45cm； 2、混凝土实心砖，240*115*53，M7.5水砌筑； 3、顶侧20mm芝麻黑花岗岩，15厚1:3水泥砂浆找平层，10厚1:2水泥砂浆结合层； 4、1690*100*50厚樟子松防腐木板，倒圆角，配套角钢及木龙骨； 5、100厚C20素混凝土基层； 6、150厚碎石垫层。	座	3	2019.65	6058.95	
36	050307009001	主入口LOGO标识	主入口LOGO标识，样式参考效果图，甲方自选，成品定制	组	1	13441.25	13441.25	
37	050307009002	小品1标识	小品1标识，样式参考效果图，甲方自选，成品定制	组	1	8960.84	8960.84	
38	050307009003	秋千	秋千，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图，	组	1	2150.60	2150.60	
39	050307009004	摇马	摇马，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图，	组	2	1505.43	3010.86	
40	050307009005	微地形滑梯	微地形滑梯，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图，	组	2	4928.46	9856.92	
41	050307009006	导向牌	导向牌，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图，	组	3	2688.25	8064.75	
42	050307009007	果壳箱	果壳箱，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图，	组	3	720.00	2160.00	
			分部小计				380895.10	
			分部分项合计				416567.67	
			本页小计				65884.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1、机械设备名称： 挖掘机、压路机	台· 次	1	9142.83	9142.83		
		单价措施合计					9142.83		
本页小计								9142.83	
合 计								425710.50	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	9408.20			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	6385.66			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	1702.84			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1319.70			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	425.71			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	851.42			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	42.57			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	7024.22			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	127.71			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	127.71			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						18007.54		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000.00		
2	暂估价	25000.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	25000.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	75000.00		

暂列金额明细表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	50000.00	
合 计			50000.00	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	零星标识、小品（一区）	施工范围零星标识、小品设计安装，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图	25000.00			
合 计			25000.00			

规费、税金项目计价表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12138.00	100.000	12138.00
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	518718.04	2.000	10374.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	518718.04	0.340	1763.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	518718.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	530856.04	9.000	47777.04
合 计					59915.04

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2	22.6875	0.69	15.65	
2	02330105	草袋子		只	20	0.86	17.20	
3	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	19.46516	5.57	108.42	
4	0330050~1	防腐木	枋板材	m3	0.25772	3548.85	914.61	
5	03515100	圆钉		kg	0.1746	7.23	1.26	
6	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	7	4.20	29.40	
7	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	42.5178	8.79	373.73	
8	03590700	铁件		kg	18.2988	5.15	94.24	
9	03631906	合金钎头	φ150	个	0.001156	3344.44	3.87	
10	03652403	合金钢切割锯片		片	1.336776	68.60	91.70	
11	04010141	普通硅酸盐水泥	42.5级	t	4.587856	333.00	1527.76	
12	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	7.536497	303.00	2283.56	
13	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1945.96392	0.30	589.63	
14	04010701	白水泥		kg	8.23446	1.08	8.91	
15	04033107	砂砾	5~80	t	68.076775	151.55	10317.04	
16	04050217	碎石	40	t	9.650628	152.00	1466.90	
17	04050219	碎石	60	t	108.008667	152.00	16417.32	
18	04090100	生石灰		t	4.7265	563.00	2661.02	
19	04090302-1	黄土		m3	36.660292	24.29	890.48	
20	04130101~1	混凝土实心砖	240*115*53	百块	62.88552	62.00	3898.90	
21	0430061	白水泥		kg	0.48	1.08	0.52	
22	0430080	水泥	32.5级	kg	59.643124	0.30	18.07	
23	0530300~1	芝麻灰花岗岩汀步	厚50mm	m2	4.896	97.59	477.80	
24	0530543	碎石	5-40mm	t	0.4186	151.55	63.44	
25	0530720	中砂		t	0.113412	169.03	19.17	
26	0630290	合金钢切割锯片		片	0.14574	52.95	7.72	
27	0630351	铁钉		kg	0.499833	7.23	3.61	
28	07010100~1	30厚芝麻白石材收边	30mm	m2	104.1624	79.85	8317.37	
29	07010100~2	30厚芝麻灰石材	30mm	m2	220.4832	79.85	17605.58	
30	07010500~1	米黄色水洗石	20mm	m2	41.5413	177.44	7371.09	
31	07010500~2	20mm芝麻黑花岗岩	20mm	m2	12.8169	88.72	1137.12	
32	07470301~1	聚胺酯塑胶面	δ=10	m2	247.225	106.47	26322.05	
33	10390305~1	主入口LOGO标识		个	1.01	13308.17	13441.25	
34	10390305~2	小品1标识		个	1.01	8872.12	8960.84	
35	10390305~3	秋千		个	1.01	2129.31	2150.60	
36	10390305~4	摇马		个	2.02	1490.52	3010.85	
37	10390305~5	微地形滑梯		个	2.02	4879.66	9856.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	10390305~6	导向牌		个	3.03	2661.63	8064.74	
39	10390305~7	果壳箱		个	3	720.00	2160.00	
40	11070305	热熔标线涂料		kg	112.572922	3.69	415.39	
41	11070305~1	标线涂料		kg	60.124174	3.69	221.86	
42	11070306	底漆		kg	6.92325	3.09	21.39	
43	11430314-1	色粉(主材)		kg	145.273704	26.62	3867.19	
44	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.237	4716.52	1117.82	
45	12010903	煤油		kg	0.5382	4.29	2.31	
46	12060334	防腐油		kg	6.49152	5.15	33.43	
47	12070313	上光蜡		kg	5.16925	81.47	421.14	
48	12070315	石腊		kg	1.3455	10.29	13.85	
49	12310309	草酸		kg	0.64584	3.86	2.49	
50	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	101.1375	15.61	1578.76	
51	2030321~1	芝麻白道牙	100×200(弧形)	m	21.1393	120.06	2537.98	
52	2230050	防腐油		kg	0.02109	1.47	0.03	
53	2330250	锯(木)屑		m ³	0.0288	8.96	0.26	
54	2330360	棉纱头		kg	0.048	4.55	0.22	
55	2330450	水		m ³	32.078575	3.98	127.67	
56	31110301	棉纱线		kg	3.1828	5.57	17.73	
57	31150101	水		m ³	109.392077	4.57	499.92	
58	31150301	电		kW·h	16.60422	0.76	12.62	
59	32010501	复合木模板面板		m ²	2.037	43.43	88.47	
60	32020115	零星卡具		kg	0.13095	4.35	0.57	
61	32090101	模板木材		m ³	0.04268	1730.06	73.84	
62	32090508	钢支撑		kg	1.4453	4.08	5.90	
63	33070701~1	芝麻白道牙	150*200*1000	m	616.03395	74.05	45617.31	
64	33212503	反光材料 (玻璃珠)		kg	7.65765	3.26	24.96	
65	34020901	木枕		m ³	0.16	1071.94	171.51	
66	60392~1	砼40mm32.5 C20 (商品砼) (非泵送)		m ³	32.46456	400.24	12993.62	
67	60402~1	砼40mm32.5 C25 (商品砼) (非泵送)		m ³	32.1402	409.95	13175.87	
68	60402~2	砼40mm32.5 C20 (商品砼) (非泵送)		m ³	0.4896	400.24	195.96	
69	62662~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)		t	0.25452	386.00	98.24	
70	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	5.534046	349.00	1931.38	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路面工程（一区）

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.002037	377.00	0.77	
72	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	2.220882	377.00	837.27	
73	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.531064	358.00	190.12	
74	80010161~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)		t	16.876797	386.00	6514.44	
75	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	8.709446	377.00	3283.46	
76	80210119~1	C25粒径20砵32.5级坍落度35-50 (商品砵) (非泵送)		m3	9.28608	409.95	3806.83	
77	80210144~1	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50 (商品砵) (非泵送)		m3	3.41496	400.24	1366.80	
78	80210146~1	C25粒径40砵42.5级坍落度35-50 (商品砵) (非泵送)		m3	31.55625	409.95	12936.48	
79	80250311~1	细(微)粒沥青混凝土成品价		t	36.3137	556.00	20190.42	
80	80250711~1	粗粒式沥青混凝土成品价		t	21.418675	522.00	11180.55	
81	补2090102	塑料薄膜		m2	346.61	0.09	31.19	
82	补2333550	无极透水增强剂		kg	93.52168	2.74	256.25	
83	补2333551	双丙聚氨脂保护剂		kg	163.852	13.03	2134.99	
84	补4050232	玄武岩碎石(5-10mm)		t	20.973056	174.86	3667.35	
合计							302366.94	

单位工程预算价表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	199325.85	
1.1	人工费	54742.22	
1.2	材料费	113444.19	
1.3	施工机具使用费	13064.32	
1.4	企业管理费	10415.32	
1.5	利润	7659.80	
2	措施项目费	3996.48	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3996.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2411.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7827.91	
4.1	社会保险费	6709.64	
4.2	住房公积金	1118.27	
4.3	环境保护税		
5	税金	19003.52	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		230153.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、回填土质要求： 符合设计要求 2、取土运距：自行考虑 3、找平找坡要求： 按图纸要求	m ²	1118.7	1.85	2069.60	
2	050101003001	砍挖灌木丛及根	1、从高或蓬径：1.5m 2、含清运	株	18	66.23	1192.14	
3	050102001001	移植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：D20cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	1732.92	1732.92	
4	050102001002	移植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：D15cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	858.37	858.37	
5	050102001003	移植乔木	1、种类：桂花 2、胸径或干径：D30cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	4351.44	4351.44	
6	050102001004	移植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：D40cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	5	6992.49	34962.45	
本页小计							45166.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	050102001005	移植乔木	1、种类：桃树 2、胸径或干径：D15cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	2	661.44	1322.88		
8	050102001006	移植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：D20cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	1732.92	1732.92		
9	050102001007	移植乔木	1、种类：桃树 2、胸径或干径：D10cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	458.67	458.67		
10	050102001008	移植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：D10cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	514.09	514.09		
11	050102001010	栽植乔木	1、种类：白玉兰A 2、胸径或干径：胸径15.1cm-16cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	14	1425.35	19954.90		
12	050102001011	栽植乔木	1、种类：紫叶李 2、胸径或干径：胸径7.1cm-8cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	4	234.40	937.60		
本页小计								24921.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	050102001012	栽植乔木	1、种类：广玉兰A 2、胸径或干径：胸径20.1cm-21cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	9	2947.84	26530.56		
14	050102001013	栽植乔木	1、种类：碧桃 2、胸径或干径：胸径7.1cm-8cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	9	253.65	2282.85		
15	050102001014	栽植乔木	1、种类：红枫 2、胸径或干径：胸径7.1cm-8cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	5	523.89	2619.45		
16	050102001015	栽植乔木	1、种类：枫香A 2、胸径或干径：胸径17.1cm-18cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	5	2115.71	10578.55		
17	050102001016	栽植乔木	1、种类：金桂A 2、胸径或干径：地径7.1cm-8cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	8	427.39	3419.12		
18	050102001018	栽植乔木	1、种类：榉树A 2、胸径或干径：胸径17.1cm-18cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	7	2659.56	18616.92		
19	050102001017	栽植乔木	1、种类：樱花 2、胸径或干径：地径7.1cm-8cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	15	341.10	5116.50		
20	050102002001	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、根盘直径：地径7.1cm-8cm 3、养护期：成活期 三级养护一年	株	10	257.13	2571.30		
21	050102002002	栽植灌木	1、种类：日本晚樱 2、根盘直径：地径7.1cm-8cm 3、养护期：成活期 三级养护一年	株	4	305.38	1221.52		
22	050102002003	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、根盘直径：地径7.1cm-8cm 3、养护期：成活期 三级养护一年	株	31	353.64	10962.84		
本页小计								83919.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102002004	栽植灌木	1、种类：本木绣球 2、根盘直径：胸径15.1cm-16cm 3、养护期：成活期三级养护一年	株	4	1943.69	7774.76	
24	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、草（灌木）籽种类：麦冬草 2、养护期：成活率 养护期三级一年	m2	100	12.24	1224.00	
25	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：马尼拉草皮 2、养护期：成活期三级养护一年	m2	750	21.94	16455.00	
26	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：波斯菊 2、株高或蓬径：H30-40cm 3、单位面积株数：25株/平方米 4、养护期：成活率 养护期三级一年	m2	95	38.20	3629.00	
27	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：大花萱草 2、株高或蓬径：H45-55cm 3、单位面积株数：每平米36丛，每丛8-10芽 4、养护期：成活率 养护期三级一年	m2	95	111.23	10566.85	
28	050102008003	栽植花卉	1、花卉种类：鼠尾草 2、株高或蓬径：H30cm 3、单位面积株数：36株/平方米 4、养护期：成活率 养护期三级一年	m2	95	59.67	5668.65	
分部分项合计							199325.85	
本页小计							45318.26	
合 计							199325.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	2411.84			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	1993.26			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	418.58			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	249.16			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	99.66			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	1096.29			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	79.73			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	59.80			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					3996.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7827.91	100.000	7827.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	203322.33	3.300	6709.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	203322.33	0.550	1118.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	203322.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	211150.24	9.000	19003.52
合 计					26831.43

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长1200内	根	15	2.62	39.30	
2	0330131	树棍	长2000内	根	223.86	4.36	976.03	
3	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	9.15	3.69	33.76	
4	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	20.1	3.60	72.36	
5	1430030	胶管		m	15.6	9.87	153.97	
6	1730008	基肥		kg	257.25	1.63	419.32	
7	1730070	肥料		kg	361.68	1.77	640.17	
8	1730080	复合肥		kg	0.6	23.07	13.84	
9	1730110	喷播保水剂		kg	0.4	4.29	1.72	
10	1730120	喷播粘结剂		kg	0.13	5.10	0.66	
11	1730210	药剂		kg	7.6164	22.30	169.85	
12	2330008~1	马尼拉草皮		m ²	765	7.35	5622.75	
13	2330008~2	鼠尾草	H30cm, 36株/平方米	m ²	96.9	41.36	4007.78	
14	2330008~3	大花萱草	H45-55cm, 每丛8-10芽	m ²	96.9	91.91	8906.08	
15	2330034~1	麦冬草	(综合)	kg	2.5	50.55	126.38	
16	2330180	草绳		kg	1442.4	0.33	475.99	
17	2330450	水		m ³	173.1108	3.98	688.98	
18	2330470	无纺布		m ²	1.8	1.23	2.21	
19	2360006~1	紫叶李	胸径7.1cm-8cm	株	4.2	137.87	579.05	
20	2360006~2	碧桃	胸径7.1cm-8cm	株	9.45	146.48	1384.24	
21	2360006~3	红枫	胸径7.1cm-8cm	株	5.25	413.57	2171.24	
22	2360006~4	樱花	胸径7.1cm-8cm	株	15.75	229.76	3618.72	
23	2360006~5	金桂A	地径7.1cm-8cm	株	8.4	321.67	2702.03	
24	2360010~1	白玉兰A	胸径15.1cm-16cm	株	15.4	973.10	14985.74	
25	2360011~1	广玉兰A	胸径20.1cm-21cm	株	9.9	2200.00	21780.00	
26	2360011~2	枫香A	胸径17.1cm-18cm	株	5.5	1500.00	8250.00	
27	2360011~4	榉树A	胸径17.1cm-18cm	株	7.7	1950.00	15015.00	
28	2360041~1	紫薇	地径7.1cm-8cm	株	10.5	183.81	1930.01	
29	2360041~2	日本晚樱	地径7.1cm-8cm	株	4.2	229.76	964.99	
30	2360041~3	腊梅	地径7.1cm-8cm	株	32.55	275.72	8974.69	
31	2360045~1	本木绣球	胸径15.1cm-16cm	株	4.2	1654.29	6948.02	
32	2361003~1	波斯菊	H30-40cm, 25株/平方米	m ²	96.9	18.38	1781.02	
合计							113435.90	

单位工程预算价表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	114028.60	
1.1	人工费	16083.74	
1.2	材料费	88437.70	
1.3	施工机具使用费	3601.30	
1.4	企业管理费	3936.52	
1.5	利润	1969.34	
2	措施项目费	4709.38	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4709.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2520.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2778.47	
4.1	社会保险费	2374.76	
4.2	住房公积金	403.71	
4.3	环境保护税		
5	税金	10936.48	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		132452.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0410 拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青面层及混凝土 2、厚度：18cm	m2	60	22.89	1373.40	
2	041001003001	拆除基层	1、材质：灰土垫层 2、厚度：20cm	m2	60	1.83	109.80	
		分部小计					1483.20	
		0401 土石方工程						
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾 2、运距：自行考虑	m3	22.8	42.28	963.98	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.4m	m3	257.45	7.54	1941.17	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求：≥90% 2、填方材料品种：素土	m3	86.42	17.47	1509.76	
6	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	134.58	362.23	48748.91	
7	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：自行考虑	m3	36.45	18.23	664.48	
		分部小计					53828.30	
		0402 道路工程						
8	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm 3、土方：自行考虑	m2	60	49.17	2950.20	
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：18cm	m2	60	107.49	6449.40	
10	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：沥青 2、喷油量：0.8kg/m ²	m2	60	5.00	300.00	
11	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：成品中粒式沥青混凝土 2、厚度：6cm	m2	60	75.90	4554.00	
12	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：300*600*30五莲花火烧板，干硬水泥砂浆粘结层	m2	30	124.80	3744.00	
		分部小计					17997.60	
		0405 管网工程						
本页小计							73309.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 2、材质及规格：PE实壁管DN315，PE100级，SN8 3、连接形式：热熔焊接 4、铺设深度：1.1m 5、管道检验及试验要求：按设计和规范要求	m	124.4	160.58	19976.15	
14	040504001001	砌筑井	乙型单篦雨水口，参见苏S01-2021-292	座	15	1162.71	17440.65	
15	040504001002	砌筑井	乙型单篦雨水口（现状雨水口修复重建）	座	4	469.14	1876.56	
16	040504001003	砌筑井	现状井下降，与面层标高一致	座	3	204.50	613.50	
17	040501014001	管道接入雨水井	排水管管道接入现状园井，包含且不限于井盖修整，井壁开洞，管道侧边修补，抹灰，确保接口不渗漏。	处	6	135.44	812.64	
			分部小计				40719.50	
			分部分项合计				114028.60	
			本页小计				40719.50	
			合 计				114028.60	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	2520.03			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1710.43			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	456.11			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	353.49			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	228.06			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	11.40			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1881.47			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	34.21			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	34.21			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					4709.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2778.47	100.000	2778.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	118737.98	2.000	2374.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	118737.98	0.340	403.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	118737.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	121516.45	9.000	10936.48
合 计					13714.95

承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01150211	六角空心钢		kg	0.372	4.72	1.76	
2	02090101	塑料薄膜		m ²	6.6	0.69	4.55	
3	02270103	清洁棉布		kg	0.743912	5.15	3.83	
4	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.234	6.86	1.61	
5	03652403	合金钢切割锯片		片	0.126	68.60	8.64	
6	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	509.751	0.27	137.63	
7	04030107	中砂		t	249.51132	169.00	42167.41	
8	04030107~1	中(粗)砂		t	1.464399	67.39	98.69	
9	04050217	碎石	40	t	25.491844	152.00	3874.76	
10	04090100	生石灰		t	2.448	563.00	1378.22	
11	04090302-1	黄土		m ³	13.3638			
12	04130101	机砖		百块	66.93	68.00	4551.24	
13	05250501	木柴		kg	25.2	0.94	23.69	
14	07010100~1	五莲花火烧板岩	30mm	m ²	30.6	75.41	2307.55	
15	11030703	沥青漆		kg	11.168	10.29	114.92	
16	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.048	4716.52	226.39	
17	12300382	三氯乙烯		kg	0.02488	6.31	0.16	
18	19450306	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.03	16.29	0.49	
19	26060701~1	PE管	DN315	m	124.4	110.90	13795.96	
20	31110301	棉纱线		kg	0.3	5.57	1.67	
21	31150101	水		m ³	64.82595	4.57	296.25	
22	31150301	电		kW·h	17.296324	0.76	13.15	
23	31150702	煤		t	0.024	943.30	22.64	
24	33012301~1	铸铁雨水井算	450*750	套	19.19	283.91	5448.23	
25	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.2625	349.00	91.61	
26	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	6.9685	358.00	2494.72	
27	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.51825	386.00	972.04	
28	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.22785	372.00	84.76	
29	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m ³	1.802	409.95	738.73	
30	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m ³	11.016	419.66	4622.97	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程（一区）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	80250511~1	中粒式沥青混凝土成品价		t	8.544	533.00	4553.95	
合计							88038.22	

单位工程预算价表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	44106.45	
1.1	人工费	11324.41	
1.2	材料费	23668.74	
1.3	施工机具使用费	2933.78	
1.4	企业管理费	4726.14	
1.5	利润	1453.38	
2	措施项目费	2187.68	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2187.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	705.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1143.47	
4.1	社会保险费	972.18	
4.2	住房公积金	171.29	
4.3	环境保护税		
5	税金	4269.38	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		51706.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040805004001	景观照明灯	1、名称：景观灯柱 2、型号：LED光源，30W，IP65 3、规格：黄光，高3m， 4、安装形式：按设计要求 5、接地要求：角钢接地	套	10	1247.26	12472.60	
2	040805004002	景观照明灯	1、名称：草坪灯 2、型号：高0.4m 3、规格：LED光源，10W，IP65 4、安装形式：按设计要求	套	6	536.20	3217.20	
3	040803002001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、型号：P50 3、规格：公称直径50mm，壁厚不小于2.8mm 4、材质：PE增强管（尼龙管） 5、敷设方式：埋地	m	211.8	32.76	6938.57	
4	040803002002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、型号：G100 3、规格：公称直径100mm，壁厚不小于3.5mm 4、材质：镀锌钢管 5、敷设方式：埋地	m	24	165.88	3981.12	
5	040803001001	电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV, 3*4mm ² 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压（KV）：1KV	m	251.8	24.11	6070.90	
6	040803001002	电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：RVV-450V/750V. 3X2.5mm ² 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压（KV）：0.75KV	m	30	8.60	258.00	
7	040806002001	接地母线	1、名称：接地扁铁 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	13	53.69	697.97	
8	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：5*50*50*2500热镀锌角钢 4、土质：普通土	根(块)	5	118.37	591.85	
本页小计							34228.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040504001001	接线井	1、规格：340*440*900m，钢纤维井盖，详见设计图纸	座	1	444.04	444.04	
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.7m	m3	50.64	10.81	547.42	
11	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	28.61	20.07	574.20	
12	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	22.03	363.33	8004.16	
13	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：自行考虑	m3	22.03	14.00	308.42	
分部分项合计							44106.45	
本页小计							9878.24	
合 计							44106.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	705.71			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	529.28			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	132.32			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	44.11			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	88.21			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	220.53			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	1146.77			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	13.23			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	13.23			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
17	041109014001	协管费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					2187.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1143.47	100.000	1143.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	46294.13	2.100	972.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	46294.13	0.370	171.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	46294.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	47437.60	9.000	4269.38
合 计					5412.85

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01130111	扁钢	-4×45	kg	3.9	3.64	14.20	
2	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	2.59476	8.58	22.26	
3	02070201	橡皮垫	δ 2	m ²	0.17626	32.59	5.74	
4	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.027	14.58	0.39	
5	02270131	破布		kg	2.939	6.00	17.63	
6	03050512	精制带母镀锌螺栓	M8×80	套	77.0508	0.76	58.56	
7	03050522	精制带母镀锌螺栓	M12×80	套	19.68	1.23	24.21	
8	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	1.836	0.69	1.27	
9	03051063	精制六角带帽螺栓	M8×30	套	30.6	0.13	3.98	
10	03051066	精制六角带帽螺栓	M12×55	套	36.72	0.44	16.16	
11	03070112	膨胀螺栓	M8×60	套	24.48	0.60	14.69	
12	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	40.7916	1.44	58.74	
13	03410205	电焊条		kg	11.39	4.97	56.61	
14	03515100	圆钉		kg	0.33759	4.97	1.68	
15	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	3.97526	5.15	20.47	
16	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.5334	5.15	2.75	
17	03633308	合金钢钻头	φ 8~10	根	0.40288	6.86	2.76	
18	03652422	钢锯条		根	19.218	0.21	4.04	
19	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	1.151937	265.84	306.23	
20	04030107	中(粗)砂		t	2.03622	67.39	137.22	
21	04030107~1	中砂		t	40.84362	169.00	6902.57	
22	04050217	碎石	40	t	3.95901	151.55	599.99	
23	04130101~1	混凝土实心砖	240*115*53	百块	1.19878	68.00	81.52	
24	11030703	沥青漆		kg	4.229772	10.29	43.52	
25	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.114	15.44	1.76	
26	12010103	汽油		kg	3.3135	9.12	30.22	
27	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.1289	10.29	1.33	
28	12370305	氧气		m ³	5.248	2.83	14.85	
29	12370335	乙炔气		kg	0.84	15.44	12.97	
30	12370336	乙炔气		m ³	0.8	14.05	11.24	
31	14250503	刚套管		kg	7.68	4.50	34.56	
32	14310712~1	PE尼龙管	dn50	m	227.38848	7.51	1707.69	
33	15171307	PVC-U塑料管接头	dn50	个	42.2541	1.72	72.68	
34	15370321	镀锌管卡	DN100~150	个	9.792	9.13	89.40	
35	17313505	弹簧垫片		只	10.2	0.09	0.92	
36	22470101~1	草坪灯	LED光源, 10W, IP 65	套	6	195.19	1171.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	22470121	照明器		套	10.1	141.95	1433.70	
38	22520303~1	镀锌单臂悬挑灯架	1.2m	套	10.1	177.44	1792.14	
39	22610705	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	10.1	18.61	187.96	
40	22612522	直脚	3#	个	20.6	4.56	93.94	
41	22612524~1	灯杆	3m	个	10.1	159.70	1612.97	
42	24010136	羊角熔断器	10A	个	10.3	2.14	22.04	
43	24252503	沥青绝缘胶		kg	0.2518	7.50	1.89	
44	25030101	塑料铜芯线		m	48	2.68	128.64	
45	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	200	1.50	300.00	
46	25030107	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V10mm ²	m	15	6.12	91.80	
47	25030137	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	7×0.43mm ²	m	32	2.12	67.84	
48	26061154	半硬质塑料管	dn32	m	7	3.77	26.39	
49	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	59.8482	1.46	87.38	
50	26250711	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	17.90298	8.79	157.37	
51	30410504	铸铁爬梯		kg	1.86648	4.50	8.40	
52	31150101	水		m ³	6.937497	4.57	31.70	
53	31150301	电		kW·h	0.016728	0.76	0.01	
54	31170103	标志牌		个	1.59	0.16	0.25	
55	31170104	标志牌	塑料扁形	个	15.108	0.16	2.42	
56	32011111	组合钢模板		kg	3.19176	4.29	13.69	
57	32020115	零星卡具		kg	0.76725	4.18	3.21	
58	32090101	模板木材		m ³	0.015345	1586.47	24.34	
59	32090508	钢支撑		kg	2.79279	4.10	11.45	
60	33012341~1	钢纤维井盖、井圈	560*460	套	1.01	115.34	116.49	
61	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.088011	178.18	15.68	
62	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.102963	250.42	25.78	
63	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m ³	0.04182	205.25	8.58	
64	X1810628-16~1	铜芯电缆	RVV-450V/750V.3X2.5mm ²	m	30.3	5.50	166.65	
65	ZC0001	基础预埋件、法兰	DN400	个	10	39.92	399.20	
66	ZC0001~1	基础预埋件、法兰	DN200	个	6	28.39	170.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明（一区）

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	ZC0002	钢管 (公称直径 ϕ 100 mm)		m	24	60.33	1447.92	
68	ZC0003	铜芯电缆	YJV- 0.6/1KV, 3*4mm ²	m	251.8	10.65	2681.67	
69	ZC0004	接地母线	-40*4	m	21	7.98	167.58	
70	ZC0005	角钢接地极	L50*5*2500	根	15	48.80	732.00	
合计							23577.37	

单位工程预算价表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	16570.30	
1.1	人工费	4588.86	
1.2	材料费	8729.91	
1.3	施工机具使用费	765.87	
1.4	企业管理费	1880.07	
1.5	利润	605.59	
2	措施项目费	604.81	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	604.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	333.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	484.34	
4.1	社会保险费	412.20	
4.2	住房公积金	72.14	
4.3	环境保护税		
5	税金	1589.35	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		19248.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	030507008001	监控摄像设备	1、名称：一体化固定化摄像机 2、类别：DC12V，白光400万像素 3、安装方式：立杆安装、支架壁装，安装高度3.5m，含电源道配器、支架等	台	3	698.25	2094.75		
2	030404032001	中转箱	1、名称：中转箱（千兆交换机） 2、型号：IP65 3、规格：含8口千兆交换机 4、安装部位：箱门加装暗锁，挂壁安装	台	1	1068.14	1068.14		
3	030410001001	监控杆组立	1、H=4m，含立杆、基础、螺栓、法兰等制件 2、基础等安装见设计图纸	根(基)	1	1166.84	1166.84		
4	030502005001	双绞线缆	1、名称：超五类双绞线	m	200	4.27	854.00		
5	030502007001	光纤	1、名称：四芯单模光纤	m	200	4.30	860.00		
6	040803002001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、型号：P50 3、规格：公称直径50mm，壁厚不小于2.8mm 4、材质：PE增强管（尼龙管） 5、敷设方式：埋地	m	124	32.76	4062.24		
7	040803002002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、型号：G50 3、规格：公称直径50mm，壁厚不小于3.5mm 4、材质：镀锌钢管 5、敷设方式：埋地	m	24	37.54	900.96		
8	040803001001	电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV, 3*4mm ² 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压（KV）：1KV	m	96.8	24.11	2333.85		
9	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：5*50*50*2500热镀锌角钢 4、土质：普通土	根(块)	1	118.37	118.37		
本页小计								13459.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040504001001	接线井	1、规格：340*440*900m，钢纤维井盖，详见设计图纸	座	1	444.04	444.04	
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.7m	m3	14.4	10.84	156.10	
12	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	8.16	20.07	163.77	
13	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	6.24	362.23	2260.32	
14	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：自行考虑	m3	6.24	13.93	86.92	
分部分项合计							16570.30	
本页小计							3111.15	
合 计							16570.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	333.06			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	248.55			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.300	49.71			
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	34.80			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	8.29			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.300	49.71			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.075	12.43			
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	4.14			
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	182.27			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	4.97			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	9.94			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					604.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	484.34	100.000	484.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17175.11	2.400	412.20
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17175.11	0.420	72.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17175.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17659.45	9.000	1589.35
合 计					2073.69

承包人供应主要材料一览表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01130111	扁钢	-4×45	kg	0.52	3.64	1.89	
2	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	3	4.55	13.65	
3	01210101	角钢		kg	9	3.40	30.60	
4	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	
5	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.98736	8.58	8.47	
6	02070201	橡皮垫	δ 2	m ²	0.06776	32.59	2.21	
7	02270131	破布		kg	0.684	6.00	4.10	
8	02270403	脱脂棉		kg	0.06	12.86	0.77	
9	03050512	精制带母镀锌螺栓	M8×80	套	29.6208	0.76	22.51	
10	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.10	4.51	
11	03051063	精制六角带帽螺栓	M8×30	套	3.06	0.13	0.40	
12	03055508	带母带垫螺栓	M12×100	套	8.0784	0.34	2.75	
13	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	15.6816	1.44	22.58	
14	03410205	电焊条		kg	1.0872	4.97	5.40	
15	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	0.2	3.77	0.75	
16	03515100	圆钉		kg	0.022	4.97	0.11	
17	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.77816	5.15	4.01	
18	03570217~1	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.4	5.15	2.06	
19	03633308	合金钢钻头	φ 8~10	根	0.15488	6.86	1.06	
20	03652422	钢锯条		根	4.54	0.21	0.95	
21	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.0746	265.84	19.83	
22	04030107	中(粗)砂		t	0.14682	67.39	9.89	
23	04030107~1	中砂		t	11.56896	169.00	1955.15	
24	04050217	碎石	40	t	0.258	151.55	39.10	
25	04130101~1	混凝土实心砖	240*115*53	百块	1.19878	68.00	81.52	
26	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.54	12.86	6.94	
27	11030703	沥青漆		kg	0.109572	10.29	1.13	
28	11112504	无光调和漆		kg	0.2	12.86	2.57	
29	11452104	酒精		kg	0.12	9.00	1.08	
30	12010103	汽油		kg	0.726	9.12	6.62	
31	12030106	溶剂汽油		kg	0.1344	7.89	1.06	
32	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0484	10.29	0.50	
33	12370305	氧气		m ³	0.1	2.83	0.28	
34	12370336	乙炔气		m ³	0.05	14.05	0.70	
35	14030328-1~1	热镀锌钢管	G50	m	24.72	7.28	179.96	
36	14310712~1	PE尼龙管	dn50	m	133.1264	7.51	999.78	
37	15023108	锁紧螺母	3×40~50	个	3.708	1.13	4.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	15171307	PVC-U塑料管接头	dn50	个	24.738	1.72	42.55	
39	17313505	弹簧垫片		只	1.02	0.09	0.09	
40	22612524~1	3.5监控杆(L型)		个	1.01	621.05	627.26	
41	24252503	沥青绝缘胶		kg	0.0968	7.50	0.73	
42	25010721	裸铜绞线	16mm ²	m	4.7808	3.52	16.83	
43	25030107	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V10mm ²	m	1.5	6.12	9.18	
44	25030137	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	7×0.43mm ²	m	3.2	2.12	6.78	
45	25253501~1	四芯单模光纤		m	204	2.04	416.16	
46	25430323	塑料胶线	2×16/0.15	m	2	1.46	2.92	
47	25430507~1	超五类双绞线		m	204	2.66	542.64	
48	26061154	半硬质塑料管	dn32	m	0.7	3.77	2.64	
49	26064112	塑料护口(钢管用)	dn40~50	个	3.708	0.37	1.37	
50	26065143	镀锌电线管接头	SC50×3	个	3.9552	1.76	6.96	
51	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	22.6512	1.46	33.07	
52	26250711	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	6.88248	8.79	60.50	
53	30410504	铸铁爬梯		kg	1.86648	4.50	8.40	
54	31150101	水		m ³	2.010897	4.57	9.19	
55	31150301	电		kW·h	0.016728	0.76	0.01	
56	31170104	标志牌	塑料扁形	个	5.808	0.16	0.93	
57	32011111	组合钢模板		kg	0.208	4.29	0.89	
58	32020115	零星卡具		kg	0.05	4.18	0.21	
59	32090101	模板木材		m ³	0.001	1586.47	1.59	
60	32090508	钢支撑		kg	0.182	4.10	0.75	
61	33012341~1	钢纤维井盖、井圈	560*460	套	1.01	115.34	116.49	
62	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.088011	178.18	15.68	
63	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.102963	250.42	25.78	
64	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m ³	0.04182	205.25	8.58	
65	ZC0001	基础预埋件、法兰	DN400	个	1	39.92	39.92	
66	ZC0003	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV, 3*4mm ²	m	96.8	10.65	1030.92	
67	ZC0004	接地母线	-40*4	m	0.8	7.98	6.38	
68	ZC0005	角钢接地极	L50*5*2500	根	2	48.80	97.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：智能化（一区）

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	ZC0006	一体化固定化摄像机	DC12V, 白光400万像素	台	3	487.97	1463.91	
70	ZC0007	中转箱 (含8口千兆交换机)		台	1	680.00	680.00	
合计							8717.12	

单项工程预算价表

工程名称：二区（东侧）

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	路面工程（二区）	708390.17	25000.00	11885.98	14859.92
2	绿化工程（二区）	259919.17		2723.76	8840.28
3	排水工程（二区）	136374.26		2594.64	2860.73
4	景观照明（二区）	61351.03		837.32	1356.74
5	智能化（二区）	18392.26		318.24	462.79
合 计		1184426.89	25000.00	18359.94	28380.46

单位工程预算价表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	537827.06	
1.1	人工费	61420.15	
1.2	材料费	424489.79	
1.3	施工机具使用费	25765.91	
1.4	企业管理费	17425.74	
1.5	利润	8725.47	
2	措施项目费	22212.26	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22212.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11885.98	
3	其他项目费	75000.00	25000.00
3.1	其中：暂列金额	50000.00	
3.2	其中：专业工程暂估	25000.00	25000.00
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14859.92	
4.1	社会保险费	12700.79	
4.2	住房公积金	2159.13	
4.3	环境保护税		
5	税金	58490.93	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		708390.17	25000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0410 拆除工程								
1	041001010001	拆除钢管警示柱	1、结构形式：钢管警示柱 2、规格尺寸：DN114*1500mm	根	230	31.66	7281.80	
2	041001011001	拆除景石等	拆除原所有场内景石、标识标牌、灯柱、监控等	项	1	2402.13	2402.13	
3	041001001001	拆除路面	1、材质：原石材混凝土地面 2、厚度：10cm	m ²	123.75	1.42	175.73	
4	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：原路牙	m	157	4.95	777.15	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余多余土方 2、运距：自行考虑	m ³	759.5	31.35	23810.33	
6	SB040103003001	建筑垃圾处置费	1、建筑垃圾类别：拆除垃圾，运距自行考虑	m ³	21.3	43.89	934.86	
分部小计							35382.00	
0402 道路工程								
7	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：石材汀步 2、范围：素土夯实	m ²	6.24	2.10	13.10	
8	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：50mm厚芝麻灰花岗岩汀步 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层 3、图形：方形	m ²	6.24	250.10	1560.62	
9	040204001002	人行道整形碾压	1、部位：透水混凝土地面 2、范围：素土夯实	m ²	394.81	2.10	829.10	
10	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：15cm 3、土方：自行考虑	m ²	394.81	15.90	6277.48	
11	040204003001	现浇混凝土人行道	1、混凝土强度等级：彩色透水混凝土 2、厚度：40mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C25混凝土	m ²	394.81	118.94	46958.70	
12	040205006001	标线	1、材料品种：跑道划线 2、工艺：丙烯酸划线漆 3、线型：10cm宽	m	126.62	3.58	453.30	
本页小计							91474.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040205006003	标线	1、材料品种：塑胶地面划线 2、工艺：丙烯酸划线漆 3、线型：20cm宽	m	136.8	5.47	748.30	
14	040204001003	人行道整形碾压	1、部位：地面花岗岩地面 2、范围：素土夯实	m ²	218.69	2.10	459.25	
15	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：碎石 2、厚度：100mm	m ²	168.03	35.59	5980.19	
16	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：30厚芝麻白石材收边 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层	m ²	71.79	203.33	14597.06	
17	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：30厚芝麻灰石材 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层	m ²	96.24	203.33	19568.48	
18	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：150*200*1000芝麻白道牙 2、基础、垫层：材料品种、厚度：按设计图纸	m	477.31	105.14	50184.37	
19	040204004002	安砌侧（平、缘）石（弧形）	1、材料品种、规格：150*200*1000芝麻白道牙 2、基础、垫层：材料品种、厚度：按设计图纸	m	29.31	151.96	4453.95	
20	040204001004	人行道整形碾压	1、部位：塑胶代表地面 2、范围：素土夯实	m ²	267.52	2.10	561.79	
21	040202009001	砂石垫层	1、石料规格：级配砂石垫层（大块骨料占60%） 2、厚度：15cm	m ²	267.52	55.02	14718.95	
22	040202011002	碎石	1、石料规格：厚级配碎石垫层（粒径30-60%） 2、厚度：10cm	m ²	267.52	35.59	9521.04	
23	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：粗粒式 2、沥青混凝土种类：C20沥青混凝土 3、石料粒径：最大骨料粒径不大于15mm 4、厚度：40mm	m ²	267.52	52.21	13967.22	
本页小计							134760.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式 2、沥青混凝土种类：C20沥青混凝土 3、石料粒径：最大骨料粒径不大于15mm 4、厚度：30mm	m ²	267.52	38.75	10366.40		
25	011103003001	塑料板地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用胶 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚聚胺酯塑胶面	m ²	267.52	159.62	42701.54		
26	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：停车场土方 2、运距：自行考虑	m ³	67.5	31.35	2116.13		
27	040204001005	人行道整形碾压	1、部位：停车位地面	m ²	311.25	2.10	653.63		
28	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：6% 2、厚度：15cm 3、原槽翻松掺（压实度≥89%）	m ²	311.25	9.91	3084.49		
29	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：8%水泥土（压实度≥92%） 2、厚度：15cm	m ²	311.25	15.31	4765.24		
30	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：15cm 3、其他：含养护、模板等	m ²	311.25	89.90	27981.38		
31	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：沥青 2、喷油量：0.8kg/m ²	m ²	311.25	4.15	1291.69		
32	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、厚度：5cm	m ²	311.25	38.75	12060.94		
33	040205006002	标线	1、材料品种：热熔漆、反光材料（玻璃珠） 2、线型：15cm宽	m	168	4.55	764.40		
本页小计								105785.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	040204007003	坐凳 (4m*0.415m*0.45m)	1、320mm厚矮墙高45cm； 2、混凝土实心砖，240*115*53，M7.5水砌筑； 3、顶侧20mm芝麻黑花岗岩，15厚1:3水泥砂浆找平层，10厚1:2水泥砂浆结合层； 4、1690*100*50厚樟子松防腐木板，倒圆角，配套角钢及木龙骨； 5、100厚C20素混凝土基层； 6、150厚碎石垫层。	座	2	2019.65	4039.30	
35	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.6m	m3	25.39	40.18	1020.17	
36	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	14.7	44.36	652.09	
37	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：10cm	m3	2.92	379.84	1109.13	
38	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20	m3	2.92	602.87	1760.38	
39	040305004001	砖砌体	1、部位：砖基础 2、材料品种、规格：Mu10混凝土实心砖 3、砂浆强度等级：水泥M7.5	m3	4.84	637.77	3086.81	
40	040305004002	砖砌体	1、部位：砖矮墙 2、材料品种、规格：Mu10混凝土实心砖 3、砂浆强度等级：水泥M7.5	m3	3.64	417.75	1520.61	
41	010507005001	扶手、压顶	1、断面尺寸：100*370 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.21	1396.75	1690.07	
42	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ8	t	0.146	5487.12	801.12	
本页小计							15679.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
43	040308003001	镶贴面层	1、材质：米黄色水洗石 2、厚度：20mm 3、部位：树池坐凳顶、侧 4、含磨边	m ²	32.8	284.05	9316.84		
44	050307009001	主入口LOGO标识	主入口LOGO标识，样式参考效果图，甲方自选，成品定制	组	1	13441.25	13441.25		
45	050307009002	小品2标识	小品2标识，样式参考效果图，甲方自选，成品定制	组	1	8960.84	8960.84		
46	050307009009	小品3标识	小品3标识，样式参考效果图，甲方自选，成品定制	组	1	8960.84	8960.84		
47	050307009003	健身器材	健身器材6套，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图，	组	1	7000.00	7000.00		
48	050307009004	成品棋牌桌椅	成品棋牌桌椅（石材）90cm×90cm×70cm，四张方形坐凳，含基础、安装费，按设计要求	组	2	3385.20	6770.40		
49	050307009005	定制滑滑梯	定制滑滑梯，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图，	组	1	40323.77	40323.77		
50	050307009006	导向牌	导向牌，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图，	组	4	2688.25	10753.00		
51	050307009007	果壳箱	果壳箱，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图，	组	3	720.00	2160.00		
52	050307009010	风雨亭	成品定制风雨亭（异形），面积约44m ² ，含屋面、立柱、坐凳等，含基础、安装费，样式参考效果图，	项	1	62725.86	62725.86		
53	050307009011	电箱围挡	电箱围挡，含基础、安装费，样式参考效果图，	项	1	19713.84	19713.84		
分部小计								502445.06	
分部分项合计								537827.06	
本页小计								190126.64	
合 计								537827.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	11885.98			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	8067.41			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	2151.31			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1667.26			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	1075.65			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	53.78			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	8874.15			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	161.35			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	161.35			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					22212.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000.00		
2	暂估价	25000.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	25000.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	75000.00		

暂列金额明细表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	50000.00	
合 计			50000.00	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	零星标识、小品（二区）	施工范围零星标识、小品设计安装，含基础、安装费，按设计要求及样式参考效果图	25000.00			
合 计			25000.00			

规费、税金项目计价表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14859.92	100.000	14859.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	635039.32	2.000	12700.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	635039.32	0.340	2159.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	635039.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	649899.24	9.000	58490.93
合 计					73350.85

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158~1	钢筋	φ8	t	0.14892	3421.62	509.55	
2	02090101	塑料薄膜		m ²	45.2848	0.69	31.25	
3	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	17.4824	5.57	97.38	
4	0330050~1	防腐木	枋板材	m ³	0.171813	3548.85	609.74	
5	03510701	铁钉		kg	3.035406	3.60	10.93	
6	03515100	圆钉		kg	0.0288	7.23	0.21	
7	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	34.093214	8.79	299.68	
8	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.040293	4.72	0.19	
9	03590700	铁件		kg	14.0284	5.15	72.25	
10	03631906	合金钎头	φ150	个	0.002048	3344.44	6.85	
11	03652403	合金钢切割锯片		片	0.705726	68.60	48.41	
12	04010141	普通硅酸盐水泥	42.5级	t	5.748433	333.00	1914.23	
13	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	11.373197	303.00	3446.08	
14	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1027.33542	0.30	311.28	
15	04010701	白水泥		kg	6.31278	1.08	6.83	
16	04033107	砂砾	5~80	t	81.031808	151.55	12280.37	
17	04050211	碎石	25~40	t	1.10084	152.00	167.33	
18	04050212	碎石	50~80	t	4.4676	152.00	679.08	
19	04050217	碎石	40	t	2.124252	152.00	322.89	
20	04050219	碎石	60	t	86.630895	152.00	13167.90	
21	04090100	生石灰		t	5.92215	563.00	3334.17	
22	04090302-1~1	黄土		m ³	55.323412	24.29	1343.81	
23	04130101~1	混凝土实心砖	240*115*53	百块	42.30547	62.00	2622.94	
24	0430061	白水泥		kg	0.624	1.08	0.68	
25	0430080	水泥	32.5级	kg	38.17008	0.30	11.57	
26	0530300~1	芝麻灰花岗岩汀步	厚50mm	m ²	6.3648	97.59	621.14	
27	0530543	碎石	5-40mm	t	0.731	35.46	25.92	
28	0630290	合金钢切割锯片		片	0.202068	52.95	10.70	
29	0630351	铁钉		kg	0.333222	7.23	2.41	
30	07010100~1	30厚芝麻白石材收边	30mm	m ²	73.2258	79.85	5847.08	
31	07010100~2	30厚芝麻灰石材	30mm	m ²	98.1648	79.85	7838.46	
32	07010500~1	米黄色水洗石	20mm	m ²	33.128	177.44	5878.23	
33	07010500~2	20mm芝麻黑花岗岩	20mm	m ²	8.5446	88.72	758.08	
34	07470301~1	聚胺酯塑胶面	δ=10	m ²	294.272	106.47	31331.14	
35	10390305~1	主入口LOGO标识		个	1.01	13308.17	13441.25	
36	10390305~10	电箱围挡		个	1.01	19518.65	19713.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	10390305~1 1	定制滑滑梯		个	1.01	39924.52	40323.77	
38	10390305~2	小品2标识		个	1.01	8872.12	8960.84	
39	10390305~3	小品3标识		个	1.01	8872.12	8960.84	
40	10390305~4	健身器材6套		个	1	7000.00	7000.00	
41	10390305~6	导向牌		个	4.04	2661.63	10752.99	
42	10390305~7	果壳箱		个	3	720.00	2160.00	
43	10390305~9	风雨亭	44m2	个	1.01	62104.81	62725.86	
44	11070305	热熔标线涂料		kg	122.806824	3.69	453.16	
45	11070305~1	标线涂料		kg	204.780379	3.69	755.64	
46	11070306	底漆		kg	11.0007	3.09	33.99	
47	11430314-1	色粉(主材)		kg	182.023203	26.62	4845.46	
48	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.249	4716.52	1174.41	
49	12010903	煤油		kg	0.4126	4.29	1.77	
50	12060334	防腐油		kg	4.32768	5.15	22.29	
51	12070313	上光蜡		kg	6.15296	81.47	501.28	
52	12070315	石腊		kg	1.0315	10.29	10.61	
53	12310309	草酸		kg	0.49512	3.86	1.91	
54	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	120.384	15.61	1879.19	
55	15372103-1	塑料卡		个	40.293	0.17	6.85	
56	2030321~1	芝麻白道牙	100×200(弧形)	m	29.6031	120.06	3554.15	
57	2230050	防腐油		kg	0.01406	1.47	0.02	
58	2330006	石桌	900以内	个	2.04	1330.82	2714.87	
59	2330009	石凳		个	8.16	443.61	3619.86	
60	2330250	锯(木)屑		m3	0.03744	8.96	0.34	
61	2330360	棉纱头		kg	0.0624	4.55	0.28	
62	2330450	水		m3	28.676595	3.98	114.13	
63	31110301	棉纱线		kg	1.6803	5.57	9.36	
64	31150101	水		m3	138.186003	4.57	631.51	
65	31150301	电		kW·h	19.890548	0.76	15.12	
66	32010501	复合木模板面板		m2	0.336	43.43	14.59	
67	32010502	复合木模板	18mm	m2	2.95482	43.43	128.33	
68	32020115	零星卡具		kg	0.0216	4.35	0.09	
69	32020115~1	卡具		kg	1.544565	4.18	6.46	
70	32020132	钢管支撑		kg	5.184366	3.59	18.61	
71	32090101	模板木材		m3	0.00704	1730.06	12.18	
72	32090101~1	周转木材		m3	0.067155	1730.06	116.18	
73	32090508	钢支撑		kg	0.2384	4.08	0.97	
74	33070701~1	芝麻白道牙	150*200*1000	m	484.46965	74.05	35874.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	33212503	反光材料 (玻璃珠)		kg	8.3538	3.26	27.23	
76	60012~1	砼16mm32.5 C20 (商品砼) (非泵送)		m3	0.0966	400.24	38.66	
77	60392~1	砼40mm32.5 C20 (商品砼) (非泵送)		m3	17.13906	400.24	6859.74	
78	60402~1	砼40mm32.5 C25 (商品砼) (非泵送)		m3	40.27062	409.95	16508.94	
79	60402~2	砼40mm32.5 C20 (商品砼) (非泵送)		m3	0.63648	400.24	254.74	
80	62632~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.056217	384.00	21.59	
81	62653~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.153878	377.00	58.01	
82	62662~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)		t	0.330876	386.00	127.72	
83	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	1.495352	349.00	521.88	
84	80010105~2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	2.22761	349.00	777.44	
85	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.000336	377.00	0.13	
86	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	1.702594	377.00	641.88	
87	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.417646	358.00	149.52	
88	80010161~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)		t	8.909791	386.00	3439.18	
89	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	6.849399	377.00	2582.22	
90	80210119~1	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	7.49292	409.95	3071.72	
91	80210144~1	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	0.56304	400.24	225.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路面工程（二区）

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	80210144~2	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	2.9638	400.24	1186.23	
93	80210146~1	C25粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	47.62125	409.95	19522.33	
94	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.2342	409.95	505.96	
95	80250311~1	细(微)粒沥青混凝土成品价		t	40.340269	556.00	22429.19	
96	80250711~1	粗粒式沥青混凝土成品价		t	25.494656	522.00	13308.21	
97	补2090102	塑料薄膜		m2	434.291	0.09	39.09	
98	补2333550	无极透水增强剂		kg	117.179608	2.74	321.07	
99	补2333551	双丙聚氨脂保护剂		kg	205.3012	13.03	2675.07	
100	补4050232	玄武岩碎石(5-10mm)		t	26.278553	174.86	4595.07	
合计							424054.91	

单位工程预算价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	225104.34	
1.1	人工费	66733.52	
1.2	材料费	114196.98	
1.3	施工机具使用费	22141.26	
1.4	企业管理费	12693.53	
1.5	利润	9339.05	
2	措施项目费	4513.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4513.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2723.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8840.28	
4.1	社会保险费	7577.38	
4.2	住房公积金	1262.90	
4.3	环境保护税		
5	税金	21461.22	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		259919.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、回填土质要求： 符合设计要求 2、取土运距：自行考虑 3、找平找坡要求： 按图纸要求	m ²	1075	1.85	1988.75	
2	050101003001	砍挖灌木丛及根	1、从高或蓬径：1.5m 2、含清运	株	12	66.23	794.76	
3	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求： 符合种植土要求 2、取土运距：外购土 3、树池处	m ³	9.9	42.13	417.09	
4	050102001001	移植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：D20cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	1728.03	1728.03	
5	050102001022	移植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：D15cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	841.41	841.41	
6	050102001002	移植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：D15cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	855.92	855.92	
7	050102001021	移植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：D10cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	3	440.74	1322.22	
本页小计							7948.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	050102001003	移植乔木	1、种类：桂花 2、胸径或干径：D30cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	3	4336.77	13010.31		
9	050102001004	移植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：D40cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	4	6968.04	27872.16		
10	050102001005	移植乔木	1、种类：桃树 2、胸径或干径：D15cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	4	658.99	2635.96		
11	050102001007	移植乔木	1、种类：桃树 2、胸径或干径：D10cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	440.74	440.74		
12	050102001006	移植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：D20cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	4	1728.03	6912.12		
本页小计							50871.29		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	050102001008	移植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：D15m 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	7	775.76	5430.32		
14	050102001019	移植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：D12cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	1	475.47	475.47		
15	050102001020	移植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：D10cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	4	430.53	1722.12		
16	050102001023	移植乔木	1、种类：海棠 2、胸径或干径：D15cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	4	790.27	3161.08		
17	050102001024	移植乔木	1、种类：海棠 2、胸径或干径：D10cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护一年 5、施工内容：修剪、开挖、运输10KM、栽植、养护	株	12	440.74	5288.88		
本页小计							16077.87		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	050102001010	栽植乔木	1、种类：白玉兰A 2、胸径或干径：胸径15.1cm-16cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	15	1422.09	21331.35	
19	050102001011	栽植乔木	1、种类：紫叶李 2、胸径或干径：胸径7.1cm-8cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	25	233.42	5835.50	
20	050102001015	栽植乔木	1、种类：枫香A 2、胸径或干径：胸径17.1cm-18cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	5	2654.67	13273.35	
21	050102001026	栽植乔木	1、种类：金桂A 2、胸径或干径：地径7.1cm-8cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	18	427.39	7693.02	
22	050102001017	栽植乔木	1、种类：樱花 2、胸径或干径：地径7.1cm-8cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	10	340.12	3401.20	
23	050102001018	栽植乔木	1、种类：榉树A 2、胸径或干径：胸径17.1cm-18cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	12	2654.67	31856.04	
24	050102001025	栽植乔木	1、种类：乌桕A 2、胸径或干径：胸径17.1cm-18cm 3、养护期：成活率 养护期三级一年	株	1	2324.67	2324.67	
25	050102002001	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、根盘直径：地径7.1cm-8cm 3、养护期：成活期 三级养护一年	株	19	256.48	4873.12	
26	050102002002	栽植灌木	1、种类：日本晚樱 2、根盘直径：地径7.1cm-8cm 3、养护期：成活期 三级养护一年	株	14	304.73	4266.22	
27	050102002003	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、根盘直径：地径7.1cm-8cm 3、养护期：成活期 三级养护一年	株	1	352.99	352.99	
本页小计							95207.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
28	050102002004	栽植灌木	1、种类：本木绣球 2、根盘直径：胸径15.1cm-16cm 3、养护期：成活期三级养护一年	株	9	1942.06	17478.54		
29	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、草（灌木）籽种类：麦冬草 2、养护期：成活率 养护期三级一年	m2	100	12.24	1224.00		
30	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：马尼拉草皮 2、养护期：成活期三级养护一年	m2	750	21.91	16432.50		
31	050102008004	栽植花卉	1、花卉种类：波斯菊 2、株高或蓬径：H30-40cm 3、单位面积株数：25株/平方米 4、养护期：成活率 养护期三级一年	m2	95	38.20	3629.00		
32	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：大花萱草 2、株高或蓬径：H45-55cm 3、单位面积株数：每平米36丛，每丛8-10芽 4、养护期：成活率 养护期三级一年	m2	95	111.23	10566.85		
33	050102008003	栽植花卉	1、花卉种类：鼠尾草 2、株高或蓬径：H30cm 3、单位面积株数：36株/平方米 4、养护期：成活率 养护期三级一年	m2	95	59.67	5668.65		
分部分项合计								225104.34	
本页小计								54999.54	
合 计								225104.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	2723.76			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	2251.04			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	472.72			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	281.38			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	112.55			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	1238.07			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	90.04			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	67.53			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					4513.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8840.28	100.000	8840.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	229617.67	3.300	7577.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	229617.67	0.550	1262.90
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	229617.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	238457.95	9.000	21461.22
合 计					30301.50

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长1200内	根	54	2.62	141.48	
2	0330131	树棍	长2000内	根	287.82	4.36	1254.90	
3	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	13.5	3.69	49.82	
4	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	21.8	3.60	78.48	
5	1430030	胶管		m	17.1	9.87	168.78	
6	1730008	基肥		kg	286.7			
7	1730008~1	基肥		kg	19.35	1.63	31.54	
8	1730070	肥料		kg	388.56	1.77	687.75	
9	1730080	复合肥		kg	0.6	23.07	13.84	
10	1730110	喷播保水剂		kg	0.4	4.29	1.72	
11	1730120	喷播粘结剂		kg	0.13	5.10	0.66	
12	1730210	药剂		kg	8.5788	22.30	191.31	
13	2330008~1	马尼拉草皮		m ²	765	7.35	5622.75	
14	2330008~2	鼠尾草	H30cm, 36株/平方米	m ²	96.9	41.36	4007.78	
15	2330008~3	大花萱草	H45-55cm, 每丛8-10芽	m ²	96.9	91.91	8906.08	
16	2330034~1	麦冬草	(综合)	kg	2.5	50.55	126.38	
17	2330180	草绳		kg	2054.2	0.33	677.89	
18	2330450	水		m ³	192.0934	3.98	764.53	
19	2330470	无纺布		m ²	1.8	1.23	2.21	
20	2360006~1	紫叶李	胸径7.1cm-8cm	株	26.25	137.87	3619.09	
21	2360006~4	樱花	胸径7.1cm-8cm	株	10.5	229.76	2412.48	
22	2360006~5	金桂A	地径7.1cm-8cm	株	18.9	321.67	6079.56	
23	2360010~1	白玉兰A	胸径15.1cm-16cm	株	16.5	973.10	16056.15	
24	2360011~4	榉树A	胸径17.1cm-18cm	株	18.7	1950.00	36465.00	
25	2360011~5	乌柏A	胸径17.1cm-18cm	株	1.1	1650.00	1815.00	
26	2360041~1	紫薇	地径7.1cm-8cm	株	19.95	183.81	3667.01	
27	2360041~2	日本晚樱	地径7.1cm-8cm	株	14.7	229.76	3377.47	
28	2360041~3	腊梅	地径7.1cm-8cm	株	1.05	275.72	289.51	
29	2360045~1	本木绣球	胸径15.1cm-16cm	株	9.45	1654.29	15633.04	
30	2361003~1	波斯菊	H30-40cm, 25株/平方米	m ²	96.9	18.38	1781.02	
31	ZC0001	种植土		m ³	9.9	26.62	263.54	
合计							114186.77	

单位工程预算价表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	117404.47	
1.1	人工费	15691.01	
1.2	材料费	92517.81	
1.3	施工机具使用费	3452.55	
1.4	企业管理费	3827.85	
1.5	利润	1915.25	
2	措施项目费	4848.80	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4848.80	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2594.64	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2860.73	
4.1	社会保险费	2445.07	
4.2	住房公积金	415.66	
4.3	环境保护税		
5	税金	11260.26	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		136374.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0410 拆除工程								
1	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青面层及混凝土 2、厚度：18cm	m ²	40	22.89	915.60	
2	041001003001	拆除基层	1、材质：灰土垫层 2、厚度：20cm	m ²	40	1.83	73.20	
分部小计							988.80	
0401 土石方工程								
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾 2、运距：自行考虑	m ³	15.2	42.28	642.66	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.4m	m ³	299.48	7.54	2258.08	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求：≥90% 2、填方材料品种：素土	m ³	102.51	17.47	1790.85	
6	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m ³	156.67	362.23	56750.57	
7	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：自行考虑	m ³	40.3	18.21	733.86	
分部小计							62176.02	
0402 道路工程								
8	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm 3、土方：自行考虑	m ²	40	49.17	1966.80	
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：18cm	m ²	40	107.49	4299.60	
10	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：沥青 2、喷油量：0.8kg/m ²	m ²	40	5.00	200.00	
11	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：成品中粒式沥青混凝土 2、厚度：6cm	m ²	40	75.90	3036.00	
12	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：300*600*30五莲花火烧板，干硬水泥砂浆粘结层	m ²	30	124.80	3744.00	
分部小计							13246.40	
0405 管网工程								
本页小计							76411.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 2、材质及规格：PE实壁管DN315，PE100级，SN8 3、连接形式：热熔焊接 4、铺设深度：1.1m 5、管道检验及试验要求：按设计和规范要求	m	144.82	160.58	23255.20	
14	040504001001	砌筑井	乙型单篦雨水口，参见苏S01-2021-292	座	13	1162.71	15115.23	
15	040504001002	砌筑井	乙型单篦雨水口（现状雨水口修复重建）	座	4	469.14	1876.56	
16	040504001003	砌筑井	现状井下降，与面层标高一致	座	1	204.50	204.50	
17	040501014001	管道接入雨水井	排水管管道接入现状园井，包含且不限于井盖修整，井壁开洞，管道侧边修补，抹灰，确保接口不渗漏。	处	4	135.44	541.76	
			分部小计				40993.25	
			分部分项合计				117404.47	
			本页小计				40993.25	
			合 计				117404.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	2594.64			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1761.07			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	469.62			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	363.95			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	234.81			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	11.74			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1937.17			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	35.22			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	35.22			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						4848.80		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2860.73	100.000	2860.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122253.27	2.000	2445.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122253.27	0.340	415.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122253.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	125114.00	9.000	11260.26
合 计					14120.99

承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01150211	六角空心钢		kg	0.248	4.72	1.17	
2	02090101	塑料薄膜		m ²	4.4	0.69	3.04	
3	02270103	清洁棉布		kg	0.866024	5.15	4.46	
4	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.156	6.86	1.07	
5	03652403	合金钢切割锯片		片	0.126	68.60	8.64	
6	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	509.751	0.27	137.63	
7	04030107	中砂		t	290.46618	169.00	49088.78	
8	04030107~1	中(粗)砂		t	1.464399	67.39	98.69	
9	04050217	碎石	40	t	28.749626	152.00	4369.94	
10	04090100	生石灰		t	1.632	563.00	918.82	
11	04090302-1	黄土		m ³	8.9092			
12	04130101	机砖		百块	56.55	68.00	3845.40	
13	05250501	木柴		kg	16.8	0.94	15.79	
14	07010100~1	五莲花火烧板岩	30mm	m ²	30.6	75.41	2307.55	
15	11030703	沥青漆		kg	9.812	10.29	100.97	
16	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.032	4716.52	150.93	
17	12300382	三氯乙烯		kg	0.028964	6.31	0.18	
18	19450306	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.02	16.29	0.33	
19	26060701~1	PE管	DN315	m	144.82	110.90	16060.54	
20	31110301	棉纱线		kg	0.3	5.57	1.67	
21	31150101	水		m ³	64.43455	4.57	294.47	
22	31150301	电		kW·h	19.926472	0.76	15.14	
23	31150702	煤		t	0.016	943.30	15.09	
24	33012301~1	铸铁雨水井算	450*750	套	17.17	283.91	4874.73	
25	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.0875	349.00	30.54	
26	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	6.0725	358.00	2173.96	
27	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.10875	386.00	813.98	
28	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.1519	372.00	56.51	
29	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m ³	1.578	409.95	646.90	
30	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m ³	7.344	419.66	3081.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程（二区）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	80250511~1	中粒式沥青混凝土成品价		t	5.696	533.00	3035.97	
合计							92154.87	

单位工程预算价表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	52332.90	
1.1	人工费	10993.01	
1.2	材料费	32624.50	
1.3	施工机具使用费	2706.91	
1.4	企业管理费	4596.13	
1.5	利润	1412.35	
2	措施项目费	2595.71	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2595.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	837.32	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1356.74	
4.1	社会保险费	1153.50	
4.2	住房公积金	203.24	
4.3	环境保护税		
5	税金	5065.68	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		61351.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040805004001	景观照明灯	1、名称：景观灯柱 2、型号：LED光源，30W，IP65 3、规格：黄光，高3m， 4、安装形式：按设计要求 5、接地要求：角钢接地	套	9	1247.26	11225.34	
2	040805004002	景观照明灯	1、名称：草坪灯 2、型号：高0.4m 3、规格：LED光源，10W，IP65 4、安装形式：按设计要求	套	5	536.20	2681.00	
3	040803002001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、型号：P50 3、规格：公称直径50mm，壁厚不小于2.8mm 4、材质：PE增强管（尼龙管） 5、敷设方式：埋地	m	192	32.76	6289.92	
4	040803001001	电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV，5*10mm ² 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压（KV）：1KV	m	200	62.95	12590.00	
5	040803001003	电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV，3*4mm ² 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压（KV）：1KV	m	206	24.11	4966.66	
6	040803001002	电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：RVV-450V/750V.3X2.5mm ² 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压（KV）：0.75KV	m	27	8.60	232.20	
本页小计							37985.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	040801006001	落地式控制箱	1、名称：路灯控制箱 2、型号：含电源适配器，300W,室外防水型,AC220V-DC24V 3、规格：600*900*1600，箱体采用304不锈钢制作，喷塑镀锌处理 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础1.4*1.1*0.5	台	1	3664.67	3664.67		
8	040806002001	接地母线	1、名称：接地扁铁 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	12	53.69	644.28		
9	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：5*50*50*2500热镀锌角钢 4、土质：普通土	根(块)	5	118.37	591.85		
10	040504001001	接线井	1、规格：340*440*900m，钢纤维井盖，详见设计图纸	座	2	444.04	888.08		
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.7m	m ³	46.08	10.82	498.59		
12	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土	m ³	26.11	20.07	524.03		
13	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m ³	19.97	363.33	7255.70		
14	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：自行考虑	m ³	19.97	14.05	280.58		
分部分项合计								52332.90	
本页小计								14347.78	
合 计								52332.90	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	837.32			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	627.99			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	157.00			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	52.33			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	104.67			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	261.66			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	1360.66			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	15.70			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	15.70			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
17	041109014001	协管费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					2595.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1356.74	100.000	1356.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54928.61	2.100	1153.50
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54928.61	0.370	203.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54928.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	56285.35	9.000	5065.68
合 计					6422.42

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01130111	扁钢	-4×45	kg	3.64	3.64	13.25	
2	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	4.16496	8.58	35.74	
3	02070201	橡皮垫	δ 2	m ²	0.2842	32.59	9.26	
4	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.0243	14.58	0.35	
5	02270131	破布		kg	2.03	6.00	12.18	
6	03050512	精制带母镀锌螺栓	M8×80	套	124.236	0.76	94.42	
7	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	1.6524	0.69	1.14	
8	03051063	精制六角带帽螺栓	M8×30	套	27.54	0.13	3.58	
9	03051066	精制六角带帽螺栓	M12×55	套	30.6	0.44	13.46	
10	03051069	精制六角带帽螺栓	M12×85~100	套	8	0.54	4.32	
11	03070112	膨胀螺栓	M8×60	套	20.4	0.60	12.24	
12	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	65.772	1.44	94.71	
13	03410205	电焊条		kg	9.584	4.97	47.63	
14	03515100	圆钉		kg	0.387145	4.97	1.92	
15	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	1.7792	5.15	9.16	
16	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.48006	5.15	2.47	
17	03633308	合金钢钻头	φ 8~10	根	0.6496	6.86	4.46	
18	03652422	钢锯条		根	17.84	0.21	3.75	
19	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	1.312774	265.84	348.99	
20	04030107	中(粗)砂		t	2.16534	67.39	145.92	
21	04030107~1	中砂		t	37.02438	169.00	6257.12	
22	04050217	碎石	40	t	4.540155	151.55	688.06	
23	04130101~1	混凝土实心砖	240*115*53	百块	2.39756	68.00	163.03	
24	11030703	沥青漆		kg	0.436744	10.29	4.49	
25	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.1026	15.44	1.58	
26	12010103	汽油		kg	3.2475	9.12	29.62	
27	12070111	凡士林		kg	0.02	13.98	0.28	
28	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.2057	10.29	2.12	
29	12370305	氧气		m ³	1.4	2.83	3.96	
30	12370336	乙炔气		m ³	0.7	14.05	9.84	
31	14310712~1	PE尼龙管	dn50	m	206.1312	7.51	1548.05	
32	15171307	PVC-U塑料管接头	dn50	个	38.304	1.72	65.88	
33	17313505	弹簧垫片		只	9.18	0.09	0.83	
34	22470101~1	草坪灯	LED光源, 10W, IP 65	套	5	195.19	975.95	
35	22470121	照明器		套	9.09	141.95	1290.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	22520303~1	镀锌单臂悬挑灯架	1.2m	套	9.09	177.44	1612.93	
37	22610705	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	9.09	18.61	169.16	
38	22612502~1	路灯控制箱	600*900*1600	个	1	2218.03	2218.03	
39	22612522	直脚	3#	个	18.54	4.56	84.54	
40	22612524~1	灯杆	3m	个	9.09	159.70	1451.67	
41	24010136	羊角熔断器	10A	个	9.27	2.14	19.84	
42	24252503	沥青绝缘胶		kg	0.406	7.50	3.05	
43	25030101	塑料铜芯线		m	40	2.68	107.20	
44	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	180	1.50	270.00	
45	25030107	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V10mm ²	m	13.5	6.12	82.62	
46	25030137	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	7×0.43mm ²	m	28.8	2.12	61.06	
47	25350114	铜接地线	25mm ²	m	3.65	16.88	61.61	
48	26061154	半硬质塑料管	dn32	m	6.3	3.77	23.75	
49	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	8.24	4.23	34.86	
50	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	95.8383	1.46	139.92	
51	26250711	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	28.8666	8.79	253.74	
52	26270325	电缆固定压板(铁件)		kg	0.51	4.63	2.36	
53	30410504	铸铁爬梯		kg	3.73296	4.50	16.80	
54	31110301	棉纱线		kg	0.02	5.57	0.11	
55	31150101	水		m ³	6.359993	4.57	29.07	
56	31150301	电		kW·h	0.033456	0.76	0.03	
57	31170103	标志牌		个	1.431	0.16	0.23	
58	31170104	标志牌	塑料扁形	个	24.36	0.16	3.90	
59	32011111	组合钢模板		kg	3.66028	4.29	15.70	
60	32020115	零星卡具		kg	0.879875	4.18	3.68	
61	32090101	模板木材		m ³	0.017598	1586.47	27.92	
62	32090508	钢支撑		kg	3.202745	4.10	13.13	
63	33012341~1	钢纤维井盖、井圈	560*460	套	2.02	115.34	232.99	
64	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.176022	178.18	31.36	
65	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.205926	250.42	51.57	
66	80210143~1	C15粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m ³	0.08364	205.25	17.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明（二区）

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	X1810628-16~1	铜芯电缆	RVV-450V/750V. 3X2. 5mm ²	m	27.27	5.50	149.99	
68	ZC0001	基础预埋件、法兰	DN400	个	9	39.92	359.28	
69	ZC0001~1	基础预埋件、法兰	DN200	个	5	28.39	141.95	
70	ZC0003	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV, 3*4mm ²	m	206	10.65	2193.90	
71	ZC0003~1	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV, 5*10mm ²	m	200	49.49	9898.00	
72	ZC0004	接地母线	-40*4	m	19.2	7.98	153.22	
73	ZC0005	角钢接地极	L50*5*2500	根	14	48.80	683.20	
合计							32519.63	

单位工程预算价表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	15832.94	
1.1	人工费	4151.19	
1.2	材料费	8669.23	
1.3	施工机具使用费	756.91	
1.4	企业管理费	1710.54	
1.5	利润	545.07	
2	措施项目费	577.90	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	577.90	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	318.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	462.79	
4.1	社会保险费	393.86	
4.2	住房公积金	68.93	
4.3	环境保护税		
5	税金	1518.63	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		18392.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030507008001	监控摄像设备	1、名称：一体化固定化摄像机 2、类别：DC12V，白光400万像素 3、安装方式：立杆安装、支架壁装，安装高度3.5m，含电源道配器、支架等	台	3	698.25	2094.75	
2	030404032001	中转箱	1、名称：中转箱（千兆交换机） 2、型号：IP65 3、规格：含8口千兆交换机 4、安装部位：箱门加装暗锁，挂壁安装	台	1	1068.14	1068.14	
3	030410001001	监控杆组立	1、H=4m，含立杆、基础、螺栓、法兰等制件 2、基础等安装见设计图纸	根(基)	1	1166.84	1166.84	
4	030502005001	双绞线缆	1、名称：超五类双绞线	m	200	4.27	854.00	
5	030502007001	光纤	1、名称：四芯单模光纤	m	200	4.30	860.00	
6	040803002001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、型号：P50 3、规格：公称直径50mm，壁厚不小于2.8mm 4、材质：PE增强管（尼龙管） 5、敷设方式：埋地	m	100	32.76	3276.00	
7	040803001001	电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV, 3*4mm ² 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压（KV）：1KV	m	60.5	24.11	1458.66	
8	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：5*50*50*2500热镀锌角钢 4、土质：普通土	根(块)	1	118.37	118.37	
本页小计							10896.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	040801006001	智能化控制箱	1、名称：智能化控制箱 2、规格：300*500*1200，防水IP65，箱体采用304不锈钢制作，喷塑镀锌处理 3、基础形式、材质、规格：混凝土基础1.0*0.8*0.5 4、附件种类、规格：接地按照设计图纸	台	1	2581.13	2581.13		
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.7m	m3	12.72	10.80	137.38		
11	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	7.21	20.07	144.70		
12	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	5.51	362.23	1995.89		
13	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：自行考虑	m3	5.51	13.99	77.08		
分部分项合计								15832.94	
本页小计								4936.18	
合 计								15832.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	318.24			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	237.49			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	47.50			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	33.25			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	7.92			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	47.50			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	11.87			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3.96			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	174.16			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	4.75			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	9.50			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						577.90		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	462.79	100.000	462.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16410.84	2.400	393.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16410.84	0.420	68.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16410.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16873.63	9.000	1518.63
合 计					1981.42

承包人供应主要材料一览表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01130111	扁钢	-4×45	kg	1.56	3.64	5.68	
2	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	3	4.55	13.65	
3	01210101	角钢		kg	9	3.40	30.60	
4	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	
5	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.6171	8.58	5.29	
6	02070201	橡皮垫	δ 2	m ²	0.04235	32.59	1.38	
7	02270131	破布		kg	0.5025	6.00	3.02	
8	02270403	脱脂棉		kg	0.06	12.86	0.77	
9	03050512	精制带母镀锌螺栓	M8×80	套	18.513	0.76	14.07	
10	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.10	4.51	
11	03051063	精制六角带帽螺栓	M8×30	套	3.06	0.13	0.40	
12	03051069	精制六角带帽螺栓	M12×85~100	套	8	0.54	4.32	
13	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	9.801	1.44	14.11	
14	03410205	电焊条		kg	1.536	4.97	7.63	
15	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	0.2	3.77	0.75	
16	03515100	圆钉		kg	0.066	4.97	0.33	
17	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.4436	5.15	2.28	
18	03570217~1	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.4	5.15	2.06	
19	03633308	合金钢钻头	φ 8~10	根	0.0968	6.86	0.66	
20	03652422	钢锯条		根	7.68	0.21	1.61	
21	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.2238	265.84	59.49	
22	04030107	中(粗)砂		t	0.36	67.39	24.26	
23	04030107~1	中砂		t	10.21554	169.00	1726.43	
24	04050217	碎石	40	t	0.774	151.55	117.30	
25	11030703	沥青漆		kg	0.1218	10.29	1.25	
26	11112504	无光调和漆		kg	0.2	12.86	2.57	
27	11452104	酒精		kg	0.12	9.00	1.08	
28	12010103	汽油		kg	0.45375	9.12	4.14	
29	12070111	凡士林		kg	0.02	13.98	0.28	
30	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.03025	10.29	0.31	
31	12370305	氧气		m ³	0.1	2.83	0.28	
32	12370336	乙炔气		m ³	0.05	14.05	0.70	
33	14310712~1	PE尼龙管	dn50	m	107.36	7.51	806.27	
34	15171307	PVC-U塑料管接头	dn50	个	19.95	1.72	34.31	
35	17313505	弹簧垫片		只	1.02	0.09	0.09	
36	22612502~1	智能化控制箱	300*500*1200	个	1	842.85	842.85	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：智能化（二区）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	22612524~1	3.5监控杆 (L型)		个	1.01	621.05	627.26	
38	24252503	沥青绝缘胶		kg	0.0605	7.50	0.45	
39	25030107	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V10mm ²	m	1.5	6.12	9.18	
40	25030137	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	7×0.43mm ²	m	3.2	2.12	6.78	
41	25253501~1	四芯单模光纤		m	204	2.04	416.16	
42	25350114	铜接地线	25mm ²	m	3.65	16.88	61.61	
43	25430323	塑料胶线	2×16/0.15	m	2	1.46	2.92	
44	25430507~1	超五类双绞线		m	204	2.66	542.64	
45	26061154	半硬质塑料管	dn32	m	0.7	3.77	2.64	
46	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	8.24	4.23	34.86	
47	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	14.157	1.46	20.67	
48	26250711	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	4.30155	8.79	37.81	
49	26270325	电缆固定压板 (铁件)		kg	0.51	4.63	2.36	
50	31110301	棉纱线		kg	0.02	5.57	0.11	
51	31150101	水		m ³	1.719	4.57	7.86	
52	31170104	标志牌	塑料扁形	个	3.63	0.16	0.58	
53	32011111	组合钢模板		kg	0.624	4.29	2.68	
54	32020115	零星卡具		kg	0.15	4.18	0.63	
55	32090101	模板木材		m ³	0.003	1586.47	4.76	
56	32090508	钢支撑		kg	0.546	4.10	2.24	
57	ZC0001	基础预埋件、 法兰	DN400	个	1	39.92	39.92	
58	ZC0003	铜芯电缆	YJV- 0.6/1KV, 3*4mm ²	m	60.5	10.65	644.33	
59	ZC0004	接地母线	-40*4	m	1.8	7.98	14.36	
60	ZC0005	角钢接地极	L50*5*2500	根	6	48.80	292.80	
61	ZC0006	一体化固定化摄 像机	DC12V, 白光400万 像素	台	3	487.97	1463.91	
62	ZC0007	中转箱 (含8口千兆交换 机)		台	1	680.00	680.00	
合计							8655.38	