合同编号：_____

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：10KV 句容市宝华镇人民政府(宝华新城实验小学)配电项目

甲方：句容市宝华镇人民政府

乙方：江苏祥顺电力科技有限公司

签订日期：_____年____月_____日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和10KV句容市宝华镇人民政府（宝华新城实验小学）配电项目（项目名称）JSZC-321183-TDGW-G2026-0011（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物（*可附货物清单*）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：详见后附报价清单；

1.2.2 货物数量：详见后附报价清单；

1.2.3 货物质量：满足本项目图纸及技术规范要求；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

1.3 服务（*可附服务清单*）

1.3.1 服务内容：详见后附报价清单；

1.3.2 服务标准：满足本项目图纸及技术规范要求；

1.3.3 技术保障：满足本项目图纸及技术规范要求；

1.3.4 服务人员组成：详见后附人员清单；*（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）*

提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出

1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用1.4.2合同的计价方式计价。

1.4.1 总价合同。本合同总价（含税）为：¥___/___元（大写：___/___人民币）。

1.4.2 单价合同，本合同单价（含税）标准为：单价以附件/清单为准。计量方式为：合同专用条款 1.4.2。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥2752958.28元（大写：贰佰柒拾伍万贰仟玖佰伍拾捌元贰角捌分 元人民币）。

1.4.3 其他计价方式：/。

1.5 履约保证金

乙方 否 （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.5.1 履约保证金的比例为合同金额的 / %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的 10%）

1.5.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款 1.5.2；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5 个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 / %计算，最高限额为本合同履约保证金的 / %。

1.6 预付款

乙方 不需要 （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 1.6.1；

1.7 资金支付

1.7.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.7.2 资金支付的方式、时间和条件详见 合同专用条款 1.7.2；

1.8 货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款 1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款 1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款 1.8.3；

1.9 违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的 万分之五 计算，最高限额为本合同金额的 百分之十 ；工期起算日为“甲方书面通知开工之日”。迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 / 计算，最高限额为本合同总价的 / ；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6 违约责任合同专用条款 1.9.6 约定其他责任的，从其约定。

1.10 合同争议的解决

1.10.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2 如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11 合同生效及其他

1.11.1 本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表姓名：2026.5.27

约定送达地址：

乙方（盖章）：

统一社会信用代码：91321112078215175B

法定代表人或授权代表姓名：

约定送达地址：镇江市丹徒区华府天地 11 幢 3 楼

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范*和技术规范附件(如果有的话)*及其技术规范偏差表(*如果被甲方接受的话*)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损

失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款 2.3.2。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款 2.4.1 另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款 2.4.3。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和

商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款 2.8。

2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享

受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2 如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1约定时间内组织验收，甲方可以邀请

参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2 甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款 2.16.3。*（提醒：必须填写）*

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的地址或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上

合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款 2.21 规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分　合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	/
1.5.2	履约保证金由中标或成交供应商自行选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。本项目不收取履约保证金。
1.6.1	/
1.7.2	项目完工，经甲方验收合格并正式送电，在收到乙方正式发票后，甲方向乙方支付合同总价款的50%；第二年经过政府部门审计后付至审计价款的80%；剩余部分第三年付清。
1.8.1	合同签订后，甲方书面通知开工之日起60天内完成设备供货及安装、配套服务设施施工、项目调试并且通过采购人及电力主管部门验收、送电成功。
1.8.2	句容市宝华镇，详细地址甲方指定。
1.8.3	现实交付
1.9.6	/
2.3.2	/
2.4.1	/
2.4.3	1.本项目中涉及货物包装和快递包装的，应符合《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。 2.货物的包装、运输、装卸及保险均由乙方负责。 3.乙方承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。

2.8	以实际情况为准。
2.12.3	不可抗力发生起 10 日内。
2.12.4	不可抗力发生起 10 日内。
2.16.1	乙方所有设施设备安装调试完成，向甲方提请验收 20 日内。
2.16.3	严格按照采购合同开展履约验收。 1.所有设施设备安装调试完成，可正常使用后进行验收，由采购人、中标人及电力主管部门代表现场进行验收。 2.采购人成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时按照采购合同的约定对每一项（品牌、规格型号、技术性能、服务质量、安全标准）的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项（品牌、规格型号、技术性能、服务质量、安全标准）的履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 若验收发现货物质量、施工工艺、技术指标不符合合同约定或国家/行业强制性标准的，甲方向乙方出具书面整改通知，列明不合格项、整改标准及整改期限。 (1)一般质量问题(不影响送电及基本使用功能):乙方应在收到通知后 7 个日历日内完成整改并申请复验； (2)重大质量问题(影响送电、存在安全隐患或无法通过 电力主管部门验收):乙方应在收到通知后 15 个日历日内完成整改并申请复验； (3) 若整改需第三方配合(如停电窗口、电网调度等)， 整改期限可相应顺延，但乙方应提前 3 日向甲方书面说明，且顺延最长不超过 10 个日历日。 首次验收不合格的，复验费用由乙方承担；复验仍不合格的，甲方有权单方委托第三方检测，检测费用及由此造成的工期延误 损失均由乙方承担。 乙方未按期完成整改或整改后仍不合格的，甲方有权选择以下任一

	方式处理： (1)扣除当期应付工程款的5%-10%作为违约金，要求乙方继续整改； (2)委托第三方完成整改，整改费用从乙方剩余工程款中直接扣除，不足部分乙方应于10日内补足； (3)若整改不合格导致项目无法送电、逾期超过30日或存在重大安全隐患的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还已收取的款项，并赔偿甲方因此遭受的全部损失(包括但不限于临时用电费用、学校教学延误损失、第三方整改费用等)。 乙方整改期间不免除其逾期交付的违约责任，工期延误违约金仍按合同1.9.1条约定连续计算。
2.21	本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。
3.1	本项目报价中含“配电房土建暂列金额15000元”、“变电部分暂列金额200000元”及“室外管网部分暂列金额100000元”，暂列金额须经甲方书面确认后方可使用，按实际发生并经审计的工程量结算，乙方不得自行挪用或默认全部计取。

附件 1、报价清单

清单及明细报价总表

一、货物部分						
序号	标的名称	品牌型号	数量	单价（元）	合计（元）	免费质保期
1	干式变压器 1	SCB13-1600/10 ，10±2*2.5%/0.4kV,D,yn11 Uk=6%；单位台；品牌凡高	1	181570.23	181570.23	两年
2	干式变压器 2	SCB13-1250/10，10±2*2.5%/0.4kV,D,yn11 Uk=6%；单位台；品牌凡高	1	136140.78	136140.78	两年
3	抗震底座	变压器减震装置，单位台，品牌凡高	2	3430.23	6860.46	两年
4	10kV 进线总柜	型号：KYN28A -12，单位台，品牌祥顺	2	25600.1	51200.2	两年
5	10kV 计量柜	型号：KYN28A -12；单位台；品牌祥顺	2	25301.37	50602.74	两年
6	10kV 总柜	型号：KYN28A -12；单位台；品牌祥顺	2	38385.12	76770.24	两年
7	10kV 母线设备柜	型号：KYN28A -12；单位台；品牌祥顺	2	28781.73	57563.46	两年
8	10KV 出线柜	型号：KYN28A -12；单位台；品牌祥顺	2	41476.15	82952.3	两年
9	直流馈电屏	型号：DC110V， 40Ah 含蓄电池；单位台；品牌扬州蒙切利	1	16338.18	16338.18	两年
10	0.4kV 进线柜	型号：MNS；单位台；品牌祥顺	2	81862.39	163724.78	两年

11	0.4kV 出线柜	型号：MNS；单位台；品牌祥顺	7	31207.7	218453.9	两年
12	0.4kV 补偿柜	型号：MNS；单位台；品牌祥顺	4	26719.77	106879.08	两年
13	0.4kV 母联柜	型号：MNS；单位台；品牌祥顺	1	57296.33	57296.33	两年
14	配电箱	单位台；品牌祥顺	1	3375.28	3375.28	两年
15	10kV 电缆 YJV22-8.7/15-3*240	单位 m；品牌华美	320	893.24	285836.8	两年
16	10kV 电缆 YJV22-8.7/15-3*95	单位 m；品牌华美	330	394.16	130072.8	两年
17	冷缩式 240mm2（三芯）电力电缆头	单位套；品牌浙江环古	2	1090.89	2181.78	两年
18	冷缩式 95mm2（三芯）电力电缆头	单位套；品牌浙江环古	6	834.59	5007.54	两年
19	控制电缆 KVVP2-4*4	单位 m；品牌华美	250	33.84	8460	两年
20	控制电缆 KVVP2-10*2.5	单位 m；品牌华美	250	43.86	10965	两年
货物部分小计：1652251.88 元						
二、服务部分						
序号	**标的名称**	**服务内容**	**服务期**	**价格（元）**	**备注**	
1	项目配套施工及服务	1、提供包含配电项目配套施工服务、系统调试、安装、验收、送电、以及质保期内的伴随服务等交钥匙服务。 2、配套施工部分按照设计图纸内容及要求，具体详见清单及图纸。 3、确保项目通过采购人及句容国家电网部门验收、项目送电完成。	60 天	1100706.40		

项目配套施工及服务清单报价明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一、配电房土建						
1	砖地沟、明沟	1、MU10 标准砖砌筑电缆沟 2、M10 水泥砂浆砌筑	m	46.9	244.76	11479.24
2	压顶	1、C25 砼压顶 2、模板按定额含量计算	m^3	4.51	684.87	3088.76
3	过梁 1	1、C25 砼过梁 2、模板按定额含量计算	m^3	0.38	736.4	279.83
4	现浇构件钢筋	1、III 级钢筋制作安装 2、III<12mm	t	0.195	6154.94	1200.21
5	墙面一般抹灰	1、20 厚 1:2 水泥砂浆粉刷(掺 5%防水剂)	m^2	126.51	69.04	8734.25
6	回填方 1	1、泡沫混凝土回填 2、容重 500kg/m3	m^3	99.79	320.68	32000.66
7	水泥砂浆楼地面	1、150 厚 C25 混凝土地坪 2、配 c8@150 双向单层钢筋	m^2	124.74	117.88	14704.35
8	自流坪楼地面	1、5mm 环氧树脂绝缘漆地坪 2、20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平 3、刷素水泥浆结合层一道	m^2	124.74	136.29	17000.81
9	块料踢脚线	1、150 高黑色地砖踢脚线 2、水泥砂浆粘贴	m^2	8.37	229.37	1919.83
10	零星钢构件	1、螺纹钢板电缆沟盖板 2、厚度 6mm	t	1.557	8119.24	12641.66
11	铁构件 1	1、名称：电缆沟支架制作、安装 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*50*4	kg	749.85	25.41	19053.69

12	散水、坡道	1、参照苏 J01-2005 散水 3	㎡	34.92	91.26	3186.80
13	钢质防火门侧面防鼠装置	1、防鼠装置	㎡	4.5	297.11	1337.00
14	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FHM 2、门框或扇外围尺寸：甲级防火防盗门 3、含五金、门锁等全部 4、具体要求详见图纸	㎡	14.4	1083.5	15602.40
15	模板 1	1、C25 砼压顶 2、模板按定额含量计算	㎡	49.95	10.68	533.47
16	模板 2	1、C25 砼过梁 2、模板按定额含量计算	㎡	4.56	10.9	49.70
★17	配电房土建暂列金额	1、配电房土建暂列金额	项	1	**15000**	**15000**
二、变电设备调试						
18	电力变压器系统 1	1、名称：变压器系统调试 2、容量(KV·A)：0.4KV	系统	1	7529.60	7529.6
19	电力变压器系统 2	1、名称：变压器系统调试 2、容量(KV·A)：10KV	系统	1	7529.60	7529.6
三、配电房内部预埋铁件及接地						
20	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-60*6	m	150	45.52	6828
21	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ25*2500mm	根(块)	40	171.26	6850.4
22	铁构件 2	1、名称：预埋槽钢+钢板 2、规格：热镀锌 10#槽钢、预埋热镀锌钢板-10*400*1400（带爪）、-10*400*1700（带爪）	kg	701.89	16.25	11405.71

23	接地装置	1、名称：接地系统测试	系统	1	1087.48	1087.48
24	贮存装置	1、介质、类型： 柜式七氟丙烷灭火装置（含气体灭火主机、自动泄压装置、七氟丙烷灭火剂、调试等） 2、气体增压设计要求：包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴等附件	套	1	8558.87	8558.87
四、配电房照明系统						
25	配管 1	1、名称：配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	300	23.05	6915
26	配管 2	1、名称：配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	100	29.31	2931
27	配线 1	1、名称：配线 2、配线形式：管内 3、型号：BV-4 4、材质：铜芯	m	600	7.78	4668
28	配线 2	1、名称：配线 2、配线形式：管内 3、型号：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	900	6.26	5634
29	普通灯具	1、名称：全自动应急灯 2、型号：2*8W 3、规格：LED 灯具，并具有充电功能，应急照明时间 90min. 4、类型：壁装、距地面高 2.2 米。	套	20	92.91	1858.2
30	荧光灯	1、名称：LED 双管荧光灯 2、型号：2*36W 3、安装形式：安装高度 3.0m	套	20	129.10	2582
31	插座 1	1、名称：单相带保护门二三眼	个	16	24.51	392.16

		插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装、插座距地面0.3米/距地面高2.2米				
32	插座2	1、名称：暗装三相四孔插座 2、规格：380V 25A 3、安装方式：安装高度0.3m/2.5m	个	8	28.50	228
33	照明开关	1、名称：暗装单极开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地面1.4米	个	8	17.12	136.96
34	接线盒1	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86# 4、安装形式：暗装	个	48	6	288
35	接线盒2	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86# 4、安装形式：暗装	个	10	6	60
36	动力照明箱	1、名称：动力照明箱 2、型号： AT 3、规格：采用不锈钢外壳 4、安装方式：嵌入式，箱底距地面1.4米	台	1	367.81	367.81
五、变电其他部分						
37	风扇	1、名称：静音轴流风机 2、型号：AC380V/250W，直径400mm 3、规格：含风机控制箱、加装温湿度控制自启动装置 4、安装方式：墙内、低位安装距地面0.5米/高位距地面2.5米	台	4	1346.79	5387.16
38	除湿机	1、名称：除湿机（工业级） 2、型号：2KW	台	1	3237.38	3237.38
39	空调器	1、名称：落地式柜机 2、规格：3匹	台	2	6654.19	13308.38

		3、品牌：海尔、格力、美的或者相当于，满足常规空调日常供冷、供热等需求				
40	其他配置	1、品种及配置：电子图板一块、办公桌椅一套、工具柜一个、10KV及0.4KV验电笔各一只、绝缘靴一双、绝缘手套一付、50KG绝缘垫一卷、规章制度牌一套、运行显示牌一套；2、要求：满足建设及供电部门验收要求；	项	1	15971.37	15971.37
41	标识牌1	1、名称：名称牌	块	26	20	520
42	标识牌2	1、名称：警示牌 2、规格：“高压危险，禁止攀登”	块	26	20	520
43	安全监测装置	1、名称：综合监控系统	台（套）	1	21804.45	21804.45
44	其他电器1	1、名称：变压器高压绝缘护套	个（套、台）	6	15	90
45	其他电器2	1、名称：变压器低压绝缘护套	个（套、台）	8	15	120
46	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、名称：防火堵料	kg	100	12.97	1297
47	进线桥架、配电房出线	1、进线桥架、配电房出线 2、满足项目需求	项	1	2000	2000
48	脚手架搭拆1	1、满足项目需求	项	1	500	500
★49	变电部分暂列金额	1、变电部分暂列金额	项	1	**200000**	**200000**
六、室外管网及试验配套						
50	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m^3	983.39	13.81	13580.62
51	回填方2	1、密实度要求：素土回填，夯实系数0.96	m^3	675.77	20.47	13833.01
52	余方弃置	1、废弃料品种：三类土 2、运距：5km	m^3	307.62	23.47	7219.84

53	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 4*Φ200 2、型号：MPP 排管 ф200*11（管内径） 3、敷设方式：埋地敷设、C15 混凝土垫层 100mm 厚、C20 混凝土包封，管枕、包封模板 4、钢筋规格：12c14@200，箍筋 c12@200	m	450	790.59	355765.5
54	电缆井　转角（1.5m*1.5m*1.4m）	1、垫层、基础材质及厚度：100 厚 C15 混凝土垫层 2、混凝土强度等级：240 厚 C25 钢筋混凝土墙、复合木模板 3、井盖、井圈材质及规格：160 厚 C30 钢筋混凝土盖板 ∠ 60*6 镀锌包边 4、其他：C30 钢筋混凝土压顶 5、具体详见图纸	座	5	2348.13	11740.65
55	电缆井　转角（1m*1m*1.4m）	1、垫层、基础材质及厚度：100 厚碎石垫层，100 厚 C20 混凝土垫层 2、混凝土强度等级：240 厚 C25 钢筋混凝土墙、复合木模板 3、井盖、井圈材质及规格：120 厚 C30 钢筋混凝土盖板 ∠ 60*6 镀锌包边 4、其他：C30 钢筋混凝土压顶 5、具体详见图纸	座	6	2139.50	12837
56	电缆井　转角（2m*2m*1.8m）	1、垫层、基础材质及厚度：100 厚碎石垫层 2、混凝土强度等级：200 厚 C30 钢筋混凝土墙、复合木模板 3、井盖、井圈材质及规格：160 厚 C30 钢筋混凝土盖板 ∠ 60*6 镀锌包边 4、其他：ø900 铸铁井盖 5、具体详见图纸	座	3	4199.52	12598.56
57	环网柜基础（二进四出）	1、环网柜基础内径：3760*2650*2100	座	3	23676.15	71028.45

		2、具体做法详设计院图纸 2、采用机械挖方，人工修边				
58	电缆标示桩	1、名称：电缆标示桩	块	18	71.31	1283.58
59	其他	1、名称：电缆镀锌保护管Φ150、电缆镀锌保护管护套、电缆上杆抱箍、铜铝过渡线夹SYG-150	项	1	900	900
60	大型机械进出场及安拆	满足项目需求	项	1	1500	1500
★61	室外管网部分暂列金额	1、室外管网部分暂列金额	项	1	100000	100000
合计：1100706.40元						
服务部分小计：1100706.40元						
项目总报价（第一部分货物+第二部分服务）			**2752958.28元**			