

高邮市卸甲镇卸甲村戴家组宜居宜业和美
乡村建设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 1613026.36

（大写）： 壹佰陆拾壹万叁仟零贰拾陆元叁角陆分

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____ 法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年04月22日 复 核 时 间： 2026年04月22日

单位工程招标控制价表

工程名称：市政工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	771274.69	
1.1	人工费	53952.54	
1.2	材料费	640441.97	
1.3	施工机具使用费	46686.75	
1.4	企业管理费	20110.66	
1.5	利润	10082.77	
2	措施项目费	35833.82	
2.1	单价措施项目费	6511.28	
2.2	总价措施项目费	29322.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14077.93	
3	其他项目费	80000.00	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	80000.00	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20758.34	
5	税金	81708.02	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		989574.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 道路拓宽						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1m以内 3、机械挖土，人工配合	m ³	170.18	7.71	1312.09	
2	040103002001	余方弃置	1、建筑垃圾外运 2、弃置点自理	m ³	170.18	22.47	3823.94	
3	040203007001	水泥混凝土	1、200厚C30混凝土 2、200厚碎石垫层 3、素土夯实，夯实系数≥0.95 4、新建路面、停车位	m ²	425.46	215.02	91482.41	
		分部小计					96618.44	
		0101 路面黑化						
4	040201021001	土工合成材料	1、防裂贴（双层），沿缝隙处铺贴 2、防裂贴厚度≥2.0mm，抗拉强度≥24KN/m，伸长率≥20%，不透水性保持时间≥30min，高温抗剪MPa≥0.12℃，低温抗裂≤-20℃无裂纹	m ²	815	15.09	12298.35	
5	040203006001	沥青混凝土	1、50厚细粒式沥青混凝土（AC-13C）（压实度≥95%） 2、乳化沥青粘层油	m ²	3248.79	69.88	227025.45	
6	040205006001	标线	1、150宽白色热熔漆划线	m	833	4.86	4048.38	
		分部小计					243372.18	
		0101 场地排水设施						
7	041001001001	拆除路面	1、原路面新增雨水管道过路拆除	m ²	25.5	118.86	3030.93	
8	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1m以内 3、机械挖土，人工配合	m ³	16.14	7.70	124.28	
9	040203007002	水泥混凝土	1、200厚C30混凝土 2、素土夯实，夯实系数≥0.95	m ²	25.5	121.94	3109.47	
10	040501004001	塑料管	1、DN160HDPE双壁波纹管SN8	m	175	32.91	5759.25	
		本页小计					352014.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040504009001	雨水口	1、600*300*50厚钢筋砼盖板 2、C20混凝土 3、120厚砖砌结构 4、20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水剂 5、100厚C20混凝土 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实,夯实系数 ≥ 0.93	座	25	854.75	21368.75		
分部小计								33392.68	
0101 巷道、场地硬化									
12	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1m以内 3、机械挖土，人工配合	m3	92.75	7.73	716.96		
13	040103002002	余方弃置	1、建筑垃圾外运 2、弃置点自理	m3	92.75	22.50	2086.88		
14	040203007003	水泥混凝土	1、150厚C30混凝土 2、200厚碎石垫层 3、素土夯实,夯实系数 ≥ 0.93	m2	265	169.77	44989.05		
分部小计								47792.89	
0101 垃圾分类亭									
15	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1m以内 3、机械挖土，人工配合	m3	44.69	7.71	344.56		
16	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实系数 ≥ 0.93 2、填方来源、运距：原方利用 3、机械回填、人工配合	m3	34.55	7.51	259.47		
17	040103002003	余方弃置	1、建筑垃圾外运 2、弃置点自理	m3	10.14	22.37	226.83		
18	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m3	2.4	350.11	840.26		
19	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.74	678.47	5251.36		
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： $\phi 10\text{mm}$,三级钢	t	0.335	5016.98	1680.69		
21	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：400*400*10钢板,4C8	t	0.313	13608.37	4259.42		
本页小计								82024.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	040203007004	水泥混凝土	1、150厚C30混凝土 2、200厚碎石垫层 3、素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 4、垃圾亭地面	m ²	14.58	276.16	4026.41		
23	040205011001	成品垃圾亭	1、类型：成品镀锌板垃圾亭 2、规格：长3000，宽900，高2500 3、满足甲方设计要求	座	6	2326.28	13957.68		
分部小计								30846.68	
0101 小菜园建设									
24	040101001005	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1m以内 3、机械挖土，人工配合	m ³	255.36	7.71	1968.83		
25	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯实系数 ≥ 0.93 2、填方来源、运距：原方利用 3、机械回填、人工配合	m ³	117.12	7.52	880.74		
26	040103002004	余方弃置	1、建筑垃圾外运 2、弃置点自理	m ³	138.24	22.47	3106.25		
27	040204002001	菜沟板	1、成品菜沟板（60cm宽，两边上翻10cm） 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93	m	480	140.30	67344.00		
28	050307014001	小菜园围挡	1、花盆（坛）的材质及类型：3D打印工艺和仿竹不锈钢相结合 2、图纸设计要求	m	1400	150.00	210000.00		
分部小计								283299.82	
0101 河道生态护坡整治									
29	040101001006	挖一般土方	1、清理水沟淤泥及杂物，清至老土或硬底	m ³	1600	8.47	13552.00		
30	040103002005	余方弃置	1、建筑垃圾外运 2、弃置点自理	m ³	1600	14.00	22400.00		
分部小计								35952.00	
分部分项合计								771274.69	
本页小计								337235.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆		项	1	6511.28	6511.28	
		单价措施合计					6511.28	
							6511.28	
							777785.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	14077.93			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	11666.79			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2411.14			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	777.79			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	1555.57			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	77.78			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	12833.47			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					29322.54			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市政工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~3	钢筋	φ 10 HRB400	t	0.3417	3274.00	1118.73	
2	01150211	六角空心钢		kg	0.1836	4.72	0.87	
3	01270100	型钢		t	0.331937	3962.00	1315.13	
4	02090101	塑料薄膜		m ²	86.6288	0.69	59.77	
5	02190111	尼龙帽		个	384.8	0.74	284.75	
6	02330105	草袋子		只	163.6	1.71	279.76	
7	03410205	电焊条	J422	kg	21.375	6.88	147.06	
8	03510701	铁钉		kg	4.653275	7.23	33.64	
9	03511042	U型穿钉	R=90	kg	26.406	5.87	155.00	
10	03515100	圆钉		kg	2.5012	7.23	18.08	
11	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5.803698	7.12	41.32	
12	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2.444592	8.79	21.49	
13	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.11475	6.86	0.79	
14	03652401	钢锯片		片	1.105	360.17	397.99	
15	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	5534.48262	0.30	1676.95	
16	04030107	中(粗)砂		t	20.671308	169.00	3493.45	
17	04050203~1	碎石	5~16mm	t	0.288	152.00	43.78	
18	04050207~1	碎石	5~40mm	t	3.96	152.00	601.92	
19	04050217	碎石	40	t	20.4867	152.00	3113.98	
20	04050219	碎石	60	t	375.936912	152.00	57142.41	
21	04130101	机砖		百块	74.37885	62.00	4611.49	
22	04230108	防水剂		kg	4.127883	4.29	17.71	
23	05030600	普通成材		m ³	0.1924	1951.87	375.54	
24	11030303	防锈漆		kg	0.765035	14.70	11.25	
25	11070305	热熔标线涂料		kg	608.917169	4.08	2484.38	
26	11070306	底漆		kg	21.2415	3.09	65.64	
27	11550107	石油沥青	60~100#	t	3.24879	4716.52	15322.98	
28	12030107	油漆溶剂油		kg	0.079033	12.01	0.95	
29	12370305	氧气		m ³	13.751655	2.83	38.92	
30	12370336	乙炔气		m ³	5.974857	14.05	83.95	
31	14310905~1	HDPE双壁波纹管	DN160 SN8	m	178.5	27.40	4890.90	
32	15372103-1	塑料卡		个	40.866	0.17	6.95	
33	19450306	高压风管	φ 25-6P-20m	m	0.01275	16.29	0.21	
34	31150101	水		m ³	211.907958	4.57	968.42	
35	31150301	电		kW·h	111.2136	0.80	88.97	
36	32010502	复合木模板	18mm	m ²	2.99684	43.43	130.15	
37	32011111	组合钢模板		kg	127.3688	4.29	546.41	
38	32020115	零星卡具		kg	455.988	4.35	1983.55	
39	32020115~1	卡具		kg	0.354172	4.35	1.54	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市政工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	32020132	钢管支撑		kg	3.446366	4.08	14.06	
41	32090101	周转木材		m3	0.076283	1730.06	131.97	
42	33012341~1	混凝土雨水井算、井座	600*300*50	套	25.25	43.38	1095.35	
43	33030111~1	防裂贴		m2	908.888	8.00	7271.10	
44	33212503	反光材料(玻璃珠)		kg	41.420925	3.45	142.90	
45	33350306~1	成品镀锌板垃圾亭	长3000, 宽900, 高2500	只	6	1200.00	7200.00	
46	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
47	80210105~1	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	39.3216	418.76	16466.31	
48	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	8.466	418.76	3545.22	
49	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	94.22658	436.51	41130.84	
50	80210147~2	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	40.545	477.95	19378.48	
51	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	7.8948	436.51	3446.16	
52	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	378.484035	556.00	210437.12	
53	CL0001	小菜园围挡		m	1400	150.00	210000.00	
54	ZC0001	成品菜沟板(60cm宽, 两边上翻10cm)		m2	295.2	60.00	17712.00	
合计							639634.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：枇杷 2、胸径或干径：D6-8cm 3、株高、冠径：H300—350cm、P220—250cm 4、重要的常绿配景列植树，树形优美、生长健壮、树干直立、树冠完整无偏冠、无虫害。一级分枝点部位3分枝以上，二级分枝匀称 5、养护期：三级养护一年	株	40	325.64	13025.60		
2	050102002003	栽植灌木	1、种类：四季桂 2、根盘直径：D6-8cm 3、冠丛高：H220—280cm 4、蓬径：P320—380cm 5、姿佳，枝多而健壮展开，枝叶茂盛，树形饱满，冠幅半圆形，有层次，独本。 6、养护期：三级养护一年	株	33	625.72	20648.76		
3	050102002002	栽植灌木	1、种类：早樱 2、根盘直径：D6-8cm 3、冠丛高：H250—300cm 4、蓬径：P200—250cm 5、全冠，姿佳，主干通直，分枝多而健壮展开，无突然扭曲，冠幅层次丰富 6、养护期：三级养护一年	株	9	287.97	2591.73		
4	050102002004	栽植灌木	1、种类：红花檵木球 2、冠丛高：H=100CM 3、蓬径：P=120CM 4、球体紧密，球形丰满，球径为初次修剪后尺寸，不得拼球。 5、养护期：三级养护一年	株	7	144.25	1009.75		
本页小计								37275.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	050102013001	喷播植草籽	1、草(灌木) 籽种类：天堂328 2、养护期：三级养 护一年	m ²	1600	11.36	18176.00		
分部分项合计								55451.84	
1	050403001001	树木支撑架	1. 四脚井字桩	株	40	35.62	1424.80		
2	050403001003	树木支撑架	1. 三角桩	株	9	17.15	154.35		
3	050403001002	树木支撑架	1. 扁担桩	株	33	15.14	499.62		
4	050403002001	草绳绕树干		株	49	6.96	341.04		
单价措施合计								2419.81	
本页小计								20595.81	
合 计								57871.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	700.25			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	578.72			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	121.53			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	28.94			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	72.34			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	28.94			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	318.29			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					1148.76			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030412007001	一般路灯	1、名称：6米单臂路灯 2、型号：见施工图 3、基础形式、砂浆配合比：C20钢筋混凝土基础800*800*1000mm，预埋电缆管PE50 4、杆座材质、规格：基础法兰240*240*22mm，4M22mm地脚螺栓安装 5、接地要求：接地母线敷设 镀锌圆钢Φ12mm，热镀锌角钢接地极L50*5*1500mm	套	37	2861.12	105861.44		
2	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、电压(KV)：1.0KV内	m	895.72	14.75	13211.87		
3	040804001001	配管	1、名称：电缆保护管 2、规格：PC32 3、配置形式：埋设	m	794.65	24.38	19373.57		
4	040801010001	落地式配电箱	1、名称：室外路灯照明配电箱AL 2、规格：见施工图 3、基础形式、材质、规格：500*500*1200mm二类土；C20无筋混凝土基础制作； 4、接地母线敷设镀锌扁钢 - 40*4mm；镀锌角钢接地极L50*5*2500mm3根。	台	1	6119.09	6119.09		
5	040803001002	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*25+1*25 3、敷设方式、部位：埋设 4、电压(KV)：1.0KV内	m	30	26.11	783.30		
6	040803005001	电缆终端头	1、名称：电缆终端头制安 2、规格：YJV22-4*25+1*25 3、电压(KV)：1.0KV内	个	2	179.25	358.50		
本页小计							145707.77		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1897.83			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	1751.84			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	145.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	145.99			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	291.97			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	14.60			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	2408.78			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					4759.17			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158~1	钢筋	φ8	t	0.9472	3262.00	3089.77	
2	01130111	扁钢	-4×45	kg	10.4	3.91	40.66	
3	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.55	6.83	
4	01293506~1	钢垫板	δ 1~3	kg	0.3	3.77	1.13	
5	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	18.5	3.77	69.75	
6	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.442344	8.58	81.02	
7	02070201	橡皮垫	δ 2	m2	0.648004	32.59	21.12	
8	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.28	2.14	0.60	
9	02270131~1	破布		kg	5.3286	6.00	31.97	
10	03050512	精制带母镀锌螺栓	M8×80	套	283.27032	0.76	215.29	
11	03050517~1	精制带母镀锌螺栓	M10×80	套	24.125	0.67	16.16	
12	03051066	精制六角带帽螺栓	M12×55	套	150.96	0.44	66.42	
13	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	301.92	0.69	208.32	
14	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	149.96664	1.44	215.95	
15	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	30.192	0.30	9.06	
16	03270104~1	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86	
17	03410205	电焊条		kg	18.5	6.88	127.28	
18	03410205~2	电焊条		kg	9.1896	6.88	63.22	
19	03411101	塑料焊条	φ 2.5	kg	0.2664	9.00	2.40	
20	03411302	焊锡		kg	0.1	36.87	3.69	
21	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03	
22	03515100~1	圆钉		kg	2.401	7.23	17.36	
23	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	8.166079	7.12	58.14	
24	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	4.2624	8.79	37.47	
25	03633308	合金钢钻头	φ 8~10	根	1.481152	6.86	10.16	
26	03652422	钢锯条		根	55.4115	0.21	11.64	
27	03652904	漆刷	1"~1.5"	把	2.22	0.86	1.91	
28	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	8.94454	265.84	2377.82	
29	04030107~1	中(粗)砂		t	14.388	169.00	2431.57	
30	04050217	碎石	40	t	30.9342	152.00	4702.00	
31	11030304	红丹防锈漆		kg	9.25	14.70	135.98	
32	11030703	沥青漆		kg	0.8691	10.29	8.94	
33	11111703~1	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	18.52	12.86	238.17	
34	11112503	调和漆		kg	0.3145	13.70	4.31	
35	11112504~1	无光调和漆		kg	0.05	12.86	0.64	
36	11112546	黑板漆		kg	0.592	17.15	10.15	
37	12010103~1	汽油		kg	7.5429	10.05	75.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	12030106	溶剂汽油		kg	0.37	7.89	2.92	
39	12070109	电力复合脂	一级	kg	0.06	17.15	1.03	
40	12300367~1	硬酯酸	一级	kg	0.46286	10.29	4.76	
41	12370305	氧气		m3	3.7	3.30	12.21	
42	12370336	乙炔气		m3	1.85	16.38	30.30	
43	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92	
44	14310711~1	PVC管	dn32	m	845.66653	4.84	4093.03	
45	14310712~1	PE管	Φ50	m	59.5848	6.50	387.30	
46	14312502~1	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73	
47	15171306	PVC-U塑料管接头	dn32	个	158.532675	1.62	256.82	
48	24170104~1	黑胶布		卷	0.2	1.72	0.34	
49	24252503	沥青绝缘胶		kg	0.92572	7.50	6.94	
50	25010307~1	裸铜线	6mm2	kg	0.17	56.42	9.59	
51	25010737	镀锡裸铜绞线	16~25mm2	kg	0.4	58.91	23.56	
52	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	259	0.97	251.23	
53	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	2.04	4.23	8.63	
54	26091106	铜铝过渡接线端子	35mm2	个	4.908	8.88	43.58	
55	26190331~1	6米单臂路灯(成套)		根	37.111	1419.66	52685.00	
56	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	216.61848	1.46	316.26	
57	26250343	固定卡子	3×80	个	4.12	2.49	10.26	
58	26250711	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	65.818692	8.79	578.55	
59	31110301	棉纱线		kg	0.111	5.57	0.62	
60	31110307	塑料手套	ST型	副	2.1	3.43	7.20	
61	31170104	标志牌	塑料扁形	个	55.5432	0.16	8.89	
62	31170111	路灯号牌		个	37.37	9.80	366.23	
63	32011111~1	组合钢模板		kg	23.5184	4.29	100.89	
64	32020115~2	零星卡具		kg	1.9694	4.18	8.23	
65	32090101~1	模板木材		m3	0.1199	1730.06	207.43	
66	32090508~1	钢支撑		kg	9.5082	4.08	38.79	
67	SB0001	室外路灯照明配电箱AL	见施工图	台	1	4081.17	4081.17	
68	ZC0001	接地母线镀锌扁钢	-40*4	m	13.6	6.35	86.36	
69	ZC0001~1	热镀锌圆钢	φ12	m	55.5	4.56	253.08	
70	ZC0002~1	热镀锌角钢	L50*5*2500mm	根	3	86.95	260.85	
71	ZC0002~2	热镀锌角钢	L50*5*1500mm	根	37	62.11	2298.07	
72	ZC0008	基础预埋件		个	37	79.86	2954.82	
73	ZC0011	电缆	YJV-3*4	m	90.46772	12.51	1131.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水利工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水利工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 0
 工程名称: 排水渠

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	500103	U型渠道				1		340903.14	
1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级: 二类 2、断面形式及尺寸: 见施工图 3、运距: 自行考虑		m3	1328	3.54	4701.12	
1.2	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量: 外调土源 2、分层厚度及碾压遍数: 分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数: 根据设计要求 4、运距: 自行考虑		m3	1000	23.71	23710	
1.3	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型: 垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C20 3、级配、拌制要求: 商品混凝土 4、运距: 自行考虑		m3	100.8	556.27	56072.02	
1.4	500112001001	预制混凝土构件	1、构件结构尺寸: 见施工图 2、强度等级及配合比: C30 3、吊运、堆存要求: 自行考虑 4、1: 3水泥砂浆勾缝		m3	200	1282.1	256420	
		合计						340903.14	

保险费措施项目报价分解表

合同编号：0

工程名称：排水渠

第5页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	保险费	项	1	1534.06	1534.06
	合计				1534

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：

第1页 共2页

工程名称：跨渠机耕桥2.3m*5m共5座

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	水利工程				1		32646.44	
1.1	500101	土方开挖工程				1		192.82	
1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级：二类 2、断面形式及尺寸：见施工图 3、运距：自行考虑		m3	17.69	10.9	192.82	
1.2	500103	土石方填筑工程				1		1074.02	
1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量：现场土方 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：根据设计要求 4、运距：自行考虑		m3	6.57	7.24	47.57	
1.2.2	500103007001	垫层料填筑	1、颗粒级配：10cm厚碎石垫层		m3	3.12	328.99	1026.45	
1.3	500109	混凝土工程				1		21521.02	
1.3.1	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型：桥台 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3、级配、拌制要求：商品混凝土 4、运距：自行考虑 5、立拆模		m3	8	1176.18	9409.44	
1.3.2	500109001009	普通混凝土	1、部位及类型：桥面板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3、级配、拌制要求：商品混凝土 4、运距：自行考虑 5、立拆模		m3	8.25	1468.07	12111.58	
1.4	500111	钢筋加工及安装工程				1		9858.58	
1.4.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、牌号：HPB300 2、型号、规格：见施工图 3、运距：自行考虑		t	0.144	5966.22	859.14	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：

第2页 共2页

工程名称：跨渠机耕桥2.3m*5m共5座

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.2	500111001002	钢筋加工及安装	1、牌号：HPB400 2、型号、规格：见施工图 3、运距：自行考虑		t	1.27	5979.56	7594.04	
1.4.3	500109009001	伸缩缝	1、伸缩缝部位：桥板与桥台交接处 2、填料的种类、规格：1cm垫油毛毡		m2	20	70.27	1405.4	
		合计						32646.44	

