采购合同补充协议

采购编号： JSZC-320507-SZHX-C2024-0027

甲方(采购人)： 苏州市相城区渭塘中学

通讯地址： 苏州市相城区渭星街 111 号

联系人： 夏平洲

联系电话： 0512-65900315

乙方(成交供应商)： 苏州东科建设工程有限公司

通讯地址：苏州市姑苏区泰南路 15 号 1 幢 1 楼 105 室

联系人： 田文敬

联系电话： 18962516777

根据苏州鸿鑫工程咨询有限公司采购编号为 JSZC-320507-SZHX-C2024-0027 号的采购文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就苏州市相城区渭塘中学一校舍加固工程，经双方友好协商后签订本补充合同书。

一、原主合同因实际情况现调整补充以下内容:

原主合同内容:

1.原主合同:

序号	项目名称	投标工程量	计量单位	序号	项目名称	投标工程量	计量单位
	教学楼 1（海珠楼）						
1	砖砌体拆除	6.79	m3	52	墙面喷刷涂料	169.92	m2
2	平面块料拆除	235.95	m2	53	天棚喷刷涂料	1007.7	m2
3	刚性层拆除	115.66	m2		实验楼（骊珠楼）		
4	天棚抹灰面拆除	994.85	m2	54	砖砌体拆除	3.72	m3
5	平面抹灰层拆除	2.33	m2	55	平面块料拆除	131.96	m2
6	挖基坑土方	1.98	m3	56	木构件拆除	65.98	m2
7	回填方	1.73	m3	57	刚性层拆除	65.97	m2
8	余方弃置	54.06	m3	58	天棚抹灰面拆除	596.76	m2
9	表面清理	7.36	m2	59	余方弃置	32.48	m3
10	凿除混凝土保护层	7.36	m2	60	构件粘贴钢板	4.41	m2
11	凿毛、界面处理	7.36	m2	61	螺栓	56	套
12	柱、梁面一般抹灰	7.36	m2	62	构件粘贴碳纤维布	178.97	m2
13	矩形柱	1.31	m3	63	构件粘贴碳纤维布	564.3	m2
14	现浇构件钢筋	0.597	t	64	构件粘贴碳纤维布	0.88	m2
15	现浇构件钢筋	184	根	65	柱、梁面一般抹灰	975.26	m2
16	现浇构件钢筋	10	根	66	多孔砖墙	3.72	m3

17	现浇构件钢筋	10	根	67	屋面卷材防水	65.97	m2
18	构件粘贴钢板	5.51	m2	68	屋面刚性层	65.97	m2
19	螺栓	70	套	69	保温隔热屋面	65.97	m2
20	构件粘贴碳纤维布	304.32	m2	70	墙面一般抹灰	30.99	m2
21	构件粘贴碳纤维布	626.17	m2	71	块料楼地面	131.96	m2
22	构件粘贴碳纤维布	2.64	m2	72	竹、木（复合）地板	65.98	m2
23	构件粘贴碳纤维布	10.69	m2	73	金属面油漆	4.41	m2
24	柱、梁面一般抹灰	1357.56	m2	74	墙面喷刷涂料	30.99	m2
25	多孔砖墙	6.79	m3	75	天棚喷刷涂料	596.76	m2
26	屋面卷材防水	115.66	m2		食堂（琼珠楼）		
27	屋面刚性层	115.66	m2	76	砖砌体拆除	3.96	m3
28	保温隔热屋面	115.66	m2	77	抹灰面拆除（补充清单、漏项）		m2
29	墙面一般抹灰	56.58	m2	77	平面块料拆除	36.6	m2
30	块料楼地面	2.33	m2	78	刚性层拆除	93.78	m2
31	块料楼地面	235.95	m2	79	天棚面龙骨及饰面拆除	49.5	m2
32	金属面油漆	5.51	m2	80	余方弃置	36.6	m3
33	墙面喷刷涂料	56.58	m2	81	构件粘贴钢板	7.45	m2
34	天棚喷刷涂料	994.85	m2	82	螺栓	94	套
	教学楼 2（怀珠楼）			83	构件粘贴碳纤维布	14.34	m2
35	砖砌体拆除	20.39	m3	84	构件粘贴碳纤维布	199.22	m2
36	平面块料拆除	499.6	m2	85	构件粘贴碳纤维布	8.3	m2
37	刚性层拆除	99.97	m2	86	构件粘贴碳纤维布	7.14	m2
38	天棚抹灰面拆除	1007.7	m2	87	构件粘贴碳纤维布	3.6	m2
39	余方弃置	71.03	m3	88	柱、梁面一般抹灰	284.14	m2
40	构件粘贴钢板	9.92	m2	89	多孔砖墙	3.96	m3
41	螺栓	126	套	90	屋面卷材防水	99.97	m2
42	构件粘贴碳纤维布	420.67	m2	91	屋面刚性层	93.78	m2
43	构件粘贴碳纤维布	1461.11	m2	92	保温隔热屋面	93.78	m2
44	柱、梁面一般抹灰	2374.96	m2	93	墙面一般抹灰	32.98	m2
45	多孔砖墙	20.39	m3	94	块料楼地面	36.6	m2
46	屋面卷材防水	99.97	m2	95	吊顶天棚	49.5	m2
47	屋面刚性层	99.97	m2	96	金属面油漆	7.45	m2

48	保温隔热屋面	99.97	m2	97	墙面喷刷涂料	32.98	m2
49	墙面一般抹灰	169.92	m2	1	里脚手架	1	项
50	块料楼地面	499.6	m2	2	矩形柱	20.24	m2
51	金属面油漆	9.92	m2	3	垂直运输	1	项

2、现增加工程量如下

序号	项目编码	项目名称	增加工程量	计量单位
21	011808001002	构件粘贴碳纤维布	37.3	m2
22	011808001003	构件粘贴碳纤维布	1.76	m2
40	011807001002	构件粘贴钢板	13.79	m2
41	010516001002	螺栓	54	套
51	011405001002	金属面油漆	13.79	m2
60	011807001003	构件粘贴钢板	0.58	m2
61	010516001003	螺栓	24	套

二、增加合同金额:46218.58 元。

三、特别条款:

1.本补充合同经双方法定(授权)代表人签字(或盖章)并盖单位公章后生效，同时须经(政府采购监督管理部门)备案

2.本补充合同系指本文件及其附件中的所有部分;其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在采购过程中的澄清、承诺、主合同等为本补充合同不可缺少的必要组成部分。

四、补充合同份数:

本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份、备案机构及招标代理公司各执壹份，各份具有同等法律效力。

五、其它:

以上补充合同与原主合同有冲突之处，以本补充合同为准，并对甲乙双方起约束作用，未修改部分保持不变。

甲方(盖章):

法定(授权)代表人(签字):

日期:

乙方(盖章):

法定(授权)代表人(签字):

日期: